

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Chvatěruby – obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-373/18-D1

Číslo zakázky: I0801501

Číslo smlouvy u zhotovitele: 21814-12

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti  
Zmocněnec pro technická jednání:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Dále jen **objednatel** na straně jedné  
a  
1.2. **Zhotovitel:** **Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**  
se sídlem Selská 517, Staré Pavlovice, 460 01 Liberec XII  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363  
IČO: 183 82 550  
DIČ: CZ 183 82 550  
Zastoupený: Ing. Petr Janda – jednatel  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Janda – jednatel  
Zmocněnec pro technická jednání:  
Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování změn, vyvolaných skutečným stavem při realizaci díla. Toto zúčtování bude provedeno formou více/méně prací dle změnových listů 1 a 2 (přílohy dodatku).
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní cena bez DPH dle SOD</b>	<b>2 901 211,29 Kč</b>
<b>Méně práce (změnový list č. 1)</b>	<b>- 47 118,26 Kč</b>
<b>Více práce (změnový list č. 2)</b>	<b>338 650,08 Kč</b>
-----	
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>3 192 743,11 Kč</b>
DPH 21 %	670 476,05 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 863 219,16 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-373/18 (**Chvatěruby – obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 7. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-373/18 (**Chvatěruby – obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 7. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-373/18 (**Chvatěruby – obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 7. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 21. 5. 2019

Ve Starých Pavlovicích dne 20. 5. 2019

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**



<b>Stavba :</b> Chvatěruby - obnova vodovodu		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-373/18 číslo zhotovitele: 21814_I2		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		č. ZL	1	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b>	02.10.2018	
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem x	osobně
<b>Týká se :</b>	SO 01 - Obnovy vodovodního řadu 10			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká víceprací a méněprací na vodovodním řadu 10. Vícepráce - obnovení vodovodního řadu v délce 41,98 m. Byl proveden výkop a položení potrubí PE 90x5,4 mm. Obnovení vodovodní přípojky v délce 2m/1 ks. Byl proveden výkop a položení potrubí PE 32x3,0 mm. Změna průměru domovních šoupátek ZAK GGG 25/34 a 40/34 na ZAK GGG 32/34 a 50/34. Provedení ručních kopaných sond na 12 ks přípojkách. Méněpráce - ponechání původních armatur na vodovodním řadu č.10 ve dvou uzlech. Bylo provedeno geodetické zaměření skutečného stavu délky vodovodního řadu č. 10. Skutečně zaměřená délka průměru potrubí d 110 208,7 m oproti 220 m. Byla provedena úprava původního výkazu výměr, dle skutečného zaměření. Odpočet celkem 51 m potrubí vodovodních přípojek.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b>	02.10.2018	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		-47 118,26 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : čtyřicet sedm tisíc jedno sto osmnáct korun českých dvacet šest haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil spávec stavby (TDI):</b> VHS PROJEKT s.r.o. [redacted] Datum: [redacted]		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. [redacted] Datum: [redacted]		
<b>Předal :</b> Ještědská stavební s. [redacted] Datum: [redacted]		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s. [redacted] Datum: [redacted]		

Návrh změny										Stavba: Chvatěřuby obnova vodovodu									
Odpočet										Přípočet									
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdil					
32	452353101	Bednění podkolejních blků otevřený výkop	M2	0,19	381,00	73,91							0,00	-73,91					
43	592453140	dlážba zámková 14x21x6 cm přírodní	M2	4,03	294,00	1 185,41							0,00	-1 185,41					
45	592453171	dlážba zámková 21x29x8 cm červená	M2	0,77	350,00	270,55							0,00	-270,55					
5	119001401	Dobrasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za ištřovací konstrukce, s o	M	5,97	215,05	1 283,20							0,00	-1 283,20					
6	119001421	Dobrasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za ištřovací konstrukce, s o	M	0,21	172,55	35,37							0,00	-35,37					
60	286159750	elektrospolka PE 100, PN 16 d 110	kus	1,00	271,34	271,34							0,00	-271,34					
36	283141494.1	Fólie výstr. pro vodovod š. 330 mm vč.položení	M	11,30	5,06	57,18							0,00	-57,18					
46	28314149.1	Fólie výstr. pro vodovod š. 330 mm vč.položení	M	51,00	5,06	258,06							0,00	-258,06					
12	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	2,33	1 096,00	2 549,08	12	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	M3	1,679	1 096,00	1 840,40	0,00	-708,67				
8	132201201	Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	23,26	324,70	7 553,27	8	132201201	Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	15,092	324,70	5 874,47	0,00	-1 678,80				
9	132201209	Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	M3	23,26	21,00	488,51	9	132201209	Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	M3	16,792	21,00	352,63	0,00	-135,88				
10	132301201	Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	M3	20,94	679,15	14 219,09	10	132301201	Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	M3	15,1128	679,15	10 263,86	0,00	-3 955,23				
11	132301209	Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	M3	20,94	49,39	1 034,06	11	132301209	Hloubení zapažených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	M3	15,113	49,39	746,42	0,00	-287,64				
69	42273589R	hydrant podzemní DN80/500 mm PN16	kus	2,00	8 259,13	16 518,26	69	42273589R	hydrant podzemní DN80/500 mm PN16	kus	1,000	8 259,13	8 259,13	0,00	-8 259,13				
42	596211120	Kladdení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	M2	9,60	246,40	2 365,44							0,00	-2 365,44					
44	596212220	Kladdení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skvrny B pl do 50 m2	M2	1,84	259,20	476,93							0,00	-476,93					
43	552540470	Koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,00	1 114,93	2 229,86	43	552540470	Koleno přírubové z tvárné litiny,praškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	1,000	1 114,93	1 114,93	0,00	-1 114,93				
30	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpkovisku do 63 mm	M3	4,98	685,10	3 414,47	30	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpkovisku do 63 mm	M3	3,858	685,10	2 643,39	0,00	-771,08				
54	87132112R	Manipulace na stávající vodovodní síti	M	62,30	1,00	62,30	54	87132112R	Manipulace na stávající vodovodní síti	M	41,980	1,00	41,98	0,00	-20,32				
59	87251121	Montáž elektrovarovak na potrubí z tlakového PE	kus	3,00	196,80	590,40							0,00	-590,40					
68	891247111	otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	2,00	188,80	377,60	68	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	188,80	188,80	0,00	-188,80				
44	857262121	Montáž litinových varovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	532,00	532,00							0,00	-532,00					
38	857242121	Montáž litinových varovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	494,40	1 977,60	38	857242121	Montáž litinových varovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	494,40	494,40	0,00	-1 483,20				
47	857264121	Montáž litinových varovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	724,80	2 899,20							0,00	-2 899,20					
42	857244121	Montáž litinových varovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	666,40	1 332,80							0,00	-1 332,80					
52	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	M	11,300	67,60	763,88							0,00	-763,88					
48	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	M	44,500	45,84	2 039,88	48	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	M	2,000	45,84	91,68	0,00	-1 948,20				
50	871181121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 50 mm	M	6,500	53,64	346,96							0,00	-346,96					
70	891261111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 100	kus	5,000	735,20	3 676,00							0,00	-3 676,00					
65	891241111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 80	kus	3,000	964,80	1 694,40							0,00	-1 694,40					
88	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodovodní dopravu	T	28,719	85,60	2 458,31	88	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodovodní dopravu	T	0,6000	85,60	51,36	0,00	-2 406,95				
23	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	21,209	145,65	3 046,69	23	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	42,234	145,65	6 066,94	0,00	3 020,26				

Stavba: Chvatěruby obnova vodovodu													
Návrh změny					Přípočet								
č. pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl
24	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 5 až 7	M3	1,116	227,00	253,24	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 5 až 7	M3	0,3229	227,00	186,80	-66,44
15	082020003	Náklady provozovatele při realizaci stavby	kpl	1,000	2 840,15	2 840,15						0,00	-2 840,15
61	28653598R	Návrhářský lamový průběh provedení D 110 mm	kus	1,000	213,15	213,15						0,00	-213,15
35	183403111	Obtížnění půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	6,476	10,56	68,39						0,00	-68,39
73	592174100	odborník betonový obvodníkový ABC 100/10/25 II nat. 100x10x25 cm	kus	2,429	122,00	296,28						0,00	-296,28
28	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	17,342	440,00	7 630,39	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	21,498	440,00	9 459,03	1 828,64
75	979024443	Odstření pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	M	3,643	25,12	91,50						0,00	-91,50
14	151101111	Odstření pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	M2	174,456	8,88	1 549,17	151101111	Odstření pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	M2	122,448	8,88	1 087,34	-461,83
2	113107164	Odstření podkladů nebo kytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	9,046	75,06	678,99						0,00	-678,99
3	113107184	Odstření podkladů nebo kytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	M2	8,923	101,15	902,56						0,00	-902,56
2	113107122	Odstření podkladů pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 200 mm	M2	7,771	214,40	1 666,15	113107122	Odstření podkladů pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 200 mm	M2	0,3000	214,40	64,32	-1 601,83
3	113107123	Odstření podkladů pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 300 mm	M2	1,490	357,60	532,65						0,00	-532,65
4	113107124	Odstření podkladů pl do 50 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 400 mm	M2	25,062	424,00	10 626,33						0,00	-10 626,33
5	113107144	Odstření podkladů pl do 50 m <sup>2</sup> živičných tl 200 mm	M2	25,062	287,60	7 458,48						0,00	-7 458,48
1	113107146	Odstření podkladů pl do 50 m <sup>2</sup> živičných tl 300 mm	M2	0,123	467,20	57,47						0,00	-57,47
4	113107241	Odstření podkladů pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živičných tl 50 mm	M2	15,631	20,46	324,22						0,00	-324,22
6	113107183	Odstření podkladů pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živičných tl 150 mm	M2	43,959	68,32	2 996,43	113107183	Odstření podkladů pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živičných tl 150 mm	M2	0,3000	68,32	20,50	-2 975,93
72	916231213	Osazení obvodního obrubníku betonového stojatého s boční odvěrou do lože z betonu prostého	M	6,071	181,44	1 101,56						0,00	-1 101,56
79	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,150	575,20	661,48	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	575,20	575,20	-96,28
76	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	289,20	2 313,60	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	289,20	1 735,20	-588,40
33	005724700	osivo směs travní Krajina - technická	KG	0,130	150,00	19,43						0,00	-19,43
36	185803111	Ošetření travníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	6,476	2,62	16,97						0,00	-16,97
10	0138	Pasportizace stavebních objektů před zahájením výstavby	kpl	1,000	257,00	257,00						0,00	-257,00
34	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	M2	0,154	95,00	14,63						0,00	-14,63
35	564971415	Podklad z asfaltového recyklatu tl 250 mm	M2	72,740	162,40	11 813,01	564971415	Podklad z asfaltového recyklatu tl 250 mm	M2	37,554	162,40	6 103,64	-5 709,37
33	564921413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 80 mm	M2	36,215	57,20	2 071,50						0,00	-2 071,50
38	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm	M2	7,771	108,00	839,28						0,00	-839,28
39	564871111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 250 mm	M2	1,490	173,00	257,68	564871111	Podklad ze šterkodrtě SD tl 250 mm	M2	0,3000	173,00	51,90	-205,78
81	34820000R	PODKLAD, DESKA pro hydrantový poklop	kus	8,000	278,42	2 227,36	34820000R	PODKLAD, DESKA pro hydrantový poklop	kus	1,000	278,42	278,42	-2 784,22
78	34810000R	PODKLAD, DESKA pro uliční poklop	kus	8,000	85,39	683,12						0,00	-683,12
81	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,425	2 467,20	1 048,56						0,00	-1 048,56
80	422814520	poklop litinový hydrantový	kus	2,000	1 074,62	2 149,24	422814520	poklop litinový hydrantový	kus	1,000	1 074,62	1 074,62	-1 074,62
77	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	8,000	442,12	3 536,96						0,00	-3 536,96
82	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu	T	5,950	170,00	1 011,47	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu	T	0,1692	170,00	28,76	-982,70
81	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	T	1,247	140,00	174,52						0,00	-174,52
89	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	T	21,522	25,00	538,05	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva	T	0,4304	25,00	10,76	-527,29
53	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 mm, 12 m, 100 mm,	M	11,865	167,82	1 991,18						0,00	-1 991,18
49	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 mm, 100 m, 32 x 3,0 mm,	M	46,725	28,01	1 308,77	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 mm, 100 m, 32 x 3,0 mm,	M	2,000	28,01	56,02	-1 252,75
51	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 mm, 100 m, 50 x 4,6 mm,	M	6,825	59,37	405,20						0,00	-405,20
66	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	M	51,000	1,00	51,00	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	M	2,000	1,00	2,00	-49,00

Stavba: Čhvatěrubý obnova vodovodu															
Návrh změny					Přípočet										
č.pol.	číslo pozice	specifikace	m.j.	množství	j. cena	celkem	č.pol.	číslo pozice	specifikace	m.j.	množství	j. cena	celkem	rozdíl	
75	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	11,300	1,00	11,30	75	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	M	41,980	1,00	41,98	30,68	
84	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky odjezdu	T	32,069	51,26	1 643,85	84	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytím z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky odjezdu	T	0,6000	51,26	30,76	-1 613,09	
85	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	2,765	722,50	1 997,50	85	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	0,0104	722,50	7,51	-1 989,98	
20	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	105,049	14,00	1 484,69	20	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	86,280	14,00	1 207,92	-276,77	
22	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	5,531	18,00	100,46	22	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	4,105	18,00	73,89	-26,57	
87	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí 15x	T	75,989	9,20	699,10	87	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů, 15x	T	9,000	7,10	63,90	-635,20	
79	997221559	Příplatek PP s ocelovou výtuhou PN 16 DN 110	kus	1,000	491,11	491,11	79	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů, 15x	T	9,000	7,10	63,90	-2 455,21	
64	31947219R	rozbrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kamenniva	M2	9,261	69,76	646,03								-491,11	
1	113106171	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklónu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	6,476	40,30	260,98								-646,03	
34	181301102	Rezaní stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	85,271	47,12	4 017,98	83	919735111	Rezaní stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	4,000	47,12	188,48	0,00	-260,98
83	919735111	Rezaní stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	85,271	47,12	4 017,98	83	919735111	Rezaní stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	4,000	47,12	188,48	0,00	-3 829,50
8	121101101	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upeřbení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	M3	0,971	30,60	29,72								-29,72	
67	42291079R	souprava zemní teleskopická, pro šoupatko DN 80 mm, Rd 1,3-1,8 m	kus	3,000	794,42	2 383,26								-2 383,26	
72	42291080R	isoprava zemní teleskopická pro šoupatka DN 100-150 mm, Rd 1,3-1,8 m	kus	5,000	794,42	3 972,10								-3 972,10	
15	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	44,199	66,81	2 952,83	15	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	59,805	66,81	3 995,56	1 042,63	
16	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	2,418	93,50	226,06	16	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	1,679	93,50	157,01	-89,06	
46	55259722R	Synoflex příruba DN 100/80 redukovaná, lištěná profil posunu, pro potrubí z různých materiálů hrdlo-příruba	kus	1,000	2 778,57	2 778,57								-2 778,57	
41	55259825R	Synoflex spojka DN 80 jistěná proti posunu, pro potrubí z různých materiálů hrdlo-příruba	kus	2,000	2 352,27	4 704,54								-4 704,54	
60	42221129R	šoupatko s hrdly pro domovní přípojky ISO - ZAK GGG 25/34	kus	11,000	2 375,33	26 128,63	60	42221129R	šoupatko s hrdly pro domovní přípojky ISO - ZAK GGG 25/34	kus	17,000	2 375,33	40 380,61	14 251,98	
61	42221130R	šoupatko s hrdly pro domovní přípojky ISO - ZAK GGG 40/34	kus	1,000	3 443,73	3 443,73								-3 443,73	
71	422212130	šoupe přírubové vodovodní DN 100 PN10-16	kus	5,000	2 953,14	14 765,70								-14 765,70	
66	422212120	šoupe přírubové vodovodní DN 80 PN10-16	kus	3,000	2 640,06	7 920,18								-7 920,18	
29	583373020	štitkopísek frakce 0-8	T	29,481	250,00	7 370,25	29	583373020	štitkopísek frakce 0-8	T	37,806	250,00	9 451,53	2 081,28	
74	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	11,300	11,68	131,98								-131,98	
67	892241111	Tlaková zkouška vodou na potrubí DN do 80	M	51,000	12,33	628,63	67	892241111	Tlaková zkouška vodou na potrubí DN do 80	M	43,980	12,33	542,27	-86,36	
39	552532350	trouba přírubová litinová průřezový epoxid tl.250um FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	2,000	891,25	1 782,50	39	552532350	trouba přírubová litinová průřezový epoxid tl.250um FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	1,000	891,25	891,25	-891,25	
48	552535160	trouba přírubová litinová s přírubovou obočkovou průřezový epoxid tl.250um T-kus DN 100/100 mm	kus	1,000	1 682,45	1 682,45								-1 682,45	
49	552535150	trouba přírubová litinová s přírubovou obočkovou průřezový epoxid tl.250um T-kus DN 100/80 mm	kus	3,000	1 730,75	5 192,25								-5 192,25	
25	171201201	uložení sypání na skládky	M3	22,326	9,70	216,56	25	171201201	uložení sypání na skládky	M3	17,0781	9,7	165,66	-50,90	
26	171201211	uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládky (skládkovné)	M3	22,326	25,00	558,14	26	171201211	uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládky (skládkovné)	M3	17,598	25,00	439,95	-118,19	
37	34141303	Vodní silový pevně uložení ČVKY 4,0 mm2 vč položení (skládkovné)	M	62,300	10,35	644,81	37	34141303	Vodní silový pevně uložení ČVKY 4,0 mm2 vč položení (skládkovné)	M	43,980	10,35	455,19	-189,61	
86	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	T	5,065	164,00	830,66								-830,66	
78	997221551	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání do 1 km	T	23,654	31,84	753,13	78	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km obvyklým dopravním prostředkem, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	T	0,6000	31,84	19,10	-734,03	
17	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklým dopravním prostředkem, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	44,198	27,54	1 217,21	17	162301101	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km obvyklým dopravním prostředkem, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	59,804	27,54	1 646,99	429,78	

Návrh změny										Stavba: Chvatěruby obnova vodovodu									
Odpočet										Přípočet									
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl					
19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	21,209	97,75	2 073,19	19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	16,257	97,75	1 589,08	-484,11					
21	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,116	126,65	141,29	21	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,8214	126,65	104,03	-37,26					
18	162301151	Vodorovné přemístění výkopkusypání z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	M3	2,326	65,36	152,01	18	162301151	Vodorovné přemístění výkopkusypání z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	M3	1,679	65,36	109,75	-42,26					
5	0133	Vypracování dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	1 182,20	1 182,20							0,00	-1 182,20					
7	113202111	Vyměření obnub krajních obrubníků stojatých	M	6,071	41,12	249,65							0,00	-249,65					
9	0137	Vypětění sítí	M	11,300	15,00	169,50	9	0137	Vypětění sítí	M	41,980	15,00	629,70	460,20					
8	0136	Vypětění trasy vodovodu	M	11,300	3,00	33,90	8	0136	Vypětění trasy vodovodu	M	41,980	3,00	125,94	92,04					
32	180402111	Založení parkového hávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	M2	6,476	13,04	84,45							0,00	-84,45					
6	0134	Změření skutečného provedení stavby	M	11,300	30,00	339,00	6	0134	Změření skutečného provedení stavby	M	41,980	30,00	1 259,40	920,40					
27	174101101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	M3	24,199	67,04	1 622,30	27	174101101.2	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním	M3	44,428	67,04	2 978,44	1 356,14					
13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	174,456	58,00	10 118,44	13	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	122,448	58,00	7 101,88	-3 016,56					
7	130001101	Zřízení výkopávký příplatek za blízkost podzem.vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hor.	M3	17,867	321,60	5 745,96	7	130001101	Zřízení výkopávký příplatek za blízkost podzem.vedení nebo výbušnin pro lib.tř.hor.	M3	0,3040	321,60	97,77	-5 648,20					
					0,00	0,00	68	891247111R	Zřízení hydrantů podzemních DN 80 -stávající hydrant elektrospolka PE 100, PN 16 d 90	Kus	1,000	150,00	150,00	150,00					
					0,00	0,00	57	286158740	Demontáž hydrantů podzemních DN 80 -stávající hydrant elektrospolka PE 100, PN 16 d 90	Kus	10,000	218,85	2 188,50	2 188,50					
					0,00	0,00	36	283141484.1	Fólie výstr. pro vodovod š. 330 mm vč.položení	M	41,980	5,06	212,42	212,42					
					0,00	0,00	46	28314148.1	Fólie výstr. pro vodovod š. 330 mm vč.položení	M	2,000	5,06	10,12	10,12					
					0,00	0,00	001	13320201Ra	Houbení jam, nůtin nebo proum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	M3	5,200	866,00	4 503,20	4 503,20					
					0,00	0,00	001	13320201Rb	Houbení monolitních sond nůtin nebo proum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	M3	21,400	866,00	18 532,40	18 532,40					
					0,00	0,00	55	877241121	Montáž elektrotravek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	Kus	12,000	178,40	2 140,80	2 140,80					
					0,00	0,00	63	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	Kus	6,000	717,60	4 305,60	4 305,60					
					0,00	0,00	50	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	M	41,980	63,76	2 676,64	2 676,64					
					0,00	0,00	55	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	Kus	1,000	312,00	312,00	312,00					
					0,00	0,00	59	891181111	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 40	Kus	6,000	470,40	2 822,40	2 822,40					
					0,00	0,00	15	092002003	Náklady provozovatele při realizaci stavby	kpl	1,000	4 555,32	4 555,32	4 555,32					
					0,00	0,00	64	42273547R	navrtávací pásy HAKU ZAK uzavěrový z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-34	Kus	6,000	2 029,31	12 169,86	12 169,86					
					0,00	0,00	001	113107322	Odstavení podkladu z kamenná drceného tl 200 mm strojné pl do 50 m2	M2	33,584	54,20	1 820,25	1 820,25					
					0,00	0,00	002	113107344	Odstavení podkladu živiného tl 200 mm strojné pl do 50 m2	M2	33,584	146,00	4 903,26	4 903,26					
					0,00	0,00	82	899712111	Orientační tabulky na zděvu	Kus	10,000	100,05	1 000,50	1 000,50					
					0,00	0,00	10	0138	Pasportizace stavebních objektů před zahájením výstavby	kpl	1,000	346,08	346,08	346,08					
					0,00	0,00	44	470933910	Ploché těsnění GOS DN 80x140x3	Ks	2,000	94,19	188,38	188,38					
					0,00	0,00	33	554921413	Podklad z asfaltového reopylátu tl 80 mm	M2	37,884	57,20	2 166,96	2 166,96					
					0,00	0,00	71	34810000R	PODKLAD. DESKA	Kus	6,000	85,39	512,34	512,34					
					0,00	0,00	70	422813520	poklop litinový soupatkový	Kus	6,000	303,60	1 821,60	1 821,60					
					0,00	0,00	51	286131290	potrubí vodovodní PE 100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 5,4 mm	M	41,980	120,05	5 039,70	5 039,70					
					0,00	0,00	2	0130a	Provizorní zásobení suchovody po dobu stavby	kpl	1,000	9 989,37	9 989,37	9 989,37					
					0,00	0,00	62	42281072R	SOUPÁTKA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ, DOM. SOUPÁTKA-1-3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	Kus	6,000	504,74	3 028,44	3 028,44					
					0,00	0,00	56	42276201R	spojka ISIFLO T-100 3/4x32 pro spojování potrubí staré rozměrové řady	Kus	1,000	304,98	304,98	304,98					
					0,00	0,00	61	42221130R	šoupátko s hrdly pro domovní přípojky ISO - ZAK GGG 50/04	Kus	1,000	3 443,73	3 443,73	3 443,73					
					0,00	0,00	55	863001606	Šroub s maticí nerez M16	Ks	16,000	20,19	323,04	323,04					
					0,00	0,00	5	0133	Vypracování dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	1 591,98	1 591,98	1 591,98					
					0,00	0,00	11	043134000	Zkoušky zatěžkávací - předepsané zkušební postupem	Kus	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00					



<b>Stavba :</b> Chvatěruby - obnova vodovodu		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: <b>R-373/18</b> číslo zhotovitele: <b>21814 12</b>		
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>č. ZL</b>	<b>2</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b> 28.11.2018		
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem x	osobně
<b>Týká se :</b>	Propoj vodovodního řadu č.7 a č.10			
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
<b>ZMĚNA :</b> Změna se týká víceprací provedení nového vodovodního řadu - propoje vodovodního řadu č.7 a č.10 v délce 102 m. Byl proveden výkop a položení potrubí PE 110 x 6,6 mm. Obnovení vodovodní přípojky - u objektu č.p. 132. Provedení ručních kopaných sond 4 ks.				
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum :</b> 28.11.2018		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		338 650,08 Kč		
Počet listů příloh : 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : tři sta třicet osm tisíc šest set padesát korun českých osm haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : ne		
<b>Odsouhlasil spávce stavby (TDI):</b> VHS PROJEKT s.r.o. [redacted] Datum: 5.12.20		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. [redacted] Datum: [redacted]		
<b>Předal :</b> Ještěds [redacted] Datum: [redacted]		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - [redacted] Datum: [redacted]		

Návrh změny										Stavba: Chvatěruby obnova vodovodu									
Odpočet										Přípočet									
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Rozdíl					
2	10130a	Provizorní zabezpečení suchovody po dobu stavby	kpl	1,00	2 429,15	2 429,15				kpl	1,00	2 429,15	2 429,15						
4	10131	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,00	500,00	500,00				kpl	1,00	500,00	500,00						
5	10133	Vypracování dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00				kpl	1,00	12 000,00	12 000,00						
6	10134	Zaměření skutečného provedení stavby	M	102,00	30,00	3 060,00				M	102,00	30,00	3 060,00						
8	10136	Výjizdní trasy vodovodu	M	102,00	3,00	306,00				M	102,00	3,00	306,00						
10	10138	Upravitel stavbě objektů před zahájením výstavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00				kpl	1,00	5 000,00	5 000,00						
11	043134000	Zkoušky zateřkavci - předepsané zkoušky hrušeni	kus	2,00	3 000,00	6 000,00				kus	2,00	3 000,00	6 000,00						
13	043103000	Zkoušky bez rozlišení - rozbor vody	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00				kpl	1,00	9 000,00	9 000,00						
15	092002003	Náklady provozovatele při realizaci stavby	kpl	1,00	930,05	930,05				kpl	1,00	930,05	930,05						
1	113106171	Rozsahem dílašob vzorovek pl do 50 m2 ze zamkové dílašby do lože z kamenné	M2	9,00	69,76	627,84				M2	9,00	69,76	627,84						
2	113107122	Odstavení potkadeu pl do 50 m2 z kamenná dřeného l 200 mm	M2	9,00	214,40	1 929,60				M2	9,00	214,40	1 929,60						
3a	113107341	Odstavení potkadeu živičného l 50 mm stroje pl do 50 m2	M2	61,20	44,20	2 705,04				M2	61,20	44,20	2 705,04						
3	113107184	Odstavení potkadeu nebo kytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 zvčivých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	M2	61,20	101,15	6 190,38				M2	61,20	101,15	6 190,38						
7	113202111	Vyměnění obrub křepinků obrubníků sblávkých	M	2,00	41,12	82,24				M	2,00	41,12	82,24						
8	132201201	Houbení zapazžených i nezapazžených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a sřadu v hornině lř. 3 do 100 m3	M3	38,25	324,70	12 419,78				M3	38,25	324,70	12 419,78						
9	132201209	Houbení zapazžených i nezapazžených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a sřadu v hornině lř. 3 Pripatek k cenám za levcost horniny lř. 3	M3	38,25	21,00	803,25				M3	38,25	21,00	803,25						
10	132301201	Houbení zapazžených i nezapazžených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a sřadu v hornině lř. 4 do 100 m3	M3	34,43	679,15	23 379,74				M3	34,43	679,15	23 379,74						
11	132301209	Houbení zapazžených i nezapazžených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a sřadu v hornině lř. 4 Pripatek k cenám za levcost horniny lř. 4	M3	34,43	49,39	1 700,25				M3	34,43	49,39	1 700,25						
12	132401201	Houbení rýh š. do 2000 mm v hornině lř. 5	M3	3,83	1 086,00	4 182,20				M3	3,83	1 086,00	4 182,20						
13	151101101	Zřezání pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení provšebny šířky rýh, zřezání pro lokoutov, mazarovost, houbby do 2 m	M2	163,00	58,00	8 874,00				M2	163,00	58,00	8 874,00						
14	151101111	Odstavení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu sřložně, houbby do 2 m	M2	163,00	8,88	1 389,64				M2	163,00	8,88	1 389,64						
15	161101101	Svisle přemístění výkopku bez naložení do dopravního prostředku z horniny lř. 1 až 4, při houbob výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	72,68	66,81	4 855,42				M3	72,68	66,81	4 855,42						
16	161101151	Svisle přemístění výkopku bez naložení do dopravního prostředku z horniny lř. 5 až 7, při houbob výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	3,83	93,50	357,64				M3	3,83	93,50	357,64						
17	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sřložením bez rozhrnutí z horniny lř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	72,68	27,54	2 001,47				M3	72,68	27,54	2 001,47						
18	162301151	Vodorovné přemístění výkopku sypání z horniny lř. 5 až 7 do 500 m	M3	3,83	65,36	250,00				M3	3,83	65,36	250,00						
19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sřložením bez rozhrnutí z horniny lř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	26,16	97,75	2 557,43				M3	26,16	97,75	2 557,43						
20	162701109	Pripatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny lř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	72,68	14,00	1 017,45				M3	72,68	14,00	1 017,45						
21	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sřložením bez rozhrnutí z horniny lř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1,38	126,65	174,40				M3	1,38	126,65	174,40						
22	162701159	Pripatek k vodorovnému přemístění výkopku sypání z horniny lř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	3,83	18,00	68,85				M3	3,83	18,00	68,85						
23	167101101	Nekládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání nekládání, množštví do 100 m3, z horniny lř. 1 až 4	M3	72,68	143,65	10 439,76				M3	72,68	143,65	10 439,76						
24	167101151	Nekládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypání nekládání, množštví do 100 m3, z horniny lř. 5 až 7	M3	3,83	227,00	868,28				M3	3,83	227,00	868,28						
25	171201201	Uložení sypání na skládku	M3	27,54	9,70	267,14				M3	27,54	9,70	267,14						
26	171201211	Uložení sypání potatek za uložení sypání na skládce (ekškláková)	M3	27,54	25,00	688,50				M3	27,54	25,00	688,50						
27	174101101.2	Zaspj jam, šachet rýh nebo kotlen objektů sypánínou se zřuhřlím	M3	48,96	67,04	3 282,28				M3	48,96	67,04	3 282,28						
28	175101101	Očisypání potubi bez prohození sypání z horniny lř. 1 až 4, uložným do 3 m od kraje výkopu	M3	6,12	440,00	2 692,80				M3	6,12	440,00	2 692,80						
29	563373020	štkopsek trakce 0-8	T	10,40	250,00	2 601,00				T	10,40	250,00	2 601,00						



Návrh změny				Stavba: Chvatěrubby obnova vodovodu				Rozdíl				
Odpočet				Přípočet								
č.pol.	číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem	
62	42291072R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. SOUPATKA-1,3+1,8 DN 340"-2" (1,3+1,8m)	kus	1,00	504,74	504,74	kus	1,00	504,74	504,74	504,74	
63	691269111	Montáž nevrátavacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,00	717,60	717,60	kus	1,00	717,60	717,60	717,60	
64	42273547R	navrtávací pásy HAKU ZAK uzavěrový z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 80-34	kus	1,00	2 028,31	2 028,31	kus	1,00	2 028,31	2 028,31	2 028,31	
71	34810000R	PODŘADÍ DESKA	kus	1,00	85,39	85,39	kus	1,00	85,39	85,39	85,39	
76	899401112	Osazení poklopu litinových soupátkových	kus	1,00	299,20	299,20	kus	1,00	299,20	299,20	299,20	
77	422913520	poklop litinový soupátkový	kus	1,00	442,12	442,12	kus	1,00	442,12	442,12	442,12	
10a	13320201Rb	Hořebení montážních sond ručním nebo pneuim nářadím v souřadných horninách tl. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	M3	13,50	866,00	11 691,00	M3	13,50	866,00	11 691,00	11 691,00	
15	161101101	Systém přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádobky avšak s vyprázdněním dopravní nádobky na hromadu nebo do dopravního prostředku z hormin tl. 1 až 4, při libovolné výšce přes 1,00 až 2,5 m	M3	13,50	66,81	901,94	M3	13,50	66,81	901,94	901,94	
17	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hormin tl. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	13,50	27,54	371,79	M3	13,50	27,54	371,79	371,79	
23	167101101	Nakládání, skládání a překládání nelehkého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hormin tl. 1 až 4	M3	13,50	143,65	1 939,28	M3	13,50	143,65	1 939,28	1 939,28	
27	174101101.2	Zásyp jam, šachet řýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	M3	13,50	67,04	905,04	M3	13,50	67,04	905,04	905,04	
28	175101101	Oсыпání potrubí bez prohození sypáním z hormin tl. 1 až 4 upeřným do 3 m od kraje výkopu	M3	1,20	440,00	528,00	M3	1,20	440,00	528,00	528,00	
29	563373920	šlétkopískek frakce 0-8	T	2,04	250,00	510,00	T	2,04	250,00	510,00	510,00	
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>Celkem</b>					
							<b>338 650,08</b>					