

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.10.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: EKOTERM CZ s.r.o.
Pražská 870, 679 61 Letovice
IČO: 25307002
DIČ: CZ25307002
Zastoupen: ing. Stanislav Kamba
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.10.2016 s předmětem plnění s názvem „**II. etapa realizace technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce**“ (dále jen dílo).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla vyvolaná posunutím termínu dokončení vrchních vrstev komunikací do 31.12.2020. Rozsah a cena dokončení díla jsou specifikovány Položkovým rozpočtem stavby, ve kterém jsou obsaženy dodávky a práce potřebné pro dokončení díla po přerušení prací v roce 2017. Položkový rozpočet je přílohou č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. V rozpočtu jsou promítnuty nové skutečnosti vzniklé užíváním komunikace a požadavky objednavatele.

IV. Cena díla

Nové znění článku V.2. :

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla bez DPH	6 216 099,23 Kč
-------------------	-----------------

DPH 21%	1 305 380,84 Kč
Cena díla včetně DPH	7 521 480,10 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Za objednatele V Poličce dne 23.5.2019

Za zhotovitele: V Letovicích dne 25.5.2019

.....
Jarosl

.....
Ing. Stan

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou – Zastupitelstvem města Poličky

dne 22.5.2019 č. 198
Doložkou opatř

Předběžná řídicí kontrola před
k individuálnímu /limitovanému*
příkazcem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

datum

23-5-19

datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017-004 TDI II.etapa-odložené dokončení povrchů

Objednatel: Město Polička IČO: 60125748
 Palackého nám. 160 DIČ: CZ60125748
 572 01 Polička-Město

Zhotovitel: EKOTERM CZ s.r.o. IČO: 25307002
 Pražská 870 DIČ: CZ25307002
 67961 Letovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 368 411,15 CZK
Základní DPH	21 %		497 366,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,15 CZK

Cena celkem s DPH **2 865 777,00 CZK**

v Letovicích dne 25.5.2019



 Za zhotovitele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
D 101a	Skrývka ornice a podorničí - dokonče	0	401 681	84 353	486 034
2017-011	II. etapa TDI Bezručova skrývka ornice	0	401 681	84 353	486 034
D 101b	Obytná zóna - dokončení	0	1 692 233	355 369	2 047 602
2017-010	II. etapa TDI Bezručova obytná zóna	0	1 692 233	355 369	2 047 602
D 101c	Oprava krytu MK - dokončení	0	106 462	22 357	128 819
2017-012	II. etapa TDI Bezručova oprava krytu MK	0	106 462	22 357	128 819
D 101e	Dopravní značení trvalé - dokončení	0	3 629	762	4 391
2017-013	II. etapa TDI Bezručova Dopravní znače	0	3 629	762	4 391
V01	SO302 Dešťová kanalizace	0	86 024	18 065	104 089
2017-089	TDI Polička - vícepráce-SO302 Dešťová	0	86 024	18 065	104 089
V02	SO302 Dešťová kanalizace-vícepráce	0	19 091	4 009	23 101
2017-133	SO302 Dešťová kanalizace-vícepráce n	0	19 091	4 009	23 101
V03	SO101-Komunikace - vícepráce	0	59 291	12 451	71 742
2017-038	TDI Polička -SO101-Komunikace - vícep	0	59 291	12 451	71 742
Celkem za stavbu		0	2 368 411	515 431	2 883 843

Položkový rozpočet

S:	2017-004	TDI II.etapa-odložené dokončení povrchů
O:	D 101a	Skrývka ornice a podorničí - dokončení
R:	2017-011	II. etapa TDI Bezručova skrývka ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				401 681,40
1	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	96,40000	164,00	15 809,60
2	162602111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení, se složením do 4000 m	m2	485,00000	60,00	24 250,00
3	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	673,50000	59,00	39 736,50
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	451,21000	59,00	26 621,39
5	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	673,50000	21,00	14 143,50
6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	451,21000	21,00	9 475,41
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 122,50000	17,00	19 082,50
8	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	8 418,75000	13,00	109 443,75
9	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	8 418,75000	17,00	143 118,75
Celkem						401 681,40

DIČ:  4 480
 e-mail: skrotimcz@skrotim-sro.cz

Položkový rozpočet

S:	2017-004	TDI II.etapa-odložené dokončení povrchů
O:	D 101b	Obytná zóna - dokončení
R:	2017-010	II etapa TDI Bezručova obytná zóna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace	1 692 232,66			
1	565135121U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	1 132,44000	317,82	359 912,08
2	565155121U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	87,60000	444,93	38 975,87
3	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 362,48000	15,13	35 744,32
4	573312111	Prolití podkladu asfaltem v množství 3 kg/m2	m2	1 132,44000	62,65	70 834,12
5	577134141U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 230,04000	262,33	322 676,39
6	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	267,70000	46,40	12 153,58
7	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	8,50000	25,32	214,37
8	592452620	dlažba 20x20x8 cm barevná	m2	200,48000	263,34	52 794,40
9	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	6,64000	459,05	3 041,45
10	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	349,16000	217,53	76 092,44
11	592453140	dlažba kostka 20x20x6 cm přírodní	m2	132,43000	175,56	23 249,41
12	596211112U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	132,43000	185,66	24 585,63
13	596212213U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	548,83000	206,84	113 520,00
14	596841120U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	26,98000	256,27	6 914,16
15	916231213U00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	899,30000	209,66	188 727,10
16	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	276,20000	209,58	57 960,57
17	919112222U00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném kvtu	m	57,00000	53,47	3 047,79
18	919122121U00	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	57,00000	103,92	5 923,44
19	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	14,00000	68,61	960,54
20	938909311	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	1 132,40000	10,09	11 425,92
21	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným do 25 kg/m2	m2	1 132,00000	48,45	54 822,76
22	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po ztuhnutí tl.10 cm	m2	1 132,00000	89,80	101 653,60
23	5834134900	Kamenivo drcené drobné split frakce 0/4 mm	t	28,30000	444,94	12 591,80
24	59217004	Obrubník parkový betonový 80x250x500 mm přírodní	kus	52,40000	56,50	2 960,60
25	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní	kus	424,50000	85,76	36 405,12
26	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250 přírodní	kus	400,00000	143,27	57 308,00
27	59217506	Obrubník Best MONO II R 0,5 vnější 78x15/12x25 cm přírodní	kus	12,00000	295,62	3 547,44
28	59217507	Obrubník Best MONO II R 1 vnější 78x15/12x25 cm přírodní	kus	48,00000	295,62	14 189,76

Celkem	1 692 232,66
---------------	---------------------


 Pražská
 DIČ: CZ2630
 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

Položkový rozpočet

S:	2017-004	TDI II.etapa-odložené dokončení povrchů
O:	D 101c	Oprava krytu MK - dokončení
R:	2017-012	II. etapa TDI Bezručova oprava krytu MK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				106 462,06
1	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	497,00000	25,22	12 534,34
2	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	497,00000	16,14	8 021,58
3	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	497,00000	87,78	43 626,66
4	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 25 kg/m2	m2	497,00000	48,48	24 069,71
5	572211111U00	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	19,88000	637,78	12 678,67
6	583413490	kamenivo drcené drobné spilit frakce 0-4	t	12,43000	444,98	5 531,10
Celkem						106 462,06

Položkový rozpočet

S:	2017-004	TDI II.etapa-odložené dokončení povrchů
O:	D 101e	Dopravní značení trvalé - dokončení
R:	2017-013	II. etapa TDI Bezručova Dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				3 614,00
1	914111111U00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	186,00	370,00
2	914511111U00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,00000	241,00	482,00
3	915131112U00	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	3,00000	92,00	276,00
4	404442750	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	2,00000	840,00	1 680,00
5	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,00000	403,00	806,00
Díl: 998		Měření a regulace , ASŘ				14,70
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,49000	30,00	14,70
Celkem						3 628,70

Pr
DIČ: CZ
e-ma


Položkový rozpočet

S:	2017-004	TDI II.etapa-odložené dokončení povrchů
O:	V01	SO302 Dešťová kanalizace
R:	2017-089	TDI Polička - vícepráce-SO302 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				86 024,16
1	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	11,00000	333,00	3 663,00
2	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	255,78000	322,00	82 361,16

Celkem						86 024,16
---------------	--	--	--	--	--	------------------

DIČ:
8-



Položkový rozpočet

S:	2017-004	TDI II.etapa-odložené dokončení povrchů
O:	V02	SO302 Dešťová kanalizace-vícepráce napojení
R:	2017-133	SO302 Dešťová kanalizace-vícepráce napojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 204,00
1	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,00000	51,00	204,00
2	5833134501	kamenivo těžené drobné tříděné	t	8,00000	126,00	1 000,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 995,86
3	358315114U00	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,58260	1 893,00	2 995,86
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 624,00
4	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,00000	406,00	1 624,00
Díl: 8 Trubní vedení						10 313,80
5	2861186701	trubka kanalizační plastová PVC SN 12 - DN 300	m	1,10000	568,00	624,80
6	871315221U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	3,00000	266,00	798,00
7	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	1,00000	93,00	93,00
8	877313122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	2,00000	107,00	214,00
9	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	5,00000	171,00	855,00
10	877363122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 250	kus	1,00000	150,00	150,00
11	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	1,50000	2 584,00	3 876,00
12	2865066	Koleno kanalizační PVC-U D 160/30°	kus	1,00000	92,00	92,00
13	2865066	Koleno kanalizační PVC-U D 160/45°	kus	1,00000	92,00	92,00
14	2865066	Koleno kanalizační PVC-U D 160/60°	kus	1,00000	114,00	114,00
15	28651696.	Redukce kanalizační KGR 400/ 315 PVC	kus	1,00000	1 891,00	1 891,00
16	28651814.	Přesuvka kanalizační KGU 250 PVC	kus	1,00000	578,00	578,00
17	28651858.	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 160 PVC	kus	2,00000	468,00	936,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						749,00
18	971052331	Vyřezání otvorů do šachty DN 1000	kus	1,00000	749,00	749,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 276,83
19	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,54674	114,00	404,33
20	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,54674	7,00	24,83
21	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,54674	114,00	404,33
22	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,54674	126,00	443,34
Díl: 722 Vnitřní vodovod						928,00
23	722130921	Přeřezání azbestocementové trubky DN 300 ve výkopu	kus	1,00000	928,00	928,00
Celkem						19 091,49

DIČ:

Položkový rozpočet

S:	2017-004	TDI II.etapa-odložené dokončení povrchů
O:	V03	SO101-Komunikace - vícepráce
R:	2017-038	TDI Polička -SO101-Komunikace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				58 200,00
1	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-200,00000	101,00	-20 200,00
2	567133815	Podklad z kam.zpev.cementem,dálnice KZC1 tl.20 cm	m2	200,00000	392,00	78 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 090,68
3	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	18,17800	60,00	1 090,68
Celkem						59 290,68

DIČ

