

SMLOUVA O PROVEDENÍ DÍLA

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)
v platném znění mezi:

objednatel:	Obec Žilina
	ul. Žilinská, č. p. 205
	PSČ: 273 01 Žilina
	IČO: 00235202
	DIČ: CZ00235202

a

zhotovitelem:	TESAŘSTVÍ JAREŠ-VOLF
	zastoupená Václavem Jarešem
	Žilina 51, okr. Kladno
	PSČ: 273 01
	IČO: 61889873
	DIČ: CZ 7210170825
	bank. spoj.: KB-Kladno
	číslo účtu: 2225920237/0100

I. Předmět plnění

Předmětem plnění je zejména demontáž stávající střešní krytiny, odvoz suti a montáž impregnace řeziva, difuzní folie a laťování, klempířských prvků z lakovaného FeZn plechu barva hnědá, střešní krytiny Lindab Ideal 40 barva hnědá a hromosvodu včetně dodávky materiálu na rekonstrukci střechy budovy mateřské školy v obci Žilina, ul. Kladenská, č. p. 47, PSČ 273 01.

Vše blíže specifikováno v příloze popis prací a dodávek - příloha č. 1

II. Čas plnění

Termín realizace od (zahájení) 5. 12. 2016 do (dokončení) 6. 1. 2017.

Termín dokončení se adekvátně prodlužuje, nastanou-li extrémně nepříznivé klimatické podmínky, nebo vyskytne-li se požadavek objednatele nebo nutnost změnit dohodnutý postup nebo způsob provádění prací, který bude mít prokazatelně vliv na včasné dokončení díla.

Dodržení termínu dokončení je závazné.

III. Cena

Cena dodávky je stanovena dohodou stran ve smyslu zákona číslo 526/90 Sb. a činí

327 589,-kč bez DPH (396 383,-kč včetně DPH ve výši 21 %).

V případě víceprací či méněprací bude zpracován
dodatek a oboustranně potvrzen a objednatelem uhrazen.

Tesařství
SDRUŽENÍ PRŮMYŠLŮ
JAREŠ-VOLF
ŽILINA 51, 273 01
IČO: 61889873 DIČ: CZ7210170825

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na platbě následujícím způsobem:

- 1. dílčí faktura ve výši **200 000,-kč bez DPH** (242 000,-kč včetně DPH ve výši 21 %) se splatností po dokončení demontáže, montáže laťování, klempířských prvků (kromě okapových svodů) a dovozu střešní krytiny na místo stavby
 - 2. konečná faktura ve výši **127 589,-kč bez DPH** (154 383,-kč včetně DPH ve výši 21 %) bude vystavena a proplacena po dokončení všech prací, resp. po jejich protokolárním předání a převzetí.
Konečná faktura bude uhrazena do 10 dnů.
- Objednatel je oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení v případě, že tato nesplňuje zákonem dané náležitosti dokladu, nebo má jiné vady v obsahu. Zhotovitel je povinen podle povahy vad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Objednateli poté běží nová lhůta splatnosti. Objednatel je povinen uvést důvod vrácení faktury.

V. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli ke splnění účelu smlouvy všechny potřebné podklady. Objednatel zabezpečí el. energii 220V.

Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za vlastní řízení prováděných prací a za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel je povinen na pracovišti udržovat pořádek a denně zajišťovat zabezpečení objektu proti zatečení.

Zhotovitel je povinen před předáním díla připravit všechny nezbytné doklady k převzetí a užívání díla.

Objednatel převezme dílo v případě, že na něm nebudou zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky, které by bránily užívání díla.

VI. Odpovědnost za vady a záruka

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a jestliže vznikly porušením jeho povinností, nebo které vznikly chybným prováděním prací, jakož i vady, které se vyskytnou po převzetí díla v záruční době.

Zhotovitel nezodpovídá za vady způsobené dodávkou materiálů dodaných objednatelem.

Záruční doba je 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Vyjimku tvoří dodané výrobky a zařízení s uvedenou zárukou výrobce (např. Lindab-15let, AQ Ventia-15let, Velux-10let, lignofix-7let).

Zhotovitel je povinen po písemném upozornění objednatelem zjištěné vady v záruční době bezplatně odstranit, a to v termínu sjednaném po dohodě s objednatelem.

VII. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Tato smlouva nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z čehož každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Obě strany tuto smlouvu uzavírají na základě pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz vůle připojují své podpisy.

V Žilině dne 7. 11. 2016

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Tesařství
SDRUŽENÍ FYZICKÝCH OSOB
JARES - VOLF
ŽILINA 01 273 01
IČO: 61139115 DIČ: CZ7210170825

TESAŘSTVÍ JAREŠ-VOLF, ŽILINA 51

www.strechy-kladno.cz

mobil: 777/338486, 777/338487

Tesařské, pokrývačské a klempířské práce včetně dodávky materiálů

E-mail: jares@strechy-kladno.cz

volf@strechy-kladno.cz

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

objednatel: Obec Žilina, e-mail: ouzilina@volny.cz, ou.zilina@seznam.cz
místo stavby: Mateřská škola Žilina, ul. Kladenská, č.p. 47

demontáž

demontáž střešní krytiny a lepenky	356 m2	x	60 , -kč/m2	21360 , -kč
demontáž komínů 45x45cm pod úroveň střechy	4 ks	x	800 , -kč/ks	3200 , -kč
odvoz suti (stavební sůť - komíny)	1 ks	x	2000 , -kč/ks	2000 , -kč
odvoz suti (šindel - hořlavý odpad)	1 ks	x	6500 , -kč/ks	6500 , -kč
<u>demontáž celkem</u>				<u>33060 , -kč</u>

impregnace řeziva (Lignofixem E-profi)

impregnace stávajícího krovu a prkenného záklopu	356 m2	x	35 , -kč/m2	12460 , -kč
<u>impregnace celkem</u>				<u>12460 , -kč</u>

okapnice, difuzní folie, latě a kontralatě

okapnice pod folii z FeZn	52 bm	x	35 , -kč/bm	1820 , -kč
montáž okapnice pod folii	52 bm	x	70 , -kč/bm	3640 , -kč
difuzní folie AQ 130/VENTIA (kontaktní, vysoce difuzní)	6 roli	x	1760 , -kč/role	10560 , -kč
montáž folie	6 roli	x	1000 , -kč/role	6000 , -kč
kontralatě 6/4cm	392 bm	x	12 , -kč/bm	4704 , -kč
střešní latě 6/4cm	1121 bm	x	12 , -kč/bm	13452 , -kč
montáž latí a kontralatí	1513 bm	x	12 , -kč/bm	18156 , -kč
prkna 25mm výměna poškozených prken	1 m3	x	4000 , -kč/m3	4000 , -kč
demontáž a montáž prkenného záklopu	40 m2	x	135 , -kč/m2	5400 , -kč
impregnace prken Lignofixem E-profi (máčením ve vaně)	1 m3	x	500 , -kč/m3	500 , -kč
impregnace latí Lignofixem E-profi (máčením ve vaně)	3,63 m3	x	500 , -kč/m3	1815 , -kč
přesun hmot	4 tuny	x	298 , -kč/t	1192 , -kč
<u>latování celkem</u>				<u>71239 , -kč</u>

Tesařství
 SDRUŽENÍ, z.s. JAREŠ-VOLF
 ŽILINA 51, 273 01

JAREŠ-VOLF
 ŽILINA 51, 273 01

IČO: 61835873 DIČ: CZ721070839

Klempířské práce z lakovaného FeZn plechu barva hnědá

název	množství	jedn. cena materiálu	jedn. cena montáže	celk. cena materiálu	celk. cena montáže
podokapní žlab 150	52 bm	98,-kč/bm	75,-kč/bm	5096,-kč	3900,-kč
spojka žlabu s těsněním 150	12 ks	99,-kč/ks	20,-kč/ks	1188,-kč	240,-kč
svodová roura 100	16 bm	101,-kč/bm	85,-kč/bm	1616,-kč	1360,-kč
kotlík lisovaný 150/100	4 ks	107,-kč/ks	50,-kč/ks	428,-kč	200,-kč
hák žlabu 150	52 ks	49,-kč/ks	25,-kč/ks	2548,-kč	1300,-kč
čelo žlabu s těsněním 150	4 ks	82,-kč/ks	50,-kč/ks	328,-kč	200,-kč
objímka svodu masiv 100/175	8 ks	68,-kč/ks	40,-kč/ks	544,-kč	320,-kč
koleno lisované 100	12 ks	96,-kč/ks	20,-kč/ks	1152,-kč	240,-kč
štitová lemovka řš. 400	28 bm	198,-kč/bm	110,-kč/bm	5544,-kč	3080,-kč
oplechování digestoře	2 ks	600,-kč/ks	854,-kč/ks	1200,-kč	1708,-kč
oplechování komína 105x75	1 ks	1420,-kč/ks	1400,-kč/ks	1420,-kč	1400,-kč
			celkem	21064,-kč	13948,-kč
			klempířské práce celkem		35012,-kč


střešní krytina Lindab ROVA Ideal 40 barva hnědá

tašková tabule Lindab ROVA Ideal (včetně profezu)dl.7m - 46ks	354 m2	x	219,-kč/m2	77526,-kč
tašková tabule Lindab ROVA Ideal (včetně profezu)dl.1,14m-6ks	8 m2	x	219,-kč/m2	1752,-kč
hřebenač UNI (1,9 bm)	15 ks	x	533,-kč/ks	7995,-kč
těsnění vrchní pod hřeben	52 ks	x	34,-kč/ks	1768,-kč
těsnění spodní k okapu	52 ks	x	34,-kč/ks	1768,-kč
šroub do dřeva 4,8/35 (200ks/bal)	13 bal	x	300,-kč/bal	3900,-kč
šroub do dřeva 4,8/20 (200ks/bal)	6 bal	x	300,-kč/bal	1800,-kč
hřebík pozinkovaný 45mm	2 kg	x	90,-kč/kg	180,-kč
větrací pas okapní role 5bm	11 roli	x	124,-kč/role	1364,-kč
univerzální přechodový prvek UPP	3 ks	x	1430,-kč/ks	4290,-kč
odvětrávací komínek 110	3 ks	x	1878,-kč/ks	5634,-kč
flexi hadice 110	3 ks	x	556,-kč/ks	1668,-kč
průchodka na digestoř PRMAXI	1 ks	x	6814,-kč/ks	6814,-kč
správková barva	1 bal	x	181,-kč/bal	181,-kč
			střešní krytina celkem	116640,-kč

montáž střešní krytiny

(plechové tašky)

montáž taškových tabulí	356 m2	x	110,-kč/m2	39160,-kč
montáž hřebene	26 bm	x	100,-kč/bm	2600,-kč
montáž odvětrávacích komínků	4 ks	x	400,-kč/bm	1600,-kč
dořezení tašek	14 bm	x	100,-kč/bm	1400,-kč
montáž větracích prvků	52 bm	x	25,-kč/bm	1300,-kč
přesun hmot	3 tuny	x	298,-kč/t	894,-kč
			montáž krytiny celkem	46954,-kč



hromosvod název	(materiál A)	množství	jedn. cena materiálu	jedn. cena montáže	celk. cena materiálu	celk. cena montáže	celk. cena materiálu	celk. cena montáže
hromosvodový drát 8 mm		70 bm	72,-kč/bm	55,-kč/bm	5040,-kč	3850,-kč		
svorka ss		35 ks	65,-kč/ks	35,-kč/ks	2275,-kč	1225,-kč		
svorka okapní		6 ks	105,-kč/ks	35,-kč/ks	630,-kč	210,-kč		
univerzální podpěra drátu		42 ks	76,-kč/ks	35,-kč/ks	3192,-kč	1470,-kč		
držák hromosvodu hřebenový		30 ks	116,-kč/ks	45,-kč/ks	3480,-kč	1350,-kč		
					14617,-kč	8105,-kč		
								22722,-kč

* hromosvod je po střeše natažen nový a připojen na stávající svody

spojovací materiál

(hřebíky, sponky, hmoždinky, vruty, silikon, atd.)

3600,-kč

manipulace a reže

7600,-kč

součet celkem		349287,-kč
sleva na klempířské prvky	10,00%	2106,-kč
sleva na Lindab tašková tabule	20,00%	15856,-kč
sleva na Lindab střešní doplňky	10,00%	3736,-kč
-sleva celkem		21698,-kč

celkem bez DPH		327589,-kč
+ 21 % DPH		68794,-kč
+ 15 % DPH		0,-kč
včetně DPH		396383,-kč

Tesařství
 SDRUŽENÍ FYZICKÝCH OSOB
 JAROSLAV
 Žitavská 1001
 IČO: 61836573 DIČ: CZ7216170825