S M L O U V A O D Í L O

č. objednatele 3/2018/R **č. zhotovitele 21/2019**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s. r. o.

zastoupená ředitelem společnosti Ing. Milanem Míkou
se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Michal Sviták

dozor investora a koordinátor Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Petr Jerhot
IČ 26069539 DIČ CZ26069539
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 6820472/0800
tel. +420 381 257 669, e-mail: vstab@vstab.cz
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zástupce pro věci smluvní Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zástupce pro věci technické Ing. Miloš Raab
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Miloš Raab
- obor autorizace: Dopravní stavby
- číslo autorizace: 1005707

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Martin Hájek
- obor autorizace: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 1006644

IČ 25317628 DIČ CZ25317628
obchodní rejstřík u KS v Brně, oddíl B, vl. 2144
bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu 250048-621/0100; 2102043465/2700
tel. 543 532 231, fax 543 532 232, e-mail: firesta@firesta.cz
(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: **„Stavební úpravy Budějovické ulice - 2. etapa“**
a to podle:

- projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 2.etapa“ ve stupni DZS a DPS zpracované projekční kanceláří AQUA PROCON s.r.o., Projektová a inženýrská společnost – divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČ: 46964371,
- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),
- zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
- nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a
- podle této smlouvy (dále jen "dílo").

2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:

1. smlouva o dílo,
2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
3. projektová dokumentace,
4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

Předmětem smlouvy je realizace části díla stavby „**Stavební úpravy Budějovické ulice - 2. etapa**“, která zahrnuje níže uvedenou část díla **investora Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.** tj.:

SO-01 Kanalizační stoky
SO-02 Vodovodní řady
SO-03 Vodovodní a kanalizační odbočky
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovený v soupisu prací

Předmětná stavba „**Stavební úpravy Budějovické ulice - 2. etapa**“ zahrnuje rovněž realizaci dalších stavebních objektů investorů Správa a údržba silnic Jihočeského kraje a Město Tábor, přičemž toto upravují samostatné smlouvy s jednotlivými investory. Rozdělení jednotlivých stavebních objektů dle investorů je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy tj. **Rekapitulace nákladů dle jednotlivých investorů.**

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- koordinační činnost spočívající v organizování a koordinování nástupů dodavatelů ostatních investorů, kteří budou nad rámec předmětu této veřejné zakázky realizovat práce na pokládkách či stavebních úpravách svých inženýrských sítí. Jedná se o investory: Technické služby Tábor (realizace veřejného osvětlení a světelné zabezpečovací signalizace), E.ON (pokládka a stavební úpravy kabelů NN a VN), Nej TV (pokládka chrániček optických a datových kabelů), INET 4 (pokládka chrániček optických a datových kabelů) a CETIN (rekonstrukce telefonních a optických tras),
- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dílenská dokumentace potřebná pro realizaci díla,
- potřebná zaměření v místě plnění díla,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- dokumentace skutečného provedení.

Stavba bude probíhat na pozemcích investorů Města Tábor a Jihočeského kraje v zastavěném území města v prostoru ulice Budějovická v rozsahu od již realizované křižovatky s ulicí Husova až po východní vjezd k poliklinice. Přehled dotčených pozemků je uveden v projektové dokumentaci.

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování geometrického plánu po dokončení stavby, realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení, provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního

rozvoje, Bc. Kamila Nováčková, tel. 381 486 205, e-mail: kamila.novackova@mutabor.cz.

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné i v 5x v elektronické formě, geometrický plán 5x v tištěné i v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění:

a) **závazné lhůty pro dokončení stavebních prací pro 1. část, tj. rok 2019:**
- termín předání a převzetí staveniště v termínu dle dohody objednatele a zhotovitele na jaře 2019
- zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště,
- dokončení části investora Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. (tj. SO-01, SO-02 a SO-03) **max. do 119 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavebních prací,
- dokončení částí investorů Město Tábor a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje tj. dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) v posloupnosti dle harmonogramu vč. předání a převzetí díla s výjimkou sadové výsadby **max. do 210 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavebních prací,
- povýsadbová péče v délce trvání 36 měsíců,

b) **závazné lhůty pro dokončení stavebních prací pro 2. část, tj. rok 2020:**
- předání a převzetí staveniště v termínu dle dohody objednatele a zhotovitele na jaře roku 2020
- zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště,
- dokončení části investora Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. (tj. SO-01, SO-02 a SO-03) **max. do 112 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavebních prací,
- dokončení částí investorů Město Tábor a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje tj. dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) v posloupnosti dle harmonogramu vč. předání a převzetí díla s výjimkou sadové výsadby **max. do 196 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavebních prací,
- povýsadbová péče v délce trvání 36 měsíců.

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat v prodloužených směnách v čase od 06:00 do 18:00 hodin, a to 7 dnů v týdnu (tj. denně vč. soboty a neděle).

K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec. Dále je stanoveno, že běh lhůty pro dokončení stavebních prací může být přerušen z důvodu objektivních překážek v realizaci díla, zejména nevyhovujících klimatických podmínek, přičemž takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení stavebních prací.

Dílo bude realizováno na základě podrobného **harmonogramu výstavby** (dále „harmonogram“), který bude vycházet z etapizace stavby (stavba je rozdělena do dvou částí, které budou realizovány postupně v letech 2019 a 2020) stanovené v Plánu organizace výstavby (déle jen „POV“) a respektovat pracovní postup daný projektovou

dokumentací, který zabezpečuje dopravní obslužnost blízkého autobusového nádraží a zastávek MHD. Harmonogram bude zhotovitelem dle pravidel a termínů stanovených v projektové dokumentaci a ve vzorové smlouvě. Harmonogram bude vypracovaný min. **v týdnech** a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla a současně bude respektovat časové nároky prací ostatních investorů (vlastníků a správců sítí), kteří budou souběžně se stavbou, ale nad rámec předmětu této veřejné zakázky, realizovat ze svých finančních prostředků na staveništi své práce. **Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této smlouvy.**

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. Takovéto přerušení musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává se do celkové délky lhůty pro dokončení stavebních prací.

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy).

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena díla - investor Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.	
stavební objekty	*Cena v Kč bez DPH*
2. etapa – 1. část	
SO-01 - Kanalizační stoky	6 896 001
SO-02 - Vodovodní řady	1 757 271
SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky	3 587 986
Cena díla – 1. část - celkem	**12 241 258**
2. etapa – 2. část	
SO-01 - Kanalizační stoky	6 431 364
SO-02 - Vodovodní řady	1 827 313
SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky	3 017 752
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů	1 207 800
Cena díla – 2. část - celkem	**12 484 229**
Cena díla celkem	**24 725 487**

Výše DPH a cena díla včetně DPH není u tohoto investora uvedena, protože v rámci plnění této smlouvy **bude postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.**

Uvedení všech dílčích cen dle jednotlivých investorů stavby je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy tj. **Rekapitulace nákladů dle jednotlivých investorů.** Údaje v této rekapitulaci se musí shodovat s údaji ve výše uvedené tabulce a s údaji uvedenými v položkovém rozpočtu zhotovitele (viz níže).

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě ve formátu EXCEL (.xls) na CD nebo jiném datovém nosiči.** Za správnost obou požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.
Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:
- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu,
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.

6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být vedle tištěné verze přiložen ke každé faktuře i v **elektronické verzi na CD nebo jiném datovém nosiči, a to ve formátu EXCEL (.xls).** Za správnost obou požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.

6.5 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.6 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době zdanitelného plnění a sdělení, že **je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.** Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku

změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**

7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 10,0 mil. Kč**. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.

8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
- pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
- výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
- doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.

8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

8.9 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování potřebnou <u>realizační dokumentaci stavby</u> ve 2 paré technickému dozoru investora.

8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za týden**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do stavebního deníku**.

8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.

8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** povinně určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před

zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta.
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.

8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

8.21 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a přejímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
Veškerý vyfrézovaný živičný kryt asfaltové komunikace bude odvezen a uložen na skládku Správy a údržby silnic, závod Tábor na Smyslově.
K fakturaci uložení ostatního vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.
Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.

8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště** do **5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla,** pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění** díla do **5 pracovních dnů.** Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.

8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.

8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

IX. ZÁRUKA

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

9.5 Případné **vady díla** zjištěné **v záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.

9.6 Pokud je **zpoždění** zhotovitele **s odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně,

bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.

10.2 **Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut**:

- při nesplnění lhůty pro dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,2 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a **výslovně označeným jako závazný dílčí termín**, se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,1 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den,
- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši **5.000,- Kč** za každé zjištěné a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,02 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
- zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů.

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá

objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

12.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

12.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

12.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.

12.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.

12.8 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

12.9 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

12.10 **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

12.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 **- položkový rozpočet,**
Příloha č. 2 **- harmonogram výstavby,**
Příloha č. 3 **- rekapitulace nákladů jednotlivých investorů.**

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 1.5.2019

Za objednatele:

. . . . . .
Ing. Milan Míka
ředitel

V Brně dne ……

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Borek
Digitálně podepsal Ing. Pavel Borek
Datum: 2019.04.30 08:42:49 +02'00'

. . . . . .
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **4758-18-0 STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			45 494 533,36
PSV			0,00
MON			1 538 793,43
Vedlejší náklady			1 169 000,00
Ostatní náklady			5 279 000,00
Celkem			**53 481 326,79**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**53 481 326,79** CZK
Zaokrouhlení		**0,21** CZK
Cena celkem bez DPH		**53 481 327,00** CZK

v _____ dne **15.03.2019**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	**KANALIZAČNÍ STOKY**	**0**	**13 327 365**		**13 327 365**	**25**
01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část	0	6 896 001		6 896 001	13
01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část	0	6 431 364		6 431 364	12
SO-02	**VODOVODNÍ ŘADY**	**0**	**3 584 583**		**3 584 583**	**7**
02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část	0	1 757 271		1 757 271	3
02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část	0	1 827 313		1 827 313	3
SO-03	**VODOVODNÍ A KANALIZAČN**	**0**	**6 605 738**		**6 605 738**	**12**
03.1.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 1.část	0	754 274		754 274	1
03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část	0	2 833 712		2 833 712	5
03.2.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 2.část	0	633 965		633 965	1
03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část	0	2 383 787		2 383 787	4
SO-04	**KOMUNIKACE**	**0**	**14 818 646**		**14 818 646**	**28**
04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa	0	7 205 973		7 205 973	13
04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa	0	6 174 594		6 174 594	12
04.2.1	Komunikace ve vlastnictví města Tábo	0	303 405		303 405	1
04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábo	0	1 134 674		1 134 674	2
SO-05	**CHODNÍKY**	**0**	**5 431 443**		**5 431 443**	**10**
05.1.1	Chodníky 2.etapa - 1.část	0	2 188 953		2 188 953	4
05.1.2	Chodníky 2.etapa - 2.část	0	2 475 568		2 475 568	5
05.2.1	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.	0	503 263		503 263	1
05.2.2	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.	0	263 659		263 659	0
SO-06	**SADOVÉ ÚPRAVY**	**0**	**400 126**		**400 126**	**1**
06.1.1	Živé ploty - 2.etapa - 1.část	0	28 834		28 834	0
06.1.2	Vzrostlé stromy - 2.etapa - 1.část	0	119 993		119 993	0
06.1.3	Následná péče - 2.etapa - 1.část	0	61 051		61 051	0
06.2.1	Trvalkové záhony - 2.etapa - 2.část	0	47 310		47 310	0
06.2.2	Živé ploty - 2.etapa - 2.část	0	17 698		17 698	0
06.2.3	Vzrostlé stromy - 2.etapa - 2.část	0	47 338		47 338	0
06.2.4	Následná péče - 2.etapa - 2.část	0	77 902		77 902	0
SO-11	**PLYNOVODNÍ ŘADY**	**0**	**877 057**		**877 057**	**2**
11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část	0	527 250		527 250	1
11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část	0	349 807		349 807	1
SO-12	**PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY**	**0**	**1 155 014**		**1 155 014**	**2**
12.1	Plynovodní přípojky 2.etapa - 1.část	0	622 813		622 813	1
12.2	Plynovodní přípojky 2.etapa - 2.část	0	532 201		532 201	1

SO-13	**ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM**	**0**	**662 153**	**662 153**	**1**
13.1	Závlahový systém 2.etapa - 1.část	0	472 433	472 433	1
13.2	Závlahový systém 2.etapa - 2.část	0	189 720	189 720	0
SO-20	**PROVIZORNÍ PŘÍJEZDOVÁ K**	**0**	**171 202**	**171 202**	**0**
20.1	Provizorní příjezdová komunikace	0	171 202	171 202	0
SO-99	**OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLA**	**0**	**6 448 000**	**6 448 000**	**12**
99.1	Ostatní a vedlejší náklady	0	6 448 000	6 448 000	12
Celkem za stavbu				53 481 327	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	HSV			47 198,95	0
_1	OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:	HSV			48 647,20	0
_10	Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	HSV			31 657,45	0
_11	Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	HSV			24 530,79	0
_12	Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	HSV			20 158,14	0
_2	OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE	HSV			27 934,80	0
_2	POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ	HSV			44 589,81	0
_3	MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	HSV			151 029,93	0
_3	MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE	HSV			97 930,86	0
_4	POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ	HSV			107 604,85	0
_5	FILTRACE, ČERPACÍ STANICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	HSV			8 659,55	0
_6	VODOVODNÍ PŘIPOJKA, VODOMĚRNÁ ŠACHTA -	HSV			22 669,03	0
_7	MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE	HSV			105 887,72	0
1	Zemní práce	HSV			13 488 186,29	25
101.1	KEŘE	HSV			4 779,20	0
101.1	STROMY	HSV			3 060,35	0
101.1	Trvalky	HSV			7 465,74	0
101.2	Cibuloviny do záhonu	HSV			3 847,40	0
101.3	Ztratné	HSV			339,37	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			37 291,61	0
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 12 km vč.	HSV			1 774 226,60	3
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz na areál SUS do 5 km bez	HSV			1 352 794,47	3
11.1a	Přípravné a přidružené práce - odvoz na kalová pole bez	HSV			109 513,18	0
11a	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV			29 366,04	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			766 921,91	1

181.1	Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě	HSV			16 697,69	0
181.2	Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě	HSV			22 360,16	0
181.3	Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě	HSV			20 436,93	0
201.1	Keře	HSV			3 030,00	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			791 907,66	1
27	Základy	HSV			4 096,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 575,76	0
301.1	Stromy	HSV			34 141,18	0
43	Schodiště	HSV			49 642,95	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 622 771,28	3
5	Komunikace	HSV			127 326,26	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			7 280 815,49	14
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			2 999 633,82	6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 212 615,98	2
8	Trubní vedení	HSV			8 718 400,25	16
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			224 703,99	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			99 897,24	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 380 575,57	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 821 764,88	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 068,33	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			480 207,78	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			251 572,92	0
M23	Montáže potrubí	MON			1 163 654,47	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			375 138,96	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 169 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			5 279 000,00	10
Cena celkem					53 481 326,79	100

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-99	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		**Vedlejší náklady**				**1 169 000,00**		
1	2.01	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
2	2.02	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 114 000,00	1 114 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
Díl ON		**Ostatní náklady**				**5 279 000,00**		
3	3.01	Dopracování realizační dokumentace	soubor	1,00000	480 000,00	480 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
4	3.02	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání při rekonstrukcích	soubor	1,00000	123 000,00	123 000,00		Vlastní
		příloha č.1						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-99	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% hradí VST						
5	3.03	Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% hradí VST						
6	3.04	Zajištění archeologického průzkumu	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
7	3.05	Oprava nemovitostí poškozených stavební činností	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
8	3.06	Předčasné užívání	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
9	3.07	Pasportizace objektů a studní	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		příloha č.1						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-99	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
10	3.08	Provozní řády	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		příloha č.1 Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% hradí VST						
11	3.09	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	220 500,00	220 500,00		Vlastní
		příloha č.1 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
12	3.10	Dopravně inženýrské opatření	soubor	1,00000	1 950 000,00	1 950 000,00		Vlastní
		příloha č.1 - skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% hradí Město Tábor						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-99	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	3.11	Průzkumné práce životního prostředí na povrchu	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% hradí Město Tábor						
14	3.12	Zeměměřičská měření	soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% hradí Město Tábor						
15	3.13	Opravy jízdních tras	soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% hradí Město Tábor						
16	3.14	Likvidace nádrže PHM před autoservisem Kroc	soubor	1,00000	800 000,00	800 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% Město Tábor						
17	3.15	Vybudování dočasných chodníků	soubor	1,00000	280 000,00	280 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-99	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	3.16	Odborný dozor při vypnutí kabelů VN - tzv. Protokol B	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% Město Tábor						
19	3.17	Úpravy kabelových komor, ochrana kabelovodu	soubor	1,00000	260 000,00	260 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 100% Město Tábor						
20	3.18	Náklady na doplňující dopravní značení během realizace	soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						
21	3.19	Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí	soubor	1,00000	90 000,00	90 000,00		Vlastní
		příloha č.1						
		- skutečné náklady budou rozděleny mezi investory v poměru 65% : 35% (Město Tábor : VST)						

Celkem	**6 448 000,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**2 472 888,74**		
1	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	8,60000	470,91	4 049,83	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		stoka C KT DN800 1.část ... plyn 4x : 2,15*4		8,60000				
2	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	2,15000	298,03	640,76	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		stoka C 1.část KT DN800 ... kabel sděl. 1x : 2,15		2,15000				
3	130001101R0	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	47,38600	650,68	30 833,12	800-1	RTS 18/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		stoka C KT DN800 1.část ... plyn 4x : 2,15*1,00*2*(3,26*2+3,27+3,12-1,07*4)		37,10900				
		stoka C 1.část KT DN800 ... kabel sděl. 1x : 2,15*1,00*2*(3,46-1,07)		10,27700				
4	130901123R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem	m3	24,00646	16 118,49	386 947,89	800-1	RTS 18/ II
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,						
		bourání ve výkopu ... stoky pouze zafoukat :						
		šachty ve výkopu :						
		odhad hl. 3,5m :						
		dno odhad tl. a DN : 3,14*0,87*0,87*0,40*2		1,90133				
		stěny : 2*3,14*0,87*(3,50-0,40)*0,12*2		4,06492				
		podklad.vrstvy pod šachtou : 3,50*3,50*0,25*2		6,12500				
		odhad hl. 3,5m :						
		dno odhad tl. a DN : 3,14*0,62*0,62*0,40*1		0,48281				
		stěny : 2*3,14*0,62*(3,50-0,40)*0,12*1		1,44842				
		podklad.vrstvy pod šachtou : 2,50*2,50*0,25*1		1,56250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		15,58498				
		ubourání šachet mimo výkop v.1,5m ... 9ks : 2*3,14*0,87*1,50*0,15*4		4,91724				
		2*3,14*0,62*1,50*0,12*5		3,50424				
		Mezisoučet		8,42148				
5	131101203R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 1-2 , hloubení ručně a strojně	m3	100,33914	306,40	30 743,91	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		geologie h.2 ... cca 10% : 1003,39136*0,10		100,33914				
6	131201203R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	401,35654	306,40	122 975,64	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Začátek provozního součtu						
		stoka C-1.část ... KT DN800 : 2,15*169,09*(3,50+0,28)		1				
		šachta Š16a monolit.dno : 2,90*(2,90-2,15)*3,29		7,15575				
		prohl.šachty : 2,90*2,90*0,25		2,10250				
		šachta Š20a monolit.dno : 2,90*(2,90-2,15)*3,31		7,19925				
		prohl.šachty : 2,90*2,90*0,25		2,10250				
		prefa šachty DN1200 : 2,70*(2,70-2,15)*(3,27+3,17+3,07+3,24)		18,93375				
		prohl.šachet : 2,70*2,70*0,25*4		7,29000				
		provizorní propoj stoka C ... viz hl.rýh :						
		odpočet bourání ve výkopu :						
		šachty ve výkopu :						
		odhad hl. 3,5m :						
		dno odhad tl. a DN : -3,14*0,87*0,87*0,40*2		-1,90133				
		stěny : -2*3,14*0,87*(3,50-0,40)*0,12*2		-4,06492				
		podklad.vrstvy pod šachtou : -3,50*3,50*0,25*2		-6,12500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odhad hl. 3,5m :						
		dno odhad tl. a DN : -3,14*0,62*0,62*0,40*1		-0,48281				
		stěny : -2*3,14*0,62*(3,50-0,40)*0,12*1		-1,44842				
		podklad.vrstvy pod šachtou : -2,50*2,50*0,25*1		-1,56250				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt : -2,15*169,09*1,07		-388,99155				
		-2,90*(2,90-2,15)*1,07*2		-4,65450				
		-2,70*(2,70-2,15)*1,07*4		-6,35580				
		Mezisoučet		1				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... cca 40% : 1003,39136*0,40		401,35654				
7	131201209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	200,67827	48,92	9 817,18	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie h.3 ... cca 40% : 1003,39136*0,4*0,5		200,67827				
8	131301203R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	301,01741	150,00	45 152,61	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 1003,39136*0,30		301,01741				
9	131301209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	150,50870	68,75	10 347,47	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		geologie h.4 ... cca 30% : 1003,39136*0,30*0,5		150,50870				
10	131401203R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně	m3	150,50870	603,47	90 827,49	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		geologie h.5 ... cca 15% : 1003,39136*0,15		150,50870				
11	131501203R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 6, hloubení ručně a strojně	m3	50,16957	673,35	33 781,68	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		geologie h.6 ... cca 5% : 1003,39136*0,05		50,16957				
12	132101210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	2,25937	220,34	497,83	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.2 ... cca 10% : 22,5937*0,10		2,25937				
13	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	9,03748	220,34	1 991,32	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		provizorní propoj C ... PVC DN500 : 1,60*2,50*(3,50+0,28)		15,12000				
		šachta Š20b monolit.dno : 2,90*(2,90-1,60)*3,63		13,68510				
		prohl.šachty : 2,90*2,90*0,25		2,10250				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt : -1,60*2,50*1,07		-4,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,90*(2,90-1,60)*1,07		-4,03390				
		Mezisoučet		22,59370				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... 40% : 22,5937*0,4		9,03748				
14	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	4,51874	220,34	995,66	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie h.3 ... cca 40% : 22,5937*0,40*0,5		4,51874				
15	132301210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	6,77811	220,34	1 493,49	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 22,5937*0,30		6,77811				
16	132301219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	3,38906	220,34	746,75	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 22,5937*0,30*0,5		3,38906				
17	132401211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	3,38906	710,00	2 406,23	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.5 ... cca 15% : 22,5937*0,15		3,38906				
18	132501211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou	m3	1,12969	795,69	898,88	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.6 ... cca 5% : 22,5937*0,05		1,12969				
19	151101102R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 349,28340	224,04	302 293,45	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		stoka C-1.část ... KT DN800 : 169,09*(3,50+0,28)*2		1				
		šachta Š16a monolit.dno : 2*(2,90-2,15)*3,29		4,93500				
		prohl.šachty : 4*2,90*0,25		2,90000				
		šachta Š20a monolit.dno : 2*(2,90-2,15)*3,31		4,96500				
		prohl.šachty : 4*2,90*0,25		2,90000				
		prefa šachty DN1200 : 2*(2,70-2,15)*(3,27+3,17+3,07+3,24)		14,02500				
		prohl.šachet : 4*2,50*0,25*4		10,00000				
		provizorní propoj C ... PVC DN500 : 2,50*(3,50+0,28)*2		18,90000				
		šachta Š20b monolit.dno : 2*(2,90-1,60)*3,63		9,43800				
		prohl.šachty : 4*2,90*0,25		2,90000				
20	151101112R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	1 349,28340	120,69	162 845,01	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Položka pořadí 19 : 1349,28340		1				
21	161101102R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	146,50905	201,03	29 452,71	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		h.1-4 ... 80% :						
		jámy nad 100m3 do 4m ... 16% : 1003,39136*0,80*0,16		128,43409				
		rýhy do 100m3 do 4m ... 100% : 22,5937*0,80		18,07496				
22	161101152R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	36,62726	282,36	10 342,07	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		h.5-7 ... 15+5% :						
		jámy nad 100m3 do 4m ... 16% : 1003,39136*0,20*0,16		32,10852				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rýhy do 100m3 do 4m ... 100% : 22,5937*0,20		4,51874				
23	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	820,78805	244,83	200 953,54	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop jam h.1-4 :						
		Položka pořadí 5 : 100,33914		100,33914				
		Položka pořadí 6 : 401,35654		401,35654				
		Položka pořadí 8 : 301,01741		301,01741				
		výkop rýh h.1-4 :						
		Položka pořadí 12 : 2,25937		2,25937				
		Položka pořadí 13 : 9,03748		9,03748				
		Položka pořadí 15 : 6,77811		6,77811				
24	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	205,19701	244,83	50 238,38	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop jam h.5-7 :						
		Položka pořadí 10 : 150,50870		150,50870				
		Položka pořadí 11 : 50,16957		50,16957				
		výkop rýh h.5-7 :						
		Položka pořadí 17 : 3,38906		3,38906				
		Položka pořadí 18 : 1,12969		1,12969				
25	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 641,57610	17,14	28 136,61	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka 12km :						
		Položka pořadí 23 : 820,78805*2		1				
26	162701159R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	410,39402	19,37	7 949,33	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skládka 12km :						
		Položka pořadí 24 : 205,19701*2		410,39402				
27	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku	m3	1 025,98506	18,36	18 837,09	800-1	RTS 18/ II
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		skládka :						
		Položka pořadí 23 : 820,78805		820,78805				
		Položka pořadí 24 : 205,19701		205,19701				
28	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	542,27518	183,62	99 572,57	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop jam : 1003,39136		1				
		výkop rýh : 22,5937		22,59370				
		odpočet D potrubí :						
		DN800 : -3,14*0,4820*0,4820*169,09		-123,35071				
		odpočet šachet : -3,14*0,62*0,62*3,63		-4,38147				
		-3,14*0,735*0,735*(3,29+3,27+3,17+3,07+3,24+3,31)		-32,82353				
		obsypy : -2,75909		-2,75909				
		obetonování potrubí : -230,36528		-230,36528				
		štp lože : -44,74485		-44,74485				
		bet.sedlo : -36,35435		-36,35435				
		podklad.beton : -2,167		-2,16700				
		pražce : -0,50*0,08*169,09		-6,76360				
		Začátek provozního součtu						
		zásypy KK ... zbytek :						
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
29	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,75909	244,83	675,51	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		provizorní propoj C ... PVC DN500 : 1,60*2,50*0,825		3,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet D potrubí DN500 : -3,14*0,2625*0,2625*2,50		-0,54091				
30	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	820,78805	330,52	271 286,87	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 23 : 820,78805		820,78805				
31	199000003R0	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	205,19701	146,90	30 143,44	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 24 : 205,19701		205,19701				
32	161101152R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourání	m3	24,00646	282,36	6 778,46		Vlastní
		Položka pořadí 4 : 24,00646		24,00646				
33	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m - bourání	m3	24,00646	262,25	6 295,69		Vlastní
		Položka pořadí 4 : 24,00646		24,00646				
34	162701159R0	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km - bourání	m3	48,01291	19,37	930,01		Vlastní
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 4 : 24,00646*2		48,01291				
35	58310007T	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	602,46772	757,74	456 513,89		Vlastní
		zásypy KK : 542,27518*1,1*1,01		602,46772				
36	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	5,11913	489,65	2 506,58	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 2,75909*1,67*1,1*1,01		5,11913				
37	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	57,61550	208,10	11 989,79	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		4, :						
		Součet: : 57,61550		57,61550				
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**3 647,16**		
38	113107530R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	8,41000	196,94	1 656,27	822-1	RTS 18/ II
		KK asfalt :						
		stoka C 1.část ... pouze šachta Š16a monolit.dno : 2,90*2,90		8,41000				
39	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,55060	56,31	312,55	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		38, :						
		Součet: : 5,55060		5,55060				
40	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,05660	8,57	523,26	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		38, :						
		Součet: : 61,05660		61,05660				
41	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,55060	208,10	1 155,08	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		38, :						
		Součet: : 5,55060		5,55060				
Díl 11a		**Přípravné a přidružené práce - živice**				**3 804,57**		
42	113151119R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	8,41000	79,57	669,18	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		stoka C 1.část ... pouze šachta Š16a monolit.dno : 2,90*2,90		8,41000				
43	113151155R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	16,82000	159,14	2 676,73	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		Položka pořadí 42 : 8,41000*2		16,82000				
44	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	9,25100	49,58	458,66	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz na skládku SÚS bez poplatku						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm		1,85020				
		: 8.41*0.22						
		16,82*0,44		7,40080				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**321 231,45**		
45	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65	m3	44,74485	1 064,72	47 640,74	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		C-1.část DN800 : 2,15*169,09*0,10		36,35435				
		provizorní propoj C ... PVC DN500 : 1,60*2,50*0,10		0,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachty prefa DN1200 : 2,70*2,70*0,15*4		4,37400				
		šachty monolit.dno DN1000 : 2,70*2,70*0,15*1		1,09350				
		šachty monolit.dno DN1200 : 2,90*2,90*0,15*2		2,52300				
46	452311131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 12/15	m3	2,16700	3 305,17	7 162,30	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		šachty prefa DN1200 ... Š17+18+19+20 : 1,70*1,70*0,10*4		1,15600				
		šachty monolit.dno DN1000 ... Š20b : 1,70*1,70*0,10*1		0,28900				
		šachty monolit.dno DN1200 ... Š20a, Š16a : 1,90*1,90*0,10*2		0,72200				
47	452312131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C 12/15	m3	36,35435	3 285,49	119 441,85	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		C-1.část DN800 : 2,15*169,09*0,10		36,35435				
48	452384131R0	Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby nad 50000	m	169,09000	869,28	146 986,56		Vlastní
		C-1.část DN800 : 169,09		169,09000				
Díl 5		**Komunikace**				**16 144,31**		
49	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	8,41000	42,84	360,28	800-2	RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
50	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	8,41000	305,85	2 572,20	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		frakce 0-150						
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
51	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	8,41000	230,84	1 941,36	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
52	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	8,41000	185,33	1 558,63	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
53	565141111R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	8,41000	341,47	2 871,76	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
54	567132111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	8,41000	370,96	3 119,77	822-1	RTS 18/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
55	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	8,41000	16,02	134,73	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
56	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	8,41000	14,74	123,96	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
57	577151123RT	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	8,41000	360,20	3 029,28	822-1	RTS 18/ II
		poslední vrstva SMA 11+ tl.40mm a jeden spoj.postřik je součástí oprav v rámci SO-04. zde neuvažována :						
		Položka pořadí 38 : 8,41000		8,41000				
58	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	10,09200	42,84	432,34	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 49 : 8,41000*1,2		10,09200				
Díl 8		**Trubní vedení**				**3 425 090,97**		
59	871413121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 500	m	2,50000	673,28	1 683,20	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		provizorní propoj stoky C ... PVC DN500 : 2,50		2,50000				
60	892661111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 600 mm	m	2,50000	91,81	229,53	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Položka pořadí 59 : 2,50000		2,50000				
61	892671111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 800 mm	m	169,09000	91,81	15 524,15	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Položka pořadí 73 : 169,09000		169,09000				
62	892663111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 600 mm	úsek	1,00000	3 978,44	3 978,44	827-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodou nebo vzduchem,						
		provizorní propoj C : 1		1,00000				
63	892673111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 800 mm	úsek	5,00000	4 284,48	21 422,40	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		stoka C 1.část : 5		5,00000				
64	892601152R0	Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m	m	2,50000	55,09	137,73	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 59 : 2,50000		2,50000				
65	892601184R0	Čištění kanalizace do DN 800, nad 100 m	m	169,09000	55,09	9 315,17	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 73 : 169,09000		169,09000				
66	892855112R0	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	2,50000	73,45	183,63	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 59 : 2,50000		2,50000				
67	892855114R0	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	169,09000	73,45	12 419,66	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 73 : 169,09000		169,09000				
68	899104111R0	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	7,00000	1 069,80	7 488,60	827-1	RTS 18/ II
		montáž poklopu včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty						
		příloha D.4.5 ... pozice 1+12						
		příloha D.4.6 ... pozice 1+11						
		šachty :						
		stoka C : 6		6,00000				
		propoj C : 1		1,00000				
69	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15	m3	230,36528	3 290,15	757 936,33	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		C-1.část ... KT DN800 : 2,15*169,09*(0,964+0,10)		386,81028				
		odpočet klínů :						
		DN800 : -(2,15-0,964)/2*0,10*169,09*2		-20,05407				
		odpočet podkladků pod KT trouby :						
		DN800 : -0,964*0,08*169,09		-13,04022				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet D potrubí :						
		DN800 : -3,14*0,4820*0,4820*169,09		-123,35071				
70	830-001	Zaslepení nátoku PVC DN500 do spojné komory kompletní provedení	soubor	1,00000	18 362,05	18 362,05		Vlastní
71	831-001	Zaslepení nátoku BT DN200 do revizní šachty kompletní provedení	soubor	1,00000	30 603,42	30 603,42		Vlastní
72	831-002	Úpravy šachty Š20a - vysazení šacht.vložky pro napojení stoky C 2.část, zaslepení prostupu, proviz.propoje - kompletní provedení	soubor	1,00000	6 120,68	6 120,68		Vlastní
73	831442121R0	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 800	m	169,09000	673,42	113 868,59		Vlastní
		včetně osazení potřebného množství zkrácených trub						
		stoka C 1.část : 169,09		169,09000				
74	894412311RC	Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 4,26 m bez poklopu, monolitické dno	kus	1,00000	12 853,44	12 853,44		Vlastní
		příloha D.4.5						
		položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5.2+6+7+10+11+těsnění mezi skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub						
		Š20b : 1		1,00000				
75	894412411RB	Šachta prefabrikovaná DN1200 stěna 150 mm, hloubka dna 3,61 m bez poklopu, monolitické dno	kus	2,00000	15 301,71	30 603,42		Vlastní
		příloha D.4.6						
		položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5+6+7.2+8+12+těsnění mezi skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub						
		Š16a+Š20a : 2		2,00000				
76	894412412RB	Šachta prefabrikovaná DN1200 stěna 150 mm, hloubka dna 3,61 m bez poklopu	kus	4,00000	15 301,71	61 206,84		Vlastní
		příloha D.4.6						
		položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5+6+7.1+8+12+těsnění mezi skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub						
		Š17+18+19+20 : 4		4,00000				
77	28611278.AR1	Trubka kanalizační PVC hladká s hrdlem DN 500 mm min. SN8	m	2,57500	3 769,12	9 705,48		Vlastní
		Položka pořadí 59 : 2,50000*1,03		2,57500				
78	55243347R1	Poklop celolitinový průměr DN 600 mm včetně rámu tř.D400 h=160mm	kus	7,00000	3 060,34	21 422,38		Vlastní
		samonivelační poklop kloubově uložený s integrovanou tlumící vložkou se znakem města						
		Položka pořadí 68 : 7,00000		7,00000				
79	59710703	Trouba kameninová hrdlová DN 800 mm, l = 2000 mm, třída 160, spojovací systém C, FN 128 kN/m	m	171,62635	13 343,09	2 290 025,83		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub						
		Položka pořadí 73 : 169,09000*1,015		171,62635				
Díl 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**624 403,85**		
80	936451111R0	Výplň cementopopílkovou suspenzí dutin 1,0 MPa	m3	168,25245	3 500,00	588 883,58	827-1	RTS 18/ II
		zaplnění stávajícího potrubí a šachet popílkocementovou výplní						
		mimo výkop :						
		BT DN200 : 3,14*0,10*0,10*18,00		0,56520				
		BT DN500 : 3,14*0,25*0,25*85,00		16,68125				
		BT DN600 : 3,14*0,30*0,30*85,00		24,02100				
		BT 900/600 : 0,90*0,60*143,00		77,22000				
		BT 600/750 : 0,60*0,75*60,00		27,00000				
		PVC DN500 : 3,14*0,25*0,25*4,00		0,78500				
		šachty ... 9ks : 3,14*0,75*0,75*(3,50-1,50)*4		14,13000				
		3,14*0,50*0,50*(3,50-1,50)*5		7,85000				
81	976085211R0	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží	kus	12,00000	66,43	797,16	801-3	RTS 18/ II
		šachty ve výkopu : 3		3,00000				
		šachty mimo výkop : 9		9,00000				
82	980-10	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet	m	395,00000	79,57	31 430,15		Vlastní
		mimo výkop :						
		BT DN200 : 18,00		18,00000				
		BT DN500 : 85,00		85,00000				
		BT DN600 : 85,00		85,00000				
		BT 900/600 : 143,00		143,00000				
		BT 600/750 : 60,00		60,00000				
		PVC DN500 : 4,00		4,00000				
83	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	104,92900	8,57	899,24	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		42,43,81, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 104,92900		104,92900				
84	979084213R0	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	9,53900	42,84	408,65	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 42,43,81, :						
		Součet: : 9,53900		9,53900				
85	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,53900	208,10	1 985,07	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 42,43,81, :						
		Součet: : 9,53900		9,53900				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**4 986,95**		
86	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,60000	94,59	1 097,24	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		stoka C 1.část ... pouze šachta Š16a monolit.dno : 4*2,90		11,60000				
87	919735114R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	23,20000	167,66	3 889,71	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		stoka C 1.část ... pouze šachta Š16a monolit.dno : 4*2,90*2		23,20000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**21 720,97**		
88	998275101R0	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	2 172,09674	10,00	21 720,97	827-1	RTS 18/ II
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,10,11,19,35,36,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63, 68.69.73.77.78.79.80. :						
		Součet: : 2172,09674		2				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**2 082,15**		
89	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	2,15000	968,44	2 082,15		RTS 18/ II
		stoka C 1.část KT DN800 ... kabel sděl. 1x : 2,15		2,15000				

Celkem	**6 896 001,12**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.1	Kanalizační stoky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
JKSO:								
	827.21.A8	Profil potrubí DN do 800 mm						
	m	potrubí z trub kameninových						
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**4 274 089,42**		
1	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	6,40000	470,91	3 013,82	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		stoka C KT DN600 2.část ... plyn 1x, voda 1x : 1,70*2		3,40000				
		propoj 2 KT DN400 ... voda 2x : 1,50*2		3,00000				
2	119001412R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	6,35000	585,77	3 719,64	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		stoka C KT DN800 ... stáv.kanal. 1x : 2,15		2,15000				
		stoka C KT DN600 ... kabelovod 1x : 1,70		1,70000				
		propoj 2 KT DN400 ... stáv.kanal. 1x v šachtě Š26 : 2,50		2,50000				
3	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	5,10000	298,03	1 519,95	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		stoka C 1.část KT DN600 ... kabel sděl. 1x+kabel NN 1x+kabel semafor 1x : 1,70*3		5,10000				
4	130001101R0	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	103,69200	650,68	67 470,31	800-1	RTS 18/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		stoka C KT DN800 ... stáv.kanal. 1x : 2,15*1,00*2*(3,56-1,07)		10,70700				
		stoka C KT DN600 2.část ... plyn 1x, voda 1x : 1,70*1,50*2*(4,03-1.07)+1.70*1.00*2*(4.03-1.07)		25,16000				
		stoka C KT DN600 ... kabelovod 1x : 1,70*1,50*2*(3,61-1,07)		12,95400				
		stoka C 1.část KT DN600 ... kabel sděl. 1x+kabel NN 1x+kabel semafor 1x : 1.70*1.50*2*(3.78-1.07)+1.70*1.00*2*(4.29+3.65-1.07*2)		33,54100				
		propoj 2 KT DN400 ... voda 2x : 1,50*1,00*2*(2,92+2,83-1,07*2)		10,83000				
		propoj 2 KT DN400 ... stáv.kanal. 1x v šachtě Š26 : 2,50*2,50*(2,75-1,07)		10,50000				
5	130901123R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem	m3	140,24144	16 118,49	2 260 480,25	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,						
		bourání ve výkopu :						
		600/750 : (1,10+0,75)*2*76,00*0,25		70,30000				
		DN400 : 3,14*(0,25*0,25-0,20*0,20)*7,00		0,49455				
		podkladní vrstvy :						
		600/750 : 2,50*76,00*0,25		47,50000				
		DN400 : 1,33*7,00*0,23		2,14130				
		šachty ve výkopu :						
		odhad hl. 4,0m :						
		dno odhad tl. a DN : 3,14*0,87*0,87*0,40*2		1,90133				
		stěny : 2*3,14*0,87*(4,00-0,40)*0,12*2		4,72055				
		podklad.vrstvy pod šachtou : 3,50*3,50*0,25*2		6,12500				
		proviz.propoj :						
		PVC DN500 ... v samost.položce, zde pouze šachta Š20b :						
		odhad hl. 3,63m :						
		dno odhad tl. a DN : 3,14*0,62*0,62*0,40*1		0,48281				
		stěny : 2*3,14*0,62*(3,63-0,40)*0,12*1		1,50916				
		podklad.vrstvy pod šachtou : 2,50*2,50*0,25*1		1,56250				
		Mezisoučet		136,73720				
		ubourání šachet mimo výkop v.1,5m ... 9ks : 2*3,14*0,62*1,50*0,15*4		3,50424				
		Mezisoučet		3,50424				
6	131101201R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , hloubení ručně a strojně	m3	7,78314	386,88	3 011,14	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		geologie h.2 ... cca 10% : 77,83142*0,10		7,78314				
7	131201201R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	31,13257	839,73	26 142,95	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Začátek provozního součtu						
		stoka C-2.část ... KT DN800 : 2,15*12,76*(3,50+0,28)		103,70052				
		šachta Š21 monolit.dno : 2,90*(2,90-2,15)*3,34		7,26450				
		prohl.šachty : 2,90*2,90*0,25		2,10250				
		odpočet bourání ve výkopu :						
		proviz.propoj :						
		PVC DN500 ... v samost.položce, zde pouze šachta Š20b :						
		odhad hl. 3,63m :						
		dno odhad tl. a DN : -3,14*0,62*0,62*0,40*1		-0,48281				
		stěny : -2*3,14*0,62*(3,63-0,40)*0,12*1		-1,50916				
		podklad.vrstvy pod šachtou : -2,50*2,50*0,25*1		-1,56250				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt : -2,15*12,76*1,07		-29,35438				
		-2,90*(2,90-2,15)*1,07		-2,32725				
		Mezisoučet		77,83142				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... cca 40% : 77,83142*0,40		31,13257				
8	131201209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	15,56628	280,00	4 358,56	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie h.3 ... cca 40% : 77,83142*0,4*0,5		15,56628				
9	131301201R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně	m3	23,34943	1 103,99	25 777,54	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 77,83142*0,30		23,34943				
10	131301209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	11,67471	68,75	802,64	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 77,83142*0,30*0,5		11,67471				
11	131401201R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení ručně a strojně	m3	11,67471	1 241,73	14 496,84	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		geologie h.5 ... cca 15% : 77,83142*0,15		11,67471				
12	131501201R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 6, hloubení ručně a strojně	m3	3,89157	931,29	3 624,18	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		výpočet v položce výkop jam h.3 :						
		geologie h.6 ... cca 5% : 77,83142*0,05		3,89157				
13	132101212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	66,07393	183,62	12 132,50	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.2 ... cca 10% : 660,73926*0,10		66,07393				
14	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	264,29570	183,62	48 529,98	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		stoka C 2.část KT DN600 : 1,70*134,32*(4,00+0,28)		977,31232				
		šachty prefa Š22+23+24 : 2,50*(2,50-1,70)*(3,78+3,89+3,54)		22,42000				
		prohl.šachet : 2,50*2,50*0,25*3		4,68750				
		stoka C 2.část KT DN400 : 1,50*2,19*(3,50+0,28)		12,41730				
		šachta Š25 monolit.dno : 2,70*(2,70-1,50)*3,31		10,72440				
		prohl.šachet : 2,70*2,70*0,25		1,82250				
		propoj 2 KT DN400 : 1,50*4,74*(2,90+0,28)		22,60980				
		šachta Š26 monolit.dno : 2,70*(2,70-1,50)*2,75		8,91000				
		prohl.šachet : 2,70*2,70*0,25		1,82250				
		bourání ve výkopu :						
		600/750 : -(1,10+0,75)*2*76,00*0,25		-70,30000				
		DN400 : -3,14*(0,25*0,25-0,20*0,20)*7,00		-0,49455				
		podkladní vrstvy :						
		600/750 : -2,50*76,00*0,25		-47,50000				
		DN400 : -1,33*7,00*0,23		-2,14130				
		šachty ve výkopu :						
		odhad hl. 4,0m :						
		dno odhad tl. a DN : -3,14*0,87*0,87*0,40*2		-1,90133				
		stěny : -2*3,14*0,87*(4,00-0,40)*0,12*2		-4,72055				
		podklad.vrstvy pod šachtou : -3,50*3,50*0,25*2		-6,12500				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt : -1,70*134,32*1,07		-244,32808				
		-2,50*(2,50-1,70)*1,07*3		-6,42000				
		-1,50*(2,19+4,74)*1,07		-11,12265				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,70*(2,70-1,50)*1,07*2		-6,93360				
		Mezisoučet		660,73926				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... 40% : 660,73926*0,4		264,29570				
15	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	132,14785	220,34	29 117,46	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie h.3 ... cca 40% : 660,73926*0,40*0,5		132,14785				
16	132301212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	198,22178	183,62	36 397,48	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 660,73926*0,30		198,22178				
17	132301219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	99,11089	220,34	21 838,09	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 660,73926*0,30*0,5		99,11089				
18	132401211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	99,11089	710,00	70 368,73	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.5 ... cca 15% : 660,73926*0,15		99,11089				
19	132501211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou	m3	33,03696	795,69	26 287,18	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.6 ... cca 5% : 660,73926*0,05		33,03696				
20	151101102R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 346,23760	224,04	301 611,07	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		stoka C-2.část ... KT DN800 : 12,76*(3,50+0,28)*2		96,46560				
		šachta Š21 monolit.dno : 2*(2,90-2,15)*3,34		5,01000				
		prohl.šachty : 4*2,90*0,25		2,90000				
		stoka C 2.část KT DN600 : 134,32*(4,00+0,28)*2		1				
		šachty prefa Š22+23+24 : 2*(2,50-1,70)*(3,78+3,89+3,54)		17,93600				
		prohl.šachet : 4*2,50*0,25*3		7,50000				
		stoka C 2.část KT DN400 : 2,19*(3,50+0,28)*2		16,55640				
		šachta Š25 monolit.dno : 2*(2,70-1,50)*3,31		7,94400				
		prohl.šachet : 4*2,70*0,25		2,70000				
		propoj 2 KT DN400 : 4,74*(2,90+0,28)*2		30,14640				
		šachta Š26 monolit.dno : 2*(2,70-1,50)*2,75		6,60000				
		prohl.šachet : 4*2,70*0,25		2,70000				
21	151101112R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m	m2	1 346,23760	120,69	162 477,42	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Položka pořadí 20 : 1346,23760		1				
22	161101102R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	352,99041	201,03	70 961,66	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		h.1-4 ... 80% :						
		jámy do 100m3 do 4m ... 100% : 77,83142*0,80		62,26514				
		rýhy nad 100m3 do 4m ... 55% : 660,73926*0,80*0,55		290,72527				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	161101152R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	88,24760	282,36	24 917,59	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		h.5-7 ... 15+5% :						
		jámy do 100m3 do 4m ... 100% : 77,83142*0,20		15,56628				
		rýhy nad 100m3 do 4m ... 55% : 660,73926*0,20*0,55		72,68132				
24	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	590,85655	244,83	144 659,41	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop jam h.1-4 :						
		Položka pořadí 6 : 7,78314		7,78314				
		Položka pořadí 7 : 31,13257		31,13257				
		Položka pořadí 9 : 23,34943		23,34943				
		výkop rýh h.1-4 :						
		Položka pořadí 13 : 66,07393		66,07393				
		Položka pořadí 14 : 264,29570		264,29570				
		Položka pořadí 16 : 198,22178		198,22178				
25	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	147,71413	244,83	36 164,85	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop jam h.5-7 :						
		Položka pořadí 11 : 11,67471		11,67471				
		Položka pořadí 12 : 3,89157		3,89157				
		výkop rýh h.5-7 :						
		Položka pořadí 18 : 99,11089		99,11089				
		Položka pořadí 19 : 33,03696		33,03696				
26	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 181,71309	17,14	20 254,56	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka 12km :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 24 : 590,85655*2		1				
27	162701159R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	295,42827	19,37	5 722,45	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka 12km :						
		Položka pořadí 25 : 147,71413*2		295,42826				
28	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku	m3	738,57068	18,36	13 560,16	800-1	RTS 18/ II
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		skládka :						
		Položka pořadí 24 : 590,85655		590,85655				
		Položka pořadí 25 : 147,71413		147,71413				
29	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	454,26025	183,62	83 411,27	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop jam : 77,83142		77,83142				
		výkop rýh : 660,73926		660,73926				
		odpočet D potrubí :						
		DN800 : -3,14*0,4820*0,4820*12,76		-9,30839				
		DN400 : -3,14*0,2430*0,2430*(2,19+4,74)		-1,28492				
		DN600 : -3,14*0,3435*0,3435*134,32		-49,76498				
		odpočet šachet : -3,14*0,62*0,62*(3,78+3,89+3,54+3,31+2,75)		-20,84517				
		-3,14*0,735*0,735*3,34		-5,66566				
		obetonování potrubí : -130,17132		-130,17132				
		štp lože : -32,8783		-32,87830				
		bet.sedlo : -26,6173		-26,61730				
		podklad.beton : -1,614		-1,61400				
		pražce : -0,50*0,08*(6,93+147,08)		-6,16040				
		Začátek provozního součtu						
		zásypy KK ... zbytek :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
30	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	590,85654	330,52	195 289,90	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 24 : 590,85655		590,85655				
31	199000003R0	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	147,71414	146,90	21 699,21	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 25 : 147,71413		147,71413				
32	161101152R0	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m - bourání	m3	140,24144	282,36	39 598,57		Vlastní
		Položka pořadí 5 : 140,24144		140,24144				
33	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m - bourání	m3	140,24144	262,25	36 778,32		Vlastní
		Položka pořadí 5 : 140,24144		140,24144				
34	162701159R0	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km - bourání	m3	280,48288	19,37	5 432,95		Vlastní
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 5 : 140,24144*2		280,48288				
35	58310007T	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	504,68314	757,74	382 418,60		Vlastní
		zásypy KK : 454,26025*1,1*1,01		504,68314				
36	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	336,57946	208,10	70 042,19	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		5, :						
		Součet: : 336,57946		336,57946				
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**5 171,50**		
37	113107530R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	11,92500	196,94	2 348,51	822-1	RTS 18/ II
		KK asfalt ... mimo rozsah oprav v rámci SO-04 :						
		stoka C 2.část :						
		část KT DN600 k Š24 dl. cca 2,0m : 1,70*2,00		3,40000				
		2,50*(2,50-1,70)		2,00000				
		úsek KT DN400 mezi š.Š24-Š25 dl.2,19m : 1,50*2,19		3,28500				
		2,70*(2,70-1,50)		3,24000				
38	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,87050	56,31	443,19	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		37, :						
		Součet: : 7,87050		7,87050				
39	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	86,57550	8,57	741,95	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		37, :						
		Součet: : 86,57550		86,57550				
40	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,87050	208,10	1 637,85	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		37, :						
		Součet: : 7,87050		7,87050				
Díl 11a		**Přípravné a přidružené práce - živice**				**5 394,73**		
41	113151119R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	11,92500	79,57	948,87	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		stoka C 2.část :						
		část KT DN600 k Š24 dl. cca 2,0m : 1,70*2,00		3,40000				
		2,50*(2,50-1,70)		2,00000				
		úsek KT DN400 mezi š.Š24-Š25 dl.2,19m : 1,50*2,19		3,28500				
		2,70*(2,70-1,50)		3,24000				
42	113151155R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	23,85000	159,14	3 795,49	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		Položka pořadí 41 : 11,92500*2		23,85000				
43	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	13,11750	49,58	650,37	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz na skládku SÚS bez poplatku						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm : 11.925*0.22		2,62350				
		23,85*0,44		10,49400				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**259 280,70**		
44	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65	m3	32,87830	1 064,72	35 006,18	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		C-2.část KT DN800 : 2,15*12,76*0,10		2,74340				
		C-2.část KT DN600 : 1,70*134,32*0,10		22,83440				
		C-2.část KT DN400 : 1,50*2,19*0,10		0,32850				
		propoj 2 KT DN400 : 1,50*4,74*0,10		0,71100				
		šachty prefa DN1000 : 2,50*2,50*0,15*3		2,81250				
		šachty monolit.dno DN1000 : 2,70*2,70*0,15*2		2,18700				
		šachty monolit.dno DN1200 : 2,90*2,90*0,15*1		1,26150				
45	452311131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého, C 12/15	m3	1,61400	3 182,76	5 136,97	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		šachty prefa DN1000 ... Š17+18+19+20 : 1,50*1,50*0,10*3		0,67500				
		šachty monolit.dno DN1000 ... Š20b : 1,70*1,70*0,10*2		0,57800				
		šachty monolit.dno DN1200 ... Š20a, Š16a : 1,90*1,90*0,10*1		0,36100				
46	452312131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého, C 12/15	m3	26,61730	3 285,49	87 450,87	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		C-2.část KT DN800 : 2,15*12,76*0,10		2,74340				
		C-2.část KT DN600 : 1,70*134,32*0,10		22,83440				
		C-2.část KT DN400 : 1,50*2,19*0,10		0,32850				
		propoj 2 KT DN400 : 1,50*4,74*0,10		0,71100				
47	452384121R0	Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby do 50000 mm2	m	6,93000	553,10	3 832,98		Vlastní
		C-2.část KT DN400 : 2,19		2,19000				
		propoj 2 KT DN400 : 4,74		4,74000				
48	452384131R0	Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby nad 50000	m	147,08000	869,28	127 853,70		Vlastní
		C-2.část KT DN800 : 12,76		12,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C-2.část KT DN600 : 134,32		134,32000				
Díl 5		**Komunikace**				**22 891,93**		
49	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	11,92500	42,84	510,87	800-2	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				
50	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	11,92500	305,85	3 647,26	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		frakce 0-150						
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				
51	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	11,92500	230,84	2 752,77	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				
52	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	11,92500	185,33	2 210,06	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				
53	565141111R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	11,92500	341,47	4 072,03	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				
54	567132111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	11,92500	370,96	4 423,70	822-1	RTS 18/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				
55	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	11,92500	16,02	191,04	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				
56	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	11,92500	14,74	175,77	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				
57	577151123RT	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	11,92500	360,20	4 295,39	822-1	RTS 18/ II
		poslední vrstva SMA 11+ tl.40mm a jeden spoj.postřik je součástí oprav v rámci SO-04. zde neuvažována :						
		Položka pořadí 37 : 11,92500		11,92500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	14,31000	42,84	613,04	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 49 : 11,92500*1,2		14,31000				
Díl 8		**Trubní vedení**				**1 590 528,11**		
59	831392121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 400 mm	m	6,93000	523,61	3 628,62	827-1	RTS 18/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		včetně osazení potřebného množství zkrácených trub						
		stoka C 2.část KT DN400 : 2,19		2,19000				
		propoj 2 KT DN400 : 4,74		4,74000				
60	831442121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 600 mm	m	134,32000	634,53	85 230,07	827-1	RTS 18/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		včetně osazení potřebného množství zkrácených trub						
		stoka C 2.část KT DN600 : 134,32		134,32000				
61	892591111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm	m	6,93000	79,57	551,42	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Položka pořadí 59 : 6,93000		6,93000				
62	892661111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 600 mm	m	134,32000	91,81	12 331,92	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Položka pořadí 60 : 134,32000		134,32000				
63	892671111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 800 mm	m	12,76000	91,81	1 171,50	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Položka pořadí 75 : 12,76000		12,76000				
64	892593111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 400 mm	úsek	2,00000	3 672,41	7 344,82	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stoka C 2.část : 1		1,00000				
		propoj 2 : 1		1,00000				
65	892663111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 600 mm	úsek	3,00000	3 978,44	11 935,32	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		stoka C 2.část : 3		3,00000				
66	892673111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 800 mm	úsek	1,00000	4 284,48	4 284,48	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		stoka C 2.část : 1		1,00000				
67	892601152R0	Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m	m	6,93000	55,09	381,77	827-1	RTS 18/ II
		stoka C 2.část DN400 : 2,19		2,19000				
		propoj 2 DN400 : 4,74		4,74000				
68	892601184R0	Čištění kanalizace do DN 800, nad 100 m	m	147,08000	55,09	8 102,64	827-1	RTS 18/ II
		stoka C 2.část DN600 : 134,32		134,32000				
		stoka C 2.část DN800 : 12,76		12,76000				
69	892855112R0	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	4,74000	73,45	348,15	827-1	RTS 18/ II
		propoj 2 : 4,74		4,74000				
70	892855114R0	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	149,27000	73,45	10 963,88	827-1	RTS 18/ II
		stoka C : 12,76+134,32+2,19		149,27000				
71	899104111R0	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	6,00000	1 069,80	6 418,80	827-1	RTS 18/ II
		montáž poklopu včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty						
		příloha D.4.5 ... pozice 1+12						
		příloha D.4.6 ... pozice 1+11						
		šachty :						
		stoka C : 5		5,00000				
		propoj 2 : 1		1,00000				
72	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15	m3	130,17132	3 290,15	428 283,17	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		C1 ... KT DN400 : 1,50*(2,19+4,74)*(0,486+0,10)		6,09147				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1 ... KT DN600 : 1,70*134,32*(0,687+0,10)		179,70673				
		C-1.část ... KT DN800 : 2,15*12,76*(0,964+0,10)		29,18978				
		odpočet klínů :						
		DN400 : -(1,50-0,486)/2*0,10*(2,19+4,74)*2		-0,70270				
		DN600 : -(1,70-0,687)/2*0,10*134,32*2		-13,60662				
		DN800 : -(2,15-0,964)/2*0,10*12,76*2		-1,51334				
		odpočet podkladků pod KT trouby :						
		DN400 : -0,486*0,08*(2,19+4,74)		-0,26944				
		DN600 : -0,687*0,08*134,32		-7,38223				
		DN800 : -0,964*0,08*12,76		-0,98405				
		odpočet D potrubí :						
		DN400 : -3,14*0,2430*0,2430*(2,19+4,74)		-1,28492				
		DN600 : -3,14*0,3435*0,3435*134,32		-49,76498				
		DN800 : -3,14*0,4820*0,4820*12,76		-9,30839				
73	830-001	Zaslepení odtoku ve stávající revizní šachtě na stoce BT 600/750 - kompletní provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
74	831-001	Vysazení šachtové vložky v šachtě Š24 pro KT DN800 pro budoucí napojení další etapy -, kompletní provedení	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
75	831442121R0	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 800	m	12,76000	634,53	8 096,60		Vlastní
		včetně osazení potřebného množství zkrácených trub						
		stoka C 2.část KT DN800 : 12,76		12,76000				
76	894-701	Obklad půlžlábku čedičem šachta Š21, Š26 včetně dodávky materiálu	m	2,20000	3 500,00	7 700,00		Vlastní
		Š21 : 1,20		1,20000				
		Š26 : 1,00		1,00000				
77	894412311RC	Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 4,26 m bez poklopu	kus	3,00000	25 000,00	75 000,00		Vlastní
		příloha D.4.5						
		položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5.1+6+7+10+11+těsnění mezi skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub						
		Š22+23+24 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	894412311RC	Šachta prefabrikovaná DN1000 stěna 120 mm, hloubka dna 4,26 m bez poklopu, monolitické dno	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00		Vlastní
		příloha D.4.5						
		položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5.2+6+7+10+11+těsnění mezi skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub						
		Š25+Š26 : 2		2,00000				
79	894412411RB	Šachta prefabrikovaná DN1200 stěna 150 mm, hloubka dna 3,61 m bez poklopu, monolitické dno	kus	1,00000	792,47	792,47		Vlastní
		příloha D.4.6						
		položka zahrnuje pozice č.2+3+4+5+6+7.2+8+12+těsnění mezi skružemi+případné šachtové vložky+vodotěsné napojení trub						
		Š21 : 1		1,00000				
80	55243347R1	Poklop celolitinový průměr DN 600 mm včetně rámu tř.D400 h=160mm	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00		Vlastní
		samonivelační poklop kloubově uložený s integrovanou tlumící vložkou se znakem města						
		Položka pořadí 71 : 6,00000		6,00000				
81	59710700.AR	trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 160; spoj C; FN 64 kN/m	m	7,03395	2 406,90	16 930,01	SPCM	RTS 18/ II
		včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub						
		Položka pořadí 59 : 6,93000*1,015		7,03395				
82	59710703	Trouba kameninová hrdlová DN 800 mm, l = 2000 mm, třída 160, spojovací systém C, FN 128 kN/m	m	12,95140	13 343,09	172 811,70		Vlastní
		včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub						
		Položka pořadí 75 : 12,76000*1,015		12,95140				
83	59710703.AR	trouba kameninová hrdlová; DN 600,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 95; spoj C; FN 57 kN/m	m	136,33480	4 717,95	643 220,77	SPCM	RTS 18/ II
		včetně dodávky potřebného množství zkrácených trub						
		Položka pořadí 60 : 134,32000*1,015		136,33480				
Díl 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**245 497,88**		
84	936451111R0	Výplň cementopopílkovou suspenzí dutin 1,0 MPa	m3	50,77275	4 284,48	217 534,83	827-1	RTS 18/ II
		zaplnění stávajícího potrubí a šachet popílkocementovou výplní						
		mimo výkop :						
		BT DN400 : 3,14*0,20*0,20*140,00		17,58400				
		BT DN500 : 3,14*0,25*0,25*11,00		2,15875				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		BT 600/750 : 0,60*0,75*55,00		24,75000				
		šachty ... 4ks : 3,14*0,50*0,50*(3,50-1,50)*4		6,28000				
85	976085211R0	Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží	kus	7,00000	66,43	465,01	801-3	RTS 18/ II
		šachty ve výkopu : 2+1		3,00000				
		šachty mimo výkop : 4		4,00000				
86	980-10	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace, vč.šachet	m	291,50000	75,00	21 862,50		Vlastní
		mimo výkop :						
		BT DN400 : 140,00		140,00000				
		BT DN500 : 11,00		11,00000				
		BT 600/750 : 55,00		55,00000				
		proviz.propoj PVC DN500 : 2,50		2,50000				
		ve výkopu :						
		600/750 : 76,00		76,00000				
		DN400 : 7,00		7,00000				
87	980-20	Vybourání proviz.propoje PVC DN500 včetně podkladních vrstev a likvidace suti na skládku, s poplatkem	m	2,50000	500,00	1 250,00		Vlastní
		provizorní propoj PVC DN500 : 2,50		2,50000				
88	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	146,14050	7,00	1 022,98	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		41,42,85, :						
		Součet: : 146,14050		146,14050				
89	979084213R0	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	t	13,28550	45,00	597,85	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		41,42,85, :						
		Součet: : 13,28550		13,28550				
90	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,28550	208,10	2 764,71	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		41,42,85, :						
		Součet: : 13,28550		13,28550				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**5 322,28**		
91	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	12,38000	94,59	1 171,02	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		stoka C 2.část :						
		část KT DN600 k Š24 dl. cca 2,0m : 2,00*2		4,00000				
		2*(2,50-1,70)		1,60000				
		úsek KT DN400 mezi š.Š24-Š25 dl.2,19m : 2,19*2		4,38000				
		2*(2,70-1,50)		2,40000				
92	919735114R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	24,76000	167,66	4 151,26	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		stoka C 2.část :						
		část KT DN600 k Š24 dl. cca 2,0m : (2,00*2)*2		8,00000				
		(2*(2,50-1,70))*2		3,20000				
		úsek KT DN400 mezi š.Š24-Š25 dl.2,19m : (2,19*2)*2		8,76000				
		(2*(2,70-1,50))*2		4,80000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**18 248,29**		
93	998275101R0	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	1 490,87355	12,24	18 248,29	827-1	RTS 18/ II
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,11,12,20,35,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,6						
		4.65.66.71.72.75.76.80.81.82. :						
		83,84, :						
		Součet: : 1490,87355		1				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**4 939,04**		
94	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	5,10000	968,44	4 939,04		RTS 18/ II
		stoka C 1.část KT DN600 ... kabel sděl. 1x+kabel NN 1x+kabel semafor 1x : 1.70*3		5,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-01	KANALIZAČNÍ STOKY
R:	01.2	Kanalizační stoky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**********		

JKSO:

827.21.A8 Profil potrubí DN do 800 mm
m potrubí z trub kameninových
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**627 892,24**		
1	119001401R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	19,50000	370,80	7 230,60	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 1 :						
		samost. ... voda 2x : 1,20*2		2,40000				
		souběh s plynem ... voda 6x : 1,05*6		6,30000				
		řad 2 :						
		samost. ... voda 7x : 1,20*7		8,40000				
		propoj A-1 :						
		propoj provizorní :						
		voda 1x+plyn 1x : 1,20*2		2,40000				
2	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	18,00000	470,91	8 476,38	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2 :						
		samost. kanal. 15x : 1,20*15		18,00000				
3	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	4,50000	298,03	1 341,14	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 1 :						
		souběh kabel SD 2x : 1,05*2		2,10000				
		propoj A-1 :						
		kabel NN 1x + SD 1x : 1,20*2		2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	130001101R0	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	51,15750	650,68	33 287,16	800-1	RTS 18/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		řad 1 :						
		samost. ... voda 2x : 1,20*1,00*2*(1,79+1,74-1,07*2)		3,33600				
		souběh s plynem ... voda 6x : 1.05*1.00*2*(1.60+1.57+1.66+1.64+1.66+1.66-1.07*6)		7,07700				
		souběh kabel SD 2x : 1,05*1,50*2*(1,64+1,61-1,07*2)		3,49650				
		řad 2 :						
		samost. ... voda 7x : 1,20*1,00*2*(1,74+1,64+1,65+1,67+1,66*3-1,07*7)		10,05600				
		samost. kanal. 15x : 1,20*1,00*2*(1,70+1,66*2+1,67+1,66+1,62*2+1,67+1,65+1,63*5+1,62-1,07*15)		20,71200				
		propoj provizorní :						
		voda 1x+plyn 1x : 1,20*1,00*2*(1,60-1,07)+1,20*1,50*2*(1,60-1,07)		3,18000				
		propoj A-1 :						
		kabel NN 1x + SD 1x : 1,20*1,00*2*(1,62-1,07)+1,20*1,50*2*(1,62-1,07)		3,30000				
5	132101212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	147,27203	183,62	27 042,09	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		geologie dle vrtu J6-J9 ... odhad 50% h.2+50% h.3 : 294,54405*0,50		147,27203				
6	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	147,27203	183,62	27 042,09	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		řad 1 1.část ... TLT DN200 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(169,40-32,50)*1,80		258,74100				
		samost.výkop cca 32,5m : 1,20*32,50*1,80		70,20000				
		řad 2 1.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*169,55*1,80		366,22800				
		propoj A-1 ... PE-HD D90 :						
		samost.výkop : 1,20*11,40*1,80		24,62400				
		propoj provizorní ... TLT DN200 :						
		samost.výkop : 1,20*3,00*1,80		6,48000				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt :						
		řad 1 : -1,05*(169,40-32,50)*1,07		-153,80715				
		-1,20*32,50*1,07		-41,73000				
		řad 2 : -1,20*169,55*1,07		-217,70220				
		propoj A-1 ... z toho 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04 : -1.20*11.40*1.07		-14,63760				
		propoj provizorní : -1,20*3,00*1,07		-3,85200				
		Mezisoučet		294,54405				
		Konec provozního součtu						
		geologie dle vrtu J6-J9 ... odhad 50% h.2+50% h.3 : 294,54405*0,50		147,27203				
7	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	73,63601	220,34	16 224,96	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie dle vrtu J6-J9 ... odhad 50% h.2+50% h.3 : 294,54405*0,50*0,5		73,63601				
8	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	294,54405	70,00	20 618,08	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		řad 1 1.část ... TLT DN200 :						
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(169,40-32,50)*(1,80-1,07)		104,93385				
		samost.výkop cca 32,5m : 1,20*32,50*(1,80-1,07)		28,47000				
		řad 2 1.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*169,55*(1,80-1,07)		148,52580				
		propoj A-1 ... PE-HD D90 :						
		samost.výkop : 1,20*11,40*(1,80-1,07)		9,98640				
		propoj provizorní ... TLT DN200 :						
		samost.výkop : 1,20*3,00*(1,80-1,07)		2,62800				
9	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	294,54405	85,69	25 239,48	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Položka pořadí 8 : 294,54405		294,54405				
10	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	147,27203	127,33	18 752,15	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 294,54405*0,5		147,27203				
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	294,54405	244,83	72 113,22	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop 1-4 celkem : 294,54405		294,54405				
12	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	589,08810	17,14	10 096,97	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 11 : 294,54405*2		589,08810				
13	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	294,54405	18,36	5 407,83	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 294,54405		294,54405				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	32,69820	183,62	6 004,04	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop celkem : 294,54404		294,54404				
		odpočet D potrubí :						
		TLT DN150 : -3,14*0,085*0,085*169,55		-3,84650				
		TLT DN200 : -3,14*0,111*0,111*(169,40+3,00)		-6,66980				
		PE D90 : -3,14*0,045*0,045*11,40		-0,07249				
		obsypy : -187,91831		-187,91831				
		lože : -59,83875		-59,83875				
		bloky : -3,00		-3,00000				
		vsaky hydrantů : -0,50*1		-0,50000				
		Začátek provozního součtu						
		zásypy KK ... vše v KK :						
		KK asfalt :						
		propoj A-1 ... z toho 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04 :						
		Mezisoučet						
		zásypy mimo kom. není :						
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
15	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	187,91831	244,83	46 008,04	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,						
		pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		řad 1 1.část ... TLT DN200 :						
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(169,40-32,50)*0,522		75,03489				
		samost.výkop cca 32,5m : 1,20*32,50*0,522		20,35800				
		řad 2 1.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*169,55*0,47		95,62620				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj A-1 ... PE-HD D90 :						
		samost.výkop : 1,20*11,40*0,41		5,60880				
		propoj provizorní ... TLT DN200 :						
		samost.výkop : 1,20*3,00*0,522		1,87920				
		odpočet D potrubí :						
		TLT DN150 : -3,14*0,085*0,085*169,55		-3,84650				
		TLT DN200 : -3,14*0,111*0,111*(169,40+3,00)		-6,66980				
		PE D90 : -3,14*0,045*0,045*11,40		-0,07249				
16	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	403,48500	18,36	7 407,98	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		na š.rýhy :						
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(169,40-32,50)		143,74500				
		samost.výkop cca 32,5m : 1,20*32,50		39,00000				
		řad 2 1.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*169,55		203,46000				
		propoj A-1 ... PE-HD D90 :						
		samost.výkop : 1,20*11,40		13,68000				
		propoj provizorní ... TLT DN200 :						
		samost.výkop : 1,20*3,00		3,60000				
17	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	294,54405	330,52	97 352,70	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 294,54405		294,54405				
18	58310007T	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	36,32770	757,74	27 526,95		Vlastní
		zásypy KK : 32,6982*1,1*1,01		36,32770				
19	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	348,65799	489,65	170 720,38	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 187,91831*1,67*1,1*1,01		348,65799				
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**3 642,82**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	113107530R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	8,40000	196,94	1 654,30	822-1	RTS 18/ II
		KK asfalt :						
		propoj A-1 ... 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04 : 1,20*7,00		8,40000				
21	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,54400	56,31	312,18	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20, :						
		Součet: : 5,54400		5,54400				
22	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,98400	8,57	522,63	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20, :						
		Součet: : 60,98400		60,98400				
23	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,54400	208,10	1 153,71	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20, :						
		Součet: : 5,54400		5,54400				
Díl 11a		**Přípravné a přidružené práce - živice**				**6 966,78**		
24	113151119R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	15,40000	79,57	1 225,38	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		propoj A-1 ... 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04+dofréz. ...		15,40000				
		odhad 0,5m na obě strany : (1,20+0,50*2)*7,00						
25	113151155R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	30,80000	159,14	4 901,51	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj A-1 ... 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04+dofréz. ... odhad 0,5m na obě strany : (1,20+0,50*2)*7,00*2		30,80000				
26	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	16,94000	49,58	839,89	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz dle dispozic odboru dopravy města Tábor na kalová pole						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm : 15.40*0.22		3,38800				
		30,80*0,44		13,55200				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**89 531,02**		
27	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	59,83875	1 222,74	73 167,23	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		řad 1 1.část ... TLT DN200 :						
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(169,40-32,50)*0,15		21,56175				
		samost.výkop cca 32,5m : 1,20*32,50*0,15		5,85000				
		řad 2 1.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*169,55*0,15		30,51900				
		propoj A-1 ... PE-HD D90 :						
		samost.výkop : 1,20*11,40*0,10		1,36800				
		propoj provizorní ... TLT DN200 :						
		samost.výkop : 1,20*3,00*0,15		0,54000				
28	452313131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého C 12/15	m3	3,00000	3 221,63	9 664,89	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		pouze odhad :						
		Hydrant : 0,20*1		0,20000				
		napojení na stáv.vodovody : 0,10*3		0,30000				
		DP : 0,10*23		2,30000				
		odbočka propojů : 0,10*2		0,20000				
29	452353101R0	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	7,36000	494,37	3 638,56	827-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu,						
		pouze odhad :						
		Hydrant : 4*0,30*0,30*1		0,36000				
		napojení na stáv.vodovody : 4*0,25*0,25*3		0,75000				
		DP : 4*0,25*0,25*23		5,75000				
		odbočky propojů : 4*0,25*0,25*2		0,50000				
30	213151111R0	Montáž vsakovacího bloku včetně štěrku fr.16-32mm	kus	1,00000	3 060,34	3 060,34		Vlastní
		hydrant H2 : 1		1,00000				
Díl 5		**Komunikace**				**23 731,16**		
31	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	8,40000	42,84	359,86	800-2	RTS 18/ II
		KK asfalt :						
		propoj A-1 ... 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04 : 1,20*7,00		8,40000				
32	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	8,40000	305,85	2 569,14	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		frakce 0-150						
		Položka pořadí 20 : 8,40000		8,40000				
33	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	8,40000	230,84	1 939,06	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 20 : 8,40000		8,40000				
34	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	8,40000	185,33	1 556,77	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 20 : 8,40000		8,40000				
35	565141111R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	8,40000	341,47	2 868,35	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Položka pořadí 20 : 8,40000		8,40000				
36	567132111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	8,40000	370,96	3 116,06	822-1	RTS 18/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Položka pořadí 20 : 8,40000		8,40000				
37	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	8,40000	16,02	134,57	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 20 : 8,40000		8,40000				
38	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	30,80000	14,74	453,99	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 24 : 15,40000*2		30,80000				
39	576111213R0	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky do 3 m	m2	15,40000	308,74	4 754,60	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Položka pořadí 24 : 15,40000		15,40000				
40	577151123R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	15,40000	360,19	5 546,93	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 24 : 15,40000		15,40000				
41	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	10,08000	42,84	431,83	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 31 : 8,40000*1,2		10,08000				
Díl 8		**Trubní vedení**				**823 477,15**		
42	851601104R0	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 150 mm	m	169,55000	250,95	42 548,57	827-1	RTS 18/ II
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,						
		včetně tvarovek						
		řad 2 1.část : 169,55		169,55000				
43	851601105R0	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 200 mm	m	172,40000	269,31	46 429,04	827-1	RTS 18/ II
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,						
		včetně tvarovek						
		řad 1 1.část : 169,40		169,40000				
		propoj provizorní : 3,00		3,00000				
44	857352121R0	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	1,00000	1 420,78	1 420,78	827-1	RTS 18/ II
		patk.koleno hydrantu H2 : 1		1,00000				
45	871241121R0	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	11,40000	79,81	909,83	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		včetně tvarovek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj A-1 : 11,40		11,40000				
46	891241111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000	1 095,04	1 095,04	827-1	RTS 18/ II
		propoj A-1 z řadu 2 : 1		1,00000				
47	891247111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000	333,10	333,10	827-1	RTS 18/ II
		hydrant H2 : 1		1,00000				
48	891261111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	1,00000	1 244,91	1 244,91	827-1	RTS 18/ II
		proviz.propoj z řadu 1 : 1		1,00000				
49	891311111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm	kus	1,00000	1 679,32	1 679,32	827-1	RTS 18/ II
		propoj A-1 z řadu 2 : 1		1,00000				
50	891351111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 mm	kus	2,00000	2 121,25	4 242,50	827-1	RTS 18/ II
		proviz.propoj z řadu 1 : 1		1,00000				
		řad 1 u p.č.759/48 : 1		1,00000				
51	892241111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	11,40000	16,86	192,20	827-1	RTS 18/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		Položka pořadí 45 : 11,40000		11,40000				
52	892351111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	341,95000	22,24	7 604,97	827-1	RTS 18/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		řad 2 1.část : 169,55		169,55000				
		řad 1 1.část : 169,40		169,40000				
		propoj provizorní : 3,00		3,00000				
53	892372111R0	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	2,00000	7 519,44	15 038,88	827-1	RTS 18/ II
		montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
		řad 1+propoje : 1		1,00000				
		řad 2+propoj : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	892273111R0	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	11,40000	35,26	401,96	827-1	RTS 18/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		propoj A-1 ... PE D90 : 11,40		11,40000				
55	892353111R0	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	341,95000	58,64	20 051,95	827-1	RTS 18/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		řad 2 1.část : 169,55		169,55000				
		řad 1 1.část : 169,40		169,40000				
		propoj provizorní : 3,00		3,00000				
56	899401112R0	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00000	512,19	2 560,95	827-1	RTS 18/ II
		včetně podezdění						
		včetně podklad.desky a úpravy zhlaví						
		Š DN80 : 1		1,00000				
		Š DN100 : 1		1,00000				
		Š DN150 : 1		1,00000				
		Š DN200 : 2		2,00000				
57	899401113R0	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	958,38	958,38	827-1	RTS 18/ II
		včetně podezdění						
		včetně podklad.desky a úpravy zhlaví						
		hydranty H2 : 1		1,00000				
58	899712111R0	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	6,00000	267,67	1 606,02	827-1	RTS 18/ II
		Včetně dodání a připevnění tabulky.						
		Š : 5		5,00000				
		H : 1		1,00000				
59	899721112R0	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	353,35000	60,78	21 476,61	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 42 : 169,55000		169,55000				
		Položka pořadí 43 : 172,40000		172,40000				
		Položka pořadí 45 : 11,40000		11,40000				
60	899731114R0	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	11,40000	22,34	254,68	827-1	RTS 18/ II
		propoj A-1 ... PE D90 : 11,40		11,40000				
61	899-900	Napojení na stávající vodovodní řad dle DN a materiálu stáv.potrubí	kus	3,00000	1 836,21	5 508,63		Vlastní
		napojení řadu 1 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení řadu 2 : 1		1,00000				
		propoj A-1 : 1		1,00000				
62	286134606R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm	m	11,57100	211,60	2 448,42	SPCM	RTS 18/ II
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 45 : 11,40000*1,015		11,57100				
63	42226042.T1	Šoupátko uzavírací vodárenské DN80	kus	1,01000	3 855,49	3 894,04		Vlastní
		propoj A-1 z řadu 2 : 1*1,01		1,01000				
64	42226042.T2	Šoupátko uzavírací vodárenské DN100	kus	1,01000	4 406,53	4 450,60		Vlastní
65	42226043.2T1	Šoupátko uzavírací vodárenské DN150	kus	1,01000	8 069,07	8 149,76		Vlastní
		propoj A-1 z řadu 2 : 1*1,01		1,01000				
66	42226045T1	Šoupátko uzavírací vodárenské DN200	kus	2,02000	11 450,88	23 130,78		Vlastní
		Položka pořadí 50 : 2,00000*1,01		2,02000				
67	42273602R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro; pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	1,01000	18 153,17	18 334,70	SPCM	RTS 18/ II
		H2 : 1*1,01		1,01000				
68	422913305R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; šoupátková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink oceli	kus	1,01000	1 750,04	1 767,54	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1% : 1*1,01		1,01000				
69	422913308R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; šoupátková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink oceli	kus	2,02000	1 750,04	3 535,08	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1% : 2*1,01		2,02000				
70	422913311R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 200; šoupátková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink oceli	kus	2,02000	1 750,04	3 535,08	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1% : 2*1,01		2,02000				
71	42291352R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm	kus	5,00000	594,98	2 974,90	SPCM	RTS 18/ I
		samonivelační						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 56 : 5,00000		5,00000				
72	42291452R	poklop hydrantový DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 mm	kus	1,00000	1 469,70	1 469,70	SPCM	RTS 18/ II
		samonivelační						
		Položka pořadí 57 : 1,00000		1,00000				
73	42292100R1	Podkladová deska šoupátková	kus	5,00000	202,74	1 013,70		Vlastní
		Položka pořadí 56 : 5,00000		5,00000				
74	42292110R1	Podkladová deska hydrantová	kus	1,00000	202,74	202,74		Vlastní
		Položka pořadí 57 : 1,00000		1,00000				
75	552700003R1	Trouba litinová tlaková DN 150 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější zinkoaluminiovou ochranou	m	171,24550	1 402,92	240 243,74		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 42 : 169,55000*1,01		171,24550				
76	552700004R1	Trouba litinová tlaková DN 200 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější zinkoaluminiovou ochranou	m	174,12400	1 897,78	330 449,04		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 43 : 172,40000*1,01		174,12400				
77	552701200R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pokov. slitinou Zn + Al, nátěr epoxid	kus	1,01000	2 296,05	2 319,01	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1% : 1*1,01		1,01000				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**7 418,74**		
78	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,00000	94,59	1 324,26	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		propoj A-1 ... 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04+dofréz. ... odhad 0,5m na obě strany : 7,00*2		14,00000				
79	919735114R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	28,00000	167,66	4 694,48	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj A-1 ... 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04+dofréz. ...		28,00000				
		odhad 0,5m na obě strany : 7,00*2*2						
80	919735112V0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek	m	14,00000	100,00	1 400,00		Vlastní
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		propoj A-1 ... 7,00m mimo rozsah oprav KK v rámci SO-04+dofréz. ...		14,00000				
		odhad 0,5m na obě strany : 7,00*2						
Díl 96		**Bourání konstrukcí**				**155 662,59**		
81	936311113R0	Zabetonování potrubí beton vodostavební C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2	m3	0,77715	6 120,68	4 756,69	801-5	RTS 18/ II
		uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,						
		konce potrubí mimo výkop						
		zabet.cca 3,0m/ks odstr.mimo výkop :						
		DN100 : 3,14*0,10*0,10*3,00*2		0,18840				
		DN350 : 3,14*0,175*0,175*3,00*2		0,57698				
		DN50 : 3,14*0,025*0,025*3,00*2		0,01178				
82	857-990	Demontáž stávajícího TLT potrubí DN100-350 včetně likvidace bouraných hmot na skládku	m	305,00000	434,57	132 543,85		Vlastní
		ve výkopu						
		ve výkopu :						
		LT DN100 : 135,00		135,00000				
		LT DN200 : 170,00		170,00000				
83	970-01	Rušení stávajících povrchových znaků	soubor	1,00000	18 362,05	18 362,05		Vlastní
		na všech rušených řadech						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 623,82**		
84	998273101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu	t	459,46243	12,24	5 623,82	827-1	RTS 18/ II
		vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,8,19,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,46,47,48,49,50,						
		53.56.57.58.60.62.63.64.65. :						
		66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,81, :						
		Součet: : 459,46243		459,46243				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.1	Vodovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M23		**Montáže potrubí**				**10 066,28**		
85	230191051R0	Uložení chráničky ve výkopu PE 355x20,1 mm	m	4,00000	367,24	1 468,96		RTS 18/ II
		platí i pro chráničku PE D355x32,9mm						
		řad 1 : 4,00		4,00000				
86	230193006R0	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200	m	4,00000	1 836,21	7 344,84		RTS 18/ II
		včetně vystředění dist.objímkami a utěsnění konců chráničky						
		Položka pořadí 85 : 4,00000		4,00000				
87	286134616R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 355,0 mm; s = 32,20 mm	m	4,04000	310,02	1 252,48	SPCM	RTS 18/ II
		chránička PE100RC SDR11 D355x32,9mm						
		ztratné 1% : 4,00*1,01		4,04000				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**3 258,00**		
88	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	4,50000	724,00	3 258,00		RTS 18/ II
		řad 1 :						
		souběh kabel SD 2x : 1,05*2		2,10000				
		propoj A-1 :						
		kabel NN 1x + SD 1x : 1,20*2		2,40000				

Celkem	**##########**

JKSO:

827.11.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

m potrubí z trub litinových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**653 108,30**		
1	119001401R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	17,70000	370,80	6 563,16	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 1 :						
		samost. ... voda 3x : 1,20*3		3,60000				
		souběh s plynem ... voda 8x : 1,05*8		8,40000				
		souběh s plynem ... plyn 2x : 1,05*2		2,10000				
		řad 2 :						
		samost. ... voda 2x : 1,20*2		2,40000				
		propoj A-1 :						
		propoj Havlíčkova :						
		plyn 1x : 1,20*1		1,20000				
2	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	11,85000	470,91	5 580,28	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 1 :						
		souběh s plynem ... stáv.kanal. 1x : 1,05		1,05000				
		řad 2 :						
		samost. kanal. 8x : 1,20*8		9,60000				
		propoj Havličkova :						
		stáv.kanal. 1x : 1,20		1,20000				
3	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	20,25000	298,03	6 035,11	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů.						
		řad 1 :						
		samost. kabel NN 1x : 1,20		1,20000				
		samost. kabelovod kabel SD 1x : 1,20		1,20000				
		souběh kabel NN 1x : 1,05		1,05000				
		řad 2 :						
		kabely NN 2x : 1,20*2		2,40000				
		kabelovod kabely SD 1x : 1,20		1,20000				
		propoj Havlíčkova :						
		kabel NN 3x : 1,20*3		3,60000				
		kabel SD 1x : 1,20		1,20000				
		kabel VO 1x : 1,20		1,20000				
		propoj Příkrá :						
		kabelovod kabely SD 1x : 1,20		1,20000				
		kabel optický 1x : 1,20		1,20000				
		kabel VN 1x : 1,20		1,20000				
		kabel NN 2x : 1,20*2		2,40000				
		kabel SD 1x : 1,20		1,20000				
4	130001101R0	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	72,19950	650,68	46 978,77	800-1	RTS 18/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		řad 1 :						
		samost. ... voda 3x : 1,20*1,00*2*(1,67+1,70+1,75-1,07*3)		4,58400				
		souběh s plynem ... voda 8x : 1.05*1.00*2*(1.75+1.69+1.72+1.75+1.70+1.63+1.62+1.67-1.07*8)		10,43700				
		souběh s plynem ... plyn 2x : 1,05*1,50*2*(1,67+1,76-1,07*2)		4,06350				
		souběh s plynem ... stáv.kanal. 1x : 1,05*1,00*2*(1,67-1,07)		1,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		samost. kabel NN 1x : 1,20*1,00*2*(1,68-1,07)		1,46400				
		samost. kabelovod kabel SD 1x : 1,20*1,50*2*(1,67-1,07)		2,16000				
		souběh kabel NN 1x : 1,05*1,00*2*(1,74-1,07)		1,40700				
		řad 2 :						
		samost. ... voda 2x : 1,20*1,00*2*(1,71+1,66-1,07*2)		2,95200				
		samost. kanal. 8x : 1,20*1,00*2*(1,55+1,56+1,58+1,60+1,62+1,67+1,78+1,69-1,07*8)		10,77600				
		kabely NN 2x : 1,20*1,00*2*(1,59+1,79-1,07*2)		2,97600				
		kabelovod kabely SD 1x : 1,20*1,50*2*(1,58-1,07)		1,83600				
		propoj Havlíčkova :						
		plyn 1x : 1,20*1,50*2*(1,69-1,07)		2,23200				
		stáv.kanal. 1x : 1,20*1,00*2*(1,69-1,07)		1,48800				
		kabel NN 3x : 1,20*1,00*2*(1,71+1,70+1,69-0,75*3)		6,84000				
		kabel SD 1x : 1,20*1,50*2*(1,67-1,07)		2,16000				
		kabel VO 1x : 1,20*1,00*2*(1,71-0,75)		2,30400				
		propoj Příkrá :						
		kabelovod kabely SD 1x : 1,20*1,50*2*(1,72-1,07)		2,34000				
		kabel optický 1x : 1,20*1,50*2*(1,65-0,75)		3,24000				
		kabel VN 1x : 1,20*1,00*2*(1,55-0,75)		1,92000				
		kabel NN 2x : 1,20*1,00*2*(1,55+1,18-0,75*2)		2,95200				
		kabel SD 1x : 1,20*1,50*2*(1,53-0,75)		2,80800				
5	132101212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	145,94227	183,62	26 797,92	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		geologie dle vrtu J6-J9 ... odhad 50% h.2+50% h.3 : 291,88454*0,50		145,94227				
6	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	145,94227	183,62	26 797,92	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		řad 1 2.část ... TLT DN200 :						
		samost.výkop cca 32,89m : 1,20*32,89*1,80		71,04240				
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(147,20-32,89)*1,80		216,04590				
		řad 2 2.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*146,12*1,80		315,61920				
		propoj Havlíčkova ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*15,90*1,80		34,34400				
		propoj Příkrá ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*33,24*1,80		71,79840				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt :						
		řad 1 ... z toho cca 2,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : -1.05*(147.20-32.89)*1.07		-128,42729				
		-1,20*32,89*1,07		-42,23076				
		řad 2 ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : -1.20*146.12*1.07		-187,61808				
		propoj Havlíčkova ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : -1.20*5.50*1.07		-7,06200				
		propoj Příkrá : -1,20*4,00*1,07		-5,13600				
		MK asfalt ale bude zpět skladba KK :						
		propoj Havlíčkova ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : -1.20*10.37*1.07		-13,31508				
		propoj Příkrá : -1,20*22,24*1,07		-28,55616				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		MK parkoviště poliklinika :						
		propoj Příkrá ... celé mimo rozsah oprav v rámci SO-04 ... 7,0m : -1.20*7.00*0.55		-4,62000				
		Mezisoučet		291,88454				
		Konec provozního součtu						
		geologie dle vrtu J6-J9 ... odhad 50% h.2+50% h.3 : 291,88454*0,50		145,94227				
7	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	72,97114	220,34	16 078,46	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie dle vrtu J6-J9 ... odhad 50% h.2+50% h.3 : 291,88454*0,50*0,5		72,97114				
8	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	291,84602	140,00	40 858,44	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		řad 1 2.část ... TLT DN200 :						
		samost.výkop cca 32,89m : 1,20*32,89*(1,80-1,07)		28,81164				
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(147,20-32,89)*(1,80-1,07)		87,61862				
		řad 2 2.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*146,12*(1,80-1,07)		128,00112				
		propoj Havlíčkova ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*15,90*(1,80-1,07)		13,92840				
		propoj Příkrá ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*(4,00+22,24)*(1,80-1,07)		22,98624				
		1,20*7,00*(1,80-0,55)		10,50000				
9	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	291,84602	85,69	25 008,29	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Položka pořadí 8 : 291,84602		291,84602				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	145,94227	127,33	18 582,83	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 291,88454*0,5		145,94227				
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	291,88454	244,83	71 462,09	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop 1-4 celkem : 291,88454		291,88454				
12	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	583,76908	17,14	10 005,80	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 11 : 291,88454*2		583,76908				
13	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	291,88454	18,36	5 359,00	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 291,88454		291,88454				
14	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,72154	183,62	6 375,57	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop celkem : 291,88454		291,88454				
		odpočet D potrubí :						
		TLT DN150 : -3,14*0,085*0,085*146,12		-3,31495				
		TLT DN200 : -3,14*0,111*0,111*147,20		-5,69486				
		PE D90 : -3,14*0,045*0,045*(33,24+15,90)		-0,31246				
		obsypy : -187,91831		-187,91831				
		lože : -56,12242		-56,12242				
		bloky : -2,80		-2,80000				
		vsaky hydrantů : -0,50*2		-1,00000				
		Začátek provozního součtu						
		MK parkoviště poliklinika :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj Příkrá ... celé mimo rozsah oprav v rámci SO-04 ... 7,0m : 1.20*7.00*(1.80-0.55-0.41-0.10)		6,21600				
		Mezisoučet		6,21600				
		zásypy KK :						
		zbytek : 34,72154-6,216		28,50554				
		Mezisoučet		28,50554				
		zásypy mimo kom. není :						
		Mezisoučet						
		Konec provozního součtu						
15	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	180,36759	244,83	44 159,40	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		řad 1 2.část ... TLT DN200 :						
		samost.výkop cca 32,89m : 1,20*32,89*0,522		20,60230				
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(147,20-32,89)*0,522		62,65331				
		řad 2 2.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*146,12*0,47		82,41168				
		propoj Havlíčkova ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*15,90*0,41		7,82280				
		propoj Příkrá ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*33,24*0,41		16,35408				
		odpočet D potrubí :						
		TLT DN150 : -3,14*0,085*0,085*146,12		-3,31495				
		TLT DN200 : -3,14*0,111*0,111*147,20		-5,69486				
		PE D110 : -3,14*0,055*0,055*(15,90+33,24)		-0,46676				
16	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	393,80550	18,36	7 230,27	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		na š.rýhy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 1 2.část ... TLT DN200 :						
		samost.výkop cca 32,89m : 1,20*32,89		39,46800				
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(147,20-32,89)		120,02550				
		řad 2 2.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*146,12		175,34400				
		propoj Havlíčkova ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*15,90		19,08000				
		propoj Příkrá ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*33,24		39,88800				
17	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	291,88454	330,52	96 473,68	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 291,88454		291,88454				
18	58310007T	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	31,66965	757,74	23 997,36		Vlastní
		zásypy KK : 28,50554*1,1*1,01		31,66965				
19	58310008T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště	m3	6,90598	710,00	4 903,25		Vlastní
		zásypy MK vše nové : 6,216*1,1*1,01		6,90598				
20	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	334,64862	489,65	163 860,70	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 180,36759*1,67*1,1*1,01		334,64862				
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**7 201,80**		
21	113107530R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	6,22500	196,94	1 225,95	822-1	RTS 18/ II
		KK asfalt :						
		řad 1 ... z toho cca 2,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,05*2,50		2,62500				
		řad 2 ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,20*1,50		1,80000				
		propoj Havlíčkova ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,20*1,50		1,80000				
22	113107540R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	8,40000	220,34	1 850,86	822-1	RTS 18/ II
		MK parkoviště poliklinika :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj Příkrá ... celé mimo rozsah oprav v rámci SO-04 ... 7,0m :		8,40000				
23	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,50050	56,31	647,59	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		21,22, :						
		Součet: : 11,50050		11,50050				
24	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	126,50550	8,57	1 084,15	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		21,22, :						
		Součet: : 126,50550		126,50550				
25	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,50050	208,10	2 393,25	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		21,22, :						
		Součet: : 11,50050		11,50050				
Díl 11a		**Přípravné a přidružené práce - živice**				**5 464,13**		
26	113108311R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm	m2	8,40000	87,53	735,25	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 22 : 8,40000		8,40000				
27	113151113R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 40 mm	m2	15,40000	31,83	490,18	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		MK parkoviště poliklinika :						
		propoj Příkrá ... celé mimo rozsah oprav v rámci SO-04 ... 7,0m :		8,40000				
		dofrézování : 0,50*2*7,00		7,00000				
28	113151119R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	6,22500	79,57	495,32	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		řad 1 ... z toho cca 2,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,05*2,50		2,62500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 2 ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,20*1,50		1,80000				
		propoj Havlíčkova ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,20*1,50		1,80000				
29	113151155R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	12,45000	159,14	1 981,29	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		Položka pořadí 28 : 6,22500*2		12,45000				
30	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,38800	56,31	190,78	822-1	RTS 18/ II
		MK skladba : 8,40*0,242		2,03280				
		15,40*0,088		1,35520				
31	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,26800	8,57	319,39	822-1	RTS 18/ II
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 30 : 3,38800*11		37,26800				
32	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	6,84750	49,58	339,50	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz na skládku SÚS bez poplatku						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm : 6.225*0.22		1,36950				
		12,45*0,44		5,47800				
33	979990112R0	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	3,38800	269,31	912,42	801-3	RTS 18/ II
		Položka pořadí 30 : 3,38800		3,38800				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**87 086,55**		
34	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	56,12243	1 222,74	68 623,14	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		řad 1 2.část ... TLT DN200 :						
		samost.výkop cca 32,89m : 1,20*32,89*0,15		5,92020				
		souběh s plyn.řadem zbytek : 1,05*(147,20-32,89)*0,15		18,00383				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 2 2.část ... TLT DN150 :						
		samost.výkop : 1,20*146,12*0,15		26,30160				
		propoj Havlíčkova ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*15,90*0,10		1,90800				
		propoj Příkrá ... PE D110 :						
		samost.výkop : 1,20*33,24*0,10		3,98880				
35	452313131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého C 12/15	m3	2,80000	3 221,63	9 020,56	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		pouze odhad :						
		Hydrant : 0,20*2		0,40000				
		napojení na stáv.vodovody : 0,10*3		0,30000				
		DP : 0,10*19		1,90000				
		odbočka propojů : 0,10*2		0,20000				
36	452353101R0	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	6,72000	494,37	3 322,17	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		pouze odhad :						
		Hydrant : 4*0,30*0,30*2		0,72000				
		napojení na stáv.vodovody : 4*0,25*0,25*3		0,75000				
		DP : 4*0,25*0,25*19		4,75000				
		odbočky propojů : 4*0,25*0,25*2		0,50000				
37	213151111R0	Montáž vsakovacího bloku včetně štěrku fr.16-32mm	kus	2,00000	3 060,34	6 120,68		Vlastní
		hydrant H1+3 : 2		2,00000				
Díl 5		**Komunikace**				**21 854,80**		
38	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	6,22500	42,84	266,68	800-2	RTS 18/ II
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
39	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	6,22500	305,85	1 903,92	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		frakce 0-150						
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
40	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	6,22500	230,84	1 436,98	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
41	564811111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	8,40000	51,02	428,57	822-1	RTS 18/ II
		frakce 0-16						
		Položka pořadí 22 : 8,40000		8,40000				
42	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	8,40000	125,69	1 055,80	822-1	RTS 18/ II
		frakce 0-32						
		Položka pořadí 22 : 8,40000		8,40000				
43	564861111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	8,40000	165,65	1 391,46	822-1	RTS 18/ II
		frakce 0-63						
		Položka pořadí 22 : 8,40000		8,40000				
44	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	6,22500	185,33	1 153,68	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
45	565141111R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	6,22500	341,47	2 125,65	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
46	567132111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	6,22500	370,96	2 309,23	822-1	RTS 18/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
47	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	6,22500	16,02	99,72	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
48	573211111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	23,80000	9,81	233,48	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 51 : 8,40000		8,40000				
		Položka pořadí 50 : 15,40000		15,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	6,22500	14,74	91,76	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
50	577112113RT	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	15,40000	277,55	4 274,27	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 27 : 15,40000		15,40000				
51	577141122RT	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	8,40000	300,16	2 521,34	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 26 : 8,40000		8,40000				
52	577151123RT	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	6,22500	360,20	2 242,25	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 21 : 6,22500		6,22500				
		poslední vrstva SMA 11+ tl.40mm a jeden spoj.postřik je součástí oprav v rámci SO-04, zde neuvažována :						
53	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	7,47000	42,84	320,01	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 6,22500*1,2		7,47000				
Díl 8		**Trubní vedení**				**834 447,92**		
54	851601104R0	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 150 mm	m	146,12000	250,95	36 668,81	827-1	RTS 18/ II
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,						
		včetně tvarovek						
		řad 2 2.část : 146,12		146,12000				
55	851601105R0	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 200 mm	m	147,20000	269,31	39 642,43	827-1	RTS 18/ II
		z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,						
		včetně tvarovek						
		řad 1 2.část : 147,20		147,20000				
56	857352121R0	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm	kus	2,00000	1 420,78	2 841,56	827-1	RTS 18/ II
		patk.koleno hydrantu H1+3 : 2		2,00000				
57	871251121R0	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	49,14000	87,53	4 301,22	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek						
		propoj Havlíčkova : 15,90		15,90000				
		propoj Příkrá : 33,24		33,24000				
58	891247111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm	kus	2,00000	333,10	666,20	827-1	RTS 18/ II
		hydrant H1+3 : 2		2,00000				
59	891261111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	3,00000	1 244,91	3 734,73	827-1	RTS 18/ II
		řad 1 : 1		1,00000				
		propoj Havlíčkova : 1		1,00000				
		propoj Příkrá : 1		1,00000				
60	891311111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm	kus	1,00000	1 679,32	1 679,32	827-1	RTS 18/ II
		řad 2 : 1		1,00000				
61	891351111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 200 mm	kus	5,00000	2 121,25	10 606,25	827-1	RTS 18/ II
		řad 1 : 2		2,00000				
		řad 2 : 3		3,00000				
62	892271111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	49,14000	16,99	834,89	827-1	RTS 18/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		Položka pořadí 57 : 49,14000		49,14000				
63	892351111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	293,32000	22,24	6 523,44	827-1	RTS 18/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		řad 2 2.část : 146,12		146,12000				
		řad 1 2.část : 147,20		147,20000				
64	892372111R0	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	úsek	2,00000	7 519,44	15 038,88	827-1	RTS 18/ II
		montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
		řad 1+propoje : 1		1,00000				
		řad 2+propoj : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	892273111R0	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	49,14000	35,26	1 732,68	827-1	RTS 18/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		Položka pořadí 57 : 49,14000		49,14000				
66	892353111R0	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	293,32000	58,64	17 200,28	827-1	RTS 18/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		Položka pořadí 54 : 146,12000		146,12000				
		Položka pořadí 55 : 147,20000		147,20000				
67	899401112R0	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	9,00000	512,19	4 609,71	827-1	RTS 18/ II
		včetně podezdění						
		včetně podklad.desky a úpravy zhlaví						
		Š DN100 : 3		3,00000				
		Š DN150 : 1		1,00000				
		Š DN200 : 5		5,00000				
68	899401113R0	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000	958,38	1 916,76	827-1	RTS 18/ II
		včetně podezdění						
		včetně podklad.desky a úpravy zhlaví						
		hydranty H1+3 : 2		2,00000				
69	899712111R0	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	12,00000	267,67	3 212,04	827-1	RTS 18/ II
		Včetně dodání a připevnění tabulky.						
		Š : 9		9,00000				
		H : 3		3,00000				
70	899721112R0	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	342,46000	60,78	20 814,72	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 54 : 146,12000		146,12000				
		Položka pořadí 55 : 147,20000		147,20000				
		Položka pořadí 57 : 49,14000		49,14000				
71	899731114R0	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	49,14000	22,34	1 097,79	827-1	RTS 18/ II
		propoj Havlíčkova : 15,90		15,90000				
		propoj Příkrá : 33,24		33,24000				
72	899-900	Napojení na stávající vodovodní řad dle DN a materiálu stáv.potrubí	kus	3,00000	1 836,21	5 508,63		Vlastní
		řad 1 2.část na řad 1 1.část : 1		1,00000				
		propoj Příkrá : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		propoj Havlíčkova : 1		1,00000				
73	286134607R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm	m	49,87710	310,02	15 462,90	SPCM	RTS 18/ II
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 57 : 49,14000*1,015		49,87710				
74	42226042.T2	Šoupátko uzavírací vodárenské DN100	kus	3,03000	4 406,53	13 351,79		Vlastní
		Položka pořadí 59 : 3,00000*1,01		3,03000				
75	42226043.2T1	Šoupátko uzavírací vodárenské DN150	kus	1,01000	8 069,07	8 149,76		Vlastní
		Položka pořadí 60 : 1,00000*1,01		1,01000				
76	42226045T1	Šoupátko uzavírací vodárenské DN200	kus	5,05000	11 450,88	57 826,94		Vlastní
		Položka pořadí 61 : 5,00000*1,01		5,05000				
77	42273602R	hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; krycí hloubka 1,5 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro; pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C	kus	2,02000	18 153,17	36 669,40	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 58 : 2,00000*1,01		2,02000				
78	422913308R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 100-150; šoupátková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink oceli	kus	4,04000	1 750,04	7 070,16	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1% : 4*1,01		4,04000				
79	422913311R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 200; šoupátková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink oceli	kus	5,05000	1 750,04	8 837,70	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1% : 5*1,01		5,05000				
80	42291352R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm	kus	9,00000	1 050,00	9 450,00	SPCM	RTS 18/ I
		samonivelační						
		Položka pořadí 67 : 9,00000		9,00000				
81	42291452R	poklop hydrantový DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 mm	kus	2,00000	1 469,70	2 939,40	SPCM	RTS 18/ II
		samonivelační						
		Položka pořadí 68 : 2,00000		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	42292100R1	Podkladová deska šoupátková	kus	9,00000	202,74	1 824,66		Vlastní
		Položka pořadí 67 : 9,00000		9,00000				
83	42292110R1	Podkladová deska hydrantová	kus	2,00000	202,74	405,48		Vlastní
		Položka pořadí 68 : 2,00000		2,00000				
84	552700003R1	Trouba litinová tlaková DN 150 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější zinkoaluminiovou ochranou	m	147,58120	1 402,92	207 044,62		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 54 : 146,12000*1,01		147,58120				
85	552700004R1	Trouba litinová tlaková DN 200 mm s vnitřní cement.výstelkou a s vnější zinkoaluminiovou ochranou	m	148,67200	1 897,78	282 146,75		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 55 : 147,20000*1,01		148,67200				
86	552701200R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pokov. slitinou Zn + Al, nátěr epoxid	kus	2,02000	2 296,05	4 638,02	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1% :						
		Položka pořadí 56 : 2,00000*1,01		2,02000				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**9 193,76**		
87	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,00000	94,59	1 040,49	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		řad 1 ... z toho cca 2,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 2,50*2		5,00000				
		řad 2 ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,50*2		3,00000				
		propoj Havlíčkova ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,50*2		3,00000				
88	919735113R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	14,00000	150,00	2 100,00	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		MK parkoviště poliklinika :						
		propoj Příkrá ... celé mimo rozsah oprav v rámci SO-04 ... 7,0m : 7,00*2		14,00000				
89	919735114R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	22,00000	167,66	3 688,52	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		Položka pořadí 87 : 11,00000*2		22,00000				
90	919735112V0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek	m	25,00000	94,59	2 364,75		Vlastní
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		řad 1 ... z toho cca 2,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 2,50*2		5,00000				
		řad 2 ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1,50*2		3,00000				
		propoj Havlíčkova ... z toho cca 1,5m mimo rozsah oprav v rámci SO-04 : 1.50*2		3,00000				
		MK parkoviště poliklinika :						
		propoj Příkrá ... celé mimo rozsah oprav v rámci SO-04 ... 7,0m : 7,00*2		14,00000				
Díl 96		**Bourání konstrukcí**				**183 133,18**		
91	936311113R0	Zabetonování potrubí beton vodostavební C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2	m3	0,76538	6 120,68	4 684,65	801-5	RTS 18/ II
		uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,						
		konce potrubí mimo výkop						
		zabet.cca 3,0m/ks odstr.mimo výkop :						
		DN200 : 3,14*0,10*0,10*3,00*2		0,18840				
		DN350 : 3,14*0,175*0,175*3,00*2		0,57698				
92	857-990	Demontáž stávajícího TLT potrubí DN100-350 včetně likvidace bouraných hmot na skládku	m	305,00000	434,57	132 543,85		Vlastní
		ve výkopu						
		ve výkopu :						
		LT DN100 : 157,00		157,00000				
		LT DN200 : 145,00		145,00000				
		provizorní propoj TLT DN200 : 3,00		3,00000				
93	857-991	Demontáž stávajícího PE potrubí D90-225 včetně likvidace bouraných hmot na skládku	m	100,00000	397,84	39 784,00		Vlastní
		PE D110 : 100,00		100,00000				
94	970-02	Rušení stávajících povrchových znaků včetně provizorního propoje	soubor	1,00000	6 120,68	6 120,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na všech rušených řadech						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**6 211,40**		
95	998273101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu	t	507,46753	12,24	6 211,40	827-1	RTS 18/ II
		vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,8,18,19,20,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,						
		53,56,58,59,60,61,64,67,68, :						
		69,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,91, :						
		Součet: : 507,46753		507,46753				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**19 610,91**		
96	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	20,25000	968,44	19 610,91		RTS 18/ II
		řad 1 :						
		samost. kabel NN 1x : 1,20		1,20000				
		samost. kabelovod kabel SD 1x : 1,20		1,20000				
		souběh kabel NN 1x : 1,05		1,05000				
		řad 2 :						
		kabely NN 2x : 1,20*2		2,40000				
		kabelovod kabely SD 1x : 1,20		1,20000				
		propoj Havlíčkova :						
		kabel NN 3x : 1,20*3		3,60000				
		kabel SD 1x : 1,20		1,20000				
		kabel VO 1x : 1,20		1,20000				
		propoj Příkrá :						
		kabelovod kabely SD 1x : 1,20		1,20000				
		kabel optický 1x : 1,20		1,20000				
		kabel VN 1x : 1,20		1,20000				
		kabel NN 2x : 1,20*2		2,40000				
		kabel SD 1x : 1,20		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-02	VODOVODNÍ ŘADY
R:	02.2	Vodovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**1 827 312,75**		

JKSO:

827.11.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
m potrubí z trub litinových
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**328 436,43**		
1	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	55,20000	298,03	16 451,26	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 1 :						
		kabely NN : 1,20*14		16,80000				
		kabely SD : 1,20*14		16,80000				
		řad 2 :						
		kabely NN : 1,20*9		10,80000				
		kabely SD : 1,20*9		10,80000				
2	139601101R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	90,94500	465,17	42 304,89	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		geologie h.2 ... 50% : 181,89*0,50		90,94500				
3	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	90,94500	465,17	42 304,89	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		Začátek provozního součtu						
		DP PE D32 : 1,20*131,00*1,65		259,38000				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt : -1,20*(131,00-2,50*13-4,50*10-2,00*13)*1,07		-35,31000				
		chodníky : -1,20*(2,50*13+4,50*10)*0,42		-39,06000				
		zeleň : -1,20*2,00*13*0,10		-3,12000				
		Mezisoučet		181,89000				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... 50% : 181,89*0,50		90,94500				
4	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	151,57500	171,38	25 976,92	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		DP v rozsahu KK v rámci SO-04 : (131,00-2,00*13-2,50*13-4.50*10)*(1.65-1.07)		15,95000				
		DP v rozsahu chodníků v rámci SO-04 : (2,50*13+4,50*10)*(1,65-0,42)		95,32500				
		DP v rozsahu zeleně v rámci SO-04 : 2,00*13*(1,65-0,10)		40,30000				
5	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	151,57500	85,69	12 988,46	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Položka pořadí 4 : 151,57500		151,57500				
6	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	90,94500	127,33	11 580,03	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 181,89*0,50		90,94500				
7	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	206,00000	82,40	16 974,40	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Začátek provozního součtu						
		zásypy mimo komunikace : 103,00		103,00000				
		Mezisoučet		103,00000				
		Konec provozního součtu						
		meziskládka tam a zpět : 103,00*2		206,00000				
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78,89000	110,00	8 677,90	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop celkem : 181,89		181,89000				
		meziskládka : -103,00		-103,00000				
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	157,78000	17,14	2 704,35	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 8 : 78,89000*2		157,78000				
10	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	103,00000	257,30	26 501,90	800-1	RTS 18/ II
		meziskládka : 103,00		103,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	181,89000	18,36	3 339,50	800-1	RTS 18/ II
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		Položka pořadí 8 : 78,89000		78,89000				
		Položka pořadí 10 : 103,00000		103,00000				
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	113,97960	183,62	20 928,93	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop celkem : 181,89		181,89000				
		odpočet D potrubí :						
		D32-50 : -3,14*0,016*0,016*131,00		-0,10530				
		obsypy : -52,0851		-52,08510				
		lože : -15,72		-15,72000				
		Začátek provozního součtu						
		zásypy KK :						
		KK asfalt : 1,20*(131,00-2,50*13-4,50-10-2,00*13)*(1,65-1,07-0,332-0.10)		10,30080				
		Mezisoučet		10,30080				
		zásypy mimo kom. : 113,3008-10,3008		103,00000				
		Mezisoučet		103,00000				
		Konec provozního součtu						
13	175101101R0	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	52,08510	244,83	12 752,00	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		DP PE D32 : 1,20*131,00*0,332		52,19040				
		odpočet D potrubí :						
		D32 : -3,14*0,016*0,016*131,00		-0,10530				
14	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	157,20000	18,36	2 886,19	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		DP PE D32 : 1,20*131,00		157,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	199000002R0	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	78,89000	330,52	26 074,72	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 8 : 78,89000		78,89000				
16	58310007T	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	11,44419	757,74	8 671,72		Vlastní
		zásypy KK vše nové : 10,3008*1,1*1,01		11,44419				
17	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	96,63713	489,65	47 318,37	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 52,0851*1,67*1,1*1,01		96,63713				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**19 221,47**		
18	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	15,72000	1 222,74	19 221,47	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		DP PE D32 : 1,20*131,00*0,10		15,72000				
Díl 8		**Trubní vedení**				**276 186,41**		
19	871161121R0	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	131,00000	51,90	6 798,90	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		včetně tvarovek						
		DP PE D32 : 131,00		131,00000				
20	891319111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm	kus	12,00000	1 325,73	15 908,76	827-1	RTS 18/ II
		DP PE D32 řad 2 : 9		9,00000				
		přepojení již zrekonstr.přípojek na řad 2 : 3		3,00000				
21	891359111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm	kus	14,00000	1 409,88	19 738,32	827-1	RTS 18/ II
		DP PE D32 řad 1 : 14		14,00000				
22	892241111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	131,00000	16,86	2 208,66	827-1	RTS 18/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
		Položka pořadí 19 : 131,00000		131,00000				
23	892233111R0	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	131,00000	25,95	3 399,45	827-1	RTS 18/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		Položka pořadí 19 : 131,00000		131,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	899401111R0	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	24,00000	384,22	9 221,28	827-1	RTS 18/ II
		včetně podezdění						
		včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu						
		DP PE D32 : 23		23,00000				
		přepojení DP reknstr. v roce 2017+nový uzávěr : 1		1,00000				
25	899721112R0	Výstražné fólie Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	131,00000	60,78	7 962,18	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 19 : 131,00000		131,00000				
26	899731114R0	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	131,00000	22,34	2 926,54	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 19 : 131,00000		131,00000				
27	891213111R0	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32-50 včetně osazení zemní soupravy	kus	24,00000	228,36	5 480,64		Vlastní
		DP PE D32 : 23		23,00000				
		přepojení DP reknstr. v roce 2017+nový uzávěr : 1		1,00000				
28	28613782R1	Trubka plastová vodovodní hladká HDPE (PE100) SDR11 d 32 - 50 PN16 včetně tvarovek	m	132,96500	156,86	20 856,89		Vlastní
		Položka pořadí 19 : 131,00000*1,015		132,96500				
29	42227615R1	Šoupátko pro domovní přípojky DN 32 se spojkami	kus	24,24000	3 058,95	74 148,95		Vlastní
		spojky z obou stran						
		Položka pořadí 27 : 24,00000*1,01		24,24000				
30	42273487.7T3	Pás navrtávací planžetový pro LT bez šoupěte	kus	26,26000	1 030,42	27 058,83		Vlastní
		Položka pořadí 21 : 14,00000*1,01		14,14000				
		Položka pořadí 20 : 12,00000*1,01		12,12000				
31	42291204T1	Souprava zemní šoupátková pro domov.přípojky teleskopická D 32 - 50	kus	24,24000	984,74	23 870,10		Vlastní
		Položka pořadí 27 : 24,00000*1,01		24,24000				
32	42291402R	poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 195,0 mm	kus	24,00000	396,18	9 508,32	SPCM	RTS 18/ I
		samonivelační						
		Položka pořadí 24 : 24,00000		24,00000				
33	42292100R1	Podkladová deska šoupátková	kus	24,00000	202,74	4 865,76		Vlastní
		Položka pořadí 27 : 24,00000		24,00000				
34	899-001	Napojení odbočky na stávající přípojku dle DN a typu potrubí	kus	23,00000	1 836,21	42 232,83		Vlastní
		použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DP PE D32 : 23		23,00000				
Díl 96		**Bourání konstrukcí**				**75 290,72**		
35	969-011	Bourání vodovodních přípojek ve výkopu DN32-50 včetně likvidace bouraných hmot na skládku	m	131,00000	434,57	56 928,67		Vlastní
		rozsah uvaž. jako nové DP : 131,00		131,00000				
36	970-01	Rušení stávajících povrchových znaků	soubor	1,00000	18 362,05	18 362,05		Vlastní
		na přípojkách						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 680,63**		
37	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	137,30621	12,24	1 680,63	827-1	RTS 18/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,4,16,17,18,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35, :						
		Součet: : 137,30621		137,30621				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**53 457,89**		
38	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	55,20000	968,44	53 457,89		RTS 18/ II
		řad 1 :						
		kabely NN : 1,20*14		16,80000				
		kabely SD : 1,20*14		16,80000				
		řad 2 :						
		kabely NN : 1,20*9		10,80000				
		kabely SD : 1,20*9		10,80000				
Celkem						**754 273,55**		

JKSO:

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**1 229 221,38**		
1	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	58,80000	470,91	27 689,51	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		splaškové DP :						
		voda 16x : 1,20*16		19,20000				
		plyn 11x : 1,20*11		13,20000				
		dešťové DP :						
		voda 16x : 1,20*16		19,20000				
		plyn 6x : 1,20*6		7,20000				
2	119001412R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	38,40000	585,77	22 493,57	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		splaškové DP :						
		stáv.kanal. : 1,20*16		19,20000				
		dešťové DP :						
		stáv.kanal. : 1,20*16		19,20000				
3	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	91,20000	298,03	27 180,34	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		splaškové DP :						
		kabel SD kabelovod : 1,20*16		19,20000				
		kabel NN : 1,20*24		28,80000				
		dešťové DP :						
		kabel SD kabelovod : 1,20*16		19,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kabel NN : 1,20*20		24,00000				
4	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,20000	42,61	306,79	800-1	RTS 18/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		Začátek provozního součtu						
		zeleň :						
		splaškové : 1,20*2,00*6*0,10		1,44000				
		dešťové : 1,20*2,00*12*0,10		2,88000				
		Mezisoučet		4,32000				
		Konec provozního součtu						
		manip.pruh u DP ... cca 2,0m : 2,00*(2,00*6+2,00*12)*0,10		7,20000				
5	139601101R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	53,75884	465,17	25 007,00	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		výkop v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.2 ... cca 10% : 537,5884*0,10		53,75884				
6	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	215,03536	465,17	100 028,00	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		Začátek provozního součtu						
		prům.hl.DP ... 2,0m :						
		DP splaškové KT DN150 ... 6ks : 1,20*58,60*2,00		140,64000				
		DP splaškové KT DN200 ... 10ks : 1,20*101,50*2,00		243,60000				
		DP dešťové KT DN150 ... 26ks : 1,20*183,00*2,00		439,20000				
		DP dešťové přepojené KT DN150 ... 3ks : 1,20*2,30*2,00		5,52000				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt :						
		splaškové : -1,20*(58,60+101,50-2,50*6-4,50*10-2,00*6)*1,07		-113,12040				
		dešťové : -1,20*5,00*16*1,07		-102,72000				
		chodník :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		splaškové : -1,20*(2,50*6+4,50*10)*0,42		-30,24000				
		dešťové : -1,20*(183,00+2,30-5,00*16-2,00*12)*0,42		-40,97520				
		zeleň :						
		splaškové : -1,20*2,00*6*0,10		-1,44000				
		dešťové : -1,20*2,00*12*0,10		-2,88000				
		Mezisoučet		537,58440				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... cca 40% : 537,5884*0,40		215,03536				
7	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	161,27652	465,17	75 021,00	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		výkop v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 537,5884*0,30		161,27652				
8	139601104T0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5	m3	80,63826	850,00	68 542,52		Vlastní
		výkop v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.5 ... cca 15% : 537,5884*0,15		80,63826				
9	139601105R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6	m3	26,87942	3 060,34	82 260,16		RTS 18/ II
		výkop v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.6 ... cca 5% : 537,5884*0,05		26,87942				
10	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 381,60000	171,38	236 778,61	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		prům.hl.DP ... 2,0m :						
		DP splaškové KT DN150 ... 6ks : 58,60*2,00*2		234,40000				
		DP splaškové KT DN200 ... 10ks : 101,50*2,00*2		406,00000				
		DP dešťové KT DN150 ... 26ks : 183,00*2,00*2		732,00000				
		DP dešťové přepojené KT DN150 ... 3ks : 2,30*2,00*2		9,20000				
11	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	1 381,60000	85,69	118 389,30	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Položka pořadí 10 : 1381,60000		1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	215,03536	127,33	27 380,45	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		h.1-4 ... 80% :						
		rýhy nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 537,5884*0,80*0,50		215,03536				
13	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	53,75884	178,64	9 603,48	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		h.5-7 ... 20% :						
		rýhy nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 537,5884*0,20*0,5		53,75884				
14	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	473,52528	82,40	39 018,48	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Začátek provozního součtu						
		zásypy mimo komunikace : 229,56264		229,56264				
		Mezisoučet		229,56264				
		Konec provozního součtu						
		meziskládka zemina tam a zpět : 229,56264*2		459,12528				
		meziskládka ornice tam a zpět ... rozprostření a další je v rámci sadových úprav : 7,20*2		14,40000				
15	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	200,50808	244,83	49 090,39	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop 1-4 : 537,5884*0,80		430,07072				
		meziskládka zemina : -229,56264		-229,56264				
16	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	107,51768	244,83	26 323,55	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop 5-7 : 537,5884*0,20		107,51768				
17	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	401,01616	17,14	6 873,42	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka 12km :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 15 : 200,50808*2		401,01616				
18	162701159R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	215,03536	19,37	4 165,23	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka 12km :						
		Položka pořadí 16 : 107,51768*2		215,03536				
19	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	236,76264	62,81	14 871,06	800-1	RTS 18/ II
		meziskládka zemina : 229,56264		229,56264				
		meziskládka ornice ... rozprostření a další je v rámci sadových úprav :		7,20000				
20	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	544,78840	18,36	10 002,32	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 15 : 200,50808		200,50808				
		Položka pořadí 16 : 107,51768		107,51768				
		Položka pořadí 19 : 236,76264		236,76264				
21	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	358,92363	183,62	65 905,56	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop celkem : 537,5884		537,58840				
		odpočet D potrubí :						
		DN150 : -3,14*0,093*0,093*(58,60+183,00+2,30)		-6,62380				
		-3,14*0,121*0,121*101,50		-4,66623				
		obet. : -70,66273		-70,66273				
		štp lože : -41,448		-41,44800				
		bet.sedlo : -41,448		-41,44800				
		pražce : -0,50*0,08*(58,60+101,50+183,00+2,30)		-13,81600				
		Začátek provozního součtu						
		zásypy mimo kom. :						
		chodník :						
		splaškové : 1,20*(2,50*6+4,50*10)*(2,00-0,42-0,28-0,286)		73,00800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dešťové : 1,20*(183,00+2,30-5,00*16-2,00*12)*(2,00-0,42-0,28-0,286)		98,92584				
		zeleň :						
		splaškové : 1,20*2,00*6*(2,00-0,10-0,28-0,286)		19,20960				
		dešťové : 1,20*2,00*12*(2,00-0,10-0,28-0,286)		38,41920				
		Mezisoučet		229,56264				
		zásypy KK zbytek : 358,92363-229,56264		129,36099				
		Mezisoučet		129,36099				
		Konec provozního součtu						
22	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	72,00000	18,36	1 321,92	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Začátek provozního součtu						
		zeleň :						
		splaškové : 1,20*2,00*6		14,40000				
		dešťové : 1,20*2,00*12		28,80000				
		Mezisoučet		43,20000				
		Konec provozního součtu						
		manip.pruh u DP ... cca 2,0m : 2,00*(2,00*6+2,00*12)		72,00000				
23	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	200,50808	330,52	66 271,93	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 15 : 200,50808		200,50808				
24	199000003R0	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	107,51768	146,90	15 794,35	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 16 : 107,51768		107,51768				
25	58310007T	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	143,72006	757,74	108 902,44		Vlastní
		zásypy KK vše nové : 129,36099*1,1*1,01		143,72006				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**371 348,24**		
26	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65	m3	41,44800	1 064,72	44 130,51	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		DP KT DN150/200 : 1,20*(58,60+101,50+183,00+2,30)*0,10		41,44800				
27	452312131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C 12/15	m3	41,44800	3 285,49	136 176,99	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		DP KT DN150/200 : 1,20*(58,60+101,50+183,00+2,30)*0,10		41,44800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	452384121R0	Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby do 50000 mm2	m	345,40000	553,10	191 040,74		Vlastní
		DP KT DN150/200 : 58,60+101,50+183,00+2,30		345,40000				
Díl 8		**Trubní vedení**				**863 708,93**		
29	831312121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	243,90000	151,84	37 033,78	827-1	RTS 18/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		DP splaškové KT DN150 ... 6ks : 58,60		58,60000				
		DP dešťové KT DN150 ... 26ks : 183,00		183,00000				
		DP dešťové přepojené ... 3ks : 2,30		2,30000				
30	831352121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm	m	101,50000	194,86	19 778,29	827-1	RTS 18/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		DP splaškové KT DN200 ... 10ks : 101,50		101,50000				
31	837312221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	70,00000	212,40	14 868,00	827-1	RTS 18/ II
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		kolena ... 2ks/DP : 6*2		12,00000				
		26*2		52,00000				
		3*2		6,00000				
32	837352221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	20,00000	263,23	5 264,60	827-1	RTS 18/ II
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		kolena ... 2ks/DP : 10*2		20,00000				
33	892571111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	345,40000	30,60	10 569,24	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		Položka pořadí 29 : 243,90000		243,90000				
		Položka pořadí 30 : 101,50000		101,50000				
34	892916111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	45,00000	1 836,21	82 629,45	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		DP splaškové : 6+10		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DP dešťové : 26+3		29,00000				
35	892601124R0	Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m	m	345,40000	42,84	14 796,94	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 29 : 243,90000		243,90000				
		Položka pořadí 30 : 101,50000		101,50000				
36	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15	m3	70,66273	3 290,15	232 490,98	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		DP splaškové KT DN150 : 1,20*58,60*(0,186+0,10)		20,11152				
		DP splaškové KT DN200 : 1,20*101,50*(0,242+0,10)		41,65560				
		DP dešťové KT DN150 : 1,20*(183,00+2,30)*(0,186+0,10)		63,59496				
		odpočet podkladků pod KT trouby :						
		DN150 : -0,50*0,08*(58,60+183,00+2,30)		-9,75600				
		DN200 : -0,50*0,08*101,50		-4,06000				
		odpočet klínů :						
		DN150 : -(1,20-0,186)/2*0,10*(58,60+183,00+2,30)*2		-24,73146				
		DN200 : -(1,20-0,242)/2*0,10*101,50		-4,86185				
		odpočet D potrubí :						
		DN150 : -3,14*0,093*0,093*(58,60+183,00+2,30)		-6,62380				
		DN200 : -3,14*0,121*0,121*101,50		-4,66623				
37	721242110R0	Dodávka a osazení lapač střešních splavenin PP - kompletní provedení	kus	26,00000	254,74	6 623,24		Vlastní
		DP dešťové : 26		26,00000				
38	877435121R0	Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 800	kus	45,00000	1 530,17	68 857,65		Vlastní
		jádrové vrtání						
		DP splaškové : 6+10		16,00000				
		DP dešťové : 26+3		29,00000				
39	899-001	Napojení odbočky na stávající přípojku	kus	45,00000	1 836,21	82 629,45		Vlastní
		použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky						
		DP splaškové : 6+10		16,00000				
		DP dešťové : 26+3		29,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	286572271R1	Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 150 mm mechanické	kus	35,52500	1 618,31	57 490,46		Vlastní
		ztratné 1% : 35*1,015		35,52500				
41	286572272R1	Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 200 mm mechanické	kus	10,15000	2 093,27	21 246,69		Vlastní
		ztratné 1,5% : 10*1,015		10,15000				
42	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	247,55850	404,70	100 186,92	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 29 : 243,90000*1,015		247,55850				
43	59710633R	trouba kameninová DN 200,0 mm; l = 1000,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m	m	103,02250	681,60	70 220,14	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 30 : 101,50000*1,015		103,02250				
44	597109450R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	35,52500	383,40	13 620,29	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1,5% : 35*1,015		35,52500				
45	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	35,52500	383,40	13 620,29	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 44 : 35,52500		35,52500				
46	59710947.A1F	oblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	10,15000	580,42	5 891,26	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1,5% : 10*1,015		10,15000				
47	59710947.A2F	oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	10,15000	580,42	5 891,26	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 46 : 10,15000		10,15000				
Díl 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**273 001,24**		
48	980-00	***Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 vč.likvidace na skládku s	m	343,10000	795,69	273 001,24		Vlastní
		odhad ... v rozsahu nových DP :						
		splaškové : 58,60+101,50		160,10000				
		dešťové : 183,00		183,00000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**8 110,87**		
49	998275101R0	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	662,65242	12,24	8 110,87	827-1	RTS 18/ II
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,10,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47, :						
		Součet: : 662,65242		662,65242				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**88 321,73**		
50	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	91,20000	968,44	88 321,73		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.1.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		splaškové DP :						
		kabel SD kabelovod : 1,20*16		19,20000				
		kabel NN : 1,20*24		28,80000				
		dešťové DP :						
		kabel SD kabelovod : 1,20*16		19,20000				
		kabel NN : 1,20*20		24,00000				
	Celkem					**##########**		

JKSO:

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
m potrubí z trub kameninových
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**275 107,87**		
1	119001412R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	12,00000	585,77	7 029,24	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 1 :						
		stáv.kanal. : 1,20*10		12,00000				
2	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	58,80000	298,03	17 524,16	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 1 :						
		kabely NN : 1,20*10		12,00000				
		kabely SD : 1,20*(10+8)		21,60000				
		řad 2 :						
		kabely NN : 1,20*(9+7)		19,20000				
		kabely SD : 1,20*5		6,00000				
3	139601101R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	72,80730	465,17	33 867,77	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		geologie h.2 ... 50% : 145,6146*0,50		72,80730				
4	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	72,80730	465,17	33 867,77	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		Začátek provozního součtu						
		DP PE D32 : 1,20*109,19*1,65		216,19620				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt : -1,20*(109,90-2,50*5-4,50*14-2,00*5)*1,07		-31,32960				
		chodníky : -1,20*(2,50*5+4,50*14)*0,42		-38,05200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeleň : -1,20*2,00*5*0,10		-1,20000				
		Mezisoučet		145,61460				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... 50% : 145,6146*0,50		72,80730				
5	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	122,51700	171,38	20 996,96	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		DP v rozsahu KK v rámci SO-04 : (109,90-2,50*5-4,50*14-2,00*5)*(1,65-1,07)		14,15200				
		DP v rozsahu chodníků v rámci SO-04 : (2,50*5+4,50*14)*(1,65-0,42)		92,86500				
		DP v rozsahu zeleně v rámci SO-04 : 2,00*5*(1,65-0,10)		15,50000				
6	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	122,51700	85,69	10 498,48	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Položka pořadí 5 : 122,51700		122,51700				
7	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	72,80730	127,33	9 270,55	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 145,6146*0,50		72,80730				
8	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	168,61800	45,00	7 587,81	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Začátek provozního součtu						
		zásypy mimo komunikace : 84,309		84,30900				
		Mezisoučet		84,30900				
		Konec provozního součtu						
		meziskládka tam a zpět : 84,309*2		168,61800				
9	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,30560	244,83	15 009,45	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop celkem : 145,6146		145,61460				
		meziskládka : -84,309		-84,30900				
10	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	122,61120	17,14	2 101,56	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 9 : 61,30560*2		122,61120				
11	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	84,30900	257,30	21 692,71	800-1	RTS 18/ II
		meziskládka : 84,309		84,30900				
12	171201201R0	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	145,61460	18,36	2 673,48	800-1	RTS 18/ II
		nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		Položka pořadí 9 : 61,30560		61,30560				
		Položka pořadí 11 : 84,30900		84,30900				
13	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	88,64244	183,62	16 276,52	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop celkem : 145,6146		145,61460				
		odpočet D potrubí :						
		D32-50 : -3,14*0,016*0,016*109,90		-0,08834				
		obsypy : -43,69582		-43,69582				
		lože : -13,188		-13,18800				
		Začátek provozního součtu						
		zásypy KK :						
		KK asfalt : 1,20*(109,90-2,50*5-4,50*14-2,00*5)*(1,65-1,07-0,332-0,10)		4,33344				
		Mezisoučet		4,33344				
		zásypy mimo kom. : 88,64244-4,33344		84,30900				
		Mezisoučet		84,30900				
		Konec provozního součtu						
14	175101101R0	Obsyp potrubí Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,69582	244,83	10 698,05	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		DP PE D32 : 1,20*109,90*0,332		43,78416				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet D potrubí :						
		D32 : -3,14*0,016*0,016*109,90		-0,08834				
15	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	131,02800	18,36	2 405,67	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		DP PE D32 : 1,20*109,19		131,02800				
16	199000002R0	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	61,30560	330,52	20 262,73	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 9 : 61,30560		61,30560				
17	58310007T	***Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	4,81445	757,74	3 648,10		Vlastní
		zásypy KK vše nové : 4,33344*1,1*1,01		4,81445				
18	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	81,07191	489,65	39 696,86	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 43,69582*1,67*1,1*1,01		81,07191				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**16 125,50**		
19	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	13,18800	1 222,74	16 125,50	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		DP PE D32 : 1,20*109,90*0,10		13,18800				
Díl 8		**Trubní vedení**				**218 350,05**		
20	871161121R0	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	109,90000	51,90	5 703,81	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		včetně tvarovek						
		DP PE D32 : 109,90		109,90000				
21	891319111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm	kus	9,00000	1 325,73	11 931,57	827-1	RTS 18/ II
		DP PE D32 řad 2 : 9		9,00000				
22	891359111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm	kus	10,00000	1 409,88	14 098,80	827-1	RTS 18/ II
		DP PE D32 řad 1 : 10		10,00000				
23	892241111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	109,90000	16,86	1 852,91	827-1	RTS 18/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 20 : 109,90000		109,90000				
24	892233111R0	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	109,90000	25,95	2 851,91	827-1	RTS 18/ II
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
		Položka pořadí 20 : 109,90000		109,90000				
25	899401111R0	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	19,00000	384,22	7 300,18	827-1	RTS 18/ II
		včetně podezdění						
		včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu						
		DP PE D32 : 19		19,00000				
26	899721112R0	Výstražné fólie Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	109,90000	60,78	6 679,72	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 20 : 109,90000		109,90000				
27	899731114R0	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	109,90000	22,34	2 455,17	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 20 : 109,90000		109,90000				
28	891213111R0	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32-50 včetně osazení zemní soupravy	kus	19,00000	228,36	4 338,84		Vlastní
		DP PE D32 : 19		19,00000				
29	28613782R1	Trubka plastová vodovodní hladká HDPE (PE100) SDR11 d 32 - 50 PN16 včetně tvarovek	m	111,54850	156,86	17 497,50		Vlastní
		Položka pořadí 20 : 109,90000*1,015		111,54850				
30	42227615R1	Šoupátko pro domovní přípojky DN 32 se spojkami	kus	19,19000	3 058,95	58 701,25		Vlastní
		spojky z obou stran						
		Položka pořadí 28 : 19,00000*1,01		19,19000				
31	42273487.7T3	Pás navrtávací planžetový pro LT bez šoupěte	kus	19,19000	1 030,42	19 773,76		Vlastní
		Položka pořadí 22 : 10,00000*1,01		10,10000				
		Položka pořadí 21 : 9,00000*1,01		9,09000				
32	42291204T1	Souprava zemní šoupátková pro domov.přípojky teleskopická D 32 - 50	kus	19,19000	984,74	18 897,16		Vlastní
		Položka pořadí 28 : 19,00000*1,01		19,19000				
33	42291402R	poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 195,0 mm	kus	19,00000	396,18	7 527,42	SPCM	RTS 18/ I
		samonivelační						
		Položka pořadí 25 : 19,00000		19,00000				
34	42292100R1	Podkladová deska šoupátková	kus	19,00000	202,74	3 852,06		Vlastní
		Položka pořadí 28 : 19,00000		19,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	899-001	Napojení odbočky na stávající přípojku dle DN a typu potrubí	kus	19,00000	1 836,21	34 887,99		Vlastní
		použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky						
		DP PE D32 : 19		19,00000				
Díl 96		**Bourání konstrukcí**				**66 121,29**		
36	969-011	Bourání vodovodních přípojek ve výkopu DN32-50 včetně likvidace bouraných hmot na skládku	m	109,90000	434,57	47 759,24		Vlastní
		rozsah uvaž. jako nové DP : 109,90		109,90000				
37	970-01	Rušení stávajících povrchových znaků	soubor	1,00000	18 362,05	18 362,05		Vlastní
		na přípojkách						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 316,39**		
38	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	107,54803	12,24	1 316,39	827-1	RTS 18/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,5,17,18,19,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36, :						
		Součet: : 107,54803		107,54803				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**56 944,27**		
39	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	58,80000	968,44	56 944,27		RTS 18/ II
		řad 1 :						
		kabely NN : 1,20*10		12,00000				
		kabely SD : 1,20*(10+8)		21,60000				
		řad 2 :						
		kabely NN : 1,20*(9+7)		19,20000				
		kabely SD : 1,20*5		6,00000				
Celkem						**633 965,37**		

JKSO:

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.1	Vodovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**1 046 566,51**		
1	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	72,00000	470,91	33 905,52	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		splaškové DP :						
		voda 22x : 1,20*22		26,40000				
		plyn 10x : 1,20*10		12,00000				
		dešťové DP :						
		voda 23x : 1,20*23		27,60000				
		plyn 5x : 1,20*5		6,00000				
2	119001412R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	33,60000	585,77	19 681,87	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		splaškové DP :						
		stáv.kanal. : 1,20*11		13,20000				
		dešťové DP :						
		stáv.kanal. : 1,20*17		20,40000				
3	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	90,00000	298,03	26 822,70	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		splaškové DP :						
		kabel SD kabelovod : 1,20*10		12,00000				
		kabely SD : 1,20*11		13,20000				
		kabel NN : 1,20*11		13,20000				
		dešťové DP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kabel SD kabelovod : 1,20*7		8,40000				
		kabely SD : 1,20*10		12,00000				
		kabel NN : 1,20*26		31,20000				
4	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,60000	42,61	68,18	800-1	RTS 18/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		Začátek provozního součtu						
		zeleň :						
		splaškové : 1,20*2,00*2*0,10		0,48000				
		dešťové : 1,20*2,00*2*0,10		0,48000				
		Mezisoučet		0,96000				
		Konec provozního součtu						
		manip.pruh u DP ... cca 2,0m : 2,00*(2,00*2+2,00*2)*0,10		1,60000				
5	139601101R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	47,58348	465,17	22 134,41	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		výkop v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.2 ... cca 10% : 475,8348*0,10		47,58348				
6	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	190,33392	465,17	88 537,63	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		Začátek provozního součtu						
		prům.hl.DP ... 2,0m :						
		DP splaškové KT DN150 ... 7ks : 1,20*69,40*2,00		166,56000				
		DP splaškové KT DN200 ... 4ks : 1,20*40,00*2,00		96,00000				
		DP dešťové KT DN150 ... 20ks : 1,20*189,30*2,00		454,32000				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt :						
		splaškové : -1,20*(69,40+40,00-2,50*2-4,50*9-2,00*2)*1,07		-76,91160				
		dešťové : -1,20*5,00*12*1,07		-77,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník :						
		splaškové : -1,20*(2,50*2+4,50*9)*0,42		-22,93200				
		dešťové : -1,20*(189,40-5,00*12-2,00*2)*0,42		-63,20160				
		zeleň :						
		splaškové : -1,20*2,00*2*0,10		-0,48000				
		dešťové : -1,20*2,00*2*0,10		-0,48000				
		Mezisoučet		475,83480				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... cca 40% : 475,8348*0,40		190,33392				
7	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	142,75044	465,17	66 403,22	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		výkop v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.4 ... cca 30% : 475,8348*0,30		142,75044				
8	139601104T0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5	m3	71,37522	350,00	24 981,33		Vlastní
		výkop v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.5 ... cca 15% : 475,8348*0,15		71,37522				
9	139601105R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 6	m3	23,79174	3 060,34	72 810,81		RTS 18/ II
		výkop v položce výkop rýh h.3 :						
		geologie h.6 ... cca 5% : 475,8348*0,05		23,79174				
10	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 194,80000	171,38	204 764,82	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		prům.hl.DP ... 2,0m :						
		DP splaškové KT DN150 ... 7ks : 69,40*2,00*2		277,60000				
		DP splaškové KT DN200 ... 4ks : 40,00*2,00*2		160,00000				
		DP dešťové KT DN150 ... 20ks : 189,30*2,00*2		757,20000				
11	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	1 194,80000	85,69	102 382,41	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
		Položka pořadí 10 : 1194,80000		1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	190,33392	127,33	24 235,22	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		h.1-4 ... 80% :						
		rýhy nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 475,8348*0,80*0,50		190,33392				
13	161101151R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	47,58348	178,64	8 500,31	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		h.5-7 ... 20% :						
		rýhy nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 475,8348*0,20*0,5		47,58348				
14	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	444,71504	82,40	36 644,52	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Začátek provozního součtu						
		zásypy mimo komunikace : 220,75752		220,75752				
		Mezisoučet		220,75752				
		Konec provozního součtu						
		meziskládka zemina tam a zpět : 220,75752*2		441,51504				
		meziskládka ornice tam a zpět ... rozprostření a další je v rámci sadových úprav : 1,60*2		3,20000				
15	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	159,91032	244,83	39 150,84	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop 1-4 : 475,8348*0,80		380,66784				
		meziskládka zemina : -220,75752		-220,75752				
16	162701155R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	95,16696	244,83	23 299,73	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop 5-7 : 475,8348*0,20		95,16696				
17	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	319,82064	17,14	5 481,73	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka 12km :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 15 : 159,91032*2		319,82064				
18	162701159R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	190,33392	19,37	3 686,77	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka 12km :						
		Položka pořadí 16 : 95,16696*2		190,33392				
19	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	222,35752	62,81	13 966,28	800-1	RTS 18/ II
		meziskládka zemina : 220,75752		220,75752				
		meziskládka ornice ... rozprostření a další je v rámci sadových úprav :		1,60000				
20	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	477,43480	18,36	8 765,70	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 15 : 159,91032		159,91032				
		Položka pořadí 16 : 95,16696		95,16696				
		Položka pořadí 19 : 222,35752		222,35752				
21	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	330,63861	183,62	60 711,86	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		výkop celkem : 475,8348		475,83480				
		odpočet D potrubí :						
		DN150 : -3,14*0,093*0,093*(69,40+40,00+89,30)		-5,39627				
		-3,14*0,121*0,121*40,00		-1,83891				
		obet. : -54,32501		-54,32501				
		štp lože : -35,844		-35,84400				
		bet.sedlo : -35,844		-35,84400				
		pražce : -0,50*0,08*(69,40+40,00+189,30)		-11,94800				
		Začátek provozního součtu						
		zásypy mimo kom. :						
		chodník :						
		splaškové : 1,20*(2,50*2+4,50*9)*(2,00-0,42-0,28-0,286)		55,36440				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dešťové : 1,20*(189,40-5,00*12-2,00*2)*(2,00-0,42-0,28-0,286)		152,58672				
		zeleň :						
		splaškové : 1,20*2,00*2*(2,00-0,10-0,28-0,286)		6,40320				
		dešťové : 1,20*2,00*2*(2,00-0,10-0,28-0,286)		6,40320				
		Mezisoučet		220,75752				
		zásypy KK zbytek : 330,63861-220,75752		109,88109				
		Mezisoučet		109,88109				
		Konec provozního součtu						
22	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	16,00000	18,36	293,76	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Začátek provozního součtu						
		zeleň :						
		splaškové : 1,20*2,00*2		4,80000				
		dešťové : 1,20*2,00*2		4,80000				
		Mezisoučet		9,60000				
		Konec provozního součtu						
		manip.pruh u DP ... cca 2,0m : 2,00*(2,00*2+2,00*2)		16,00000				
23	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	159,91032	330,52	52 853,56	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 15 : 159,91032		159,91032				
24	199000003R0	Poplatky za skládku horniny 5 - 7	m3	95,16696	146,90	13 980,03	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 16 : 95,16696		95,16696				
25	58310007T	Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště	m3	122,07789	757,74	92 503,30		Vlastní
		zásypy KK vše nové : 109,88109*1,1*1,01		122,07789				
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**6 244,83**		
26	113107530R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	14,40000	196,94	2 835,94	822-1	RTS 18/ II
		KK asfalt ... mimo rozsah oprav v rámci SO-04 :						
		DP splašková k p.č.1258/16 : 1,20*12,00		14,40000				
27	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,50400	56,31	535,17	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		26, :						
		Součet: : 9,50400		9,50400				
28	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	104,54400	8,57	895,94	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		26, :						
		Součet: : 104,54400		104,54400				
29	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,50400	208,10	1 977,78	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		26, :						
		Součet: : 9,50400		9,50400				
Díl 11a		**Přípravné a přidružené práce - živice**				**6 514,39**		
30	113151119R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	14,40000	79,57	1 145,81	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		KK asfalt ... mimo rozsah oprav v rámci SO-04 :						
		DP splašková k p.č.1258/16 : 1,20*12,00		14,40000				
31	113151155R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	28,80000	159,14	4 583,23	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		Položka pořadí 30 : 14,40000*2		28,80000				
32	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	15,84000	49,58	785,35	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz dle dispozic odboru dopravy města Tábor na kalová pole						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm		3,16800				
		: 14.40*0.22						
		28,80*0,44		12,67200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**321 139,89**		
33	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65	m3	35,84400	1 064,72	38 163,82	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		DP KT DN150/200 : 1,20*(69,40+40,00+189,30)*0,10		35,84400				
34	452312131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C 12/15	m3	35,84400	3 285,49	117 765,10	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		DP KT DN150/200 : 1,20*(69,40+40,00+189,30)*0,10		35,84400				
35	452384121R0	Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby do 50000 mm2	m	298,70000	553,10	165 210,97		Vlastní
		DP KT DN150/200 : 69,40+40,00+189,30		298,70000				
Díl 5		**Komunikace**				**27 643,09**		
36	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	14,40000	42,84	616,90	800-2	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 14,40000		14,40000				
37	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	14,40000	305,85	4 404,24	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		frakce 0-150						
		Položka pořadí 26 : 14,40000		14,40000				
38	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	14,40000	230,84	3 324,10	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 14,40000		14,40000				
39	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	14,40000	185,33	2 668,75	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 14,40000		14,40000				
40	565141111R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	14,40000	341,47	4 917,17	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Položka pořadí 37 : 14,40000		14,40000				
41	567132111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	14,40000	370,96	5 341,82	822-1	RTS 18/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Položka pořadí 37 : 14,40000		14,40000				
42	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	14,40000	16,02	230,69	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 37 : 14,40000		14,40000				
43	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	14,40000	14,74	212,26	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 37 : 14,40000		14,40000				
44	577151123RT	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	14,40000	360,20	5 186,88	822-1	RTS 18/ II
		poslední vrstva SMA 11+ tl.40mm a jeden spoj.postřik je součástí oprav v rámci SO-04. zde neuvažována :						
		Položka pořadí 37 : 14,40000		14,40000				
45	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	17,28000	42,84	740,28	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 36 : 14,40000*1,2		17,28000				
Díl 8		**Trubní vedení**				**633 359,88**		
46	831312121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	258,70000	151,84	39 281,01	827-1	RTS 18/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		DP splaškové KT DN150 ... 7ks : 69,40		69,40000				
		DP dešťové KT DN150 ... 20ks : 189,30		189,30000				
47	831352121R0	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm	m	40,00000	194,86	7 794,40	827-1	RTS 18/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		DP splaškové KT DN200 ... 4ks : 40,00		40,00000				
48	837312221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	54,00000	212,40	11 469,60	827-1	RTS 18/ II
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		kolena ... 2ks/DP : 7*2		14,00000				
		20*2		40,00000				
49	837352221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	8,00000	263,23	2 105,84	827-1	RTS 18/ II
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		kolena ... 2ks/DP : 4*2		8,00000				
50	892571111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	298,70000	30,60	9 140,22	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 46 : 258,70000		258,70000				
		Položka pořadí 47 : 40,00000		40,00000				
51	892916111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm	sada	31,00000	1 836,21	56 922,51	827-1	RTS 18/ II
		vodou nebo vzduchem,						
		DP splaškové : 7+4		11,00000				
		DP dešťové : 20		20,00000				
52	892601124R0	Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m	m	258,70000	42,84	11 082,71	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 46 : 258,70000		258,70000				
53	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15	m3	54,32501	3 290,15	178 737,43	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		DP splaškové KT DN150 : 1,20*69,40*(0,186+0,10)		23,81808				
		DP splaškové KT DN200 : 1,20*40,00*(0,242+0,10)		16,41600				
		DP dešťové KT DN150 : 1,20*189,30*(0,186+0,10)		64,96776				
		odpočet podkladků pod KT trouby :						
		DN150 : -0,50*0,08*(69,40+189,30)		-10,34800				
		DN200 : -0,50*0,08*40,00		-1,60000				
		odpočet klínů :						
		DN150 : -(1,20-0,186)/2*0,10*(69,40+189,30)*2		-26,23218				
		DN200 : -(1,20-0,242)/2*0,10*40,00*2		-3,83200				
		odpočet D potrubí :						
		DN150 : -3,14*0,093*0,093*(69,40+189,30)		-7,02574				
		DN200 : -3,14*0,121*0,121*40,00		-1,83891				
54	721242110R0	Dodávka a osazení lapač střešních splavenin PP - kompletní provedení	kus	20,00000	254,74	5 094,80		Vlastní
		DP dešťové : 20		20,00000				
55	877425121R0	Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 600	kus	28,00000	1 346,55	37 703,40		Vlastní
		jádrové vrtání						
		DP splaškové : 7+4		11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DP dešťové : 20-3		17,00000				
56	877435121R0	Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 800	kus	3,00000	1 530,17	4 590,51		Vlastní
		jádrové vrtání						
		DP dešťové : 3		3,00000				
57	899-001	Napojení odbočky na stávající přípojku	kus	31,00000	1 836,21	56 922,51		Vlastní
		použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky						
		DP splaškové : 7+4		11,00000				
		DP dešťové : 20		20,00000				
58	286572271R1	Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 150 mm mechanické	kus	27,40500	1 618,31	44 349,79		Vlastní
		ztratné 1% : 27*1,015		27,40500				
59	286572272R1	Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 200 mm mechanické	kus	4,06000	2 093,27	8 498,68		Vlastní
		ztratné 1,5% : 4*1,015		4,06000				
60	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	262,58050	404,70	106 266,33	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 46 : 258,70000*1,015		262,58050				
61	59710633R	trouba kameninová DN 200,0 mm; l = 1000,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m	m	40,60000	681,60	27 672,96	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 47 : 40,00000*1,015		40,60000				
62	597109450R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	27,40500	383,40	10 507,08	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1,5% : 27*1,015		27,40500				
63	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	27,40500	383,40	10 507,08	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 62 : 27,40500		27,40500				
64	59710947.A1F	oblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	4,06000	580,42	2 356,51	SPCM	RTS 18/ II
		ztratné 1,5% : 4*1,015		4,06000				
65	59710947.A2F	oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	4,06000	580,42	2 356,51	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 64 : 4,06000		4,06000				
Díl 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**237 672,60**		
66	980-00	***Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 vč.likvidace na skládku s	m	298,70000	795,69	237 672,60		Vlastní
		odhad ... v rozsahu nových DP :						
		splaškové : 69,40+40,00		109,40000				
		dešťové : 189,30		189,30000				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**10 317,84**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,00000	94,59	2 270,16	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		KK asfalt ... mimo rozsah oprav v rámci SO-04 :						
		DP splašková k p.č.1258/16 : 12,00*2		24,00000				
68	919735114R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	48,00000	167,66	8 047,68	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		KK asfalt ... mimo rozsah oprav v rámci SO-04 :						
		DP splašková k p.č.1258/16 : 12,00*2*2		48,00000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**7 168,21**		
69	998275101R0	Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu	t	585,63783	12,24	7 168,21	827-1	RTS 18/ II
		trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,10,25,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,5						
		4.55.56.58.59.60.61.62.63.64. :						
		65, :						
		Součet: : 585,63783		585,63783				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**87 159,60**		
70	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	90,00000	968,44	87 159,60		RTS 18/ II
		splaškové DP :						
		kabel SD kabelovod : 1,20*10		12,00000				
		kabely SD : 1,20*11		13,20000				
		kabel NN : 1,20*11		13,20000				
		dešťové DP :						
		kabel SD kabelovod : 1,20*7		8,40000				
		kabely SD : 1,20*10		12,00000				
		kabel NN : 1,20*26		31,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-03	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ODBOČKY
R:	03.2.2	Kanalizační odbočky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					#########		

JKSO:

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

m potrubí z trub kameninových

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**869 488,37**		
1	122202203R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	1 112,47500	156,15	173 712,97	800-1	RTS 18/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		sanace :						
		komunikace :						
		1754,00*1,05*0,50		920,85000				
		parkovací záliv :						
		365,00*1,05*0,50		191,62500				
2	132201111R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	34,40000	183,62	6 316,53	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		drenáž :						
		172,00*(0,30+0,50)/2*0,50		34,40000				
3	132201211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	61,15500	183,62	11 229,28	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		přípojky :						
		38,00*0,90*0,90		30,78000				
		ul.vpusti :						
		1,50*1,50*1,50*9		30,37500				
4	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	81,00000	171,38	13 881,78	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		ul.vpusti :						
		(1,50+1,50)*2*1,50*9		81,00000				
5	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	81,00000	85,69	6 940,89	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	95,55500	127,33	12 167,02	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž :						
		172,00*(0,30+0,50)/2*0,50		34,40000				
		přípojky :						
		38,00*0,90*0,90		30,78000				
		ul.vpusti :						
		1,50*1,50*1,50*9		30,37500				
7	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	153,44000	82,40	12 643,46	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		tam a zpět :						
		76,72*2		153,44000				
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 131,31500	110,00	124 444,65	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		sanace :						
		komunikace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1754,00*1,05*0,50		920,85000				
		parkovací záliv :						
		365,00*1,05*0,50		191,62500				
		rýhy :						
		ck :						
		95,56		95,56000				
		odpočet :						
		-76,72		-76,72000				
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 262,63000	17,14	38 781,48	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		celkem 12 km :						
		1131,315*2		2				
10	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	76,71926	257,30	19 739,87	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1 131,31500	18,36	20 770,94	800-1	RTS 18/ II
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	76,71926	183,62	14 087,19	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		95,56		95,56000				
		odpočet :						
		lože :						
		-3,42		-3,42000				
		-4,33		-4,33000				
		obet. :						
		-6,75		-6,75000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50*9		-4,34074				
13	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 224,95000	18,36	40 850,08	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		komunikace :						
		1754,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		365,00*1,05		383,25000				
14	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1 131,31500	330,52	373 922,23	800-1	RTS 18/ II
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 12 km vč. poplatku**				**223 769,50**		
15	113107607R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	2 350,00000	38,56	90 616,00	822-1	RTS 18/ II
		směs zemina a kameniva :						
		2350,00		2				
16	966006132R0	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	9,00000	342,50	3 082,50	822-1	RTS 18/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		značky uloženy na technických službách						
17	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	362,63800	56,31	20 420,15	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, :						
		Součet: : 362,63800		362,63800				
18	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 989,01800	8,57	34 185,88	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, :						
		Součet: : 3989,01800		3				
19	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	362,63800	208,10	75 464,97	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16, :						
		Součet: : 362,63800		362,63800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 11.1		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na areál SUS do 5 km bez poplatku**				**631 581,30**		
20	113151219R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	2 350,00000	42,84	100 674,00	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, tl. 100 mm = 500 mm - celková tl. 500 mm :						
		2350,00		2				
21	113151255R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 200 mm	m2	4 700,00000	85,69	402 743,00	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, tl. 200 mm x 2 = 400 mm :						
		2350,00*2		4				
22	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	2 585,00000	49,58	128 164,30	800-6	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz na skládku SÚS bez poplatku						
		tonáž pro odvoz : 2350,00*0,22		517,00000				
		4700,00*0,44		2				
Díl 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**354 753,72**		
23	212572111R0	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	5,16000	1 042,07	5 377,08	800-2	RTS 18/ II
		172,00*0,30*0,10		5,16000				
24	212531111R0	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	27,52000	1 199,65	33 014,37	800-2	RTS 18/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		172,00*(0,30+0,50)/2*0,40		27,52000				
25	212755114RX	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	172,00000	428,45	73 693,40	800-2	RTS 18/ I
26	212971110R0	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	309,60000	55,09	17 055,86	800-2	RTS 18/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		172,00*(0,30+0,50+0,50+0,50)		309,60000				
27	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	2 224,95000	42,84	95 316,86	800-2	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikace :						
		1754,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		365,00*1,05		383,25000				
28	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	3 041,46000	42,84	130 296,15	SPCM	RTS 18/ II
		2224,95*1,20		2				
		309,60*1,20		371,52000				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**18 008,37**		
29	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65	m3	3,42000	1 064,72	3 641,34	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		38,00*0,90*0,10		3,42000				
30	452311131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	4,33200	3 316,49	14 367,03	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		38,00*0,90*0,10		3,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		38,00*0,30*0,08		0,91200				
Díl 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**3 103 531,90**		
31	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	2 224,95000	305,85	680 500,96	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		platí i pro frakci 0-150						
		komunikace :						
		1754,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		365,00*1,05		383,25000				
32	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2 224,95000	185,33	412 349,98	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1754,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		365,00*1,05		383,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	2 224,95000	230,84	513 607,46	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1754,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		365,00*1,05		383,25000				
34	565141211R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	2 119,00000	341,47	723 574,93	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace :						
		1754,00		1				
		parkovací záliv :						
		365,00		365,00000				
35	567133111T0	Podklad z kameniva zpevněného cementem cementem SC 3/4, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	2 119,00000	365,03	773 498,57	822-1	Vlastní
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		komunikace :						
		1754,00		1				
		parkovací záliv :						
		365,00		365,00000				
Díl 57		**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				**1 508 518,26**		
36	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	2 119,00000	16,02	33 946,38	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1754,00		1				
		parkovací záliv :						
		365,00		365,00000				
37	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	3 873,00000	14,74	57 088,02	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1754,00*2		3				
		parkovací záliv :						
		365,00		365,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	576111223R0	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky přes 3 m	m2	2 119,00000	308,74	654 220,06	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace :						
		1754,00		1				
		parkovací záliv :						
		365,00		365,00000				
39	577152123R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 119,00000	360,20	763 263,80	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1754,00		1				
		parkovací záliv :						
		365,00		365,00000				
Díl 83		**Potrubí z trub kameninových**				**112 191,33**		
40	831352121RT	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm	m	38,00000	194,86	7 404,68	827-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
41	837352221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	18,00000	263,23	4 738,14	827-1	RTS 18/ II
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		9,00+9,00		18,00000				
42	837355121R0	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 mm	kus	9,00000	7 829,85	70 468,65	827-1	RTS 18/ II
		na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,						
		jádrové vrtání						
43	286572272R1	Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 200 mm mechanické	kus	9,09000	2 093,27	19 027,82		Vlastní
44	59710947.A1F	oblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	9,09000	580,42	5 276,02	SPCM	RTS 18/ II
45	59710947.A2F	oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	9,09000	580,42	5 276,02	SPCM	RTS 18/ II
Díl 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**47 491,68**		
46	895941311RT	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	8,00000	2 027,24	16 217,92	827-1	RTS 18/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vpusti s horním sifonovým přepadem						
47	899203111RT	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	8,00000	1 133,65	9 069,20	827-1	RTS 18/ II
		včetně rámů a košů na bahno,						
48	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	m3	6,74880	3 290,15	22 204,56	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		38,00*(0,80+0,30)/2*0,38		7,94200				
		-3,14*0,10*0,10*38,00		-1,19320				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**268 886,34**		
49	599141111R0	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	522,00000	70,09	36 586,98	822-1	RTS 18/ II
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár						
50	914001121RT	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	15,00000	4 847,58	72 713,70	822-1	RTS 18/ II
		IP11c :						
		8,00		8,00000				
		B24a :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00		1,00000				
		B24b :						
		1,00		1,00000				
		P2 :						
		2,00		2,00000				
		IP22 :						
		1,00		1,00000				
		IP19 :						
		1,00		1,00000				
		IS4c+IS3d (na jednom sloupku) :						
		1,00		1,00000				
51	915711111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	557,00000	15,91	8 861,87	822-1	RTS 18/ II
52	915711121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	557,00000	48,97	27 276,29	822-1	RTS 18/ II
53	915712111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	340,00000	22,03	7 490,20	822-1	RTS 18/ II
54	915712121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	340,00000	97,93	33 296,20	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	915721111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	6,00000	195,86	1 175,16	822-1	RTS 18/ II
56	915721121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	6,00000	587,59	3 525,54	822-1	RTS 18/ II
57	915791111R0	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky	m	897,00000	3,67	3 291,99	822-1	RTS 18/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
		557,00+340,00		897,00000				
58	915791112R0	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	6,00000	6,12	36,72	822-1	RTS 18/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
59	919731122R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	522,00000	43,49	22 701,78	822-1	RTS 18/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
60	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	549,00000	94,59	51 929,91	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		522,00		522,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		27,00		27,00000				
Díl 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**348,30**		
61	938909311R0	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho	m2	430,00000	0,81	348,30	822-1	RTS 18/ II
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**67 403,77**		
62	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	5 506,84368	12,24	67 403,77	822-1	RTS 18/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 .46.47.48.49.50.51.52.53.54. : 55,56, :						
		Součet: : 5506,84368		5				

Celkem	**##########**

JKSO:

822.22 silnice I. třídy

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.1	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí rekonstrukce a modernizace objektu prostá						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**720 957,76**		
1	122202203R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	911,92500	156,15	142 397,09	800-1	RTS 18/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		sanace :						
		komunikace :						
		1492,00*1,05*0,50		783,30000				
		parkovací záliv :						
		218,00*1,05*0,50		114,45000				
		zastávka BUS :						
		30,00*1,05*0,45		14,17500				
2	132201111R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	29,00000	183,62	5 324,98	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		drenáž :						
		145,00*(0,30+0,50)/2*0,50		29,00000				
3	132201211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	56,97000	183,62	10 460,83	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		přípojky :						
		37,00*0,90*0,90		29,97000				
		ul.vpusti :						
		1,50*1,50*1,50*8		27,00000				
4	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	72,00000	171,38	12 339,36	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		ul.vpusti :						
		(1,50+1,50)*2*1,50*8		72,00000				
5	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	72,00000	85,69	6 169,68	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	85,97000	127,33	10 946,56	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž :						
		145,00*(0,30+0,50)/2*0,50		29,00000				
		přípojky :						
		37,00*0,90*0,90		29,97000				
		ul.vpusti :						
		1,50*1,50*1,50*8		27,00000				
7	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	135,98000	82,40	11 204,75	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		tam a zpět :						
		67,99*2		135,98000				
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	929,90500	110,00	102 289,55	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		sanace :						
		komunikace :						
		1492,00*1,05*0,50		783,30000				
		parkovací záliv :						
		218,00*1,05*0,50		114,45000				
		zastávka BUS :						
		30,00*1,05*0,45		14,17500				
		ck :						
		85,97		85,97000				
		odpočet :						
		-67,99		-67,99000				
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 859,81000	17,14	31 877,14	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		celkem 12 km :						
		929,905*2		1				
10	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	67,99157	257,30	17 494,23	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	929,90500	18,36	17 073,06	800-1	RTS 18/ II
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	67,99157	183,62	12 484,61	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		85,97		85,97000				
		odpočet :						
		lože :						
		-3,33		-3,33000				
		-4,22		-4,22000				
		obet :						
		-6,57		-6,57000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50*8		-3,85843				
13	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 827,00000	18,36	33 543,72	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		komunikace :						
		1492,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		218,00*1,05		228,90000				
		zastávka BUS :						
		30,00*1,05		31,50000				
14	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	929,90500	330,52	307 352,20	800-1	RTS 18/ II
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 12 km vč. poplatku**				**147 011,03**		
15	113107607R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	1 492,00000	38,56	57 531,52	822-1	RTS 18/ II
		směs zemina a kameniva :						
		1492,00		1				
16	966006132R0	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	19,00000	342,50	6 507,50	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
		značky uloženy na technických službách						
17	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	231,32600	56,31	13 025,97	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16, :						
		Součet: : 231,32600		231,32600				
18	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 544,58600	8,57	21 807,10	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16, :						
		Součet: : 2544,58600		2				
19	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	231,32600	208,10	48 138,94	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16, :						
		Součet: : 231,32600		231,32600				
Díl 11.1		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na areál SUS do 5 km bez poplatku**				**567 885,65**		
20	113151219R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm	m2	2 113,00000	42,84	90 520,92	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		tl. 100 mm = 500 mm - celková tl. 500 mm :						
		2113,00		2				
21	113151255R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 200 mm	m2	4 226,00000	85,69	362 125,94	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		tl. 200 mm x 2 = 400 mm :						
		2113,00*2		4				
22	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	2 324,30000	49,58	115 238,79	800-6	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz na skládku SÚS bez poplatku						
		tonáž pro odvoz : 2113,00*0,22		464,86000				
		4226,00*0,44		1				
Díl 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**294 477,20**		
23	212572111R0	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	4,35000	1 042,07	4 533,00	800-2	RTS 18/ II
		145,00*0,30*0,10		4,35000				
24	212531111R0	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	23,20000	1 199,65	27 831,88	800-2	RTS 18/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		145,00*(0,30+0,50)/2*0,40		23,20000				
25	212755114RX	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	145,00000	428,45	62 125,25	800-2	RTS 18/ I
26	212971110R0	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	261,00000	55,09	14 378,49	800-2	RTS 18/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		145,00*(0,30+0,50+0,50+0,50)		261,00000				
27	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	1 827,00000	42,84	78 268,68	800-2	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1492,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		218,00*1,05		228,90000				
		zastávka BUS :						
		30,00*1,05		31,50000				
28	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	2 505,60000	42,84	107 339,90	SPCM	RTS 18/ II
		1827,00*1,20		2				
		261,00*1,20		313,20000				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**17 534,47**		
29	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65	m3	3,33000	1 064,72	3 545,52	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		37,00*0,90*0,10		3,33000				
30	452311131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	4,21800	3 316,49	13 988,95	827-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		37,00*0,90*0,10		3,33000				
		37,00*0,30*0,08		0,88800				
Díl 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**2 538 435,05**		
31	564671111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	31,50000	258,76	8 150,94	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		platí i pro frakci 0-150						
		zastávka BUS :						
		30,00*1,05		31,50000				
32	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	1 795,50000	305,85	549 153,68	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		platí i pro frakci 0-150						
		komunikace :						
		1492,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		218,00*1,05		228,90000				
33	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 857,00000	185,33	344 157,81	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1492,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		218,00*1,05		228,90000				
		zastávka BUS :						
		30,00*1,05		31,50000				
		30,00		30,00000				
34	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	1 795,50000	230,84	414 473,22	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1492,00*1,05		1				
		parkovací záliv :						
		218,00*1,05		228,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	565141211R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	1 710,00000	341,47	583 913,70	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace :						
		1492,00		1				
		parkovací záliv :						
		218,00		218,00000				
36	567133111T01	Podklad z kameniva zpevněného cementem cementem SC 3/4, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	1 710,00000	365,03	624 201,30	822-1	Vlastní
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		komunikace :						
		1492,00		1				
		parkovací záliv :						
		218,00		218,00000				
37	567142111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 210 mm	m2	30,00000	479,48	14 384,40	822-1	RTS 18/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		zastávka BUS :						
		30,00		30,00000				
Díl 57		**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				**1 221 692,40**		
38	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 710,00000	16,02	27 394,20	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1492,00		1				
		parkovací záliv :						
		218,00		218,00000				
39	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	3 420,00000	14,74	50 410,80	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1492,00*2		2				
		parkovací záliv :						
		218,00*2		436,00000				
40	576111223R0	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky přes 3 m	m2	1 710,00000	308,74	527 945,40	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace :						
		1492,00		1				
		parkovací záliv :						
		218,00		218,00000				
41	577152123R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 710,00000	360,20	615 942,00	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		1492,00		1				
		parkovací záliv :						
		218,00		218,00000				
Díl 59		**Dlažby a předlažby komunikací**				**21 875,10**		
42	594111111RT	Dlažba z lomového kamene ,lože z kam.těž.do 5 cm, tloušťky 150 mm, tř. 1, včetně dodávky kamene	m2	30,00000	729,17	21 875,10		Vlastní
		dlažba do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 15cm, třídy 1						
		zastávka BUS :						
		30,00		30,00000				
Díl 83		**Potrubí z trub kameninových**				**100 353,50**		
43	831352121RT	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm	m	37,00000	194,86	7 209,82	827-1	RTS 18/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
44	837352221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	16,00000	263,23	4 211,68	827-1	RTS 18/ II
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
		8,00+8,00		16,00000				
45	837355121R0	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 mm	kus	8,00000	7 829,85	62 638,80	827-1	RTS 18/ II
		na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,						
		jádrové vrtání						
46	286572272R1	Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 200 mm mechanické	kus	8,08000	2 093,27	16 913,62		Vlastní
47	59710947.A1F	oblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	8,08000	580,42	4 689,79	SPCM	RTS 18/ II
48	59710947.A2F	oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	8,08000	580,42	4 689,79	SPCM	RTS 18/ II
Díl 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**46 907,35**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	895941311RT	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	8,00000	2 027,24	16 217,92	827-1	RTS 18/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		uliční vpust s horním sifonovým přepadem						
50	899203111RT	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	8,00000	1 133,65	9 069,20	827-1	RTS 18/ II
		včetně rámů a košů na bahno,						
51	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	m3	6,57120	3 290,15	21 620,23	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		37,00*(0,80+0,30)/2*0,38		7,73300				
		-3,14*0,10*0,10*37,00		-1,16180				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**441 670,06**		
52	599141111R0	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	422,00000	70,09	29 577,98	822-1	RTS 18/ II
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár						
53	911340111R0	Osazení a montáž svodidla betonového , výšky 500 mm	m	2,00000	2 142,24	4 284,48	822-1	RTS 18/ II
		jeřábem nebo hydraulickou rukou, vyrovnání prvku a osazení do konečné polohy						
54	914001121RT	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	17,00000	4 847,58	82 408,86	822-1	RTS 18/ II
		IJ4a :						
		2,00		2,00000				
		IJ4c :						
		2,00		2,00000				
		IP6 :						
		2,00		2,00000				
		C4a :						
		2,00		2,00000				
		B24b :						
		2,00		2,00000				
		IP11c :						
		5,00		5,00000				
		IP19 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00		1,00000				
		P2 :						
		1,00		1,00000				
55	915711111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	537,00000	15,91	8 543,67	822-1	RTS 18/ II
56	915711121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	537,00000	48,97	26 296,89	822-1	RTS 18/ II
57	915712111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	554,00000	22,03	12 204,62	822-1	RTS 18/ II
58	915712121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	554,00000	97,93	54 253,22	822-1	RTS 18/ II
59	915721111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	75,00000	195,86	14 689,50	822-1	RTS 18/ II
60	915721121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	75,00000	587,59	44 069,25	822-1	RTS 18/ II
61	915791111R0	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky	m	1 091,00000	3,67	4 003,97	822-1	RTS 18/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
62	915791112R0	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	75,00000	6,12	459,00	822-1	RTS 18/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
63	917461111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	22,00000	550,86	12 118,92	822-1	RTS 18/ II
		se zřízením lože tl. 80-100 mm						
64	919731122R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	422,00000	43,49	18 352,78	822-1	RTS 18/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
65	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	464,00000	94,59	43 889,76	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		422,00		422,00000				
		42,00		42,00000				
66	91001	Odstranění VDZ frézováním	m2	130,00000	355,00	46 150,00		Vlastní
67	91002	Linie pro slepce z plastu v přechodu 6 x čara každá tloušťky 0,03m plast	m	35,00000	355,00	12 425,00		Vlastní
68	58380303R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 320 mm; h = 240 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	22,22000	624,31	13 872,17	SPCM	RTS 18/ II
		22,00*1,01		22,22000				
69	59216302R	svodidlo silniční železobetonové; oboustranné, krajní; l = 1 990,0 mm; š = 440,0 mm; horní š = 120 mm; h = 500,0 mm	kus	2,02000	6 965,34	14 069,99	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.1.2	Komunikace ve vlastnictví JČK 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**172,53**		
70	938909311R0	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho	m2	213,00000	0,81	172,53	822-1	RTS 18/ II
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**55 622,38**		
71	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	4 544,31235	12,24	55 622,38	822-1	RTS 18/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 ,46,47,48,49,50,51,52,53,54, : 55,56,57,58,59,60,63,68,69, :						
		Součet: : 4544,31235		4				

Celkem	**6 174 594,48**

JKSO:

822.22 silnice I. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.1	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**39 209,19**		
1	122202203R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	46,00000	156,15	7 182,90	800-1	RTS 18/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		sanace :						
		komunikace :						
		92,00*0,50		46,00000				
2	132201111R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,60000	183,62	661,03	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		drenáž :						
		18,00*(0,30+0,50)/2*0,50		3,60000				
3	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,60000	127,33	458,39	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	49,60000	244,83	12 143,57	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		46,00		46,00000				
		3,60		3,60000				
5	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	99,20000	17,14	1 700,29	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		celkem 12 km :						
		49,60*2		99,20000				
6	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	49,60000	18,36	910,66	800-1	RTS 18/ II
7	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	69,30000	18,36	1 272,35	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		komunikace :						
		66,00*1,05		69,30000				
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	49,60000	300,00	14 880,00	800-1	RTS 18/ II
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 12 km vč. poplatku**				**50 053,83**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.1	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	113107640R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	92,00000	220,34	20 271,28	822-1	RTS 18/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		92,00		92,00000				
10	966006132R0	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	2,00000	342,50	685,00	822-1	RTS 18/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
		značky uloženy na technických službách						
11	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	81,12400	56,31	4 568,09	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10, :						
		Součet: : 81,12400		81,12400				
12	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	892,36400	8,57	7 647,56	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10, :						
		Součet: : 892,36400		892,36400				
13	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	81,12400	208,10	16 881,90	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		9,10, :						
		Součet: : 81,12400		81,12400				
Díl 11.1a		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na kalová pole bez poplatku**				**20 005,20**		
14	113151119R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	40,00000	79,57	3 182,80	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
15	113151155R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	92,00000	159,14	14 640,88	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.1	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
16	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	44,00000	49,58	2 181,52	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz dle dispozic odboru dopravy města Tábor na kalová pole						
		tonáž pro odvoz : 40,00*0,088		3,52000				
		92,00*0,44		40,48000				
Díl 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**21 711,73**		
17	212572111R0	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,54000	1 042,07	562,72	800-2	RTS 18/ II
		18,00*0,30*0,10		0,54000				
18	212531111R0	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	2,88000	1 199,65	3 454,99	800-2	RTS 18/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		18,00*(0,30+0,50)/2*0,40		2,88000				
19	212755114RX	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	18,00000	428,45	7 712,10	800-2	RTS 18/ I
20	212971110R0	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	32,40000	55,09	1 784,92	800-2	RTS 18/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		18,00*(0,30+0,50+0,50+0,50)		32,40000				
21	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	69,30000	42,84	2 968,81	800-2	RTS 18/ II
		komunikace :						
		66,00*1,05		69,30000				
22	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	122,04000	42,84	5 228,19	SPCM	RTS 18/ II
		32,40*1,20		38,88000				
		69,30*1,20		83,16000				
Díl 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**96 664,99**		
23	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	69,30000	305,85	21 195,41	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		platí i pro frakci 0-150						
		komunikace :						
		66,00*1,05		69,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.1	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	69,30000	185,33	12 843,37	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		66,00*1,05		69,30000				
25	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	69,30000	230,84	15 997,21	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		66,00*1,05		69,30000				
26	565141211R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	66,00000	341,47	22 537,02	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace :						
		66,00		66,00000				
27	567133111T0	Podklad z kameniva zpevněného cementem cementem SC 3/4, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	66,00000	365,03	24 091,98	822-1	Vlastní
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		komunikace :						
		66,00		66,00000				
Díl 57		**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				**60 092,24**		
28	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	66,00000	16,02	1 057,32	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		66,00		66,00000				
29	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	172,00000	14,74	2 535,28	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		66,00*2		132,00000				
		frézování :						
		40,00		40,00000				
30	576111223R0	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky přes 3 m	m2	106,00000	308,74	32 726,44	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace :						
		66,00		66,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.1	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		frézování :						
		40,00		40,00000				
31	577152123R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	66,00000	360,20	23 773,20	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		66,00		66,00000				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**13 498,83**		
32	599141111R0	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	16,00000	70,09	1 121,44	822-1	RTS 18/ II
33	914001121RT	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	4 847,58	9 695,16	822-1	RTS 18/ II
		IP4b :						
		1,00		1,00000				
		B28 :						
		1,00		1,00000				
34	919731122R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	16,00000	43,49	695,84	822-1	RTS 18/ II
35	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	21,00000	94,59	1 986,39	822-1	RTS 18/ II
		16,00		16,00000				
		5,00		5,00000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 169,03**		
36	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	177,20804	12,24	2 169,03	822-1	RTS 18/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, :						
		Součet: : 177,20804		177,20804				

Celkem	**303 405,04**

JKSO:

822.22 silnice I. třídy

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.1	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí						
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**121 382,14**		
1	122202203R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	153,82500	156,15	24 019,77	800-1	RTS 18/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		sanace :						
		komunikace :						
		293,00*1,05*0,50		153,82500				
2	132201111R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	8,40000	183,62	1 542,41	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		drenáž :						
		42,00*(0,30+0,50)/2*0,50		8,40000				
3	132201211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,61500	183,62	1 214,65	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		přípojky :						
		4,00*0,90*0,90		3,24000				
		ul.vpusti :						
		1,50*1,50*1,50		3,37500				
4	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	9,00000	171,38	1 542,42	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		ul.vpusti :						
		(1,50+1,50)*2*1,50		9,00000				
5	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	9,00000	85,69	771,21	800-1	RTS 18/ II
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,01500	127,33	1 911,86	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		8,40		8,40000				
		6,615		6,61500				
7	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	26,00000	82,40	2 142,40	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		tam a zpět :						
		13,00*2		26,00000				
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	155,84000	110,00	17 142,40	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		sanace :						
		komunikace :						
		293,00*1,05*0,50		153,82500				
		ck :						
		15,015		15,01500				
		odpočet :						
		-13,00		-13,00000				
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	311,68000	17,14	5 342,20	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		celkem 12 km :						
		155,84*2		311,68000				
10	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	13,00670	257,30	3 346,62	800-1	RTS 18/ II
11	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	155,84000	18,36	2 861,22	800-1	RTS 18/ II
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,00670	183,62	2 388,29	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		15,015		15,01500				
		odpočet :						
		lože :						
		-0,36		-0,36000				
		-0,456		-0,45600				
		obet. :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,71		-0,71000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50		-0,48230				
13	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	307,65000	18,36	5 648,45	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		komunikace :						
		293,00*1,05		307,65000				
14	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	155,84000	330,52	51 508,24	800-1	RTS 18/ II
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 12 km vč. poplatku**				**158 157,41**		
15	113107640R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	293,00000	220,34	64 559,62	822-1	RTS 18/ II
		směs zemina a kameniva :						
		293,00		293,00000				
16	966006132R0	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	3,00000	342,50	1 027,50	822-1	RTS 18/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
		značky uloženy na technických službách						
17	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	258,08600	56,31	14 532,82	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16, :						
		Součet: : 258,08600		258,08600				
18	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 838,94600	8,57	24 329,77	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16, :						
		Součet: : 2838,94600		2				
19	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	258,08600	208,10	53 707,70	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		15,16, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 258,08600		258,08600				
Díl 11.1a		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na kalová pole bez poplatku**				**89 507,98**		
20	113151119R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	293,00000	79,57	23 314,01	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
21	113151255R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 200 mm	m2	586,00000	85,69	50 214,34	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
22	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	322,30000	49,58	15 979,63	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz dle dispozic odboru dopravy města Tábor na kalová pole						
		tonáž pro odvoz : 293,00*0,22		64,46000				
		586,00*0,44		257,84000				
Díl 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**64 416,21**		
23	212572111R0	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,26000	1 042,07	1 313,01	800-2	RTS 18/ II
		42,00*0,30*0,10		1,26000				
24	212531111R0	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	6,72000	1 199,65	8 061,65	800-2	RTS 18/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		42,00*(0,30+0,50)/2*0,40		6,72000				
25	212755114RX	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	42,00000	428,45	17 994,90	800-2	RTS 18/ I
26	212971110R0	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	75,60000	55,09	4 164,80	800-2	RTS 18/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		42,00*(0,30+0,50+0,50+0,50)		75,60000				
27	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	307,65000	42,84	13 179,73	800-2	RTS 18/ II
		komunikace :						
		293,00*1,05		307,65000				
28	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	459,90000	42,84	19 702,12	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		75,60*1,20		90,72000				
		307,65*1,20		369,18000				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**1 895,62**		
29	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65	m3	0,36000	1 064,72	383,30	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		4,00*0,90*0,10		0,36000				
30	452311131R0	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,45600	3 316,49	1 512,32	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		4,00*0,90*0,10		0,36000				
		4,00*0,30*0,08		0,09600				
Díl 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**429 133,95**		
31	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	307,65000	305,85	94 094,75	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		platí i pro frakci 0-150						
		komunikace :						
		293,00*1,05		307,65000				
32	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	307,65000	185,33	57 016,77	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		293,00*1,05		307,65000				
33	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	307,65000	230,84	71 017,93	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		293,00*1,05		307,65000				
34	565141211R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	293,00000	341,47	100 050,71	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace :						
		293,00		293,00000				
35	567133111T0	Podklad z kameniva zpevněného cementem cementem SC 3/4, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	293,00000	365,03	106 953,79	822-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		komunikace :						
		293,00		293,00000				
Díl 57		**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				**209 330,92**		
36	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	293,00000	16,02	4 693,86	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		293,00		293,00000				
37	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	586,00000	14,74	8 637,64	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		293,00*2		586,00000				
38	576111223R0	Koberec asfaltový mastixový střední AKMS, tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky přes 3 m	m2	293,00000	308,74	90 460,82	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		komunikace :						
		293,00		293,00000				
39	577152123R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	293,00000	360,20	105 538,60	822-1	RTS 18/ II
		komunikace :						
		293,00		293,00000				
Díl 83		**Potrubí z trub kameninových**				**12 159,16**		
40	831352121RT	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm	m	4,00000	194,86	779,44	827-1	RTS 18/ II
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
41	837352221R0	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm	kus	1,00000	263,23	263,23	827-1	RTS 18/ II
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,						
42	837355121R0	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 mm	kus	1,00000	7 829,85	7 829,85	827-1	RTS 18/ II
		na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,						
		jádrové vrtání						
43	286572272R1	Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 200 mm mechanické	kus	1,01000	2 093,27	2 114,20		Vlastní
44	59710947.A1F	oblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	1,01000	580,42	586,22	SPCM	RTS 18/ II
45	59710947.A2F	oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m	kus	1,01000	580,42	586,22	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**5 498,21**		
46	895941311RT	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	2 027,24	2 027,24	827-1	RTS 18/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		uliční vpust s horním sifonovým přepadem						
47	899203111RT	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	1,00000	1 133,65	1 133,65	827-1	RTS 18/ II
		včetně rámů a košů na bahno,						
48	899623141R0	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	m3	0,71040	3 290,15	2 337,32	827-1	RTS 18/ II
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
		4,00*(0,80+0,30)/2*0,38		0,83600				
		-3,14*0,10*0,10*4,00		-0,12560				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**33 802,95**		
49	599141111R0	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	9,00000	70,09	630,81	822-1	RTS 18/ II
		jakékoliv tloušťky a vyčištění spár						
50	914001121RT	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	2,00000	4 847,58	9 695,16	822-1	RTS 18/ II
		B2 :						
		1,00		1,00000				
		P4+IP6 na jednom sloupku :						
		1,00		1,00000				
51	915711111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	5,00000	15,91	79,55	822-1	RTS 18/ II
52	915711121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	5,00000	48,97	244,85	822-1	RTS 18/ II
53	915712111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	38,00000	22,03	837,14	822-1	RTS 18/ II
54	915712121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	38,00000	97,93	3 721,34	822-1	RTS 18/ II
55	915721111R0	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	18,00000	195,86	3 525,48	822-1	RTS 18/ II
56	915721121R0	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	18,00000	587,59	10 576,62	822-1	RTS 18/ II
57	915791111R0	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky	m	43,00000	3,67	157,81	822-1	RTS 18/ II
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
58	915791112R0	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	18,00000	6,12	110,16	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.2.2	Komunikace ve vlastnictví města Tábor 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
59	919731122R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	9,00000	43,49	391,41	822-1	RTS 18/ II
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
60	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,00000	94,59	1 702,62	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		9,00		9,00000				
		9,00		9,00000				
61	91002	Linie pro slepce z plastu v přechodu 6 x čara každá tloušťky 0,03m plast	m	6,00000	355,00	2 130,00		Vlastní
Díl 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**22,68**		
62	938909311R0	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho	m2	28,00000	0,81	22,68	822-1	RTS 18/ II
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**9 366,90**		
63	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	765,26987	12,24	9 366,90	822-1	RTS 18/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 .46.47.48.49.50.51.52.53.54. : 55,56, :						
		Součet: : 765,26987		765,26987				

Celkem	**##########**

JKSO:

822.22 silnice I. třídy

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.1.1	Chodníky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 12 km vč. poplatku**				**455 581,64**		
1	113107640R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	850,00000	220,34	187 289,00	822-1	RTS 18/ II
		směs kameniva a zeminy :						
		850,00		850,00000				
2	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	748,00000	56,31	42 119,88	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 748,00000		748,00000				
3	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 228,00000	8,57	70 513,96	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 8228,00000		8				
4	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	748,00000	208,10	155 658,80	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 748,00000		748,00000				
Díl 11.1		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na areál SUS do 5 km bez poplatku**				**67 024,97**		
5	113153214R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	850,00000	44,68	37 978,00	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
6	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	323,00000	62,19	20 087,37	822-1	RTS 18/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
7	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	180,71000	49,58	8 959,60	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		tonáž pro odvoz : 850,00*0,11		93,50000				
		323,00*0,27		87,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.1.1	Chodníky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 27		**Základy**				**4 096,00**		
8	275313811R0	Beton základových patek prostý třídy C 30/37	m3	1,28000	3 200,00	4 096,00	801-1	RTS 18/ II
		patky pro schodiště :						
		0,40*0,40*1,00*2*4		1,28000				
Díl 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**14 575,76**		
9	348942121R0	Zábradlí ocelové osazení do vynechaných otvorů, ze dvou vodorovných trubek průměru 51 mm	m	6,00000	1 131,10	6 786,60	831-2	RTS 18/ II
		přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12						
10	55395100.AR	zábradlí trubkové	m	6,06000	1 285,34	7 789,16	SPCM	RTS 18/ II
		vč.žárového zinkování						
		6,00*1,01		6,06000				
Díl 43		**Schodiště**				**49 642,95**		
11	435121011R0	Montáž schodišťových ramen bez podest do 1,5 t	kus	15,00000	933,21	13 998,15		RTS 18/ II
		schodnice :						
		4,00		4,00000				
		stupně :						
		11,00		11,00000				
12	430001	Schodnice prefabrikovaná rozměr 120 x 170 mm	kus	4,04000	1 248,62	5 044,42		Vlastní
		4,00*1,01		4,04000				
13	430002	Stupně prefabrikované s protismykovou úpravou beton C 30/37, rozměr výška 15cm, šířka 30cm	kus	11,11000	2 754,31	30 600,38		Vlastní
		11,00*1,01		11,11000				
Díl 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**503 150,20**		
14	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 060,00000	125,69	133 231,40	822-1	RTS 18/ II
		chodník :						
		944,00		944,00000				
		reliefní dlažba :						
		24,00		24,00000				
		vjezdy :						
		92,00		92,00000				
15	567122114R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 060,00000	348,98	369 918,80	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.1.1	Chodníky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		chodník :						
		944,00		944,00000				
		reliefní dlažba :						
		24,00		24,00000				
		vjezdy :						
		92,00		92,00000				
Díl 59		**Dlažby a předlažby komunikací**				**545 058,22**		
16	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 060,00000	269,31	285 468,60	822-1	RTS 18/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		chodník :						
		944,00		944,00000				
		reliefní dlažba :						
		24,00		24,00000				
		vjezdy :						
		92,00		92,00000				
17	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	20,00000	122,41	2 448,20	822-1	RTS 18/ II
18	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	24,72000	556,98	13 768,55	SPCM	RTS 18/ II
		24,00*1,03		24,72000				
19	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	1 046,36000	232,59	243 372,87	SPCM	RTS 18/ II
		944,00*1,01		953,44000				
		92,00*1,01		92,92000				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**534 531,00**		
20	917461111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	409,00000	550,86	225 301,74	822-1	RTS 18/ II
		se zřízením lože tl. 80-100 mm						
		390,00		390,00000				
		19,00		19,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.1.1	Chodníky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	917862111R0	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	116,00000	257,07	29 820,12	822-1	RTS 18/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
22	58380303R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 320 mm; h = 240 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	393,90000	624,31	245 915,71	SPCM	RTS 18/ II
		390,00*1,01		393,90000				
23	58380303T	obrubník kamenný oblouk; materiálová skupina I/2 (žula); š = 320 mm; h = 240 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	19,19000	624,31	11 980,51		Vlastní
		19,00*1,01		19,19000				
24	592174231R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	234,32000	91,81	21 512,92	SPCM	RTS 18/ II
		116,00*2*1,01		234,32000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**15 292,33**		
25	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky	t	1 249,37376	12,24	15 292,33	822-1	RTS 18/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, :						
		Součet: : 1249,37376		1				

Celkem	**#########**

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.1.2	Chodníky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 12 km vč. poplatku**				**659 253,43**		
1	113107640R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	1 230,00000	220,34	271 018,20	822-1	RTS 18/ II
		směs zeminy a kameniva :						
		chodník :						
		1082,00		1				
		reliefní dlažba :						
		68,00		68,00000				
		vjezdy :						
		80,00		80,00000				
2	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 082,40000	56,31	60 949,94	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 1082,40000		1				
3	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 906,40000	8,57	102 037,85	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 11906,40000		11				
4	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 082,40000	208,10	225 247,44	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 1082,40000		1				
Díl 11.1		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na areál SUS do 5 km bez poplatku**				**86 302,55**		
5	113153214R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	1 230,00000	44,68	54 956,40	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		směs zeminy a kameniva :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.1.2	Chodníky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodník :						
		1082,00		1				
		reliefní dlažba :						
		68,00		68,00000				
		vjezdy :						
		80,00		80,00000				
6	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	326,00000	62,19	20 273,94	822-1	RTS 18/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
7	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	223,32000	49,58	11 072,21	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		tonáž pro odvoz : 1230,00*0,11		135,30000				
		326,00*0,27		88,02000				
Díl 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**576 845,40**		
8	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 230,00000	120,00	147 600,00	822-1	RTS 18/ II
		chodník :						
		1082,00		1				
		reliefní dlažba :						
		68,00		68,00000				
		vjezdy :						
		80,00		80,00000				
9	567122114R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 230,00000	348,98	429 245,40	822-1	RTS 18/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		chodník :						
		1082,00		1				
		reliefní dlažba :						
		68,00		68,00000				
		vjezdy :						
		80,00		80,00000				
Díl 59		**Dlažby a předlažby komunikací**				**645 682,66**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.1.2	Chodníky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1 230,00000	269,31	331 251,30	822-1	RTS 18/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		chodník :						
		1082,00		1				
		reliefní dlažba :						
		68,00		68,00000				
		vjezdy :						
		80,00		80,00000				
11	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	20,00000	122,41	2 448,20	822-1	RTS 18/ II
12	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	70,04000	556,98	39 010,88	SPCM	RTS 18/ II
		68,00*1,03		70,04000				
13	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	1 173,62000	232,59	272 972,28	SPCM	RTS 18/ II
		1082,00*1,01		1				
		80,00*1,01		80,80000				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**490 416,49**		
14	917461111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	402,00000	550,86	221 445,72	822-1	RTS 18/ II
		se zřízením lože tl. 80-100 mm						
		360,00		360,00000				
		42,00		42,00000				
15	917862111R0	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	35,00000	257,07	8 997,45	822-1	RTS 18/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
16	58380303R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 320 mm; h = 240 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	363,60000	624,31	226 999,12	SPCM	RTS 18/ II
		360,00*1,01		363,60000				
17	58380303T	obrubník kamenný oblouk; materiálová skupina I/2 (žula); š = 320 mm; h = 240 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	42,42000	624,31	26 483,23		Vlastní
		42,00*1,01		42,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.1.2	Chodníky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	592174231R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	70,70000	91,81	6 490,97	SPCM	RTS 18/ II
		35,00*2*1,01		70,70000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**17 067,03**		
19	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky vodorovně do 200 m	t	1 394,36533	12,24	17 067,03	822-1	RTS 18/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, :						
		Součet: : 1394,36533		1				

Celkem		**##########**

JKSO:

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.2.1	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 18		**Povrchové úpravy terénu**				**503 262,55**		
1	122101102R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	22,60000	68,20	1 541,32	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		včetně zhutnění podloží						
		odkopávka pro založení záhonu pro výsadbu do hl.50cm : 22,60		22,60000				
2	161101501R0	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	70,00000	1 406,19	98 433,30	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
		systém Tree Parker : 70,00		70,00000				
3	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	64,80000	82,40	5 339,52	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Začátek provozního součtu						
		meziskládka zemina pro zpětný zásyp :						
		stromy systém Tree Parker : 20,00		20,00000				
		živé ploty : 12,40		12,40000				
		Mezisoučet		32,40000				
		Konec provozního součtu						
		meziskládka tam a zpět : 32,40*2		64,80000				
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,20000	244,83	14 738,77	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		odkopávka pro založení záhonu pro výsadbu do hl.50cm : 22,60		22,60000				
		výkop pro stromy systém Tree Parker : 14,00*5		70,00000				
		meziskládka : -32,40		-32,40000				
5	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	120,40000	17,14	2 063,66	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka 12km :						
		Položka pořadí 4 : 60,20000*2		120,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.2.1	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	32,40000	62,81	2 035,04	800-1	RTS 18/ II
		meziskládka zemina pro zpětný zásyp : 32,40		32,40000				
7	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	92,60000	18,36	1 700,14	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 4 : 60,20000		60,20000				
		Položka pořadí 6 : 32,40000		32,40000				
8	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	92,60000	150,00	13 890,00	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně přípravy a namíchání zásypového substrátu ze zeminy, písku, liaporu, štěrku a zahr.substrátu						
		stromy systém Tree Parker : 70,00		70,00000				
		živé ploty : 22,60		22,60000				
9	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	60,20000	330,52	19 897,30	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 4 : 60,20000		60,20000				
10	212572121R0	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	14,60000	1 191,17	17 391,08	800-2	RTS 18/ II
		štěrk fr.8/16						
		živé ploty : 4,60		4,60000				
		Tree Parker : 10,00		10,00000				
11	183101326R0	Hloubení jamek a jam s výměnou 100% půdy v rovině	kus	5,00000	14 810,72	74 053,60		Vlastní
		výkop pro stromy do systému Tree Parker ... 14m3/strom : 5		5,00000				
12	185-001	Dodávka a instalace systému Tree Parker pro stromy včetně bariér	kus	5,00000	3 060,34	15 301,70		Vlastní
13	185-002	Dodávka a montáž protikořenová deska v.0,6m	m	60,00000	740,60	44 436,00		Vlastní
		Tree Parker : 60,00		60,00000				
14	185-003	Dodávka a montáž protikořenová folie v.2,0m	m	60,00000	1 285,34	77 120,40		Vlastní
		Tree Parker : 60,00		60,00000				
15	185-006	Dodávka a montáž protikořenová fólie v.1,0m	m	80,00000	1 040,52	83 241,60		Vlastní
		živé ploty : 80,00		80,00000				
16	711191171RT	Podkladní textilie vodorovná včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	70,00000	55,09	3 856,30		Vlastní
		systém Tree Parker : 70,00		70,00000				
17	10371500R1	Dodávka substrát zahradnický	m3	25,55300	673,28	17 204,32		Vlastní
		včetně dopravy						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.2.1	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		stromy systém Tree Parker : 20,00		20,00000				
		živé ploty : 3,00		3,00000				
		Mezisoučet		23,00000				
		Konec provozního součtu						
		10% nakypření + 1% ztratné : 23,00*1,1*1,01		25,55300				
18	583312054R1	Dodávka kamenivo těžené frakce 0/4 (písek)	t	7,31796	428,45	3 135,38		Vlastní
		včetně dopravy						
		Začátek provozního součtu						
		stromy systém Tree Parker : 10,00		10,00000				
		živé ploty : 1,00		1,00000				
		Mezisoučet		11,00000				
		Konec provozního součtu						
		1m3/1,67t + 10% nakypření + 1% ztratné : (11,00/1,67)*1,1*1,01		7,31796				
19	583417054R1	Dodávka kamenivo drcené frakce 0/32 (štěrk)	t	7,98323	306,03	2 443,11		Vlastní
		včetně dopravy						
		Začátek provozního součtu						
		stromy systém Tree Parker : 10,00		10,00000				
		živé ploty : 2,00		2,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
		Konec provozního součtu						
		1m3/1,67t + 10% nakypření + 1% ztratné : (12,00/1,67)*1,1*1,01		7,98323				
20	58761552R1	Dodávka drcený Liapor pro zahradní účely	m3	11,11000	489,65	5 440,01		Vlastní
		včetně dopravy						
		Začátek provozního součtu						
		stromy systém Tree Parker : 10,00		10,00000				
		Mezisoučet		10,00000				
		Konec provozního součtu						
		10% nakypření + 1% ztratné : 10,00*1,1*1,01		11,11000				

Celkem	**503 262,55**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.2.1	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
JKSO:								
	822.59	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní						
	m2	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný						
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.2.2	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 18		**Povrchové úpravy terénu**				**263 659,36**		
1	122101102R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	28,00000	68,20	1 909,60	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		včetně zhutnění podloží						
		odkopávka pro založení záhonu pro výsadbu do hl.50cm : 15,50		15,50000				
		odkopávka pro založení štěrk.záhonu do hl.50cm : 12,50		12,50000				
2	161101501R0	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	28,00000	1 406,19	39 373,32	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,						
		systém Tree Parker : 28,00		28,00000				
3	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	36,80000	82,40	3 032,32	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Začátek provozního součtu						
		meziskládka zemina pro zpětný zásyp :						
		stromy systém Tree Parker : 12,00		12,00000				
		živé ploty : 3,40		3,40000				
		štěrk.záhony : 3,00		3,00000				
		Mezisoučet		18,40000				
		Konec provozního součtu						
		meziskládka tam a zpět : 18,40*2		36,80000				
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	37,60000	244,83	9 205,61	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		odkopávka pro založení záhonu pro výsadbu do hl.50cm : 15,50		15,50000				
		odkopávka pro založení štěrk.záhonu do hl.50cm : 12,50		12,50000				
		výkop pro stromy systém Tree Parker : 14,00*2		28,00000				
		meziskládka : -18,40		-18,40000				
5	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	75,20000	17,14	1 288,93	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.2.2	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skládka 12km :						
		Položka pořadí 4 : 37,60000*2		75,20000				
6	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	18,40000	62,81	1 155,70	800-1	RTS 18/ II
		meziskládka zemina pro zpětný zásyp : 18,40		18,40000				
7	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	56,00000	18,36	1 028,16	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 4 : 37,60000		37,60000				
		Položka pořadí 6 : 18,40000		18,40000				
8	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	50,40000	200,00	10 080,00	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně přípravy a namíchání zásypového substrátu ze zeminy, písku, liaporu, štěrku a zahr.substrátu						
		stromy systém Tree Parker : 28,00		28,00000				
		živé ploty : 12,40		12,40000				
		štěrk záhony : 10,00		10,00000				
9	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	37,60000	330,52	12 427,55	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 4 : 37,60000		37,60000				
10	212572121R0	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	7,60000	1 191,17	9 052,89	800-2	RTS 18/ II
		štěrk fr.8/16						
		živé ploty : 3,10		3,10000				
		Tree Parker : 2,00		2,00000				
		štěrk.záhon : 2,50		2,50000				
11	183101326R0	Hloubení jamek a jam s výměnou 100% půdy v rovině	kus	2,00000	14 810,72	29 621,44		Vlastní
		výkop pro stromy do systému Tree Parker ... 14m3/ks stromu včetně hutnění podloží						
		výkop pro stromy do systému Tree Parker ... 14m3/strom : 2		2,00000				
12	185-001	Dodávka a instalace systému Tree Parker pro stromy včetně bariér	kus	2,00000	3 060,34	6 120,68		Vlastní
13	185-002	Dodávka a montáž protikořenová deska v.0,6m	m	24,00000	740,60	17 774,40		Vlastní
		Tree Parker : 24,00		24,00000				
14	185-003	Dodávka a montáž protikořenová folie v.2,0m	m	24,00000	1 285,34	30 848,16		Vlastní
		Tree Parker : 24,00		24,00000				
15	185-004	Osazení pochozí mříže ke stromům včetně objímky kmene bez dodávky, včetně podbetonování mříže	kus	1,00000	9 181,03	9 181,03		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.2.2	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dodávka mříží bude ze skladu technických služeb, nové mříže se nepředpokládají						
		ke stromům, které jsou v chodníku : 1		1,00000				
16	185-005	Dodávka a osazení informační tabule včetně betonového základ.bloku	kus	1,00000	12 853,44	12 853,44		Vlastní
		viz příloha D.6.5						
17	185-006	Dodávka a montáž oplocení záhonů - lana přírodní ve dvou řadách včetně dřev.sloupků v.75cm, včetně povrch.úprav	m	20,00000	1 040,52	20 810,40		Vlastní
		- lana ve dvou řadách dl. ... cca 45m						
		- sloupky dřevěné impregnované po 1,5m včetně finální povrch.úpravy kulatina v.75cm ... cca 15ks						
		- kotvení sloupků k silničnímu obrubníku						
		- úchyty pro lana						
18	185-007	Dodávka a montáž protikořenová fólie v.1,0m	m	42,00000	795,69	33 418,98		Vlastní
		živé ploty : 42,00		42,00000				
19	711191171RT	Podkladní textilie vodorovná včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	40,00000	55,09	2 203,60		Vlastní
		systém Tree Parker : 40,00		40,00000				
20	10371500R1	Dodávka substrát zahradnický	m3	9,99900	673,28	6 732,13		Vlastní
		včetně dopravy						
		Začátek provozního součtu						
		stromy systém Tree Parker : 6,00		6,00000				
		živé ploty : 3,00		3,00000				
		Mezisoučet		9,00000				
		Konec provozního součtu						
		10% nakypření + 1% ztratné : 9,00*1,1*1,01		9,99900				
21	583312054R1	Dodávka kamenivo těžené frakce 0/4 (písek)	t	5,32216	428,45	2 280,28		Vlastní
		včetně dopravy						
		Začátek provozního součtu						
		stromy systém Tree Parker : 2,00		2,00000				
		živé ploty : 3,00		3,00000				
		štěrk.záhon : 3,00		3,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		Konec provozního součtu						
		1m3/1,67t + 10% nakypření + 1% ztratné : (8,00/1,67)*1,1*1,01		5,32216				
22	583417054R1	Dodávka kamenivo drcené frakce 0/32 (štěrk)	t	5,32216	306,03	1 628,74		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.2.2	Příprava půdního prostoru pro zeleň 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dopravy						
		Začátek provozního součtu						
		stromy systém Tree Parker : 2,00		2,00000				
		živé ploty : 3,00		3,00000				
		štěrk.záhon : 3,00		3,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		Konec provozního součtu						
		1m3/1,67t + 10% nakypření + 1% ztratné : (8,00/1,67)*1,1*1,01		5,32216				
23	58761552R1	Dodávka drcený Liapor pro zahradní účely	m3	3,33300	489,65	1 632,00		Vlastní
		včetně dopravy						
		Začátek provozního součtu						
		štěrk.záhon : 1,00		1,00000				
		stromy systém Tree Parker : 2,00		2,00000				
		Mezisoučet		3,00000				
		Konec provozního součtu						
		10% nakypření + 1% ztratné : 3,00*1,1*1,01		3,33300				

Celkem	**263 659,36**

JKSO:

822.59	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.1.1	Živé ploty - 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**14 755,26**		
1	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	2,31000	612,07	1 413,88	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
2	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	2,31000	33,66	77,75	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
3	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2,31000	104,05	240,36	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
4	162701103R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	2,31000	244,83	565,56	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,31000	257,30	594,36	800-1	RTS 18/ II
6	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,31000	18,36	42,41	800-1	RTS 18/ II
7	184921094R0	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	46,20000	42,84	1 979,21	823-1	RTS 18/ II
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
8	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	4,62000	970,00	4 481,40	SPCM	RTS 18/ II
9	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	4,15800	330,52	1 374,30	800-1	RTS 18/ II
10	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00200	178 234,33	356,47	823-1	RTS 18/ II
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,						
11	2519102M	půdní kondicionér granulovaný TERRACOTTEM	kg	3,00000	465,17	1 395,51		Vlastní
12	2519103M	půdní kondicionér granulovaný Agrosil	kg	5,00000	122,41	612,05		Vlastní
13	10321310	hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem	kg	5,00000	238,71	1 193,55		URS
14	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,70000	612,07	428,45		URS
Díl 101.1		**KEŘE**				**3 555,20**		
15	101400	Ligustrum vulgare Atrovirens 40-60cm	ks	23,00000	40,40	929,20		Vlastní
16	101401	Ribes alpinum 40-60cm	ks	65,00000	40,40	2 626,00		Vlastní
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 921,91**		
17	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,92900	2 068,79	1 921,91	823-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.1.1	Živé ploty - 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,13, :						
		Součet: : 0,92900		0,92900				
Díl 1		**Zemní práce**				**7 377,69**		
18	183101113R0	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	128,00000	15,30	1 958,40	823-1	RTS 18/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
19	184102111R0	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	128,00000	34,28	4 387,84	823-1	RTS 18/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
20	183205111R0	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,	m2	46,20000	8,75	404,25	823-1	RTS 18/ II
		pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
21	184851412	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m	kus	128,00000	4,90	627,20		URS
Díl 101.1		**KEŘE**				**1 224,00**		
22	101402	Symphoricarpus chenaultii Hancocok 20-40cm	ks	40,00000	30,60	1 224,00		Vlastní

Celkem	**28 834,06**

JKSO:

823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.1.2	Vzrostlé stromy - 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**807,91**		
1	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	0,50000	1 187,41	593,71	SPCM	RTS 18/ II
2	184921094R0	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5,00000	42,84	214,20	823-1	RTS 18/ II
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 006,25**		
3	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	5,00000	201,25	1 006,25	823-1	RTS 18/ II
Díl 1		**Zemní práce**				**1 408,55**		
4	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00100	82 262,00	82,26	823-1	RTS 18/ II
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,						
5	2519102M	půdní kondicionér granulovaný TERRACOTTEM	kg	1,00000	465,17	465,17		Vlastní
6	2519103M	půdní kondicionér granulovaný Agrosil	kg	1,00000	122,41	122,41		Vlastní
7	10321310	hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem	kg	1,00000	238,71	238,71		URS
8	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,00000	500,00	500,00		URS
Díl 101.1		**STROMY**				**3 060,35**		
9	101400	Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ ok 20-25	ks	5,00000	612,07	3 060,35		Vlastní
Díl 1		**Zemní práce**				**113 710,00**		
10	184501112R0	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	5,00000	17 070,59	85 352,95	823-1	RTS 18/ II
		a spodních částí větví stromu						
11	61894010	síť kokosová (400 g/m2) 2x50m	m2	5,00000	122,41	612,05		URS
12	184801121R0	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	kus	5,00000	149,34	746,70	823-1	RTS 18/ II
		t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
13	183101121R0	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	5,00000	73,45	367,25	823-1	RTS 18/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
14	184215211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene do 250 mm	kus	5,00000	497,00	2 485,00		URS
15	M101254	Podzemní kotvení pro stromy do ok 20-25	ks	5,00000	1 456,72	7 283,60		Vlastní
16	184215311	Ukotvení dřeviny nadzemním kotvením za kmen pomocí textilních popruhů a ocelových lanek do volné zeminy tř. 1 až 4, obvodu kmene do	kus	5,00000	631,65	3 158,25		URS
17	101255	Nadzemní kotvení pro stromy do ok 20-25	ks	5,00000	1 602,40	8 012,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.1.2	Vzrostlé stromy - 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5, do 1 m	kus	5,00000	36,72	183,60		URS
19	184102116R0	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	5,00000	1 101,72	5 508,60	823-1	RTS 18/ II

Celkem	**119 993,06**

JKSO:

823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.1.3	Následná péče - 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 181.1		**Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě**				**3 270,02**		
1	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	3,23400	399,07	1 290,59	823-1	RTS 18/ II
		"živé ploty a stromy dle potřeby, v koordinaci s kapkovou závlahou" :						
		46,2*7*0,01 :						
		3,234		3,23000				
2	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,23400	612,07	1 979,43		URS
Díl 181.2		**Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě**				**4 514,40**		
3	1849114211	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	46,20000	40,40	1 866,48		Vlastní
4	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	2,23000	1 187,41	2 647,92	SPCM	RTS 18/ II
Díl 181.1		**Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě**				**1 377,15**		
5	184806123R0	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, trnité stromy, průměr přes 4 do 6 m	kus	5,00000	275,43	1 377,15	823-1	RTS 18/ II
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 556,00**		
6	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,50000	1 037,33	1 556,00	823-1	RTS 18/ II
Díl 181.1		**Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě**				**12 050,52**		
7	185804211R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	231,00000	26,93	6 220,83	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
8	185804214R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	231,00000	22,19	5 125,89	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		46,2*5 :						
		231		231,00000				
9	184803111R0	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 0,8 m, šířka do 0,8 m,	m2	23,00000	30,60	703,80	823-1	RTS 18/ II
		se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
Díl 181.2		**Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě**				**17 845,76**		
10	185804211R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	231,00000	26,93	6 220,83	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		46,2*5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.1.3	Následná péče - 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		231		231,00000				
11	185804214R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	231,00000	27,16	6 273,96	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		46,2*5 :						
		231		231,00000				
12	184803111R0	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 0,8 m, šířka do 0,8 m,	m2	23,00000	30,60	703,80	823-1	RTS 18/ II
		se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
13	184806123R0	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, trnité stromy, průměr přes 4 do 6 m	kus	5,00000	275,43	1 377,15	823-1	RTS 18/ II
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
14	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	3,23400	399,07	1 290,59	823-1	RTS 18/ II
		"živé ploty a stromy dle potřeby, v koordinaci s kapkovou závlahou" :						
		46,2*7*0,01 :						
		3,234		3,23000				
15	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,23400	612,07	1 979,43		URS
Díl 181.3		**Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě**				**20 436,93**		
16	185804211R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	231,00000	26,93	6 220,83	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		46,2*5 :						
		231		231,00000				
17	185804214R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	138,60000	27,16	3 764,38	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 3x ročně" :						
		46,2*3 :						
		138,6		138,60000				
18	184803111R0	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 0,8 m, šířka do 0,8 m,	m2	23,00000	30,60	703,80	823-1	RTS 18/ II
		se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
19	184806123R0	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, trnité stromy, průměr přes 4 do 6 m	kus	5,00000	275,43	1 377,15	823-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.1.3	Následná péče - 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
20	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	3,23400	399,07	1 290,59	823-1	RTS 18/ II
		"živé ploty a stromy dle potřeby, v koordinaci s kapkovou závlahou" :						
		46,2*7*0,01 :						
		3,234		3,23000				
21	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,23400	612,07	1 979,43		URS
22	1849114211	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	46,20000	40,40	1 866,48		Vlastní
23	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	2,23000	1 187,41	2 647,92	SPCM	RTS 18/ II
24	184501181	Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,00000	34,52	172,60		URS
25	184215173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	5,00000	82,75	413,75		URS

Celkem	**61 050,78**

JKSO:

823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.1	Trvalkové záhony - 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**6 966,71**		
1	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	1,25000	612,07	765,09	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
2	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	1,25000	33,63	42,04	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
3	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,25000	104,05	130,06	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
4	162701103R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	1,25000	244,83	306,04	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,25000	257,30	321,63	800-1	RTS 18/ II
6	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,25000	18,36	22,95	800-1	RTS 18/ II
7	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,69444	330,52	229,53	800-1	RTS 18/ II
		objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3 : 1,25/1,8		0,69444				
8	183211211	Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 4	m2	25,00000	22,65	566,25		Vlastní
9	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00100	137 103,33	137,10	823-1	RTS 18/ II
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,						
10	184921094R0	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	25,00000	68,55	1 713,75	823-1	RTS 18/ II
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
11	2519102M	půdní kondicionér granulovaný TERRACOTTEM	kg	1,00000	465,17	465,17		Vlastní
12	2519103M	půdní kondicionér granulovaný Agrosil	kg	2,00000	122,41	244,82		Vlastní
		Poznámka k položce:, - ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť, - granulovaný půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů - Agrosil LR, který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin, - běžně dosahovaná účinnost v půdě dosahuje 10 - 12 let, - měrná hmotnost: cca 680 kg/m3, - vlastnosti částic: granule, - velikost částic: 0,2-4 mm, - barva: světle šedá, - balení v plastových pytlích á 25 kg						
13	185804311R0	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	2,00000	399,07	798,14	823-1	RTS 18/ II
14	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,00000	612,07	1 224,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.1	Trvalkové záhony - 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 167,25**		
15	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,50000	866,90	2 167,25	823-1	RTS 18/ II
Díl 101.2		**Cibuloviny do záhonu**				**3 847,40**		
16	101201	Allium aflatunense ´Purple Sensation´	kus	45,00000	8,57	385,65		Vlastní
17	101206	Narcissus ´Jetfire´	kus	185,00000	6,73	1 245,05		Vlastní
18	101208	Anemone blanda White Splendour	kus	420,00000	3,31	1 390,20		Vlastní
19	101209	Anemone blanda Blue Shades	kus	150,00000	5,51	826,50		Vlastní
Díl 101.3		**Ztratné**				**339,37**		
20	101901	ztratné pro trvalky a cibuloviny - 3%	%	3,00000	113,12	339,37		Vlastní
Díl 1		**Zemní práce**				**9 387,69**		
21	58343810R	Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 tř.A	t	1,00000	1 789,69	1 789,69	SPCM	RTS 18/ II
22	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1,00000	1 061,33	1 061,33		Vlastní
23	10321310	hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem	kg	2,00000	238,71	477,42		Vlastní
24	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	225,00000	26,93	6 059,25		Vlastní
Díl 101.1		**Trvalky**				**7 465,74**		
25	101400	Kalimeris incisa Blue Star	ks	90,00000	36,72	3 304,80		Vlastní
26	101401	Sesleria autumnalis	ks	132,00000	29,38	3 878,16		Vlastní
27	101412	Geranium Hybr. ´Rozanne´	ks	3,00000	94,26	282,78		Vlastní
Díl 1		**Zemní práce**				**17 136,00**		
28	183204113R0	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	800,00000	21,42	17 136,00	823-1	RTS 18/ II

Celkem	**47 310,16**

JKSO:

823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.2	Živé ploty - 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**3 994,43**		
1	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	1,55000	612,07	948,71	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
2	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	1,55000	33,63	52,13	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
3	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,55000	104,05	161,28	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
4	162701103R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	1,55000	244,83	379,49	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,55000	257,30	398,82	800-1	RTS 18/ II
6	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,55000	18,36	28,46	800-1	RTS 18/ II
7	184921094R0	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	31,00000	42,84	1 328,04	823-1	RTS 18/ II
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,79000	250,00	697,50	800-1	RTS 18/ II
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**620,78**		
9	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,30000	2 069,28	620,78	823-1	RTS 18/ II
Díl 1		**Zemní práce**				**5 695,40**		
10	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	3,10000	1 187,41	3 680,97	SPCM	RTS 18/ II
11	185802113R0	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00100	178 234,33	178,23	823-1	RTS 18/ II
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,						
12	2519102M	půdní kondicionér granulovaný TERRACOTTEM	kg	2,00000	465,17	930,34		Vlastní
13	2519103M	půdní kondicionér granulovaný Agrosil	kg	2,00000	122,41	244,82		Vlastní

Poznámka k položce:, - ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť, - granulovaný půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů - Agrosil LR, který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin, - běžně dosahovaná účinnost v půdě dosahuje 10 - 12 let, - měrná hmotnost: cca 680 kg/m3, - vlastnosti částic: granule, - velikost částic: 0,2-4 mm, - barva: světle šedá, - balení v plastových pytlích á 25 kg

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.2	Živé ploty - 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	10321310	hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem	kg	2,00000	238,71	477,42		Vlastní
15	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,30000	612,07	183,62		Vlastní
Díl 201.1		**Keře**				**3 030,00**		
16	101400	Ligustrum vulgare Atrovirens 40-60cm	ks	20,00000	40,40	808,00		Vlastní
17	101401	Ribes alpinum 40-60cm	ks	55,00000	40,40	2 222,00		Vlastní
Díl 1		**Zemní práce**				**4 357,25**		
18	183101113R0	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	75,00000	15,30	1 147,50	823-1	RTS 18/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
19	184102111R0	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	75,00000	34,28	2 571,00	823-1	RTS 18/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
20	183205111R0	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 ,	m2	31,00000	8,75	271,25	823-1	RTS 18/ II
		pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
21	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m	kus	75,00000	4,90	367,50		Vlastní

Celkem	**17 697,86**

JKSO:

823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.3	Vzrostlé stromy - 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**1 124,62**		
1	184921094R0	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2,00000	42,84	85,68	823-1	RTS 18/ II
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
2	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,20000	1 187,41	237,48		Vlastní
3	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00100	82 262,00	82,26		Vlastní
4	2519102M	půdní kondicionér granulovaný TERRACOTTEM	kg	0,50000	465,17	232,59		Vlastní
5	2519103M	půdní kondicionér granulovaný Agrosil	kg	0,50000	122,41	61,21		Vlastní
		Poznámka k položce:, - ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť, - granulovaný půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů - Agrosil LR, který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin, - běžně dosahovaná účinnost v půdě dosahuje 10 - 12 let, - měrná hmotnost: cca 680 kg/m3, - vlastnosti částic: granule, - velikost částic: 0,2-4 mm, - barva: světle šedá, - balení v plastových pytlích á 25 kg						
6	10321310	hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem	kg	0,50000	238,71	119,36		Vlastní
7	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,50000	612,07	306,04		Vlastní
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**328,00**		
8	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,00000	164,00	328,00	823-1	RTS 18/ II
Díl 1		**Zemní práce**				**3 148,46**		
9	183101121R0	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3	kus	2,00000	200,76	401,52	823-1	RTS 18/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
10	184102116R0	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	2,00000	1 101,72	2 203,44	823-1	RTS 18/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
11	184501112R0	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2,00000	122,41	244,82	823-1	RTS 18/ II
		a spodních částí větví stromu						
12	61894010	síť kokosová (400 g/m2) 2x50m	m2	2,00000	149,34	298,68		Vlastní
Díl 301.1		**Stromy**				**34 141,18**		
13	101400	Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ ok 20-25	ks	2,00000	17 070,59	34 141,18		Vlastní
Díl 1		**Zemní práce**				**8 595,88**		
14	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	2,00000	497,00	994,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.3	Vzrostlé stromy - 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	M101254	Podzemní kotvení pro stromy do ok 20/25	ks	2,00000	1 456,72	2 913,44		Vlastní
16	184215311	Ukotvení dřeviny textilnímy popruhy a ocelovými lanky do zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	2,00000	631,65	1 263,30		Vlastní
17	101255	Nadzemní kotvení pro stromy do ok 20/25	ks	2,00000	1 602,40	3 204,80		Vlastní
18	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,00000	36,72	73,44		Vlastní
19	184801121R0	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	kus	2,00000	73,45	146,90	823-1	RTS 18/ II
		t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						

Celkem	**47 338,14**

JKSO:

823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.4	Následná péče - 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl	**12**	**Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě**				**3 963,66**		
1	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	3,92000	399,07	1 564,35	823-1	RTS 18/ II
		"trvalkové záhony a živé ploty dle potřeby, v koordinaci s kapkovou závlahou" :						
		56*7*0,01 :						
		3,92		3,92000				
2	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,92000	612,07	2 399,31		Vlastní
Díl	**10**	**Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě**				**1 430,51**		
3	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	0,15000	1 187,41	178,11	SPCM	RTS 18/ II
4	184921094R0	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	31,00000	40,40	1 252,40	823-1	RTS 18/ II
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
Díl	**99**	**Staveništní přesun hmot**				**1 556,00**		
5	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,50000	1 037,33	1 556,00	823-1	RTS 18/ II
Díl	**12**	**Povýsadbová péče - 3.rok po výsadbě**				**16 194,48**		
6	184806123R0	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, trnité stromy, průměr přes 4 do 6 m	kus	2,00000	275,43	550,86	823-1	RTS 18/ II
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
7	185804211R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	280,00000	30,60	8 568,00	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		56*5 :						
		280		280,00000				
8	185804214R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	280,00000	22,19	6 213,20	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		56*5 :						
		280		280,00000				
9	184803111R0	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 0,8 m, šířka do 0,8 m,	m2	15,50000	26,93	417,42	823-1	RTS 18/ II
		se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
10	185804252R0	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	25,00000	17,80	445,00	823-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.4	Následná péče - 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a odumřelých částí rostlin s vynošením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
Díl	**10**	**Povýsadbová péče - 1.rok po výsadbě**				**30 226,94**		
11	185804211R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	280,00000	30,60	8 568,00	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		56*5 :						
		280		280,00000				
12	185804214R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	280,00000	58,15	16 282,00	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		56*5 :						
		280		280,00000				
13	184803111R0	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 0,8 m, šířka do 0,8 m,	m2	15,50000	26,93	417,42	823-1	RTS 18/ II
		se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
14	184806123R0	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, trnité stromy, průměr přes 4 do 6 m	kus	2,00000	275,43	550,86	823-1	RTS 18/ II
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
15	185804252R0	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	25,00000	17,80	445,00	823-1	RTS 18/ II
		a odumřelých částí rostlin s vynošením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
16	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	3,92000	399,07	1 564,35	823-1	RTS 18/ II
		"trvalkové záhony a živé ploty dle potřeby, v koordinaci s kapkovou závlahou" :						
		56*7*0,01 :						
		3,92		3,92000				
17	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,92000	612,07	2 399,31		Vlastní
Díl	**11**	**Povýsadbová péče - 2.rok po výsadbě**				**24 530,79**		
18	185804211R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	280,00000	30,60	8 568,00	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 5x ročně" :						
		56*5 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.4	Následná péče - 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		280		280,00000				
19	185804214R0	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny ve skupinách	m2	168,00000	58,15	9 769,20	823-1	RTS 18/ II
		s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
		"opakování 3x ročně" :						
		56*3 :						
		168		168,00000				
20	184803111R0	Řez a tvarování živých plotů nebo stěn výška do 0,8 m, šířka do 0,8 m,	m2	15,50000	26,93	417,42	823-1	RTS 18/ II
		se složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
21	184806123R0	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, trnité stromy, průměr přes 4 do 6 m	kus	2,00000	275,43	550,86	823-1	RTS 18/ II
		s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
22	185804252R0	Odstranění odkvetlých částí rostlin trvalky	m2	25,00000	17,80	445,00	823-1	RTS 18/ II
		a odumřelých částí rostlin s vynošením odpadu na okraje záhonu, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
23	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	3,92000	399,07	1 564,35	823-1	RTS 18/ II
		"trvalkové záhony a živé ploty dle potřeby, v koordinaci s kapkovou závlahou" :						
		56*7*0,01 :						
		3,92		3,92000				
24	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,92000	612,07	2 399,31		Vlastní
25	1849114211	Doplnění mulče včetně zamulčování plochy v rovině a svahu do 1:5 (drcená kůra)	m2	10,00000	40,40	404,00		Vlastní
26	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	0,15000	1 187,41	178,11	SPCM	RTS 18/ II
27	184501181	Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,00000	34,52	69,04		Vlastní
28	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	2,00000	82,75	165,50		Vlastní

Celkem	**77 902,38**

JKSO:

823.27	úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu
m2	kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-06	SADOVÉ ÚPRAVY
R:	06.2.4	Následná péče - 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**164 162,50**		
1	119001401R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	4,40000	556,20	2 447,28	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2 :						
		křížení propoj voda 1x : 1,10		1,10000				
		řad 2-1 :						
		stáv.voda 3x : 1,10*3		3,30000				
2	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	15,30000	706,37	10 807,46	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2 ... křížení stáv.kan.přípojek souběh : 0,90*12		10,80000				
		řad 2 ... křížení dešť.přípojek souběh : 0,90*5		4,50000				
3	119001412R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	1,10000	878,66	966,53	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2-1 :						
		stáv.kanal. 1x : 1,10		1,10000				
4	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	2,20000	447,04	983,49	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2-1 :						
		kabel SD 1x + kabel NN 1x : 1,10*2		2,20000				
5	130001101R0	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	11,30400	976,02	11 032,93	800-1	RTS 18/ II
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 2 :						
		křížení propoj voda 1x : 1,10*1,00*2*(1,31-1,07)		0,52800				
		křížení stáv.kan.přípojek souběh : 0,90*1,00*2*(1,31-1,07)*12		5,18400				
		křížení dešť.přípojek souběh : 0,90*1,00*2*(1,31-1,07)*5		2,16000				
		řad 2-1 :						
		stáv.kanal. 1x : 1,10*1,00*2*(1,31-1,07)		0,52800				
		kabel SD 1x + kabel NN 1x : 1,10*1,50*2*(1,31-1,07)+1,10*1,00*2*(1,31-1,07)		1,32000				
		stáv.voda 3x : 1,10*1,00*2*(1,31-1,07)*3		1,58400				
6	132101212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	20,07655	275,43	5 529,68	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		geologie dle vrtu J6, výkop pro plyn do hl.max 1,31m ... odhad 50%		20,07655				
		h.2+50% h.3 : 40,1531*0,50						
7	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	20,07655	275,43	5 529,68	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		řad 2 ... PE D110 :						
		souběh s vodou v celé délce plynovodu : 0,90*137,00*1,31		161,52300				
		řad 2-1 ... PE D110 :						
		mimo souběh : 1,10*22,40*1,31		32,27840				
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt :						
		řad 2 : -0,90*137,00*1,07		-131,93100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 2-1 : -1,10*(22,40-1,50-5,00)*1,07		-18,71430				
		chodníky dlažba :						
		řad 2-1 : -1,10*1,50*0,42		-0,69300				
		řad 2-1 část v chodníku mimo rozsah oprav SO-05.1.1 : -1,10*5,00*0,42		-2,31000				
		Mezisoučet		40,15310				
		Konec provozního součtu						
		geologie dle vrtu J6, výkop pro plyn do hl.max 1,31m ... odhad 50%		20,07655				
		h.2+50% h.3 : 40,1531*0,50						
8	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	10,03828	150,00	1 505,74	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie dle vrtu J6, výkop pro plyn do hl.max 1,31m ... odhad 50%		10,03828				
		h.2+50% h.3 : 40,1531*0,50*0,5						
9	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	40,15310	191,00	7 669,24	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop do 100m3 do 2,5m ... geologie h.2+3 100% : 40,1531		40,15310				
10	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	6,86400	123,59	848,32	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		meziskládka tam a zpět :						
		Položka pořadí 15 : 3,43200*2		6,86400				
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,72110	367,24	13 485,46	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop celkem : 40,1531		40,15310				
		meziskládka : -3,432		-3,43200				
12	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	73,44220	25,71	1 888,20	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 11 : 36,72110*2		73,44220				
13	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,43200	94,22	323,36	800-1	RTS 18/ II
		meziskládka :						
		Položka pořadí 15 : 3,43200		3,43200				
14	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	43,58510	27,54	1 200,33	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 36,72110		36,72110				
		Položka pořadí 10 : 6,86400		6,86400				
15	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,43200	275,43	945,28	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		chodníky dlažba :						
		řad 2-1 : 1,10*1,50*(1,31-0,42-0,31-0,10)		0,79200				
		řad 2-1 část v chodníku mimo rozsah oprav SO-05.1.1 : 1,10*5,00*(1,31-0,42-0,31-0,10)		2,64000				
16	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	44,34734	367,24	16 286,12	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,						
		pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		obsyp dle vzor.řezu :						
		řad 2 ... PE D110 :						
		souběh s vodou v celé délce plynovodu : 0,90*137,00*0,31		38,22300				
		řad 2-1 ... PE D110 :						
		mimo souběh : 1,10*(22,40-1,50)*0,31		7,12690				
		1,10*1,50*0,31		0,51150				
		odpočet D potrubí : -3,14*0,055*0,055*(137,00+22,40)		-1,51406				
17	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	147,94000	27,54	4 074,27	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		na š.rýhy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 2 ... PE D110 :						
		souběh s vodou v celé délce plynovodu : 0,90*137,00		123,30000				
		řad 2-1 ... PE D110 :						
		mimo souběh : 1,10*22,40		24,64000				
18	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	36,72110	495,78	18 205,59	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 36,72110		36,72110				
19	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	82,28072	734,48	60 433,54	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 44,34734*1,67*1,1*1,01		82,28072				
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**7 939,37**		
20	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	10,50000	275,43	2 892,02	822-1	RTS 18/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		včetně lože						
		chodníky dlažba :						
		řad 2-1 část v chodníku mimo rozsah oprav SO-05.1.1 : 1,10*5,00		5,50000				
		dobourání : 0,50*2*5,00		5,00000				
21	113107515R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	5,50000	123,94	681,67	822-1	RTS 18/ II
		chodníky dlažba :						
		řad 2-1 část v chodníku mimo rozsah oprav SO-05.1.1 : 1,10*5,00		5,50000				
22	113111115R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	5,50000	179,03	984,67	822-1	RTS 18/ II
		chodníky dlažba :						
		řad 2-1 část v chodníku mimo rozsah oprav SO-05.1.1 : 1,10*5,00		5,50000				
23	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	6,28477	84,47	530,87	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22, :						
		Součet: : 6,28477		6,28477				
24	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	69,13247	12,85	888,35	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,21,22, :						
		Součet: : 69,13247		69,13247				
25	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,28477	312,15	1 961,79	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20,21,22, :						
		Součet: : 6,28477		6,28477				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**27 133,82**		
26	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	14,79400	1 834,11	27 133,82	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		řad 2 ... PE D110 :						
		souběh s vodou v celé délce plynovodu : 0,90*137,00*0,10		12,33000				
		řad 2-1 ... PE D110 :						
		mimo souběh : 1,10*22,40*0,10		2,46400				
Díl 5		**Komunikace**				**7 445,57**		
27	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	5,50000	188,54	1 036,97	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 21 : 5,50000		5,50000				
28	564952111R0	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	5,50000	396,11	2 178,61	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		směs stmelená cementem SC8/10						
		Položka pořadí 22 : 5,50000		5,50000				
29	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,50000	269,31	2 827,76	822-1	RTS 18/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		včetně lože						
		Položka pořadí 20 : 10,50000		10,50000				
30	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	6,10000	122,41	746,70	822-1	RTS 18/ II
		odhad : 5,00+1,10		6,10000				
31	59248000R	Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní	m2	1,07100	612,07	655,53	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		90% zpět původní, 10% nová :						
		ztratné 2% : 10,50*0,10*1,02		1,07100				
Díl 8		**Trubní vedení**				**13 249,33**		
32	899721112R0	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	159,40000	60,78	9 688,33	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 159,40000		159,40000				
33	899731114R0	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	159,40000	22,34	3 561,00	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 159,40000		159,40000				
Díl 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**401,06**		
34	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	9,45000	42,44	401,06		RTS 18/ II
		90% zpět původní, 10% nová : 10,50*0,90		9,45000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 277,83**		
35	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	104,39805	12,24	1 277,83	827-1	RTS 18/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,19,26,27,28,29,30,31,33, :						
		Součet: : 104,39805		104,39805				
Díl M23		**Montáže potrubí**				**303 510,00**		
36	230030002R0	Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg	kus	2,00000	67,71	135,42		RTS 18/ II
		včetně poklopu a úpravy zhlaví dle umístění poklopu						
		odvzd.ventil :						
		řad 2 : 1		1,00000				
		řad 2-1 : 1		1,00000				
37	230120046R0	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	159,40000	46,14	7 354,72		RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 159,40000		159,40000				
38	230180029R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10	m	159,40000	795,69	126 832,99		RTS 18/ II
		včetně tvarovek						
		řad 2 : 137,00		137,00000				
		řad 2-1 : 22,40		22,40000				
39	230191029R0	Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm	m	4,00000	189,74	758,96		RTS 18/ II
		řad 2 : 4,00		4,00000				
40	230193003R0	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100	m	4,00000	673,28	2 693,12		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.1	Plynovodní řady 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně vystředění dist.objímkami a utěsnění konců chráničky						
		Položka pořadí 39 : 4,00000		4,00000				
41	230230018R0	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	159,40000	10,26	1 635,44		RTS 18/ II
		Položka pořadí 38 : 159,40000		159,40000				
42	230-901	Napojení na stávající plynovodní řad	kus	1,00000	79 568,90	79 568,90		Vlastní
		řad 2 : 1		1,00000				
43	230-902	Zaslepení plynovodního řadu	kus	1,00000	5 508,62	5 508,62		Vlastní
		řad 2 : 1		1,00000				
44	422122723R1	Ventil odvzdušňovací DN100	kus	2,00000	434,57	869,14		Vlastní
		včetně samonivelačního poklopu						
45	286136404R1	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; d= 110x10,0 mm použití pro plyn	m	161,79100	462,72	74 863,93		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 38 : 159,40000*1,015		161,79100				
46	286136407R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 160,0 mm; di = 130,8 mm; s = 14,60 mm; použití pro plyn	m	4,04000	814,05	3 288,76	SPCM	RTS 18/ II
		chránička						
		Položka pořadí 39 : 4,00000*1,01		4,04000				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**2 130,57**		
47	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	2,20000	968,44	2 130,57		RTS 18/ II
		řad 2-1 :						
		kabel SD 1x + kabel NN 1x : 1,10*2		2,20000				

Celkem	**527 250,05**

JKSO:

827.52.B "[A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K]" Jmenovitá světlost potrubí DN 100/50

m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**130 873,52**		
1	119001401R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	2,90000	556,20	1 612,98	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2 :						
		křížení voda 1x mimo souběh : 1,10		1,10000				
		řad 1 :						
		křížení voda 2x souběh : 0,90*2		1,80000				
2	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	13,50000	706,37	9 536,00	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2 ... křížení dešť.přípojek souběh : 0,90*1		0,90000				
		řad 1 ... křížení kanal.přípojek souběh : 0,90*9		8,10000				
		řad 1 ... křížení dešť.přípojek souběh : 0,90*5		4,50000				
3	119001412R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	2,00000	878,66	1 757,32	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2 stáv.kanal. 1x : 1,10		1,10000				
		řad 1 stáv.kanal. 1x : 0,90		0,90000				
4	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	3,10000	447,04	1 385,82	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		řad 2 ... kabel SD 1x : 1,10		1,10000				
		řad 1 ... kabel SD 1x + kabel NN 1x : 1,10+0,90		2,00000				
5	130001101R0	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	10,84800	976,02	10 587,86	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
		řad 2 :						
		křížení voda 1x mimo souběh : 1,10*1,00*2*(1,31-1,07)		0,52800				
		křížení dešť.přípojek souběh : 0,90*1,00*2*(1,31-1,07)		0,43200				
		stáv.kanal. 1x : 1,10*1,00*2*(1,31-1,07)		0,52800				
		kabel SD 1x : 1,10*1,50*2*(1,31-1,07)		0,79200				
		řad 1 :						
		křížení voda 2x souběh : 0,90*1,00*2*(1,31-1,07)*2		0,86400				
		křížení kanal.přípojek souběh : 0,90*1,00*2*(1,31-1,07)*9		3,88800				
		křížení dešť.přípojek souběh : 0,90*1,00*2*(1,31-1,07)*5		2,16000				
		stáv.kanal. 1x : 0,90*1,00*2*(1,31-1,07)		0,43200				
		kabel SD 1x + kabel NN 1x : 1,10*1,50*2*(1,31-1,07)+0,90*1,00*2*(1,31-1,07)		1,22400				
6	132101212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně	m3	15,74070	275,43	4 335,46	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		geologie dle vrtu J6, výkop pro plyn do hl.max 1,31m ... odhad 50%		15,74070				
		h.2+50% h.3 : 31,4814*0,50						
7	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	15,74070	275,43	4 335,46	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		řad 2 ... PE D110 :						
		souběh s vodou : 0,90*(18,90-5,00)*1,31		16,38810				
		mimo souběh : 1,10*5,00*1,31		7,20500				
		řad 1 ... PE D110 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mimo souběh : 1,10*5,00*1,31		7,20500				
		souběh s vodou : 0,90*(104,00-5,00)*1,31		116,72100				
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 ... hl.výkopu, jiný zpětný zásyp viz položka zásypu :						
		odpočet povrchů :						
		KK asfalt ... kóty -1,07m :						
		řad 2 : -0,90*(18,90-5,00)*1,07		-13,38570				
		-1,10*5,00*1,07		-5,88500				
		řad 1 : -0,90*(104,00-5,00-2,00)*1,07		-93,41100				
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : -0,90*2,00*1,07		-1,92600				
		chodníky dlažba ... kóta -0,42m :						
		řad 1 : -1,10*2,50*0,42		-1,15500				
		zeleň :						
		řad 1 : -1,10*2,50*0,10		-0,27500				
		Mezisoučet		31,48140				
		Konec provozního součtu						
		geologie dle vrtu J6, výkop pro plyn do hl.max 1,31m ... odhad 50% h.2+50% h.3 : 31,4814*0,50		15,74070				
8	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	7,87035	150,00	1 180,55	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		výpočet v položce hloubení rýh h.3 :						
		lepivost odhad 50% :						
		geologie dle vrtu J6, výkop pro plyn do hl.max 1,31m ... odhad 50% h.2+50% h.3 : 31,4814*0,50*0,5		7,87035				
9	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	31,48140	191,00	6 012,95	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop do 100m3 do 2,5m ... geologie h.2+3 100% : 31,4814		31,48140				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	7,40000	123,59	914,57	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		mezískládka tam a zpět :						
		Položka pořadí 15 : 3,70000*2		7,40000				
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,78140	367,24	10 202,44	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop celkem : 31,4814		31,48140				
		mezískládka : -3,70		-3,70000				
12	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	55,56280	25,71	1 428,52	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 11 : 27,78140*2		55,56280				
13	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,70000	94,22	348,61	800-1	RTS 18/ II
		mezískládka :						
		Položka pořadí 15 : 3,70000		3,70000				
14	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	35,18140	27,54	968,90	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 10 : 7,40000		7,40000				
		Položka pořadí 11 : 27,78140		27,78140				
15	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,70000	275,43	1 019,09	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		zemina do zásypu v chodnících a zeleni :						
		chodníky dlažba :						
		řad 1 : 1,10*2,50*(1,31-0,42-0,31-0,10)		1,32000				
		zeleň :						
		řad 1 : 1,10*2,50*(1,31-0,10-0,31-0,10)		2,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zemina do zásypu řad 1 mimo rozsah oprva v rámci SO-04 :						
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : 0,90*2,00*(1,31-0,80-0,31-0,10)		0,18000				
16	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,74173	367,24	12 391,31	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		obsyp dle vzor.řezu :						
		řad 2 ... PE D110 :						
		souběh s vodou : 0,90*(18,90-5,00)*0,31		3,87810				
		mimo souběh : 1,10*5,00*0,31		1,70500				
		řad 1 ... PE D110 :						
		mimo souběh : 1,10*2,50*0,31+1,10*2,50*0,31		1,70500				
		souběh s vodou : 0,90*(104,00-5,00)*0,31		27,62100				
		odpočet D potrubí : -3,14*0,055*0,055*(104,00+18,90)		-1,16737				
17	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	112,61000	27,54	3 101,28	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		na š.rýhy :						
		řad 2 ... PE D110 :						
		souběh s vodou : 0,90*(18,90-5,00)		12,51000				
		mimo souběh : 1,10*5,00		5,50000				
		řad 1 ... PE D110 :						
		mimo souběh : 1,10*2,50+1,10*2,50		5,50000				
		souběh s vodou : 0,90*(104,00-5,00)		89,10000				
18	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	27,78140	495,78	13 773,46	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 11 : 27,78140		27,78140				
19	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	62,60339	734,48	45 980,94	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 33,74173*1,67*1,1*1,01		62,60339				
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**1 170,84**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	113107530R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	1,80000	295,41	531,74	822-1	RTS 18/ II
		KK asfalt :						
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : 0,90*2,00		1,80000				
21	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,18800	84,47	100,35	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20, :						
		Součet: : 1,18800		1,18800				
22	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,06800	12,85	167,92	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20, :						
		Součet: : 13,06800		13,06800				
23	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,18800	312,15	370,83	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		20, :						
		Součet: : 1,18800		1,18800				
Díl 11a		**Přípravné a přidružené práce - živice**				**1 221,44**		
24	113151119R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	1,80000	119,35	214,83	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : 0,90*2,00		1,80000				
		dofrézování ... na celou š.komunikace .... je započteno v rámci oprav komunikace SO-04 :						
25	113151155R0	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm	m2	3,60000	238,71	859,36	822-1	RTS 18/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : 0,90*2,00*2		3,60000				
		dofrézování ... na celou š.komunikace .... je započteno v rámci oprav komunikace SO-04 :						
26	979083116R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	1,98000	74,37	147,25	800-6	RTS 18/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		odvoz na skládku SÚS bez poplatku						
		sklad SÚS :						
		odfrézovaný živičný materiál v celk.tl.50cm v postupných		1,98000				
		tl.1x5cm+3x15cm : 0,396+1,584						
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**20 653,91**		
27	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	11,26100	1 834,11	20 653,91	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		řad 2 ... PE D110 :						
		souběh s vodou : 0,90*(18,90-5,00)*0,10		1,25100				
		mimo souběh : 1,10*5,00*0,10		0,55000				
		řad 1 ... PE D110 :						
		mimo souběh : 1,10*2,50*0,10+1,10*2,50*0,10		0,55000				
		souběh s vodou : 0,90*(104,00-5,00)*0,10		8,91000				
Díl 5		**Komunikace**				**4 784,95**		
28	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	1,80000	64,27	115,69	800-2	RTS 18/ II
		KK asfalt :						
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : 0,90*2,00		1,80000				
29	564681111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	1,80000	458,78	825,80	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		frakce 0-150						
		Položka pořadí 20 : 1,80000		1,80000				
30	564871111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	1,80000	346,25	623,25	822-1	RTS 18/ II
		KK asfalt :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : 0,90*2,00		1,80000				
31	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1,80000	278,00	500,40	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 20 : 1,80000		1,80000				
32	565141111R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	1,80000	512,21	921,98	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Položka pořadí 20 : 1,80000		1,80000				
33	567132111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	1,80000	556,44	1 001,59	822-1	RTS 18/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Položka pořadí 20 : 1,80000		1,80000				
34	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1,80000	16,02	28,84	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 20 : 1,80000		1,80000				
35	573231111R0	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1,80000	14,74	26,53	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 20 : 1,80000		1,80000				
36	577151123R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1,80000	360,19	648,34	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 20 : 1,80000		1,80000				
		poslední vrstva SMA 11+ tl.40mm a jeden spoj.postřik je součástí oprav v rámci SO-04, zde neuvažována :						
37	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	2,16000	42,84	92,53	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 28 : 1,80000*1,2		2,16000				
Díl 8		**Trubní vedení**				**10 215,45**		
38	899721112R0	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	122,90000	60,78	7 469,86	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 45 : 122,90000		122,90000				
39	899731114R0	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	122,90000	22,34	2 745,59	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 45 : 122,90000		122,90000				
Díl 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**1 719,64**		
40	919735112R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,00000	94,59	378,36	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : 2,00*2		4,00000				
41	919735114R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	8,00000	167,66	1 341,28	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		KK asfalt ... celková tl.frézování je 50cm, v položkách je 1x10cm+2x20cm						
		řad 1 část mimo rozsah oprav v rámci SO-04.1 : 2,00*2*2		8,00000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**977,79**		
42	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	79,88503	12,24	977,79	827-1	RTS 18/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,19,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39, :						
		Součet: : 79,88503		79,88503				
Díl M23		**Montáže potrubí**				**175 186,81**		
43	230030002R0	Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg	kus	1,00000	67,71	67,71		RTS 18/ II
		včetně poklopu a úpravy zhlaví dle umístění poklopu						
		odvzd.ventil :						
		řad 1 : 1		1,00000				
44	230120046R0	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	122,90000	46,14	5 670,61		RTS 18/ II
		Položka pořadí 45 : 122,90000		122,90000				
45	230180029R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x10	m	122,90000	795,69	97 790,30		RTS 18/ II
		včetně tvarovek						
		řad 2 : 18,90		18,90000				
		řad 1 : 104,00		104,00000				
46	230230018R0	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	122,90000	10,26	1 260,95		RTS 18/ II
		Položka pořadí 45 : 122,90000		122,90000				
47	230-903	Napojení řadu na vysazenou odbočku PE110	kus	2,00000	6 120,68	12 241,36		Vlastní
		řad 2 : 1		1,00000				
		řad 1 : 1		1,00000				
48	422122723R1	Ventil odvzdušňovací DN100	kus	1,00000	434,57	434,57		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-11	PLYNOVODNÍ ŘADY
R:	11.2	Plynovodní řady 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně samonivelačního poklopu						
49	286136404R1	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; d= 110x10,0 mm použití pro plyn	m	124,74350	462,72	57 721,31		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 45 : 122,90000*1,015		124,74350				
Díl	**M46**	**Zemní práce při montážích**				**3 002,16**		
50	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	3,10000	968,44	3 002,16		RTS 18/ II
		řad 2 ... kabel SD 1x : 1,10		1,10000				
		řad 1 ... kabel SD 1x + kabel NN 1x : 1,10+0,90		2,00000				

Celkem		**349 806,51**

JKSO:

827.52.B "[A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K]" Jmenovitá světlost potrubí DN 100/50

m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.1	Plynovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**186 585,07**		
1	119001401R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	15,20000	556,20	8 454,24	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		voda :						
		řad 2 ... 19x : 0,80*19		15,20000				
2	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	15,20000	706,37	10 736,82	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		stáv.kanal. :						
		řad 2 ... 19x : 0,80*19		15,20000				
3	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	31,20000	447,04	13 947,65	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		kabely SD :						
		řad 2 ... 19x : 0,80*19		15,20000				
		kabely NN :						
		řad 2 ... 19x : 0,80*19		15,20000				
		řad 2-1 ... 1x : 0,80*1		0,80000				
4	139601101R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	29,14800	697,76	20 338,31	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		výpočet v položce ruční výkop h.3 :						
		geologie h.2 ... 50% : 58,296*0,50		29,14800				
5	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	29,14800	697,76	20 338,31	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.1	Plynovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 2 ... 19x D32 ... nepažený výkop : 0,80*180,00*1,07		154,08000				
		řad 2-1 ... 1x D32 ... nepažený výkop : 0,80*1,80*1,07		1,54080				
		odpočet povrchů :						
		KK :						
		řad 2 : -0,80*(180,00-2,50*11-4,50*4-5,50*5-2,50*10)*1,07		-70,19200				
		chodníky :						
		řad 2 : -0,80*(2,50*11+4,50*4+5,50*5)*0,42		-24,52800				
		řad 2-1 : -0,80*1,80*0,42		-0,60480				
		zeleň :						
		řad 2 : -0,80*2,50*10*0,10		-2,00000				
		Mezisoučet		58,29600				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... 50% : 58,296*0,50		29,14800				
6	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	58,29600	191,00	11 134,54	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop do 100m3 do 2,5m ... 100% :						
		geologie h.2+3 ... 100% : 58,296		58,29600				
7	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	63,57824	123,59	7 857,63	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		meziskládka tam a zpět :						
		Položka pořadí 12 : 31,78912*2		63,57824				
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,50688	110,00	2 915,76	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop celkem : 58,296		58,29600				
		meziskládka : -31,78912		-31,78912				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.1	Plynovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	53,01376	25,71	1 362,98	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 8 : 26,50688*2		53,01376				
10	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	31,78912	94,22	2 995,17	800-1	RTS 18/ II
		meziskládka :						
		Položka pořadí 12 : 31,78912		31,78912				
11	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	90,08512	27,54	2 480,94	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 8 : 26,50688		26,50688				
		Položka pořadí 7 : 63,57824		63,57824				
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	31,78912	275,43	8 755,68	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		chodníky :						
		řad 2 : 0,80*(2,50*11+4,50*4+5,50*5)*(1,07-0,42-0,232-0,10)		18,57120				
		řad 2-1 : 0,80*1,80*(1,07-0,42-0,232-0,10)		0,45792				
		zeleň :						
		řad 2 : 0,80*2,50*10*(1,07-0,10-0,232-0,10)		12,76000				
13	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,59594	367,24	12 337,77	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje,						
		pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		obsyp dle vzor.řezu :						
		řad 2 ... 19x D32 ... nepažený výkop : 0,80*180,00*0,232		33,40800				
		řad 2-1 ... 1x D32 ... nepažený výkop : 0,80*1,80*0,232		0,33408				
		odpočet D potrubí :						
		D32 : -3,14*0,016*0,016*181,80		-0,14614				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.1	Plynovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	145,44000	27,54	4 005,42	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		na š.rýhy :						
		řad 2 ... 19x D32 ... nepažený výkop : 0,80*180,00		144,00000				
		řad 2-1 ... 1x D32 ... nepažený výkop : 0,80*1,80		1,44000				
15	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	26,50688	495,78	13 141,58	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 8 : 26,50688		26,50688				
16	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	62,33290	734,48	45 782,27	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 33,59594*1,67*1,1*1,01		62,33290				
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce**				**2 273,29**		
17	113106231R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	3,24000	275,43	892,39	822-1	RTS 18/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		včetně lože						
		přípojka na řadu 2-1 je mimo rozsah opravy v rámci SO-05.1.1 :						
		rýha : 0,80*1,80		1,44000				
		dobourání : 0,50*2*1,80		1,80000				
18	113107515R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1,44000	123,94	178,47	822-1	RTS 18/ II
		přípojka na řadu 2-1 je mimo rozsah opravy v rámci SO-05.1.1 :						
		rýha : 0,80*1,80		1,44000				
19	113111115R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	1,44000	179,03	257,80	822-1	RTS 18/ II
		přípojka na řadu 2-1 je mimo rozsah opravy v rámci SO-05.1.1 :						
		rýha : 0,80*1,80		1,44000				
20	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,75592	84,47	148,32	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		17,18,19, :						
		Součet: : 1,75592		1,75592				
21	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,31514	12,85	248,20	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.1	Plynovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,18,19, :						
		Součet: : 19,31514		19,31514				
22	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,75592	312,15	548,11	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		17,18,19, :						
		Součet: : 1,75592		1,75592				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**26 675,30**		
23	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	14,54400	1 834,11	26 675,30	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		řad 2 ... 19x D32 ... nepažený výkop : 0,80*180,00*0,10		14,40000				
		řad 2-1 ... 1x D32 ... nepažený výkop : 0,80*1,80*0,10		0,14400				
Díl 5		**Komunikace**				**2 830,45**		
24	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1,44000	188,54	271,50	822-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 18 : 1,44000		1,44000				
25	564952111R0	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1,44000	396,11	570,40	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		směs stmelená cementem SC8/10						
		Položka pořadí 19 : 1,44000		1,44000				
26	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,24000	403,97	1 308,86	822-1	RTS 18/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		včetně lože						
		Položka pořadí 17 : 3,24000		3,24000				
27	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	2,60000	183,62	477,41	822-1	RTS 18/ II
		přípojka na řadu 2-1 je mimo rozsah opravy v rámci SO-05.1.1 :						
		odhad : 1,80+0,80		2,60000				
28	59248000R	Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní	m2	0,33048	612,07	202,28	SPCM	RTS 18/ II
		90% zpět původní, 10% nová :						
		ztratné 2% : 3,24*0,10*1,02		0,33048				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.1	Plynovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 8		**Trubní vedení**				**15 111,21**		
29	899721112R0	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	181,80000	60,78	11 049,80	827-1	RTS 18/ II
		vodorovná část DP :						
		řad 2 ... 19x D32 : 180,00		180,00000				
		řad 2-1 ... 1x D32 : 1,80		1,80000				
30	899731114R0	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	181,80000	22,34	4 061,41	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 29 : 181,80000		181,80000				
Díl 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**123,76**		
31	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,91600	42,44	123,76		RTS 18/ II
		90% zpět původní, 10% nová : 3,24*0,90		2,91600				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**994,61**		
32	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	81,25926	12,24	994,61	827-1	RTS 18/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,16,23,24,25,26,27,28,30, :						
		Součet: : 81,25926		81,25926				
Díl M23		**Montáže potrubí**				**358 004,04**		
33	230120041R0	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	204,20000	29,53	6 030,03		RTS 18/ II
		Položka pořadí 34 : 204,20000		204,20000				
34	230180010R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	204,20000	556,98	113 735,32		RTS 18/ II
		včetně tvarovek						
		vodorovná část DP :						
		řad 2 ... 19x D32 : 180,00		180,00000				
		řad 2-1 ... 1x D32 : 1,80		1,80000				
		svislá část DP : 1,60*14		22,40000				
35	230180066R0	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	40,00000	250,95	10 038,00		RTS 18/ II
		kolena 90° : 20		20,00000				
		HUP kulový kohout : 20		20,00000				
36	230180073R0	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10	kus	20,00000	250,95	5 019,00		RTS 18/ II
		liniové T-kusy : 20		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.1	Plynovodní přípojky 2.etapa - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	230230016R0	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	204,20000	8,54	1 743,87		RTS 18/ II
		Položka pořadí 34 : 204,20000		204,20000				
38	230-180	Napojení řadu na stávající vysazenou odbočku PE D110	kus	3,00000	6 120,68	18 362,04		Vlastní
		3ks k č.parc. 1428/64, 1100/62, 1104/60 : 3		3,00000				
39	28613213.MR	HUP - kohout uzavírací kulový D32 PE100 SDR11	kus	20,00000	2 111,64	42 232,80		Vlastní
40	286136362R1	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32x2,9 mm; l = 100 000,0 mm, včetně tvarovek	m	207,26300	434,57	90 070,28		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 34 : 204,20000*1,015		207,26300				
41	28653322.AR	Koleno 90° elektrosvařovací D32 PE100 SDR11	kus	20,30000	1 652,58	33 547,37		Vlastní
		ztratné 1,5% : 20*1,015		20,30000				
42	28653545R1	Liniový T-kus D110/32	kus	20,30000	1 833,76	37 225,33		Vlastní
		ztratné 1,5% : 20*1,015		20,30000				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**30 215,33**		
43	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	31,20000	968,44	30 215,33		RTS 18/ II
		kabely SD :						
		řad 2 ... 19x : 0,80*19		15,20000				
		kabely NN :						
		řad 2 ... 19x : 0,80*19		15,20000				
		řad 2-1 ... 1x : 0,80*1		0,80000				

Celkem	**622 813,06**

JKSO:

827.59.A3	Profil potrubí DN do 63 mm
m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.2	Plynovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**Zemní práce**				**149 751,00**		
1	119001401R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	16,00000	556,20	8 899,20	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		voda :						
		řad 2 ... 3x : 0,80*3		2,40000				
		řad 1 ... 17x : 0,80*17		13,60000				
2	119001411R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	4,80000	706,37	3 390,58	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		stáv.kanal. :						
		řad 2 ... 1x : 0,80*1		0,80000				
		řad 1 ... 5x : 0,80*5		4,00000				
3	119001421R0	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	24,80000	447,04	11 086,59	800-1	RTS 18/ II
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,						
		kabely SD :						
		řad 2 ... 3x : 0,80*3		2,40000				
		řad 1 ...12x : 0,80*12		9,60000				
		kabely NN :						
		řad 2 ... 2x : 0,80*2		1,60000				
		řad 1 ... 14x : 0,80*14		11,20000				
4	139601101R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	20,83000	697,76	14 534,34	800-1	RTS 18/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		výpočet v položce ruční výkop h.3 :						
		geologie h.2 ... 50% : 41,66*0,50		20,83000				
5	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	20,83000	697,76	14 534,34	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.2	Plynovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		včetně příplatku za lepivost						
		Začátek provozního součtu						
		řad 2 ... sdružená 2ks D32 ... nepažený výkop : 0,80*(13,80+17,50)*1,07		26,79280				
		řad 1 ... 12x D32 ... nepažený výkop : 0,80*109,10*1,07		93,38960				
		řad 1 ... 1x D32 ... nepažený výkop : 0,80*36,15*1,07		30,94440				
		odpočet povrchů ... žádný povrch není dotčen nad rámec oprav v rámci SO-04+05 :						
		KK :						
		řad 2 : -0,80*(13,80+17,50-2,50-3,50-5,20)*1,07		-17,20560				
		řad 1 : -0,80*(109,10-2,50*6-5,20*2-3,50*2-5,20*2-2,50*5-5,00)*1,07		-41,77280				
		-0,80*36,15*1,07		-30,94440				
		chodníky :						
		řad 2 : -0,80*(3,50+5,20)*0,42		-2,92320				
		řad 1 : -0,80*(5,20*2+3,50*2+5,20*2+2,50*5+5,00)*0,42		-15,22080				
		zeleň :						
		řad 2 : -0,80*2,50*0,10		-0,20000				
		řad 1 : -0,80*2,50*6*0,10		-1,20000				
		Mezisoučet		41,66000				
		Konec provozního součtu						
		geologie h.3 ... 50% : 41,66*0,50		20,83000				
6	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	41,66000	191,00	7 957,06	800-1	RTS 18/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		výkop do 100m3 do 2,5m ... 100% :						
		geologie h.2+3 ... 100% : 41,66		41,66000				
7	162401102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	45,33920	123,59	5 603,47	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.2	Plynovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezískládka tam a zpět :						
		Položka pořadí 12 : 22,66960*2		45,33920				
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,99040	110,00	2 088,94	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		výkop celkem : 41,66		41,66000				
		mezískládka : -22,6696		-22,66960				
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	37,98080	25,71	976,49	800-1	RTS 18/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		skládka celkem 12km :						
		Položka pořadí 8 : 18,99040*2		37,98080				
10	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	22,66960	94,22	2 135,93	800-1	RTS 18/ II
		mezískládka :						
		Položka pořadí 12 : 22,66960		22,66960				
11	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	41,66000	27,54	1 147,32	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 8 : 18,99040		18,99040				
		Položka pořadí 10 : 22,66960		22,66960				
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,66960	275,43	6 243,89	800-1	RTS 18/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		chodníky :						
		řad 2 : 0,80*(3,50+5,20)*(1,07-0,42-0,232-0,10)		2,21328				
		řad 1 : 0,80*(5,20*2+3,50*2+5,20*2+2,50*5+5,00)*(1,07-0,42-0,232-0,10)		11,52432				
		zeleň :						
		řad 2 : 0,80*2,50*(1,07-0,10-0,232-0,10)		1,27600				
		řad 1 : 0,80*2,50*6*(1,07-0,10-0,232-0,10)		7,65600				
13	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,43871	367,24	12 280,03	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.2	Plynovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		obsyp dle vzor.řezu :						
		řad 2 ... sdružená 2ks D32 ... nepažený výkop : 0,80*(13,80+17,50)*0,232		5,80928				
		řad 1 ... 12x D32 ... nepažený výkop : 0,80*109,10*0,232		20,24896				
		řad 1 ... 1x D32 ... nepažený výkop : 0,80*36,15*0,263		7,60596				
		odpočet D potrubí :						
		D32 : -3,14*0,016*0,016*140,40		-0,11286				
		D63 : -3,14*0,0315*0,0315*36,15		-0,11263				
14	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	141,24000	27,54	3 889,75	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		na š.rýhy :						
		řad 2 ... sdružená 2ks D32 ... nepažený výkop : 0,80*(13,80+17,50)		25,04000				
		řad 1 ... 12x D32 ... nepažený výkop : 0,80*109,10		87,28000				
		řad 1 ... 1x D32 ... nepažený výkop : 0,80*36,15		28,92000				
15	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	18,99040	495,78	9 415,06	800-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 8 : 18,99040		18,99040				
16	58337330R	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	62,04118	734,48	45 568,01	SPCM	RTS 18/ II
		obsypy : 33,43871*1,67*1,1*1,01		62,04118				
Díl 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce**				**25 904,97**		
17	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	14,12400	1 834,11	25 904,97	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		řad 2 ... sdružená 2ks D32 ... nepažený výkop : 0,80*(13,80+17,50)*0,10		2,50400				
		řad 1 ... 12x D32 ... nepažený výkop : 0,80*109,10*0,10		8,72800				
		řad 1 ... 1x D32 ... nepažený výkop : 0,80*36,15*0,10		2,89200				
Díl 8		**Trubní vedení**				**14 674,84**		
18	899721112R0	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	176,55000	60,78	10 730,71	827-1	RTS 18/ II
		vodorovná část DP :						
		řad 2 ... 1x D32 sdružená : 13,80+17,50		31,30000				
		řad 1 ... 12x D32 : 109,10		109,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.2	Plynovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 1 d63 : 36,15		36,15000				
19	899731114R0	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	176,55000	22,34	3 944,13	827-1	RTS 18/ II
		Položka pořadí 18 : 176,55000		176,55000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**965,14**		
20	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	78,85144	12,24	965,14	827-1	RTS 18/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,16,17,19, :						
		Součet: : 78,85144		78,85144				
Díl M23		**Montáže potrubí**				**316 887,34**		
21	230120041R0	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	162,80000	29,53	4 807,48		RTS 18/ II
		Položka pořadí 23 : 162,80000		162,80000				
22	230120043R0	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50	m	37,75000	36,91	1 393,35		RTS 18/ II
		Položka pořadí 24 : 37,75000		37,75000				
23	230180010R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	162,80000	556,98	90 676,34		RTS 18/ II
		včetně tvarovek						
		vodorovná část DP :						
		řad 2 ... 1x D32 sdružená : 13,80+17,50		31,30000				
		řad 1 ... 12x D32 : 109,10		109,10000				
		Mezisoučet		140,40000				
		svislá část DP : 1,60*14		22,40000				
24	230180022R0	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	37,75000	636,55	24 029,76		RTS 18/ II
		včetně tvarovek						
		vodorovná část DP :						
		řad 1 d63 : 36,15		36,15000				
		svislá část DP : 1,60*1		1,60000				
25	230180066R0	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	29,00000	250,95	7 277,55		RTS 18/ II
		kolena 90° : 12+2		14,00000				
		HUP kulový kohout : 12+2		14,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.2	Plynovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T-kus d32/32 sdružená přípojka na řadu 2 : 1		1,00000				
26	230180069R0	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	2,00000	373,36	746,72		RTS 18/ II
		kolena 90° : 1		1,00000				
		HUP kulový kohout : 1		1,00000				
27	230180073R0	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10	kus	14,00000	250,95	3 513,30		RTS 18/ II
		liniové T-kusy : 13+1		14,00000				
28	230230016R0	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	200,55000	8,54	1 712,70		RTS 18/ II
		Položka pořadí 23 : 162,80000		162,80000				
		Položka pořadí 24 : 37,75000		37,75000				
29	28613213.MR	HUP - kohout uzavírací kulový D32 PE100 SDR11	kus	14,00000	2 111,64	29 562,96		Vlastní
30	28613214.MR	HUP - kohout uzavírací kulový D63 PE100 SDR11	kus	1,00000	2 234,05	2 234,05		Vlastní
31	286136362R1	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32x2,9 mm; l = 100 000,0 mm, včetně tvarovek	m	165,24200	446,81	73 831,78		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 23 : 162,80000*1,015		165,24200				
32	286136365R1	trubka plastová plynovodní hladká; PE100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 63x5,8 mm; l = 100 000,0 mm, včetně tvarovek	m	38,31625	609,62	23 358,35		Vlastní
		včetně tvarovek						
		Položka pořadí 24 : 37,75000*1,015		38,31625				
33	28653322.AR1	Koleno 90° elektrosvařovací D32 PE100 SDR11	kus	14,21000	1 652,58	23 483,16		Vlastní
		ztratné 1,5% : 14*1,015		14,21000				
34	28653325.AR1	Koleno 90° elektrosvařovací D63 PE100 SDR11	kus	1,01500	2 264,65	2 298,62		Vlastní
		ztratné 1,5% : 1*1,015		1,01500				
35	28653545R1	Liniový T-kus D110/32	kus	13,19500	1 833,76	24 196,46		Vlastní
		ztratné 1,5% : 13*1,015		13,19500				
36	28653546R1	Liniový T-kus D110/63	kus	1,01500	2 178,96	2 211,64		Vlastní
		ztratné 1,5% : 1*1,015		1,01500				
37	28655433R1	Liniový T-kus D32/32	kus	1,01500	1 530,17	1 553,12		Vlastní
		řad 2 sdružená přípojka : 1*1,015		1,01500				
Díl M46		**Zemní práce při montážích**				**24 017,31**		
38	460510243RT	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem	m	24,80000	968,44	24 017,31		RTS 18/ II
		kabely SD :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-12	PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
R:	12.2	Plynovodní přípojky 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		řad 2 ... 3x : 0,80*3		2,40000				
		řad 1 ...12x : 0,80*12		9,60000				
		kabely NN :						
		řad 2 ... 2x : 0,80*2		1,60000				
		řad 1 ... 14x : 0,80*14		11,20000				
	Celkem					**532 200,60**		

JKSO:

827.59.A3 Profil potrubí DN do 63 mm

m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-13	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
R:	13.1	Závlahový systém 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:**				**48 647,20**		
1	Pol__1	4 sekční bateriová ovládací jednotka 9V	ks	1,00000	43 762,89	43 762,89		Vlastní
2	Pol__2	Čidlo srážek	ks	1,00000	4 517,07	4 517,07		Vlastní
3	Pol__3	9V alkalická baterie Varta Industrial	ks	2,00000	183,62	367,24		Vlastní
Díl 2		**OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE**				**27 934,80**		
4	Pol__4	Elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	ks	2,00000	2 870,60	5 741,20		Vlastní
5	Pol__5	PVC T-kus	ks	2,00000	428,45	856,90		Vlastní
6	Pol__6	Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2	ks	6,00000	2 515,60	15 093,60		Vlastní
7	Pol__7	Ventilová šachtice PE-HD 82x49x39cm (LxŠxH)	ks	1,00000	6 243,10	6 243,10		Vlastní
Díl 3		**MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ**				**151 029,93**		
8	Pol__8	Nízkoprůtokový ventil 3/4"+ 3/4" filtr s regulací tlaku	ks	1,00000		0,00		Vlastní
9	Pol__9	Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)	ks	1,00000	1 295,14	1 295,14		Vlastní
10	Pol__10	Kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role	m	100,00000	829,96	82 996,00		Vlastní
11	Pol__11	Podzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m	m	30,00000	829,96	24 898,80		Vlastní
12	Pol__12	Flexibilní potrubí 1/2" 30m role	ks	1,00000	13 202,32	13 202,32		Vlastní
13	Pol__13	Koncovka pro 16mm potrubí	ks	20,00000	10,41	208,20		Vlastní
14	Pol__14	Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí	ks	20,00000	5,26	105,20		Vlastní
15	Pol__15	Zajišť. bod. pro 16-17mm pro kapkovací potrubí, 15cm hnědý	ks	80,00000	4,90	392,00		Vlastní
16	Pol__16	Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	20,00000	7,96	159,20		Vlastní
17	Pol__17	Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	20,00000	11,63	232,60		Vlastní
18	Pol__18	T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	30,00000	12,85	385,50		Vlastní
19	Pol__19	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí	ks	20,00000	7,59	151,80		Vlastní
20	Pol__20	Systém pro zavlažování stromů, střední délka	ks	18,00000	1 285,34	23 136,12		Vlastní
21	Pol__21	Filtr pro zavlažovací tubusy (6 kusů v balení)	ks	2,00000	869,14	1 738,28		Vlastní
22	Pol__22	Indikátor provozu kapkovacího systému	ks	1,00000	1 113,96	1 113,96		Vlastní
23	Pol__23	Odvzdušňovací/přivzdušňovací ventil	ks	1,00000	834,86	834,86		Vlastní
24	Pol__24	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	ks	1,00000	179,95	179,95		Vlastní
Díl 4		**POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ**				**107 604,85**		
25	Pol__25	PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	m	350,00000	132,02	46 207,00		Vlastní
26	Pol__26	+ tvarovky k PE 32x2,0mm	kpl	1,00000	250,95	250,95		Vlastní
27	Pol__27	CHRÁNIČKA OCEL 102x4,0	m	270,00000	226,47	61 146,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-13	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
R:	13.1	Závlahový systém 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 5		**FILTRACE, ČERPACÍ STANICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ**				**8 659,55**		
28	Pol__28	Filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	ks	1,00000	282,78	282,78		Vlastní
29	Pol__29	Mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN 16	ks	3,00000	834,86	2 504,58		Vlastní
30	Pol__30	Mosazný T-kus 1", PN 16	ks	1,00000	1 209,45	1 209,45		Vlastní
31	Pol__31	Kulový ventil bez vypouštění, 1" vnitřní závit	ks	3,00000	138,33	414,99		Vlastní
32	Pol__32	Mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	ks	1,00000	4 247,75	4 247,75		Vlastní
Díl _6		**VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, VODOMĚRNÁ ŠACHTA - DODÁVKA ČEVAKu NA NÁKLADY INVESTORA**				**22 669,03**		
33	Pol__33	Vodoměrná šachta,1 vodoměr, hloubka 115 - 130mm	ks	1,00000	17 749,98	17 749,98		Vlastní
34	Pol__34	PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	m	4,00000	132,02	528,08		Vlastní
35	Pol__35	+ tvarovky k PE 32x2,0mm	kpl	1,00000	449,26	449,26		Vlastní
36	Pol__36	CHRÁNIČKA OCEL - trubka bezešvá hladká 60,3x2,9	m	3,00000	844,65	2 533,95		Vlastní
37	Pol__37	Výkopové práce pro šachty	ks	1,00000	673,28	673,28		Vlastní
		(šířka 0,6m; delka 0,8m; hloubka 1,3m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění						
38	Pol__38	Výkopové práce	m	4,00000	183,62	734,48		Vlastní
		(šířka 0,2m; výška 0,35m), výkop a zásyp po pláň tělesa, obsyp, hutnění						
Díl 7		**MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE**				**105 887,72**		
39	Pol__39	Výkopové práce	m	160,00000	183,62	29 379,20		Vlastní
		(šířka 0,2m; výška 1,0m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění						
40	Pol__40	Výkopové práce	m	50,00000	183,62	9 181,00		Vlastní
		(šířka 0,2m; výška 0,48m), výkop a zásyp po pláň tělesa, obsyp, hutnění						
41	Pol__41	Výkopové práce pro šachty	ks	1,00000	612,07	612,07		Vlastní
		(šířka 0,6m; delka 0,8m; hloubka 0,4m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění						
42	Pol__42	Montáže zavlažovacího systému dle projektu	kpl	1,00000	42 844,79	42 844,79		Vlastní
43	Pol__43	Podružný montážní materiál	sada	1,00000	7 344,82	7 344,82		Vlastní
44	Pol__44	Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání	hod	2,00000	6 732,75	13 465,50		Vlastní
45	Pol__45	Vypracování manuálu údržby a obsluhy	ks	1,00000	1 224,14	1 224,14		Vlastní
46	Pol__46	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	918,10	1 836,20		Vlastní

Celkem	**472 433,08**

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-13	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
R:	13.1	Závlahový systém 2.etapa - 1.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	827.11.A1	Profil potrubí DN do 100 mm						
	m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu						
		novostavba objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-13	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
R:	13.2	Závlahový systém 2.etapa - 2.část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		**MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ**				**47 198,95**		
1	Pol__1	Kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role	m	50,00000	829,96	41 498,00		Vlastní
2	Pol__2	Flexibilní potrubí 1/2" 30m role	ks	1,00000	217,90	217,90		Vlastní
3	Pol__3	Koncovka pro 16mm potrubí	ks	10,00000	10,41	104,10		Vlastní
4	Pol__4	Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí	ks	10,00000	5,26	52,60		Vlastní
5	Pol__5	Zajišť. bod. pro 16-17mm pro kapkovací potrubí, 15cm hnědý	ks	40,00000	4,90	196,00		Vlastní
6	Pol__6	Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	10,00000	4,90	49,00		Vlastní
7	Pol__7	Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	10,00000	36,11	361,10		Vlastní
8	Pol__8	T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí	ks	10,00000	36,11	361,10		Vlastní
9	Pol__9	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí	ks	5,00000	44,07	220,35		Vlastní
10	Pol__10	Systém pro zavlažování stromů, střední délka	ks	3,00000	1 285,34	3 856,02		Vlastní
11	Pol__11	Filtr pro zavlažovací tubusy (6 kusů v balení)	ks	1,00000	282,78	282,78		Vlastní
Díl 2		**POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ**				**44 589,81**		
12	Pol__12	PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	m	200,00000	217,90	43 580,00		Vlastní
13	Pol__13	+ tvarovky k PE 32x2,0mm	kpl	1,00000	10,41	10,41		Vlastní
14	Pol__14	CHRÁNIČKA OCEL 102x4,0	m	190,00000	5,26	999,40		Vlastní
Díl 3		**MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE**				**97 930,86**		
15	Pol__15	Výkopové práce	m	140,00000	183,62	25 706,80		Vlastní
		(šířka 0,2m; výška 1,0m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění						
16	Pol__16	Výkopové práce	m	10,00000	183,62	1 836,20		Vlastní
		(šířka 0,2m; výška 0,48m), výkop a zásyp po pláň tělesa, obsyp, hutnění						
17	Pol__17	Montáže zavlažovacího systému dle projektu	kpl	1,00000	33 663,76	33 663,76		Vlastní
18	Pol__18	Podružný montážní materiál	sada	1,00000	6 120,68	6 120,68		Vlastní
19	Pol__19	Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání	hod	1,00000	30 603,42	30 603,42		Vlastní

Celkem	**189 719,62**

JKSO:

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-13	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
R:	13.2	Závlahový systém 2.etapa - 2.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-20	PROVIZORNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
R:	20.1	Provizorní příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 11		**Přípravné a přidružené práce - odvoz na skládku do 12 km vč. poplatku**				**80 399,76**		
1	113107610R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	600,00000	55,09	33 054,00	822-1	RTS 18/ II
		vč.geotextilie						
		provizorní komunikace :						
		600,00		600,00000				
2	979082213R0	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	132,00000	56,31	7 432,92	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 132,00000		132,00000				
3	979082219R0	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 452,00000	8,57	12 443,64	822-1	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 1452,00000		1				
4	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	132,00000	208,10	27 469,20	801-3	RTS 18/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1, :						
		Součet: : 132,00000		132,00000				
Díl 21		**Úprava podloží a základ.spáry**				**56 548,80**		
5	289971212R0	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	600,00000	42,84	25 704,00	800-2	RTS 18/ II
		provizorní komunikace :						
		600,00		600,00000				
6	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	720,00000	42,84	30 844,80	SPCM	RTS 18/ II
		600,00*1,20		720,00000				
Díl 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**33 054,00**		
7	564112110R0	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 10 cm	m2	600,00000	55,09	33 054,00	822-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758-18-02	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 2.ETAPA
O:	SO-20	PROVIZORNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
R:	20.1	Provizorní příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		provizorní komunikace :						
		600,00		600,00000				
Díl 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 199,34**		
8	998222011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky	t	119,93400	10,00	1 199,34	822-1	RTS 18/ II
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		5,6,7, :						
		Součet: : 119,93400		119,93400				

Celkem	**171 201,90**

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní

m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva

novostavba objektu

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa
1. část

Harmonogram výstavby

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Konec
1	**Termín plnění**	**210 dny**	29.04. 19	24.11. 19
2	***Termín zahájení stavebních prací***	***0 dny***	29.04. 19	
3	**Investor Město Tábor**	**210 dny**	29.04. 19	24.11. 19
4	SO-04.1.1 Komunikace ve vlastnictví JČK - 1.část mimo položek č.37, 38 a 39 Díl 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	210 dny	29.04. 19	24.11. 19
5	SO-04.2 - Komunikace ve vlastnictví Města Tábor	210 dny	29.04. 19	24.11. 19
6	SO-05 - Chodníky	210 dny	29.04. 19	24.11. 19
7	SO-06 - Sadové úpravy	35 dny	21.10. 19	24.11. 19
8	SO-11 - Plynovodní řady	35 dny	29.07. 19	01.09. 19
9	SO-12 - Plynovodní přípojky	35 dny	12.08. 19	15.09. 19
10	SO-13 - Závlahový systém	91 dny	26.08. 19	24.11. 19
11	SO-20 Provizorní příjezdová komunikace (neděleno na části)	161 dny	29.04. 19	06.10. 19
12	**Investor Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.**	**119 dny**	29.04. 19	25.08. 19
13	SO-01 - Kanalizační stoky	63 dny	29.04. 19	30.06. 19
14	SO-02 - Vodovodní řady	63 dny	27.05. 19	28.07. 19
15	SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky	98 dny	20.05. 19	25.08. 19
16	**Investor Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**	**29 dny**	27.10. 19	24.11. 19
17	pol. č. 37 - 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 - část	5 dny	08.11. 19	12.11. 19
18	pol. č. 38 - 576111223R00 Koberec asfaltový mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m, tl. 4 cm	14 dny	11.11. 19	24.11. 19
19	pol. č. 39 - 577152123R00 Beton asfaltový ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	14 dny	27.10. 19	09.11. 19
20	***Termín dokončení***	***0 dny***		24.11. 19
21				
22	*úplná uzavírka*	208 dny	01.05. 19	24.11. 19



Datum: 14.03. 19

Úkol | Přerušení | Milník | Souhrnný

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa
2. část

Harmonogram výstavby

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Konec
1	**Termín plnění**	**196 dny**	30.03. 20	11.10. 20
2	***Termín zahájení stavebních prací***	***0 dny***	30.03. 20	
3	**Investor Město Tábor**	**196 dny**	30.03. 20	11.10. 20
4	SO-04.1.2 Komunikace ve vlastnictví JČK - 2.část mimo položek č.39, 40 a 41 Díl 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	196 dny	30.03. 20	11.10. 20
5	SO-04.2 - Komunikace ve vlastnictví Města Tábor	196 dny	30.03. 20	11.10. 20
6	SO-05 - Chodníky	196 dny	30.03. 20	11.10. 20
7	SO-06 - Sadové úpravy	35 dny	07.09. 20	11.10. 20
8	SO-11 - Plynovodní řady	35 dny	29.06. 20	02.08. 20
9	SO-12 - Plynovodní přípojky	35 dny	13.07. 20	16.08. 20
10	SO-13 - Závlahový systém	91 dny	13.07. 20	11.10. 20
11	SO-20 Provizorní příjezdová komunikace (neděleno na části)	161 dny	30.03. 20	06.09. 20
12	**Investor Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.**	**112 dny**	30.03. 20	19.07. 20
13	SO-01 - Kanalizační stoky	63 dny	30.03. 20	31.05. 20
14	SO-02 - Vodovodní řady	63 dny	27.04. 20	28.06. 20
15	SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky	98 dny	13.04. 20	19.07. 20
16	**Investor Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**	**29 dny**	06.09. 20	04.10. 20
17	pol. č. 39 - 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 - část	5 dny	18.09. 20	22.09. 20
18	pol. č. 40 - 576111223R00 Koberec asfaltový mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m, tl. 4 cm	14 dny	21.09. 20	04.10. 20
19	pol. č. 41 - 577152123R00 Beton asfaltový ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	14 dny	06.09. 20	19.09. 20
20	***Termín dokončení***	***0 dny***		11.10. 20
21				
22	*úplná uzavírka*	187 dny	01.04. 20	04.10. 20



Úkol | Přerušení | Milník | Souhrnný

Datum: 14.03. 19

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa 04.02.2019

Rekapitulace nákladů jednotlivých investorů

Investor Správa a údržba silnic Jihočeského kraje				
položky SO -04.1.1 Komunikace ve vlastnictví JČK - 1.část, Díl 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	*cena 1.část v Kč bez DPH*	---	*DPH*	*cena celkem v Kč včetně DPH*
pol. č. 37 - 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 - část	*57 088*	---	*11 988*	*69 077*
pol. č. 38 - 576111223R00 Koberec asfaltový mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m, tl. 4 cm	654 220	---	*137 386*	*791 606*
pol. č. 39 - 577152123R00 Beton asfaltový ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	763 264	---	*160 285*	*923 549*
položky SO -04.1.2 Komunikace ve vlastnictví JČK - 2.část, Díl 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	---	*cena 2.část v Kč bez DPH*	*DPH*	*cena celkem v Kč včetně DPH*
pol. č. 39 - 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 - část	---	*50 411*	*10 586*	*60 997*
pol. č. 40 - 576111223R00 Koberec asfaltový mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m, tl. 4 cm	---	527 945	*110 869*	*638 814*
pol. č. 41 - 577152123R00 Beton asfaltový ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	---	615 942	*129 348*	*745 290*
Cena celkem - investor Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	**1 474 572 Kč**	**1 194 298 Kč**	**560 463 Kč**	**3 229 333 Kč**
Investor Město Tábor				
stavební objekt	*cena 1.část v Kč bez DPH*	*cena 2.část v Kč bez DPH*	*DPH*	*cena v Kč včetně DPH*
SO-04.1.1 Komunikace ve vlastnictví JČK - 1.část mimo položek č.37, 38 a 39 Díl 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	5 731 401	---	1 203 594	6 934 995
SO-04.1.2 Komunikace ve vlastnictví JČK - 2.část mimo položek č.39, 40 a 41 Díl 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	---	4 980 296	1 045 862	6 026 158
SO-04.2 - Komunikace ve vlastnictví Města Tábor	303 405	1 134 674	301 997	1 740 076
SO-05 - Chodníky	2 692 216	2 739 227	1 140 603	6 572 045
SO-06 - Sadové úpravy	209 878	190 249	84 027	484 153
SO-11 - Plynovodní řady	527 250	349 807	184 182	1 061 238
SO-12 - Plynovodní přípojky	622 813	532 201	242 553	1 397 567
SO-13 - Závlahový systém	472 433	189 720	139 052	801 205
SO-20 Provizorní příjezdová komunikace (neděleno na části)	171 202	---	35 952	207 154
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů dle soupisu prací daného investora (neděleno na části)	---	5 240 200	1 100 442	6 340 642
Cena celkem - investor Město Tábor	**10 730 598 Kč**	**15 356 373 Kč**	**5 478 264 Kč**	**31 565 234 Kč**
Investor Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.				
stavební objekt	*cena 1.část v Kč bez DPH*	*cena 2.část v Kč bez DPH*	*DPH*	*cena v Kč včetně DPH*
SO-01 - Kanalizační stoky	6 896 001	6 431 364	2 798 747	16 126 112
SO-02 - Vodovodní řady	1 757 271	1 827 313	752 763	4 337 346
SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky	3 587 986	3 017 752	1 387 205	7 992 943
SO-99 Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů dle soupisu prací daného investora (neděleno na části)	---	1 207 800	253 638	1 461 438
Cena celkem - investor Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.	**12 241 258 Kč**	**12 484 229 Kč**	**5 192 352 Kč**	**29 917 839 Kč**
Celková nabídková cena				
Celková nabídková cena za realizaci předmětu plnění veřejné zakázky (tj. cena celkem za všechny 3 investory)		**53 481 327 Kč**	**11 231 079 Kč**	**64 712 405 Kč**

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ253172628

Ing. Pavel Borek, člen představenstva