

Položkový rozpočet

Zakázka:

Výmalba

Místo

MŠ Eliška, U Lékárny 592, Praha-Zbraslav

Objednatel:

IČ:

DIC:

Zhotovitel: **JE8 s.r.o.**IČ: **06072411****Pašková 54
156 00 Praha - Zbraslav**DIČ: **CZ06072411**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00 :
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 840,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 246,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**82 086,40 CZK**

v Zbraslavi

dne

15.05.2019**Yuriy Moskalyuk**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
784	Malby	PSV			67 840,75
Cena celkem					67 840,75

S:	Výmalba
O:	Škola

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	784	Malby				67 840,75
1	784195122R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 1 x, - strop	m2	602,15760	28,00	16 860,41
		111 b:2,6*3,6		9,36000		
		113:1,85*2,5		4,62500		
		101:9,22*8,48		78,18560		
		102:8,7*8,48		73,77600		
		103:9,47*8,48		80,30560		
		104:5,93*6,73		39,90890		
		201:10,1*6		60,60000		
		207:2,4*7,5		18,00000		
		202:2,63*4,65		12,22950		
		204:6,4*7,38		47,23200		
		203:15,5*6,95		107,72500		
		205:10,03*7		70,21000		
2	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 1 x, - strop	m2	78,08340	28,00	2 186,34
		111 a strop:5,12*2,1+1 + 1,4*2,7		15,53200		
		112 strop:1,85*4,3		7,95500		
		106 strop:7,57*2,37		17,94090		
		110 strop: 1,53*2,26		3,45780		
		strop 109:1,7*4,1+1,8*0,9		8,59000		
		107 strop: 1,05*1,79+1,58*4,18		8,48390		
		108 strop: 1,8*2,26		4,06800		
		105 strop:2,83*4,26		12,05580		
		Mezisoučet		78,08340		
3	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 1 x, - schodiště, odhad	m2	350,00000	28,00	9 800,00
		schodišťová chodba, odhad:350		350,00000		
		Mezisoučet		350,00000		
4	784011921R00	Příplatek, schodiště	m2	350,00000	28,00	9 800,00
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, přesun nábytku	kpl	1,00000	8 706,00	8 706,00
6	RX1	Zakrytí podlah, hrubý úklid	kpl	1,00000	20 488,00	20 488,00

Položkový rozpočet

Rozsah provedení malířských prací:

V rozsahu dle předaného výkazu výměr. Tj. **jedenkrát** nátěr stropu PRIMALEX standart bílý, bez penetrace.
jedenkrát výmalba schodiště Primalex standart bílý.

Oprava barevných stěn po případných kapkách ze stropu bude provedena bez celoplošného nátěru.

Úklid : stažení fólie, vytření kapek a vyluxování.

Připomínka k zadávací dokumentaci a W - u barevných stropů bude problematický jeden bílý nátěr stropu. Zřejmě budou nutné dva až tři nátěry.

W neuvazuje opravu nástěnných maleb v místě, kde budou vyměňována nástěnná svítidla.

CN neobsahuje : výmalbu přízemí - chodba a přilehlé prostory.

Vypracoval: Yuriy Moskalyuk, 30.4.2019