

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|---|
| S: | 10931-002-000 OPRAVA KANALIZACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO 539 |
| O: | 01 OPRAVA KANALIZACE |
| R: | 01 VENKOVNÍ KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|-------------|--------------------------|
| Díl: 001 zemní práce | | | | | | | 0,00 | |
| 1 | 132301211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1,2*1,8*20 | m3 | 43,20000 | | 0,00 | 800-1 | RTS 19/ I |
| 2 | 132202209 | Příplatek za lepivost 1,2*1,8*20 | m3 | 43,20000 | | 0,00 | | Vlastní |
| 3 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 2*2*1,8 1*1*1,7 | m3 | 8,90000 | | 0,00 | 800-1 | RTS 19/ I |
| 4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 43,2+8,90 | m3 | 52,10000 | | 0,00 | 800-1 | RTS 19/ I |
| 5 | 162601102I10 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 43,2+8,9-28,32 | m3 | 23,78000 | | 0,00 | | Vlastní |
| 6 | PC | Vodorovné přem.výkopku do 50m 1-4 kolečko ručně 43,2+8,9-28,32 | m3 | 23,78000 | | 0,00 | | Vlastní |
| 7 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 43,2+8,9-28,32 | m3 | 23,78000 | | 0,00 | 800-1 | RTS 19/ I |
| 8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 43,2+8,9-28,32 | m3 | 23,78000 | | 0,00 | 800-1 | RTS 19/ I |
| 9 | PC | Poplatek za uložení sypaniny na skládku (43,2+8,9-28,32)*1,7 | T | 40,42600 | | 0,00 | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|---|
| S: | 10931-002-000 OPRAVA KANALIZACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO 539 |
| O: | 01 OPRAVA KANALIZACE |
| R: | 01 VENKOVNÍ KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|
| 10 | 175101101110 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 11,37200 | | 0,00 | | Vlastní |
| | | 1,2*0,5*20 | | 12,00000 | | | | |
| | | -3,14*0,2*0,2*0,25*20 | | -0,62800 | | | | |
| 11 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 28,32000 | | 0,00 | 800-1 | RTS 19/ I |
| | | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | | | | | | |
| | | 1,2*(1,8-0,12-0,50)*20 | | 28,32000 | | | | |
| 12 | 001 | Písek pro obsyp | m3 | 11,37200 | | 0,00 | | Vlastní |
| | | 1,2*0,5*20 | | 12,00000 | | | | |
| | | -3,14*0,2*0,2*0,25*20 | | -0,62800 | | | | |
| 13 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 72,00000 | | 0,00 | 800-1 | RTS 19/ I |
| | | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | | | | | | |
| | | 1,8*20*2 | | 72,00000 | | | | |
| 14 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m | m2 | 72,00000 | | 0,00 | 800-1 | RTS 19/ I |
| | | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | | | | | | |
| | | 1,8*20*2 | | 72,00000 | | | | |
| Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce | | | | | | 0,00 | | |
| 15 | 451573110 | Lože pískové tl 12cm š -120cm | M3 | 2,88000 | | 0,00 | | Vlastní |
| | | 1,2*0,12*20 | | 2,88000 | | | | |
| 16 | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku | m3 | 0,41100 | | 0,00 | | RTS 19/ I |
| | | 1,5*1,5*0,15 | | 0,33750 | | | | |
| | | 0,7*0,7*0,15 | | 0,07350 | | | | |
| 17 | 273321311R00 | Beton základových desek železový třídy C 16/20 | m3 | 0,41100 | | 0,00 | 801-1 | RTS 19/ I |
| | | bez dodávky a uložení výztuže | | | | | | |
| | | 1,5*1,5*0,15 | | 0,33750 | | | | |
| | | 0,7*0,7*0,15 | | 0,07350 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|---|
| S: | 10931-002-000 OPRAVA KANALIZACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, KOMENSKÉHO 539 |
| O: | 01 OPRAVA KANALIZACE |
| R: | 01 VENKOVNÍ KANALIZACE |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|-------|--------------------------|
| 18 | PC | Dod a mtž rozebrání a zpět položení zámkové flažby vč. podsypu a očištění kostek | M2 | 20,00000 | | 0,00 | | Vlastní |
| 19 | PC | Dod a mtž rozebrání a zpět položení dětského pískoviště (16m2) | KUS | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní |
| Díl: 087 | | | | | | 0,00 | | |
| potrubí z trub plastických | | | | | | | | |
| 20 | 871353121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | m | 20,00000 | | 0,00 | 827-1 | RTS 19/ I |
| 21 | 871355221 | Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200 | m | 20,00000 | | 0,00 | | Vlastní |
| 22 | 892381111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, | m | 20,00000 | | 0,00 | 827-1 | RTS 19/ I |
| Díl: 089 | | | | | | 0,00 | | |
| drobné objekty a zařízení | | | | | | | | |
| 23 | PC | Dod a Mtž šachta prefabrikovaná DN1000/DN200/1,70m, poklop lit D40t | kus | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní |
| 24 | PC | Dod a Mtž šachta plastová DN400 mm/1,66m/DN200/teleskop 3t | kus | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní |
| 25 | PC | Dmtž a zpětná montáž dětského mobiliáře | kus | 1,00000 | | 0,00 | | Vlastní |
| 26 | PC | Propojení se stávající kanalizací DN200 | KUS | 4,00000 | | 0,00 | | Vlastní |
| Díl: 930 | | | | | | 0,00 | | |
| hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | |
| 27 | PC | Geodetické zaměření | H | 5,00000 | | 0,00 | | Vlastní |
| Díl: 998 | | | | | | 0,00 | | |
| Přesuny hmot | | | | | | | | |
| 28 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | t | 66,85632 | | 0,00 | 827-1 | RTS 19/ I |
| Celkem | | | | | | 0,00 | | |