






DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„DS Krásné Březno - výměna výplní otvorů pavilonů A, B, C“

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INT-EX, s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Romanem Skokanem, jednatelem společnosti
se sídlem: Hořeni 2501, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 25039580
DIČ: CZ25039580
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Ing. Roman Skokan

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 11. 2018:**

Při plnění veřejné zakázky došlo ke změně požadavků ze strany objednatele:



- 1) Změnit počet dvoukřídlových oken rozměr 2100x1600mm – v projektu je uvedeno 163 ks – skutečnost: 162 ks.
- 2) Na základě doporučení zhotovitele bude u samostatných oken provedeno přeplechování stávajících parapetů "Z" profilem a zatmelení přes stávající parapet namísto instalace nových parapetů. Důvodem je předpoklad budoucího zateplení objektu. V takovém případě by nové parapety byly demontovány. Navrhovaná varianta sníží náklady na klempířské práce. Toto opatření se netýká oken v balkonových stěnách, kde jsou dodávány nové parapety.
- 3) Zhotovitel provede na všech balkonech z vnější strany keramický sokl výšky 60 mm za účelem utěsnění spodní připojovací spáry. Délka soklu 3,43 m na jeden balkon, celkem pak 3,43x77 ks v celkové délce 264,11 bm.
- 4) Zhotovitel provede na všech balkonech z vnější strany nátěr penetrací a bílou barvou v celkové ploše 296,84 m².
- 5) Výměnu čirých skel za skla neprůhledná u třech sestav na sociálních zařízeních.

Vše viz návrh změnového list ze dne 2.5.2019

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 3 482 396,14 Kč

(slovy tři miliony čtyři sta osmdesát dva tisíce tři sta devadesát šest korun českých čtrnáct haléřů) bez DPH.

DPH 522.359,42Kč.

Cena díla je stanovena ve výši 4 004 755,56 Kč

(slovy čtyři miliony čtyři tisíce sedm set dvacet osm koruna českých padesát šest haléřů) s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 6 230,14Kč bez DPH, (7 164,56Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: **15. 05. 2019**

V Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Objednatel:

PhDr. Jana Müllerová, PhD.
vedoucí odboru městských
organizací a školství
Magistrátu města
Ústí nad Labem

MINT-EX, s.r.o.
Ing. Roman Skokan
jednatel společnosti

Přílohy: návrh změnového listu

Výroba a montáž: plastová a hliníková okna a dveře, výlohy, zimní zahrady, žaluzie, parapety, okenní sítě

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU - VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zhotovitel:	INT-EX, s. r. o., IČO: 25039580 Hoření 2501, 400 11 Ústí nad Labem
Název akce:	Výměna oken DS Krásné Březno

Na základě zjištění skutečného stavu a na základě požadavku objednatele provede zhotovitel tyto méně/vícepráce:

- 1) Změna počtu dvoukřídlých oken rozm. 2100x1600mm – v projektu je uvedeno 163 ks – skutečnost: 162 ks.
- 2) Na základě doporučení zhotovitele bude u samostatných oken provedeno přeplechování stávajících parapetů "Z" profilem a zatmelení přes stávající parapet namísto instalace nových parapetů. Důvodem je předpoklad budoucího zateplení objektu. V takovém případě by nové parapety byly stejně demontovány. Navrhovaná varianta sníží náklady na klempířské práce. Toto opatření se netýká oken v balkonových stěnách, kde jsou dodávány nové parapety.
- 3) Zhotovitel provede na všech balkonech z vnější strany keramický sokl výšky 60 mm za účelem utěsnění spodní připojovací spáry. Délka soklu 3,43 m na jeden balkon, celkem pak 3,43x77 ks v celkové délce 264,11 bm.
- 4) Zhotovitel provede na všech balkonech z vnější strany nátěr penetrační a bílou barvou v celkové ploše 296,84 m².


Vyčíslení méně/víceprací je uvedeno v následující tabulce:

p.č.	ident. kód	popis	jedn.	počet jedn.	jedn. Cena	cena celkem
1) ZMĚNA POČTU OKEN (-1KS 2KŘÍDLÉHO OKNA)						
47a	61143135	Okno plastové 2dílné se sloupkem 210 x 160 cm OS/O, sanační rám pro zateplení min 20mm	kus	-1,00000	8 190,00	-8 190,00
25	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ²	kus	-1,00000	13,50	-13,50
26	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m ²	kus	-1,00000	27,10	-27,10
29	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. do 4 m ²	m ²	-3,36000	133,00	-446,88
32	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,06000	966,00	-57,96
59	998766101	Přesun hmot pro otvorové prvky z plastu, výšky do 6 m	t	-0,08000	50,00	-4,00
46	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m ²	kus	-1,00000	888,00	-888,00
57	766601212	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	-7,40000	60,00	-444,00
4	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	-7,40000	138,00	-1 021,20
57	766694112	Montáž parapetních desek š.do 15 cm,dl.do 160 cm	m	-2,10000	120,00	-252,00
58	60775510	Parapet interiér PVC šíře 150mm dl. 6m fólie, vč. bočních krytek	m	-2,10000	100,00	-210,00
62	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-0,06000	200,00	-12,00

63	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,06000	58,00	-3,48
64	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-0,06000	135,00	-8,10
65	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,06000	100,00	-6,00
67	979990162	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	-0,06000	800,00	-48,00
MEZISOUČET 1)						-11 632,22
Klempířské práce původní						
35	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	-359,50000	50,00	-17 975,00
36	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	-359,50000	350,00	-125 825,00
37	764410850R00	Demontáž oplechování okapnic, rš od 100 do 330 mm	m	-84,00000	25,00	-2 100,00
38	764510420	Oplechování okapnic včetně rohů Ti Zn, rš 150 mm	m	-84,00000	200,00	-16 800,00
39	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-1,28659	1 000,00	-1 286,59
Klempířské práce nové						-163 986,59
35	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	161,80000	50,00	8 090,00
36	764510440	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	161,80000	350,00	56 630,00
		Přeplechování "Z" profilem a zatmelení	m	197,70000	195,00	38 551,50
37	764410850R00	Demontáž oplechování okapnic, rš od 100 do 330 mm	m	0,00000	25,00	0,00
38	764510420	Přeplechování "Z" profilem 70mm a zatmelení	m	84,00000	195,00	16 380,00
		A-C, B-C : 3,6*11*2+2,4*2		84		
39	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,01000	1 000,00	1 010,00
						120 661,50
3) Keramický sokl - balkony						
01a		Keramický obklad výšky 60mm	bm	264,11000	56,00	14 790,16
02a		instalace soklu 60 mm (penetrace, lepidlo, spárování)	bm	264,11000	93,00	24 562,23
MEZISOUČET 3)						39 352,39
4) Nátěr balkonové stěny - exteriér						
03a		penetrace	m2	296,84000	10,00	2 968,40
04a		nátěr barva	m2	296,84000	40,00	11 873,60
MEZISOUČET 4)						14 842,00
5) Výměna skla čiré za neprůhledné						
05a		izolační dvojsklo Uw=1,0, vzor činčila	m2	7,078	988,00	6 993,06
05b		manipulace a zasklívání	m2	7,078	275,00	1 946,45
MEZISOUČET 5)						8 939,51
MÉNĚPRÁCE - VÍCEPRÁCE za položku 1) až 5) CELKEM BEZ DPH						6 230,14 Kč
DPH 15 %						934,52 Kč
CELKEM						7 164,66 Kč

V Ústí nad Labem dne 2.5.2019

Za objednatele



Ing. Roman Skokan, jednatel

Společnost INT-EX, s.r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle EN ISO 9001:2009