

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

MĚSTSKÝ ÚŘAD Nová Role okres Karlovy Vary		Zpracovatel
Došlo 23 -05- 2019		Ukl. znak
Č.ev.:	Čj.:	Příloh

I. SMLUVNÍ STRANY**1. Objednatel:****Město Nová Role**

Sídlo: Chodovská 236, 362 25 Nová Role
IČ: 00254819
DIČ: 00254819
Bankovní ústav: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 262359697/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jitka Pokorná, starostka města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Preisler, DiS.

(dále jen "**objednatel**")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: STRABAG, a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21
Jednatel: Luboš Mengr, vedoucí PJ VG, zmocněn
Ing. Jitka Tesařová, ekonom PJ VG, zmocněna
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s./1100029040/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634

(dále jen "**zhotovitel**")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.“ ze dne 6. 9. 2018.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o dílo následovně:**Článek IV. DOBA PLNĚNÍ****Původní znění**

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště: 10. 9. 2018
Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště
Stavební práce budou kompletně dokončeny dle Dodatku č. 1 nejdéle do: 30.4.2019

Nové znění

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující:

Termín předání a převzetí staveniště: 10. 9. 2018

Termín zahájení stavebních prací: do 10 dnů ode dne předání staveniště

Stavební práce budou kompletně dokončeny nejdéle do: 20.6.2019

Článek V. CENA ZA DÍLO

Původní znění

1. Cena za provedení díla mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Celková sjednaná cena za dílo bez DPH činí	2 154 253,72 Kč
DPH 21%	452 393,28 Kč
Celková sjednaná cena za dílo s DPH činí	2 606 647,00 Kč

Nové znění

1. Cena za provedení díla mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Celková sjednaná cena za dílo bez DPH činí	2 154 253,72 Kč
Měněpráce činí	- 365 302,02 Kč
Husova ul. - sjednaná cena za dílo bez DPH činí	1 225 331,10 Kč
Sjednaná cena za dílo bez DPH celkem	3 014 282,80 Kč
DPH 21%	632 999,39 Kč
Celková sjednaná cena za dílo s DPH činí	3 647 282,19 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem smlouvu o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nová Role usnesením č. 11/09-8) ze dne 1. 4. 2019.

6. Součástí dodatku č.1 je položkový rozpočet ze dne 26.3.2019

Za objednatele:

V Nové Roli dne: 2. 4. 2019

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne: 2. 5. 2019




.....
Jitka Pokorná, starostka města Nová Role



.....
Luboš Menger, STRABAG,a.s.
vedoucí provozní jednotky Karlovy Vary



STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
DIČ: CZ60838744



.....
Ing. Jitka Tesařová, STRABAG a.s.
ekonom provozní jednotky Karlovy Vary

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-VGDA-05 - NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.

STRABAG

Objednatel: Město Nová Role Zhotovitel: STRABAG a.s.

3. Dodatky - Vícepráce k 26.3.2019 - nová komunikace

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		01 - Dopravně-stavební ře...				
1.1.		Práce a dodávky HSV				
1.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.01	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	158,400	149,00	23 601,60
1.1.1.02	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	79,200	25,90	2 051,28
1.1.1.03	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	10,200	61,70	629,34
1.1.1.04	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,200	39,10	868,02
1.1.1.05	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,200	161,00	21 928,20
1.1.1.06	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	136,200	17,20	2 342,64
1.1.1.07	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	231,540	140,00	32 415,60
1.1.1.08	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	674,000	17,70	11 929,80
1.1.1.09	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	94,000	5,78	543,32
1.1.1.10	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	94,000	33,40	3 139,60
1.1.1.11	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	14,100	536,00	7 557,60
1.1.1.12	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	94,000	5,84	548,96
1.1.1.13	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	4,840	98,90	478,68
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				108 034,64
1.1.2.		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				
1.1.2.01	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	61,000	128,00	7 808,00
1.1.2.02	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	61,000	62,30	3 800,30
1.1.2.03	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	614,000	34,90	21 428,60
1.1.2.04	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	186,000	87,10	16 200,60
1.1.2.05	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	12,000	41,00	492,00
1.1.2.06	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	216,670	34,40	7 453,45
1.1.2.07	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 816,710	7,30	20 561,98
1.1.2.08	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	38,610	125,00	4 826,25
1.1.2.09	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	178,060	140,00	24 928,40
1.1.2.10	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,370	134,70	1 396,84
1.1.2.11	997221569	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	41,480	134,70	5 587,36
1.1.2.	Celkem	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				114 483,78
1.1.3.		Komunikace pozemní				
1.1.3.01	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	13,000	135,50	1 761,50
1.1.3.02	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	13,000	259,50	3 373,50
1.1.3.03	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 do lože	m2	13,000	376,60	4 895,80
1.1.3.04	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	12,000	179,40	2 152,80
1.1.3.05	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,000	564,00	564,00
1.1.3.06	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	661,000	156,40	103 380,40
1.1.3.07	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	661,000	247,10	163 333,10
1.1.3.08	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	410,000	469,50	192 495,00
1.1.3.09	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	410,000	246,70	101 147,00
1.1.3.10	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože	m2	251,000	376,60	94 526,60
1.1.3.11	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	249,000	233,90	58 241,10
1.1.3.12	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	7,000	291,10	2 037,70
1.1.3.13	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	12,000	438,60	5 263,20
1.1.3.	Celkem	Komunikace pozemní				733 171,70
1.1.4.		Ostatní konstrukce				
1.1.4.01	8900000R1	Montáž a dodávka uliční vpusti vč.pojížděné mříže D400 vč.potřebných zemních prací	kus	1,000	10 462,10	10 462,10

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-VGDA-05 - NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.



Objednatel: Město Nová Role Zhotovitel: STRABAG a.s.

3. Dodatky - Vícepráce k 26.3.2019 - nová komunikace

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.1.4.02	8900000R2	Výměna stávající uliční vpusti - demontáž stávající historické vpusti vč.odvozu na placenou skládku + montáž a dodávka nové vč.pojížděné mříže D400 vč.potřebných zemních prací	kus	3,000	11 505,20	34 515,60
1.1.4.03	8900000R3	Kanalizační přípojka od nové uliční vpusti vč.napojení na stávající kanalizaci, vč.potřebných zemních prací	m	3,000	2 696,50	8 089,50
1.1.4.	Celkem	Ostatní konstrukce				53 067,20
1.1.5.		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
1.1.5.01	910000001	Demontáž, přemístění, dočasné uložení a zpětná montáž svislé dopravní značky	kus	3,000	1 500,60	4 501,80
1.1.5.02	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	190,000	450,40	85 576,00
1.1.5.03	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	192,000	114,20	21 926,40
1.1.5.04	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	208,00	10 400,00
1.1.5.05	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	51,000	90,60	4 620,60
1.1.5.06	5920000R1	Příplatek za obrubníky obloukové silniční	m	8,000	415,70	3 325,60
1.1.5.07	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	84,30	1 011,60
1.1.5.08	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	12,000	125,90	1 510,80
1.1.5.	Celkem	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				132 872,80
1.1.6.		Přesun hmot a manipulace se sutí				
1.1.6.01	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	141,820	31,20	4 424,78
1.1.6.	Celkem	Přesun hmot a manipulace se sutí				4 424,78
1.1.7.		Vedlejší rozpočtové náklady				
1.1.7.01	0100000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	kč	1,000	4 548,60	4 548,60
1.1.7.02	0100000R2	Vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,000	9 097,30	9 097,30
1.1.7.03	0100000R3	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,000	4 548,60	4 548,60
1.1.7.04	0130000R2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	10 396,90	10 396,90
1.1.7.05	0300000R1	Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na inženýrské sítě	kč	1,000	3 249,00	3 249,00
1.1.7.06	0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání	kč	1,000	12 996,10	12 996,10
1.1.7.07	0300000R3	Úklid dokončené stavby a okolí	kč	1,000	7 797,70	7 797,70
1.1.7.08	0300000R4	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,000	13 645,90	13 645,90
1.1.7.09	0400000R2	Zkoušky hutnění konstrukce vozovky	kč	1,000	12 996,10	12 996,10
1.1.7.	Celkem	Vedlejší rozpočtové náklady				79 276,20
1.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				1 225 331,10
1.	Celkem	01 - Dopravně-stavební ře...				1 225 331,10
	Celkem	NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.				1 225 331,10