

ke sml. 7367/16
č. 1145



99440

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1, akce: "II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka" - navýšení ceny o 529 020 Kč bez DPH				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení:	0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Skanska a.s.				
Smluvní částka: 1)	3933254.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	9.12.2016	
Projednáno s:	Ing. Matulová/ ODSH	9.12.2016	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	9.12.2016	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	9.12.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	9.12.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	9.12.2016
	Správce rozpočtu:	Paulíková/ OE	9.12.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26271303), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 08.12.2016 09:57:25):

Dodatek č.1, akce: "II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka" - navýšení ceny o 529 020 Kč bez DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 3933254, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , OPA: 2221, ORJ: 1001, ORG: 0001570320000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, v platném znění
pro akci „II/602 Velké Meziříčí – okružní křižovatka“

kw sml. 7367/16
p. 1145

Číslo smlouvy objednatele: 96534
Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25313 5 16164

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednajícím hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Skanska a.s.**
Adresa: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
Zástupce pro věci smluvní: František Kinc, oblastní manažer závodu Čechy východ Ivo Zemánek, vedoucí přípravář závodu Čechy východ; pověření P/4967/2016
Zástupce pro věci technické: František Kinc a Jiří Sokol
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Číslo účtu: 203805001/2600
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 15. 9. 2016 (č. smlouvy objednatele: 96534, č. smlouvy zhotovitele 78 0300 25313 5 16164) na akci „II/602 Velké Meziříčí – okružní křižovatka“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 09. 12. 2016

Za objednatele:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

21


V Jihlavě dne 09. 12. 2016

Za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0313 Karlín, 186 00 Praha 8



František Kinc
oblastní manažer závodu Čechy východ



Ivo Zemánek
Vedoucí přípravář závodu Čechy východ

Soupis objektů s DPH**Stavba: 25313 - II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka****Varianta: ZŘ -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		3 250 623,26
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
				3 933 254,15
SO 000	Vedlejší náklady	185 890,27	39 036,96	224 927,23
SO 101	Okružní křižovatka	3 064 732,99	643 593,93	3 708 326,92
<i>Z toho ZBV</i>				
1	změna č.1	529 020,26	111 094,25	640 114,51

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka**Objekt:** SO 000 Vedlejší náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší náklady**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 185 890,27 Kč**Cena celková:** 185 890,27 Kč**DPH:** 39 036,96 Kč**Cena s daní:** 224 927,23 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 185 890,27 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 000 Vedlejší náklady
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02740		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ LÁVKY zabezpečení pohybu chodců, ochrana staveniště oplocením, zajištění přístupu k nemovitostem	SOUBOR	1,000	12 392,67	12 392,67
2	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá potřebná geodetická měření, zejména: vytýčení stavby, vytýčení sítí, zaměření skutečného provedení stavby po dokončení stavby, dle SOD	SOUBOR	1,000	59 141,60	59 141,60
3	02940a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace skutečného provedení stavby, specifikace dle SOD	SOUBOR	1,000	55 767,10	55 767,10
5	02945	b	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE pasportizace stavby v tištěné a digitální podobě, dle SOD	SOUBOR	1,000	6 196,30	6 196,30
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN specifikace dle SOD	SOUBOR	1,000	40 000,00	40 000,00
6	02945a		FOTODOKUMENTACE - PASPORT pořízení fotodokumentace stavby, stav před zahájením, průběžná fotodokumentace realizace stavby 1x za měsíc a fotodokumentace dokončené stavby album s popisem, dokumentace vč. datového razítka, dle SOD	SOUBOR	1,000	4 196,30	4 196,30
7	03170a		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY zahrnuje zejména náklady na veškeré práce nutné ke zřízení, provoz, odstranění a vyklizení staveniště	SOUBOR	1,000	6 196,30	6 196,30
8	03720a		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR zajištění opatření DIO dle návrhu objízdných tras v PD vč. zajištění vydání rozhodnutí	SOUBOR	1,000	2 000,00	2 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				185 890,27

Celkem:**185 890,27**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka**Objekt:** SO 101 Okružní křižovatka**Rozpočet:** SO 101 Okružní křižovatka**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.**Zhotovitel:** Skanska a.s.**Základní cena:** 2 535 712,73 Kč**Cena celková:** 3 064 732,99 Kč**DPH:** 643 593,93 Kč**Cena s daní:** 3 708 326,92 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 3 064 732,99 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 101 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON	T	49,610	185,90	9 222,50
101 014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT	T	0,000	471,40	0,00
	<i>ZBV:</i>					
	<i>I</i>	<i>změna č.1</i>		<i>270,326</i>		<i>127 431,68</i>
				<i>aktuální množství</i>	<i>270,326</i>	<i>127 431,68</i>
2 014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU -ZEMINA A KAMENÍ	T	153,320	123,90	18 996,35
0		Všeobecné konstrukce a práce				155 650,53
1		Zemní práce				
3 113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU odstranění obrub vč. betonového lože, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku obj. hmotnost suti 0,205t/m' (vč.lože)	M	242,000	452,10	109 408,20
4 113563		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 3KM odstranění dvouřádku s očištěním a naložením na dopravní prostředek, odvoz na KSÚSV	M	233,000	343,30	79 988,90
5 113723		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM frézování tl. 10cm s naložením na dopravní prostředek a odvozem frézátu na KSÚSV bez poplatku	M3	149,100	700,20	104 399,82
6 125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, DOVOZ NA STAVBU nákup a dovoz ornice pro ohumusování viz příl. č. 2 situace	M3	9,600	3 477,80	33 386,88
7 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU hloubení jam pro uliční vpusti s naložením na dopravní prostředek odvoz přebytečné zeminy na skládku	M3	2,000	2 582,50	5 165,00
8 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	78,000	1 722,40	134 347,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 101 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hloubení rýh pro přípojky uličních vpustí s naložením a odvozem na skládku vč. pažení a jeho odstranění				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládce na hromady	M3	80,000	54,40	4 352,00
10	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násypy a dosypávky v ostrůvku zeleně vhodným propustným nenamrzavým materiálem	M3	4,000	454,80	1 819,20
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp jam a rýhy přípojek, vpustí, šachet šterkodrtí	M3	37,394	615,20	23 004,79
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	47,000	32,70	1 536,90
13	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ úprava pláně před ohumusováním viz příl.č. 2 situace	M2	64,000	15,30	979,20
14	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ohumusování tl. 15cm, nákup viz položka kód č. 125738 viz příl. č. 2 situace	M2	64,000	98,70	6 316,80
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM oseť ohumusovaných ploch travním semenem, vč. zalití vodou viz příl. č. 2 situace	M2	64,000	42,40	2 713,60
1		Zemní práce					507 418,49
4		Vodorovné konstrukce					
16	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET betonové sedlo pro přípojky vpustí, spotřeba 0,05m3/m	M3	2,600	2 701,50	7 023,90
4		Vodorovné konstrukce					7 023,90
5		Komunikace					
102	561401		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I	M3	0,000	2 100,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 101 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	1	změna č.1		22,714		47 699,40
		aktuální množství		22,714		47 699,40
17 561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 160mm viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	47,000	336,00	15 792,00
18 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstva ŠDa tl. 150mm z kameniva drceného fr. 0/32 chodník v rámci dělicího ostrůvku u přechodu pro chodce na ul. Hornoměstská viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	8,000	150,20	1 201,60
19 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vrstva v ŠDa tl. 160mm z kameniva drceného fr. 0/32 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	47,000	214,30	10 072,10
20 56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM vrstva ŠDa tl. 220mm z kameniva drceného fr. 0/32 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	47,000	251,80	11 834,60
21 572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 infiltrační postřik z asfaltové emulze PI-E v množství 0,65kg/m2 viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	1 442,000	12,80	18 457,60
22 572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,35kg/m2 PS-EP viz příl. č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez	M2	1 442,000	12,50	18 025,00
23 57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY geomříž pro vysrávku lokálních trhlin, cca 30% plochy bude čerpáno se souhlasem investora	M2	432,600	105,30	45 552,78
24 574A34	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM vrstva ACO 11S tl.40mm, viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez plocha odměřena v ACAD	M2	1 442,000	231,00	333 102,00
25 574C56	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 442,000	329,40	474 994,80



3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 101 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	577401		asfaltový beton ložný ACL 16S tl.60mm viz příloha č. 2 situace, č. 4 vzorový příčný řez VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL vyspravení výtluků objízdnych tras bude čerpáno se souhlasem investora	M3	50,000	5 490,00	274 500,00
	ZBV:	1	změna č.1		8,333		45 748,17
					aktuální množství		320 248,17
27	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulová kostka 160/160 do lože z DK fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl. č. 1 technická zpráva, č. 2 situace	M2	94,000	2 391,40	224 791,60
	ZBV:	1	změna č.1		22,000		52 610,80
					aktuální množství		277 402,40
28	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba tl. 6cm šedá, pravouhlá, do lože z ŠD fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl. č. 2 situace	M2	4,000	642,60	2 570,40
29	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba tl. 6cm červená, reliéfní, pravouhlá, do lože z ŠD fr. 4/8 tl. 4cm, vč. výplně spar pískem viz příl. č. 2 situace	M2	4,000	930,90	3 723,60
5			Komunikace				1 580 676,45
8			Potrubí				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 101 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30 83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM přípojky vpustí z trub kameninových DN150, dodávka a montáž vč. kolen a podkladků viz příl. č. 2 situace	M	52,000	804,20	41 818,40
31 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpust se zápachovou uzávěrou, lit. mříží zat. D400, vč. pískového podsypu viz příl. č. 2 situace	KUS	1,000	13 476,70	13 476,70
ZBV:						
	I	změna č. I		2,000		26 953,40
				aktuální množství	3,000	40 430,10
32 89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výměna starých poklopů za nové, pouze demontáž a montáž, dodávka VAS Žďár	KUS	2,000	3 160,80	6 321,60
33 899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) obetonování přípojek uličních vpustí DN 150 spotřeba betonu na 0,2m3/m ²	M3	10,400	6 095,70	63 395,28
34 899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK přepojení stávajících uličních vpustí, vč. zemních prací dodávky a montáže propojovacích kusů	KUS	2,000	3 098,20	6 196,40
8	Potrubí					158 161,78
9	Ostatní konstrukce a práce					
35 914124	1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT provizorní dopravní značení ve Velkém Meziříčí, dodávka, rozmístění, demontáž po dokončení stavby odvoz, vč. pronájmu viz příloha provizorní dopravní značení	KUS	63,000	391,60	24 670,80
36 914124	2	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	81,000	298,70	24 194,70

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 101 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			provizorní dopravní značení na objíždkových trasách, značky standardní velikosti				
37	914224		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	29,000	837,70	24 293,30
			provizorní dopravní značení na objíždkových trasách, dodávka, montáž a demontáž po dokončení stavby				
38	914953	R	PODSTAVEC POD DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KUS	142,000	1,20	170,40
			provizorní dopravní značení na objíždkových trasách, dodávka, montáž a demontáž po dokončení stavby				
40	914954	2	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON	KUS	80,000	1,20	96,00
			provizorní dopravní značení na objíždkových trasách				
39	914954	1	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON	KUS	22,000	1,20	26,40
			sloupky pro provizorní dopravní značení ve Velkém Meziříčí, dodávka, montáž a demontáž po dokončení stavby				
41	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	109,525	353,20	38 684,23
			trvalé dopravní značení viz příloha situace dopravního značení				
42	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	5,000	452,30	2 261,50
			provizorní značení na dobu 6 měsíců viz příloha provizorní dopravní značení				
43	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚN	M2	5,000	185,90	929,50
44	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONT	KUS	21,000	375,50	7 885,50
			provizorní dopravní značení - výstražné světlo vč. stojek, dodávka, rozmístění, demontáž po dokončení stavby odvoz, vč. pronájmu viz příloha provizorní dopravní značení				
45	916154		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	3,000	23 546,10	70 638,30
			provizorní semafor vč. stojek, dodávka, rozmístění, demontáž po dokončení stavby odvoz, vč. pronájmu na 3 dny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 101 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	916314		viz příloha provizorní dopravní značení DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	10,000	614,70	6 147,00
47	916354		provizorní dopravní značení značky vč. stojek, dodávka, rozmístění, demontáž po dokončení stavby odvoz, vč. pronájmu viz příloha provizorní dopravní značení SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMON	KUS	11,000	391,60	4 307,60
48	917224	1	provizorní dopravní značení značky vč. stojek, dodávka, rozmístění, demontáž po dokončení stavby odvoz, vč. pronájmu viz příloha provizorní dopravní značení SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	247,000	545,50	134 738,50
49	917224	2	obrubby betonové silniční 15/25 stojaté do bet. lože C25/30 viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	30,000	606,80	18 204,00
50	917224	3	obrubby betonové silniční 15/15N do bet. lože C25/30 přechod pro chodce, napojení výjezdu u restaurace a ul. Pod hradbami viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,000	881,70	6 171,90
51	917224	4	obrubby betonové silniční přechodové 15/15-25 LV, PV do bet. lože C25/30 přechod pro chodce a výjezd u restaurace viz příl. č. 2 situace a č. 4 vzorové příčné řezy SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	88,000	677,30	59 602,40
	ZBV:	1	změna č.1			-88,000	-59 602,40
				aktuální množství	0,000		0,00

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 25313 II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
 Objekt: SO 101 Okružní křižovatka
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zařiznutí asfaltu v místě napojení na stávající komunikace, tl. 10cm	M	30,000	55,80	1 674,00
53 931312		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 zapravení styčné spáry asfaltovou zálivkou	M	30,000	84,30	2 529,00
103 966154		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU A ASFALTU včetně odvozu a likvidace	M3	0,000	2 558,50	0,00
ZBV:	I	změna č.1		112,636		288 179,21
				aktuální množství		288 179,21
9		Ostatní konstrukce a práce				655 801,84
Celkem:						3 064 732,99