

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 13-1-951/18/HB
č. znor. SOD 2018/015/N/110/S 27175

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

Bc. [REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

+ [REDACTED], + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED]

mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ 45193118

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek

statutární orgán: Ing. [REDACTED], předseda představenstva

[REDACTED], člen představenstva

[REDACTED] člen představenstva

zastoupený: Ing. [REDACTED], předseda představenstva, Ing. [REDACTED] na základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] 1, email: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. III., odst. 2 a čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 13-1-951/18/HB ze dne 9.5.2018, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „RÁZTOKA KM 2,600 – 3,040“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:
Změna identifikace objednatele:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], vedoucím
Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED],
 e-mail: [REDACTED]
 Ing. [REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:
 + [REDACTED], + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 Ing. [REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED]
 mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 Ing. [REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: [REDACTED]
 [REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]
 (dále jen „objednatel“)

III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 281 483,50,- Kč bez DPH, slovy dva milióny dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta osmdesát tři korun padesát haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	2 590 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce bez DPH:	- 308 516,50 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena za dílo bez DPH:	2 281 483,50 Kč bez DPH

Původní cena za objekt bez DPH:	SO 01.1 Oprava ř. km 2,608-2,900	401 086,90,- Kč
Méněpráce za objekt bez DPH:	SO 01.1 Oprava ř. km 2,608-2,900	- 32 687,29,- Kč
Nová cena za objekt bez DPH:	SO 01.1 Oprava ř. km 2,608-2,900	368 399,61,- Kč

Původní cena za objekt bez DPH:	SO 01.2 Rekonstrukce ř. km 2,608-2,900	1 417 525,78,- Kč
Méněpráce za objekt bez DPH:	SO 01.2 Rekonstrukce ř. km 2,608-2,900	- 251 491,53,- Kč
Nová cena za objekt bez DPH:	SO 01.2 Rekonstrukce ř. km 2,608-2,900	1 166 034,25,- Kč

Původní cena za objekt bez DPH:	SO 02.1 Oprava ř. km 2,900-3,040	150 612,90,- Kč
Méněpráce za objekt bez DPH:	SO 02.1 Oprava ř. km 2,900-3,040	- 621,00,- Kč
Nová cena za objekt bez DPH:	SO 02.1 Oprava ř. km 2,900-3,040	149 991,90,- Kč

Původní cena za objekt bez DPH:	SO 02.2 Rekonstrukce ř. km 2,900-3,040	376 924,65,- Kč
Méněpráce za objekt bez DPH:	SO 02.2 Rekonstrukce ř. km 2,900-3,040	- 23 716,68,- Kč
Nová cena za objekt bez DPH:	SO 02.2 Rekonstrukce ř. km 2,900-3,040	353 207,97,- Kč

Původní cena za objekt bez DPH:	VRN	243 849,77,- Kč
Méněpráce za objekt bez DPH:	VRN	0,00,- Kč
Nová cena za objekt bez DPH:	VRN	243 849,77,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH:	2 281 483,50,- Kč
-------------------------------------	--------------------------


Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, cena méněprací je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze tohoto dodatku. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 13-1-951/18/HB. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Frýdku-Místku dne: 4.6. 2019

V Frýdku-Místku dne: 14 -05- 2019



vedoucí Správy toku – oblast povodí Odry
/ se sídlem ve Frýdku-Místku



předseda představenstva
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Přílohy:

- 1) Rozpočet s výkazem výměr méněprací

ROZPOČET S VYKAZEM VÝMÉR

Stavba: **Ráztoka km 2,600 – 3,040**

Objekt:
Rozpočet: **méněpráce**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Místo: Komorní Lhotka

Zpracoval:
Datum: 15.4.2019

Cena celkem bez DPH		308 516,50	CZK
Základ daně pro sníženou DPH		0,00	CZK
DPH snížená	15%	0,00	CZK
Základ daně pro základní DPH		308 516,50	CZK
DPH základní	21%	64 788,47	CZK
Cena celkem s DPH		373 304,97	CZK

Za objednatele:

Datum: 4.6.2019

Místo: FRÝDEK - MÍSTEK

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 14-05-2019

Místo: FRÝDEK - MÍSTEK

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Ráztoka km 2,600 – 3,040**

Objekt:
Rozpočet: **méněpráce**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Místo: Komorní Lhotka

Zpracoval:
Datum: 15.4.2019

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Č.	Název	Cena bez DPH
SO 1.1.	Oprava ř. km 2,608 – 2,900	32 687,29
SO 1.2.	Rekonstrukce ř. km 2,608 – 2,900	251 491,53
SO 2.1.	Oprava ř. km 2,900 – 3,040	621,00
SO 2.2.	Rekonstrukce ř. km 2,900 – 3,040	23 716,68
Celkem		308 516,50

Rekapitulace dílů

Č.	Název	Cena bez DPH
1	Zemní práce	226 874,27
4	Vodorovné konstrukce	80 460,48
998	Přesun hmot	1 181,75
Celkem		308 516,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ráztoka km 2,600 – 3,040
Objekt: SO 01.1 Oprava ř. km 2,608 – 2,900
Rozpočet: méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Místo: Komorní Lhotka

Zpracoval:
Datum: 15.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	
HSV			Práce a dodávky HSV					
1			Zemní práce				celkem	15 150,03
1	001	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	21,168	136,00	2 878,85	
			Podélné opevnění - stáv. opevnění břehů "PB břeh 2,608 - 2,647" 39,2*0,6*0,9		21,168			
2	001	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikostí nebo tvaru	m3	21,168	188,00	3 979,58	
			Podélné opevnění - stáv. opevnění břehů "PB břeh 2,608 - 2,647" 39,2*0,6*0,9		21,168			
15	R	R1-001	Likvidace přebytků zeminy na určené pozemky	m3	43,640	190,00	8 291,60	
			<i>Přebytečná zemina z výkopů bude využita na pozemku obce Komorní Lhotka - p.č. 1593/32, 1593/20, 1687 – v k.ú. Komorní Lhotka ve vzdálenosti do 4x km od stavby. Jelikož u výkopů Ráztoky byly splněny limity stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., a je zajištěno jejich další využití, lze postupovat v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nakládat s nimi jako s vedlejším produktem. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou. Součástí položky je hutnění pláně úložné plochy hutnění sypání pojezdem válce po tl vrstev do 200 mm.</i>					
			Rozdíl mezi celkem a uloženou zeminou:	68,18-20,54	43,640			
			Součet		43,640			
4			Vodorovné konstrukce				17 146,08	
19	312	R2-002	Zpětné uložení rovnaniny podélného opevnění	m3	21,168	810,00	17 146,08	
			Podélné opevnění - zpětné uložení rovnaniny "PB břeh 2,608 - 2,647" 39,2*0,6*0,9		21,168			
998			Přesun hmot				391,18	
23	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy	t	39,118	10,00	391,18	
Celkem							32 687,29	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ráztoka km 2,600 – 3,040
Objekt: SO 01.2 Rekonstrukce ř. km 2,608 – 2,900
Rozpočet: méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Místo: Komorní Lhotka

Zpracoval:
Datum: 15.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				190 758,14
1	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm 0+1+5	kus	6,000	168,00	1 008,00
2	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm 7+9	kus	16,000	355,00	5 680,00
3	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm 8+3	kus	11,000	755,00	8 305,00
5	001	R2-006	Likvidace pařezů	subor	0,445	74 000,00	32 930,00
<i>Trvalá likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech, součástí doprava, manipulace, poplatků za skládku, předpoklad uložení do 20 km na skládce v Třinci pařezy do 300mm 6 ks pařezy do 500mm 16 ks pařezy do 700mm 11 ks</i>							
7	001	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v Výkop dle tabulky kubatur 610,31-576,14 Mezisoučet HORNINA 3 - 60% Výkop *0,6 odečet výkopu pro rovnaninu v místě ponechaných pařezů Součet	m3	22,252	198,00	4 405,90
8	001	124203119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 v tekoucí vodě při LTM HORNINA 3 - 60% Výkop *0,6	m3	22,252	20,00	445,04
9	001	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v HORNINA 4 - 40% Výkop *0,4	m3	13,668	198,00	2 706,26
10	001	124303119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 v tekoucí vodě při LTM HORNINA 4 - 40% Výkop *0,4	m3	13,668	20,00	273,36
11	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných Zásyp dle tabulky kubatur Rozdíl mezi celkem a uloženou zeminou: 25,14- 23,56 Zas_zhut_1 Součet	m3	1,580	36,00	56,88
12	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťným Doplnění dna vhodným materiálem z výkopku Rozdíl mezi celkem a uloženou zeminou: 30,17- Součet	m3	0,550	56,00	30,80

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
14	R	R1-001	Likvidace přebytků zeminy na určené pozemky	m3	202,670	190,00	38 507,30

Přebytečná zemina z výkopů bude využita na pozemku obce Komorní Lhotka - p.č. 1593/32, 1593/20, 1687 – v k.ú. Komorní Lhotka ve vzdálenosti do 4x km od stavby. Jelikož u výkopů Ráztoky byly splněny limity stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., a je zajištěno jejich další využití, lze postupovat v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nakládat s nimi jako s vedlejším produktem. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zemínou. Součástí položky je hutnění pláně úložné plochy hutnění splaniny pojezdem válce po tl vrstev do 200 mm.

Rozdíl mezi celkem a uloženou zemínou: 391,13-
Součet 202,670
202,670

15	R	R2-007	Kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu	m3	172,160	560,00	96 409,60
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------

Likvidace v souladu se zákonem o odpadech. Předpoklad umístění na skládku v Třinci, vzdálenost 20 km, součástí položky doprava, manipulace, poplatky za skládku. Jelikož u výkopů Ráztoky byly splněny limity stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., lze postupovat v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nakládat s nimi jako s vedlejším produktem. Je možné další využití.

likvidace přebytku zeminy 172,160

4

Vodorovné konstrukce

59 984,40

18	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	40,530	1 480,00	59 984,40
----	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Kamenivo musí být I. třídy určené pro vodní stavby - t.j. jeho minimální pevnost v tlaku musí být min. 1100 kp/cm2, max. nasákavost 1,50% hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 25 mrazových cyklech 0,75. Kámen musí být odolný proti ohrusu a agresivitě vody říční i podzemní. Měrná hmotnost kamene musí být minimálně 2300 kg/m3.

Opevnění břehů rovnaninou z LK
"hmotnost kamene nad 500kg" 1,08*21,58 23,306
"hmotnost kamene nad 200kg" 38,78-23,306+1,75 17,224
Součet 40,530

998

Přesun hmot

748,99

19	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy	t	74,899	10,00	748,99
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkem

251 491,53

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ráztoka km 2,600 – 3,040
Objekt: SO 02.1 Oprava ř. km 2,900 – 3,040
Rozpočet: méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Místo: Komorní Lhotka

Zpracoval:
Datum: 15.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce 621,00							
7	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,350	256,00	345,60
		Jáma_1	Výkop pro konstrukce opevnění dna: délka x plocha z řezů "kamenný práh č.22" 1,5*1,5*1,0 Mezisoučet HORNINA 3 - 60% Jáma_1 *0,6		2,250 2,250 1,350		
8	001	131201191	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 3	m3	1,350	20,00	27,00
			HORNINA 3 - 60% Jáma_1 *0,6		1,350		
9	001	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,900	256,00	230,40
			HORNINA 4 - 40% Jáma_1 *0,4		0,900		
10	001	131301191	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 4	m3	0,900	20,00	18,00
			HORNINA 4 - 40% Jáma_1 *0,4		0,900		
Celkem							621,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ráztoka km 2,600 – 3,040
Objekt: SO 02.2 Rekonstrukce ř. km 2,900 – 3,040
Rozpočet: méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Místo: Komorní Lhotka

Zpracoval:
Datum: 15.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV			Práce a dodávky HSV				
1			Zemní práce				20 345,10
1	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	168,00	168,00
					1,000		
3	001	R2-006	Likvidace pařezů	soubor	0,037	18 000,00	666,00
<i>Trvalá likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech, součástí doprava, manipulace, poplatků za skládku, předpoklad uložení do 20 km na skládce v Třinci pařezy do 300mm 1 ks</i>							
12	R	R1-001	Likvidace přebytků zeminy na určené pozemky	m3	102,690	190,00	19 511,10
<i>Přebytečná zemina z výkopů bude využita na pozemku obce Komorní Lhotka - p.č. 1593/32, 1593/20, 1687 – v k.ú. Komorní Lhotka ve vzdálenosti do 4x km od stavby. Jelikož u výkopků Ráztoky byly splněny limity stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., a je zajištěno jejich další využití, lze postupovat v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nakládat s nimi jako s vedlejším produktem. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou. Součástí položky je hutnění pláně úložné plochy hutnění sypaniny pojezdem válce po tř vrstev do 200 mm.</i>							
					Rozdíl mezi celkem a uloženou zeminou:		
					170,880-68,190	102,690	
					Součet	102,690	
4			Vodorovné konstrukce				3 330,00
15	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	2,250	1 480,00	3 330,00
<i>Kamenivo musí být I. třídy určené pro vodní stavby - tj. jeho minimální pevnost v tlaku musí být min. 1100 kp/cm2, max. nasákavost 1,50% hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 25 mrazových cyklech 0,75. Kámen musí být odolný proti obrusu a agresivitě vody říční i podzemní. Měrná hmotnost kamene musí být minimálně 2300 kg/m3.</i>							
Stabilizace opěrnou patkou v km 3,048 - hmotnost kamene nad 500kg							
					"kamenný práh č.22" 1,5*1,5*1,0	2,250	
					Součet	2,250	
998			Přesun hmot				41,58
16	312	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	4,158	10,00	41,58
Celkem							23 716,68