

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

## Most u zámku v Blatné

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 285/P/2018

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Koordinační bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: 776 794 477

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**  
Sídlo: **Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa**  
Zastoupený: **Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva**  
tel.: 487 834 467 fax: 487 834 466  
IČO: 25018094 DIČ: CZ25018094

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, B 972, datum zápisu

Bankovní spojení: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] 0

Zástupce ve věcech smluvních:  
Ing. Dušan Drahoš tel.: 487 834 467Zástupce ve věcech technických:  
[REDACTED] tel.: [REDACTED]Odpovědný stavbyvedoucí:  
[REDACTED] tel.: [REDACTED]  
(číslo autorizace: 0400404)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s čl. 4, odst. 4.4. a 4.6. smlouvy o dílo.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 v příloze se mění **rozsah díla** dle čl. 2., odst. 2.2 smlouvy o dílo a **výše smluvní ceny díla** z čl. 4., odst. 4.1. smlouvy o dílo a tyto části zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **285/P/2018**, dále projektovou dokumentací stavby „**Most u zámku v Blatné**“ zpracovanou projekční kanceláří **Ing. Milan Hojgr**, [redacted] **České Budějovice** a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD a **soupisem prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2**.

4.1. <b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	<b>1 922 028,00 Kč</b>
Změnový list č. 1 – vícepráce	91 250,00 Kč
Změnový list č. 2 – méněpráce	-99 315,90 Kč
<hr/>	
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>1 913 962,10 Kč</b>
DPH 21%	401 932,04 Kč
<hr/>	
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>2 315 894,14 Kč</b>

slovy: **dvamilionytřístapnácttisícossmdesátdevadesátčtyři koruny české čtrnáct haléřů včetně DPH.**

**Dále se tímto dodatkem mění v závislosti na aktuálně platné legislativě čl. 10., odst. 3 a nově zní takto:**

10.3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v pl. znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnové listy č. 1 a č. 2

Za objednatele:



České Budějovice, dne: *24. 5. 2019*  
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
 IČO: 709 71 641

[redacted]  
 Ing. Jan Stícha  
 ředitel organizace

Za zhotovitele:

[redacted]  
 Česká Lípa, dne: *24. 05. 2019*  
**S a M** silnice a mosty a.s.  
 IČ 25 01 80 94  
 Máchova 1129 DIČ CZ25018094  
 470 01 ☎ 487 834 467-8  
 Česká Lípa Tel./fax 487 834 466 ①

Ing. Dušan Drahoš  
 předseda představenstva

<b>Stavba:</b> MOST U ZÁMKU V BLATNĚ	č. SOD objednatele:	285/P/2018
<b>Objekt:</b>	č. SOD zhotovitele:	119010/SaM/CL/2019
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o. Průběžná 48, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	Ing. Milan Hojgr projektční kancelář [redacted] České Budějovice	
<b>Zhotovitel:</b>	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	
<b>Předmět změny:</b>	Most u zámku v Blatné	
<b>Popis změny :</b>	<p>VÝPLŇ TECHNOLOGICKÉHO NADVÝLOMU Z PROST BET SCC-/7.5-X0, vyplnění prostoru mezi OK troubou a licem stávajícího kamen. zdiva</p> <p>Při přípravě části propustku (pod komunikaci) očištěním tlakovou vodou byly zjištěny kaverny a větší rozsah poškození kamenné klemby (vypadené kameny spáry) než předpokládal projekt</p>	
<b>Návrh ocenění:</b>		
<b>Vícepráce</b>		
	Celkem bez DPH	91 250,00 Kč
	DPH 21%	19 162,50 Kč
	Celkem vč. DPH	110 412,50 Kč
<b>Celkem za ZL1</b>	Celkem bez DPH	91 250,00 Kč
	DPH 21%	19 162,50 Kč
	Celkem vč. DPH	110 412,50 Kč
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Zhotovitel:</b>		datum: 20.5.19 podpis: [redacted]
<b>Projektant</b>		datum: 20.5.19 podpis: [redacted]
<b>TDS:</b>		datum: 20.5.19 podpis: [redacted]
<b>Investor:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 709 71 641	datum: 20.5.2019 podpis: [redacted]
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet - vícepráce fotodokumentace dodací listy	

## MASTER CENÍK



## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1 VÍCEPRÁCE

## 18 101 01 - Most u zámku v Blatné

ref. Index	Aspe položka	Položka rozpočtu	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem v Kč
81	3		<b>Svislé konstrukce</b>				
88	37831	252	VÝPLŇ TECHNOLOGICKÉHO NADVÝLOMU Z PROST BET SCC-/7.5-X0, vyplnění prostoru mezi OK troubou a lícem stávajícího kamen. zdiva	M3			91 250,00
89	<b>Celkem za SD 3 - Svislé konstrukce</b>						<b>91 250,00</b>
150	<b>Celkem za ZMĚNOVÝ LIST Č.1 VÍCEPRÁCE - Most u zámku v Blatné</b>						<b>91 250,00</b>






<b>Stavba:</b> MOST U ZÁMKU V BLATNĚ	č. SOD objednatele:	285/P/2018
<b>Objekt:</b>	č. SOD zhotovitele:	119010/SaM/CL/2019
<b>Investor (objednatel ) stavby:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o Průběžná 48, České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	Ing. Milan Hojgr projektční kancelář [redacted] České Budějovice	
<b>Zhotovitel:</b>	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	
<b>Předmět změny:</b> Most u zámku v Blatné		
<b>Popis změny :</b>	<p>V rámci provádění prací nebylo nutně provést diagnostiku po odhalení propustku a vypracovat revizní zprávu VTD -vyřešeno v rámci RDS</p> <p>V rámci provádění prací nebylo provedeno kacení stromu - provedeno investorem před zahájením prací Upřesnění množství výztuže úhlové zdi čela propustku - upraveno dle RDS stavby</p> <p>V rámci provádění prací nebylo provedeno odstranění mostní izolace - na odstraňovaném objektu nebyla provedena izolace</p>	
<b>Návrh ocenění:</b>		
<b>Měněpráce</b>		
	Celkem bez DPH	99 315,90 Kč
	DPH 21%	20 856,34 Kč
	Celkem vč. DPH	120 172,24 Kč
<b>Celkem za ZL2</b>		
	Celkem bez DPH	99 315,90 Kč
	DPH 21%	-20 856,34
	Celkem vč. DPH	120 172,24 Kč
<b>Vyjádření:</b>		
<b>Zhotovitel:</b>		datum: 20.5.19 podpis: [redacted]
<b>Projektant</b>		datum: 20.5.19 podpis: [redacted]
<b>TDS:</b>		datum: 20.5.15 podpis: [redacted]
<b>Investor:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 709 71 641	datum: 27.5.2019 podpis: [redacted]
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet - vícepráce	

## MASTER CENÍK

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2 MĚNĚPRÁCE

## 18 101 01 - Most u zámku v Blatné

ref. Index	Aspe položka	Položka rozpočtu	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem v Kč
1	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
3	014102	177	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace na řízenou skládku Hněvkov	T	████	████	- 169
4	014112	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, zemina a kámen (zrnitost do 300mm) na řízenou skládku Hněvkov	T	████	████	- 24 378
13	02851	13	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU dodatečná diagnostika po odhalení části zakrytí náhonu	KUS	████	████	- 25 000
23	029522	215	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY kontrola VTD	KUS	████	████	- 11 000
29			<b>Celkem za SD 0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-60 546,10</b>
30	1		<b>Zemní práce</b>				
34	112115	24	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 8KM	KUS	████	████	-1 100,00
70			<b>Celkem za SD 1 - Zemní práce</b>				<b>-1 100,00</b>
81	3		<b>Svislé konstrukce</b>				
84	333365	287	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	████	████	-16 170,00
89			<b>Celkem za SD 3 - Svislé konstrukce</b>				<b>-16 170,00</b>
119	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
148	97817	264	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	████	████	-21 499,80
149			<b>Celkem za SD 9 - Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-21 499,80</b>
150			<b>Celkem za ZMĚNOVÝ LIST Č.2 MĚNĚPRÁCE Most u zámku v Blatné</b>				<b>-99 315,90</b>



Firma: Ing. Milan Hojgr  
Sídlo: ██████████  
370 11 České Budějovice  
IČO: 739 50 947  
DIČ: CZ7401105360  
Tel.: ██████████  
E-mail: ██████████  
Korespondenční adresa:  
██████████

adresát:  
Správa a údržba silnic Jihočeského  
kraje p.o.  
Nemanická 2133/10  
České Budějovice  
370 10

Váš dopis zn./ze dne

naše značka

vyřizuje - ☎

České Budějovice

24.5.2019

**Včec: Most v Blatném u zámku – změny – vyjádření projektanta**

Při provádění stavby propustku došlo k větší spotřebě samozhutnitelného betonu SCC-7,5-X0 z důvodu zatékání směsi spárami v kamenné klenbě do kaveren za rubem klenby. Pojivo ve spárách kamenné klenby bylo nedostatečně soudržné, místy i vypadané. Působením tlakovém vody při čištění konstrukce před zabetonováním došlo místy k jeho úplnému odstranění a k uvolnění kamenů klenby. Skrz tato poškozená místa samozhutnitelný beton vyplnil i kaverny za rubem klenby vzniklé působením vody v průběhu dosavadní životnosti stavby. Rozsah velikosti i počet kaveren nebylo možné zjistit.



## stavba: „Most u zámku v Blatné“

### Stanovisko TDS:

#### k předloženému rozpočtu změny č. 1

#### „Výplň technologického nadvýlomu z prost bet SCC-/7,5 –X0“

Při provádění výplně prostoru mezi nově osazenou trubkou propustku DN 600 a lícem kamenné klenby samozhutnitelným betonem bylo zjištěno jeho samovolné odtékání do kaverny za rub klenby. Tímto částečným samovolným odtékáním došlo k navýšení spotřeby samozhutnitelného betonu na vyplnění daného prostoru o 18,25 m<sup>3</sup> oproti předpokladu návrhu projektové dokumentace. Toto množství nadspotřeby bylo doloženo dodacími listy ukládaného betonu.

Za TDS je dále konstatováno, že všechny přípravné práce pro provedení vyplnění daného prostoru byly provedeny řádně dle návrhu projektové dokumentace bez zjištění dané netěsnosti líce kamenné klenby. Po konzultaci zástupců Zhotovitele a Objednatele bylo rozhodnuto o pokračování plnění daného prostoru s vědomím zvýšené spotřeby z důvodu toho, že jiné těsnění dané netěsnosti již nebylo možné jednak z důvodu dodržení technologie provádění plnění a jednak s ohledem na malou zbytkovou výšku prostoru pro vyplnění.

Po kontrole předloženého rozpočtu TDS sděluje, že požadované vícepráce jsou oprávněné a nezbytně nutné pro dokončení díla. Při zpracování rozpočtu zhotovitel použil položky smluvně sjednané.

V Českých Budějovicích 27. 5. 2019

Za STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r.o.  
[REDACTED]

[REDACTED]