

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** HBP18/05-02 Oprava fasády a izolace ZUŠ tř. Kpt. Jaroše 24, Brno

**Objekt:** 00 celkové náklady

**Rozpočet:** HBP18/05-02 Oprava fasády a izolace ZUŠ tř. Kpt. Jaroše 24, Brno -SO 00

**Zadavatel** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192  
Březinova 745/27a, 61600 Brno DIČ: CZ29303192

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 506 548,69
PSV	270 773,55
MON	42 682,40
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	65 000,00
<b>Celkem</b>	<b>3 885 004,64</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 885 004,64 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>3885005,00 CZK</b>


v

dne

05.04.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			376 465,27	10
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			325 915,17	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 027,70	0
5	Komunikace	HSV			83 649,08	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			309 141,45	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 148,04	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 855 989,60	48
8	Trubní vedení	HSV			10 450,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 067,43	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			194 852,07	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 200,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			103 380,16	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			107 658,23	3
711	Izolace proti vodě	PSV			83 868,07	2
712	Povlakové krytiny	PSV			15 677,40	0
713	Izolace tepelné	PSV			13 752,24	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 786,07	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 060,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			117 281,39	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 168,29	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 094,27	0
783	Nátěry	PSV			5 649,03	0
784	Malby	PSV			4 436,79	0
M21	Elektromontáže	MON			42 682,40	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			90 604,49	2
ON	Ostatní náklady	ON			65 000,00	2
Cena celkem					3 885 004,64	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	HBP18/05-02	Oprava fasády a izolace ZUŠ tř. Kpt. Jaroše 24, Brno
O:	00	celkové náklady
R:	HBP18/05-02	Oprava fasády a izolace ZUŠ tř. Kpt. Jaroše 24, Brno -SO 00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>376 465,27</b>
1	113108121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výpíní spár z betonových nebo kamenných dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dvůr: 2,945*3,415+7,11*3,835+7,2*3,835+3,095+7,225-3,095; 1,54+2,81+4+5,5+1,54+8,31-1,54+1,29+2,99*0,69	m2	84,60530	59,20	5 008,63
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 7,225+0,9+2,81+5,5+6,31+2,99	m	28,63500	112,00	3 207,12
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek izolace zdíva pod terémem : (3,445+7,1+7,2-1,54+7,225-3,095+2,81+0,5+2+5,5-1,29+6,31-1,54+2,99+1,29)*1,88*1	m3	71,26140	976,00	69 551,13
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, izolace zdíva pod terémem : (3,445+7,1+7,2-1,54+7,225-3,095+2,81+0,5+2+5,5-1,29+6,31-1,54+2,99+1,29)*1,88	m2	71,26140	125,50	8 943,31
5	151101111R00	Odsranění pažení a rozeptění rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uořením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Položka pořadí 4 71 26140	m2	71,26140	27,00	1 924,06
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Položka pořadí 3 71 26140	m3	71,26140	1 060,40	77 703,43
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Položka pořadí 9 71 26140	m3	71,26140	211,60	15 078,91
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, dopravní vzdálenost je větší zhotovitelé Položka pořadí 9 71 26140*5	m3	427,56840	40,00	17 102,74
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 3 71,26140	m3	71,26140	191,20	13 625,18
10	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 9 71 26140*2	m3	142,52280	169,20	24 114,85
11	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Položka pořadí 9 71 26140	m3	71,26140	554,40	39 507,32
12	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, zpět zásyp rýhy pro izolaci spodní stavby 71 06-19,63	m3	51,63000	835,00	43 111,05
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 Položka pořadí 7 71 26140	m3	71,26140	280,00	19 953,19
14	183402211RA0	Zařízení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině včetně ošetření ořepoklad : 28,635*2	m2	57,27000	100,00	5 727,00
15	58337213R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN Položka pořadí 12 51,63000*1,33	m3	53,17890	600,00	31 907,34
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>325 915,17</b>
16	212571121R00	Výplň trativců kamenivem drobným, těženým do rýh bez ztuhnutí s úpravou povrchu výplně, izolace zdíva pod terémem : (3,445+7,1+7,2-1,54+7,225-3,095+2,81+0,5+2+5,5-1,29+6,31-1,54+2,99+1,29)*2*3*21*0,6*0,3	m3	19,63440	825,00	16 161,82
17	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	81,81000	19,70	1 611,66

	zvolace zdíva pod terénem : 3,445+7,1+7,2+1,54+7,725-3,095+2,8+0,6+2+5,5-1,29+6,31-1,54+2,99+1,29)*2+3*2		81,81000		
18	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. tratí vodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami. zvolace zdíva pod terénem : 3,445+7,1+7,2+1,54+7,725-3,095+2,8+0,6+2+5,5-1,29+6,31-1,54+2,99+1,29)*2+3*2	m2	179,98200	34,10   8 137,39
19	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z homin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé hominy tř. 1 - 4 pod násypy z homin soudržných do 92% PS a homin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 Položka pořadí 28 : 34,60530	m2	84,60530	89,60   7 580,63
20	216904391R00	Odčistění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočistění ocelovými kartáči Položka pořadí 25 : 143,37790	m2	143,37790	217,50   31 184,69
21	281501114RA0	Injektování zdíva proti vztlínání vlhkosti zdívo cihelné, tloušťka 90 cm vyvrtání otvorů, injektování, dodávka injektážní hmoty. interier : 2,67+5,85*2+2,89+5,5*2+0,82+1,1+0,92+3,34+0,61+0,72+0,85+0,58+2 exterior : 1,5+0,3+1,76+0,85+4,8+22,8+1,3*2+3,19+0,78+0,71+1,14+0,85+3,265	m	83,67500	3 000,00   251 025,00
22	28611223R	Trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm Položka pořadí 17 : 81,81000*1,1	m	89,99100	29,90   2 690,73
23	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Položka pořadí 18 : 179,98200*1,1	m2	197,98020	38,00   7 523,25
<b>Díl: 3</b>					<b>13 027,70</b>
24	310236261RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení vydechty lodidel : 5	kus	5,00000	454,00   2 270,00
25	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plyných, P 15, na maltu MVC 2,5 jednoduché nebo příčky zdáné do visuté dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovcu (MC), zazdívká parapetů : (0,7+1,2+0,86+0,76+1)*0,45	m2	2,04300	692,00   1 413,76
26	392901111R00	Omýtlí lícce obezdívky tlakovou vodou v opěře Položka pořadí 90 : 90,21390 Položka pořadí 87 : 53,16400	m2	143,37790	65,17   9 343,94
<b>Díl: 5</b>					<b>83 649,08</b>
27	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Položka pořadí 29 : 84,60530	m2	84,60530	20,30   1 717,49
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Položka pořadí 1 : 84,60530	m2	84,60530	255,00   21 574,35
29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 2,945+3,445+3,45+7,2+7,255-3,095+2,8+5,5-1,29+8,51-1,54+2,99 2,99+0,89+8,61+5,5+2,81+1,8*2+7,255-7,2-3,445	m	80,18000	228,50   18 321,13
30	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj 84,6*0,15*1,8*1,03	t	23,52726	600,00   14 116,36
31	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; i = 200 mm; s = 165 mm; tl. 60,0 mm Položka pořadí 28 : 84,50530*1,1	m2	93,06583	300,00   27 919,75
<b>Díl: 6</b>					<b>309 141,45</b>
32	601013191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 37 : 31,19550	m2	31,19550	49,40   1 541,06
33	601016195R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 42 : 31,19550	m2	31,19550	75,80   2 364,62
34	602015187RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítká vrchní tenkovrstvá, silikonová, zalížená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 59 : 648,35585	m2	648,35585	320,00   207 473,87
35	602015191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 34 : 648,35585 Položka pořadí 38 : 13,86670 Položka pořadí 46 : 500,76260 Položka pořadí 48 : 20,58455	m2	1 183,66970	35,20   41 665,17
36	602016195R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 58 : 648,35585	m2	1 183,66970	32,75   38 765,18

	Položka pořadí 45	500 73230		500 73230		
	Položka pořadí 46	13 31470		13 31470		
	Položka pořadí 47	0 55200		0 55200		
	Položka pořadí 48	20 68455		20 68455		
37	601016187RT5	Omlítka podhledů tenkovrstvá Silkón, hlazená, zrna 1,5 mm	m2	31,19550	400,00	12 476,20
		Položka pořadí 42		31 19550		
38	602016187RT5	Omlítka stěn tenkovrstvá Silkón, hlazená, zrna 1,5 mm	m2	13,86670	350,00	4 853,35
		Položka pořadí 45		13 31470		
		Položka pořadí 47		0 55200		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>5 148,04</b>
39	612401191RT2	Omlítka májch ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omlítou	kus	5,00000	126,50	632,50
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Položka pořadí 24		5 00000		
40	612401391RT2	Omlítka májch ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omlítou	kus	4,08600	573,00	2 341,28
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		Položka pořadí 25		4 08600		
41	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění omlítou štukovou	m2	3,02400	719,00	2 174,26
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
		zapravení po výměně oken 0 6*0 52*2+0 6*2+0 5*4)		3 02400		
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 855 989,60</b>
42	621477325R00	oprava vnějších štukových omítek podhledů s překrytím celé plochy štukem složitost fasády I.-II, množství opravované plochy 41 až 50 %	m2	31,19550	1 200,00	37 434,60
		navrhování podkladu, cementový potisk a jádrová omítka na uvedeném procentu plochy, penetrače a štuk přes celou plochu podhledu				
		římse v úrovni 4 08 13 45+1 25+4 7+4 2+4 21+4 35+1 405+3 354*0 5		13 71450		
		římse v úrovni 16 57 13 285+0 55+4 8*5-4 65+0 6*2+4 36+4 365+0 945+3 285*0 6		17 48100		
43	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné síťe a stěrkového tmelu	m2	31,19550	280,00	8 734,74
		Položka pořadí 42		31 19550		
44	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	107,06400	250,00	26 766,00
		dle TZ 30% plochy 535 32*0 2		107 06400		
45	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	13,31470	969,00	12 901,94
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nalažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.				
		13 45+1 25+4 7+4 2+2 81+4 21+0 45*2+4 58+1 405+3 34*0 46-1 9*0 46		13 31470		
46	622311735RU4	Zateplení fasády minerálními deskami s kořmým vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	500,76260	1 500,00	751 143,90
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, nalažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.				
		(18 57+1 85+0 45*13 45+1 25+4 7+4 2+2 81+4 21+0 45*2+4 58+1 405+3 34)		548 42410		
		(0 7*0 46*2+0 78*0 46*1+1 22*0 46+0 92*0 46+0 5*0 46+0 88*0 46+1 9*12 15-0 46)+1 06*2 05+1 18*2 03*2+0 9*1 17)		-13 84060		
		(0 86*1 17+1 95*1 17)		-3 28770		
		(2 16*2 29+0 9*2+1 18*2 03*2+0 9*1 17+0 86*1 17+1 95*1 17)		-16 06790		
		(2 16*2 29+0 9*2+1 18*2 03*2+1 22*1 17+0 75*1 17+2 09*1 17)		-16 28740		
		(2 16*2 29+0 9*2+1 18*2 03*2+1 22*1 17+0 75*1 17+2 09*1 17)		-16 23490		
		3 6*2 6+0 9*1 17		8 34700		
		4*2 5*2		10 36930		
47	622311354RT7	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,55200	1 528,00	843,46
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, nalažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny.				
		0 46*0 6*2		0 55200		
48	622311754RU4	Zateplení ostění minerálními deskami s kořmým vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	20,68455	1 760,00	36 404,81
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, nalažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny.				
		0 3*0 7*0 46*2+0 78*0 46*1+1 22*0 46+0 92*0 46+0 5*0 46+0 88*0 46+1 9*12 15-0 46)+1 06*2 05+1 18*2 03*2+0 9*1 17)		4 15218		
		0 3*0 88*1 17+1 95*1 17)		0 58631		
		0 3*2 16*2 29+0 9*2+1 18*2 03*2+0 9*1 17+0 86*1 17+1 95*1 17)		4 81737		
		0 3*2 16*2 29+0 9*2+1 18*2 03*2+1 22*1 17+0 75*1 17+2 09*1 17)		4 88822		
		0 3*(2 16*2 29+0 9*2+1 18*2 03*2+1 22*1 17+0 75*1 17+2 09*1 17)		4 87047		
		0 3*(0 9+1 17*2)		0 97200		
49	622311754RV1	Zateplení ostění minerálními deskami s kořmým vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	20,68455	1 407,20	29 107,30
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, nalažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapničkou, napojovacích listů a výztužné tkaniny.				
		Položka pořadí 48		20 68455		
		doplnění na tl 60 mm - viz PD				

50	622391122R00	Příplatky, slevy příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2), s dodávkou hmoždinek	m2	535,31385	58,80	31 476,45
		Položka pořadí 45 : 13 31470		13 31470		
		Položka pořadí 46 : 500,76260		500,76260		
		Položka pořadí 47 : 0,55200		0,55200		
		Položka pořadí 48 : 20,68455		20,68455		
51	622319111R00	Profily dilatační průběžné E	m	36,46000	216,45	7 891,77
		styk se sousedem (16,57+1,66)*2		36 46000		
52	622300171R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, těsnící pásy.	m	220,03850	15,20	3 344,59
		Položka pořadí 64 : 178,23850		178,23850		
		Položka pořadí 56 : 41 80000		41 80000		
53	622421111RT2	Omrátky vnější stěn vápenné nebo vápencementové hrubě nezatřené, bez uvedení složitosti	m2	648,35585	169,60	109 951,15
		Položka pořadí 85 : 648 35585		648 35585		
54	622421121RT2	Omrátky vnější stěn vápenné nebo vápencementové hrubě zatřené, bez uvedení složitosti	m2	535,31385	234,80	125 691,69
		podklad pod zateplovací systém				
		Položka pořadí 45 : 13 31470		13 31470		
		Položka pořadí 47 : 0,55200		0 55200		
		Položka pořadí 46 : 500,76260		500 76260		
		Položka pořadí 48 : 20,68455		20 68455		
55	622421131R00	Omrátky vnější stěn vápenné nebo vápencementové hladké, složitost 1+ 2	m2	648,35585	304,80	197 618,85
		Položka pořadí 53 : 648 35585		648 35585		
56	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. (0,7*2+0,78*1+1,22+0,92+0,5+0,86+1,06+1,18*2+0,9) (0,86+1,95) (2,16+0,9+1,18*2+0,9+0,86+1,95) (2,16+0,9+1,18*2+1,22+0,75+2,09) (2,16+0,9+1,18*2+1,22+0,75+2,09) (0,9)	m	41,80000	104,50	4 368,10
				16 00000		
				2 81000		
				9 13000		
				9 48000		
				9 48000		
				0 90000		
57	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	178,23850	58,00	10 337,83
		přístřek : 2,5+3 4+2,1*2+1,2*2+0,6*2+0 3*4		14 90000		
		objekt : 116 57+1,66)*5		91 15000		
		objekt - otvory (0,7*0,46*2+0,78*0,46*1+1,22*0,46+0,92*0,46+0,5*0,46+0,86*0,46+1,9*(2,15-0,46)+1,06*2,05+1,18*2,03*2+0,9*1,17)		13 84060		
		(0,86*1,17+1,95*1,17)		3 28770		
		(2,18*2,29+0,9*2,2+1,18*2,03*2+0,9*1,17+0,86*1,17+1,95*1,17)		16 05790		
		(2,16*2,29+0,9*2+1,18*2,03*2+1,22*1,17+0,75*1,17+2,09*1,17)		16 28740		
		(2,16*2,29+0,9*2+1,18*2,03*2+1,22*1,17+0,75*1,17+2,09*1,17)		16 23490		
		(0,9+1,17*2)		3 24000		
		0,9+1,17*2		3 24000		
58	622481111R00	Potažení vnějších ploch pletivem pletivem včetně přibití strun a jejich vypnutí rabičovými	m2	648,35585	122,00	79 099,41
		v ploše nebo pružích na plněm podkladě (pod omítku), Položka pořadí 53 : 648 35585		648 35585		
59	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou síťe a stěrkového šmelu	m2	648,35585	250,00	162 088,96
		Položka pořadí 55 : 648 35585		648 35585		
60	627991003R00	Těsnění a vnější úprava spár pásem mikroporézní pryže, svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců, těsnící provazec soku - dle det 3,45+1,25+4,7+4,2+2,81+4,21+0,45*2+4,58+1,405+3,34	m	30,84500	54,80	1 690,31
61	620891121R00	Zakrytí vyplní vnějších otvorů z lešení	m2	66,76150	80,00	5 340,92
		(0,7*0,46*2+0,78*0,46*1+1,22*0,46+0,92*0,46+0,5*0,46+0,86*0,46+1,9*(2,15-0,46)+1,06*2,05+1,18*2,03*2+0,9*1,17)		13 84060		
		(0,86*1,17+1,95*1,17)		3 28770		
		(2,18*2,29+0,9*2,2+1,18*2,03*2+0,9*1,17+0,86*1,17+1,95*1,17)		16 05790		
		(2,16*2,29+0,9*2+1,18*2,03*2+1,22*1,17+0,75*1,17+2,09*1,17)		16 28740		
		(2,16*2,29+0,9*2+1,18*2,03*2+1,22*1,17+0,75*1,17+2,09*1,17)		16 23490		
		0,9*1,17		1 05300		
62	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm s okapničkou	m	30,84500	184,00	5 675,48
		(3,45+1,25+4,7+4,2+2,81+4,21+0,45*2+4,58+1,405+3,34)		30 84500		
63	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	42,34500	227,00	9 612,32
		(3,45+1,25+4,7+4,2+2,81+4,21+0,45*2+4,58+1,405+3,34)		30 84500		
		3,5+4*2		11 50000		
64	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m	178,23850	50,60	9 018,67
		Položka pořadí 57 : 178,23850		178 23850		
65	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 750,17905	28,60	60 055,12
		Položka pořadí 66 : 1214,86520		1 214 86520		

	Položka pořadí 45	13 31470		13 31470		
	Položka pořadí 47	0 55200		0 55200		
	Položka pořadí 46	500.76260		500.76260		
	Položka pořadí 48	20.68455		20 68455		
66	622904121R00	ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1 214,86520	79,50	96 581,76
	Položka pořadí 88	648 35565		648 35565		
	Položka pořadí 89	31.19550		31 19550		
	Položka pořadí 45	13 31470		13 31470		
	Položka pořadí 47	0 55200		0 55200		
	Položka pořadí 46	500.76260		500 76260		
	Položka pořadí 48	20 68455		20 68455		
67	28355332R	páska těsnící samolepící, jednostranná; š = 250,0 mm; l = 15,000 m; funkce k utěsnění prostupů podstřeší, paropropustnost utěsnění prostupů a vpustí	m	242,04235	103,84	25 133,66
	Položka pořadí 52	220.03850*1,1		242,04235		
68	63150872R	deska izolační lamelová, minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	117,77040	150,00	17 665,56
	Položka pořadí 44	107 06400*1,1		117,77040		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>10 450,00</b>
69	899231111R00	Výšková úprava ušičního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděbní rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu, vozovky v místě provedené výškové úpravy, vpustí dvora 1	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00
70	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, vpustí na dvoře 1	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>11 067,43</b>
71	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. Položka pořadí 2	m	28,53500	396,50	11 067,43
				28,53500		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>194 852,07</b>
72	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m přístřešek: (4+1,2+6,5) oprava sousední zdi 28*1 2	m2	45,30000	133,00	6 024,90
				11,70000		
				33,60000		
73	941941042R00	Montáž lešení leh.fad s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m (3 285+0,95+4 875+1 2+4 85*2+2 21+4 85+0 945+3 285)*16 57+1 56) 2 21*11 66+*6,57)+(3 5+1,2)*3+4*2,52*2	m2	639,22535	100,00	63 922,54
				671 23705		
				67,98830		
74	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 předpokládá celky provádění prací 3 měsíce Položka pořadí 73	m2	1 917,67605	32,00	61 365,63
				1 917,67605		
75	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad s podlahami, š. 1,2 m, H 30 m Položka pořadí 73	m2	639,22535	60,00	39 353,52
				639 22535		
76	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Položka pořadí 73	m2	639,22535	13,40	8 565,62
				639,22535		
77	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 Položka pořadí 74	m2	1 917,67605	6,00	11 506,06
				1 917,67605		
78	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Položka pořadí 76	m2	639,22535	8,00	5 113,80
				639 22535		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>19 200,00</b>
79	959-003	Demontáž stávaj mřížek, prodloužení větrací trouby, D+M nové mřížky	kus	16,00000	1 200,00	19 200,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>103 380,16</b>
80	963061113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení co 1,5 kPa (150 kg/m2), balkony (3+1,4)/2*1*0 1*2	m3	0,44000	3 505,00	1 542,20
				0,44000		
81	966032921R00	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdiva přes 80 mm přesazených před líc zdiva, zbývající římsy u oken : 1,2*2+0,5+0 9=1 18=1 17+0 5+0,3+0 5*2+0 5*2+0 2+0 3*3+1 18=2 3+0 3	m	13,83000	63,00	871,29
				13,83000		
82	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, bourané okno 1 PP 1	kus	1,00000	32,20	32,20
				1,00000		
83	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2 s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vyvěšení a zavěšení	kus	2,00000	146,50	293,00
				2,00000		

84:968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,80000	373,50	672,30
	okno 1.PP : 1*1 B		1,80000		
85:976085311R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	84,30	84,30
	Položka pořadí 70 : 1,00000		1,00000		
86:976085411R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2	kus	2,00000	100,50	201,00
	mříže oken : 2		2,00000		
87:978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	53,16400	84,30	4 481,73
	m2 007 : (5,5*2+0,62*1,1+0,92+0,62*1,1+0,91*3-0,6*2-0,92*1,4-0,76*1,2		46 15600		
	0,7*(0,92*2+1,4*2+0,78*2+1,22*2)+0,2*(0,8+2*2)		7 00800		
88:978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyskrabáním spár, s očištěním zdva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	648,35685	100,00	64 835,59
	přístřešek - pouze části ze dvora : 4*(3,198+2,9)/2-3,4*2,01+0,2*(3,4+2,1*2)+8,5*2,5-1,2*0,8-0,3*0,3+0,2*(0,3*4+1,2+0,6*2)		23,54200		
	objekt :				
	Položka pořadí 45 : 13,31470		13,31470		
	Položka pořadí 47 : 0,55200		0 55200		
	Položka pořadí 46 : 506,76260		506,76260		
	Položka pořadí 48 : 20,68455		20,68455		
	sousední zídka : 90		90 00000		
89:978015361R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyskrabáním spár, s očištěním zdva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	31,19550	60,00	1 871,73
	Položka pořadí 42 : 31,19550		31,19550		
90:978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	90,21390	217,00	19 576,42
	izolace zdva pod terénem : (3,445+7,1+7,2-1,54+7,725-3,095+2,81+0,5*2+5,5-1,29+6,31-1,54+2,99+1,29)*(1,88+0,5)		90,21390		
91:969-002	Demontáž klepača vč odvozu na skládku	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
92:969-003	Demontáž přístřešku, uložení po dobu stavby, zpětná montáž vč potřebných úprav	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
93:978071111R00	v jakémkoliv zdvu	m	7,20000	197,00	1 418,40
	balконы : 2*(2,4+0,6*2)		7,20000		
<b>Díl: 99</b>	<b>Slaveništní přesun hmot</b>				<b>107 658,23</b>
94:995281211R00	výšky do 25 m	t	287,08862	375,00	107 658,23
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>83 868,07</b>
95:711212000RW1	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	13,86670	66,50	922,14
	Položka pořadí 96 : 13,86670		13,86670		
96:711212001RW1	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	13,86670	480,00	6 556,02
	srdí :				
	Položka pořadí 45 : 13,31470		13,31470		
	Položka pořadí 47 : 0,55200		0,55200		
97:711472051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svíslá, včetně dodávky fólie	m2	90,21390	400,00	36 085,56
	Položka pořadí 100 : 90,21390		90,21390		
98:711491271RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svíslá, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	90,21390	110,50	9 968,64
	Položka pořadí 97 : 90,21390		90,21390		
99:711491272RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svíslá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	90,21390	110,50	9 968,64
	Položka pořadí 97 : 90,21390		90,21390		
100:711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svíslá, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	90,21390	159,00	14 344,01
	izolace zdva pod terénem : (3,445+7,1+7,2-1,54+7,725-3,095+2,81+0,5*2+5,5-1,29+6,31-1,54+2,99+1,29)*(1,88+0,5)		90,21390		
101:711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	37,90500	146,50	5 553,08
	izolace zdva pod terénem : (3,445+7,1+7,2-1,54+7,725-3,095+2,81+0,5*2+5,5-1,29+6,31-1,54+2,99+1,29)		37,90500		
102:998711102R00	svíslá do 12 m	t	0,37072	998,00	369,98
<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>15 677,40</b>
103:712300832R00	Očištění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	26,00000	22,20	577,20
	přístřešek : 4*5,5		26,00000		
104:712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	26,00000	27,30	708,90
	Položka pořadí 105 : 26,00000		26,00000		
105:712341659RV1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy pftavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného, nosná vložka skelná tkanina	m2	26,00000	327,00	8 502,00
	Položka pořadí 106 : 26,00000		26,00000		
106:712341659RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° pásy pftavením podová, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného, nosná vložka skelná tkanina	m2	26,00000	214,00	5 564,00
	přístřešek - podkladní vrstva : 4*5,5		26,00000		
107:998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,29042	1 117,00	324,40



50 m vodorovně

Díl: 713		Izolace tepelné		13 752,24	
108.71312111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez codávky materiálu	m2	12,54000	250,00	3 135,00
	Začátek provozního součtu				
	izolace parapetu - dle del		5,66000		
	1,06+1,18*2+0,9+0,86+1,95		7,13000		
	2,16+0,9+1,18*2+0,9+0,86+1,95		9,13000		
	2,16+0,9+1,18*2+1,22+0,75+2,09		9,48000		
	2,16+0,9+1,18*2+1,22+0,75+2,09		9,48000		
	0,9		0,90000		
	Mezisoučet		41,00000		
	Konec provozního součtu				
	41,8*0,3		12,54000		
109.63150885R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kořmá; tl. 200,0 mm; součinitele tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 95,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	13,79400	750,00	10 345,50
	Položka pořadí 108 12,54000*1,1		13,79400		
110.998713102R00	tv objektech výšky do 12 m	t	0,27588	985,00	271,74
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>		<b>17 786,07</b>	
111.721242117R00	Lapače střešních splavenin DN 150, litina	kus	2,00000	3 385,00	6 770,00
112.721242604R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,00000	174,00	348,00
113.721100013RAB	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	7,00000	1 517,00	10 619,00
	nápojení stavebního svodu 3 5*2		7,00000		
114.998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,07050	696,00	49,07
	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>		<b>1 060,00</b>	
115.728415812R00	Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, do průřezu 0,1 m2,	kus	5,00000	212,00	1 060,00
	vydech. izolací vč potrubí		5,00000		
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>		<b>117 281,39</b>	
116.764223430R00	Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	6,50000	684,25	4 447,63
	okapů na střeších s živčnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm,				
	Položka pořadí 126 6,50000		6,50000		
117.764233430R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí	m	4,00000	741,00	2 964,00
	na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm,				
	Položka pořadí 127 4,00000		4,00000		
118.764291420R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž	m	14,50000	441,16	6 396,68
	závěsné lišty, rš 330 mm				
	Položka pořadí 128 14,50000		14,50000		
119.764510460R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků	m	43,30000	622,20	26 941,26
	rš 400 mm				
	přístřešek 1 2*0,3		1,50000		
	cvorní fasáda objektu 1 0,7*2+0,7*1+1,22+0,92+0,5+0,86		5,60000		
	1,06+1,18*2+0,9+0,86+1,95		7,13000		
	2,16+0,9+1,18*2+0,9+0,86+1,95		9,13000		
	2,16+0,9+1,18*2+1,22+0,75+2,09		9,48000		
	2,16+0,9+1,18*2+1,22+0,75+2,09		9,48000		
	0,9		0,90000		
120.764521480R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů	m	27,42900	637,50	17 485,99
	rš 600 mm				
	včetně spojovacích prostředků.				
	Položka pořadí 125 27,42900		27,42900		
121.764530430R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů	m	28,00000	540,60	15 136,80
	rš 400 mm				
	včetně spojovacích prostředků.				
	sousední stěna 28		28,00000		
122.764530440R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů	m	8,00000	606,90	4 855,20
	rš 500 mm				
	včetně spojovacích prostředků.				
	lemování "budniku" 4*2		8,00000		
123.764530460R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů	m	3,20000	896,75	2 869,60
	rš 750 mm				
	včetně spojovacích prostředků.				
	sousední stěna - pilířky 8*0,4		3,20000		
124.764554404R00	Odpadní trubky z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolien,	m	40,46000	663,00	26 824,98
	odskoků, výpustí vody a přechodových kusů				
	kruhových, průměru 150 mm				
	Položka pořadí 131 40,46000		40,46000		
125.764321830R00	Demontáž oplechování říms pod nadřimavým žlabem, rš 660 mm, sklonu do 30°	m	27,42900	41,70	1 143,79
	3,45+1,25+4,7+4,2+4,2+4,85+1,405+3,364		27,42900		
126.764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	6,50000	29,80	193,70

	přístřešek 6.5							
127	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, řs 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	4,00000	23,80	95,20		
		přístřešek 4						
128	764391820R00	Demontáž ostatních prvků sřešních závěrné lišty, řs 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	14,50000	29,80	432,10		
		přístřešek 4-6 3-4						
129	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek řs od 330 do 500 mm	m	8,00000	53,60	428,80		
		lemování "budniku" 4*2						
130	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek řs 600 mm	m	28,00000	59,60	1 668,80		
		sousední zídka 28						
131	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 150 mm	m	40,46000	45,50	1 840,93		
		hlavní střecha (16.57+1.66)*2						
		Budník - odhad 2*2						
132	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, řs od 100 do 330 mm	m	43,30000	52,00	2 251,60		
		přístřešek 1,2+0,3						
		dvomi fasáda objektu 0.7*2+0.7*1+1.22+0.92+0.5+0.66						
		1.06+1.18*2+0.9+0.86+1.95						
		2.16+0.9+1.18*2+0.9+0.86+1.95						
		2.16+0.9+1.18*2+1.22+0.75+2.09						
		2.16+0.9+1.18*2+1.22+0.75+2.09						
		0.9						
133	998764102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,67407	1 935,00	1 304,33		
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>7 168,29</b>		
134	766711031R00	Montáž otvorových prvků plastových plastových stěn prosklených,	m	5,04000	277,50	1 398,60		
		výměna plast oken 0.92*2+0.6*2+0.8*4						
135	766-001	Dodávka plast oken	m2	0,80200	7 000,00	5 614,00		
		0.92*0.6+0.8*0.5						
136	998766202R00	v objektech výšky do 12 m	%	1,49	104,49	155,69		
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>4 094,27</b>		
137	767161120R00	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	2,20000	119,00	261,80		
		zábradlí fr oken 1.1*2						
138	767-001	Demontáž stříšky balkonů vč nosné kce	m2	2,45000	1 500,00	3 675,00		
		(2,5+1)/2*0,7*2						
139	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	2,00	78,74	157,47		
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>5 649,03</b>		
140	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk. konstrukcí oškrábáním	m2	15,04000	28,40	427,14		
		vrata přístřešku 3.4*2.1*2						
		zárubné 0.1*(3.4+2.1*2)						
141	783221900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné,	m2	15,04000	97,20	1 461,89		
		na vzduchu schnoucích						
		Položka pořadí 140 15.04000						
142	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,	m2	15,04000	250,00	3 760,00		
		na vzduchu schnoucích						
		Položka pořadí 140 15.04000						
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>4 436,79</b>		
143	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	13,02400	19,30	251,36		
		Položka pořadí 41 3.02400						
		zazdívkový ochad 10						
144	784422271R00	Malby vápenné se začistěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným	m2	58,23100	60,00	3 493,86		
		pačokováním						
		Položka pořadí 87 53.16400						
		Položka pořadí 25 2.04300						
		Položka pořadí 41 3.02400						
145	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílost 82 %, dvojnásobné	m2	13,02400	53,10	691,57		
		Položka pořadí 143 13.02400						
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					<b>42 682,40</b>		
146	201-001	Demontáž svodů hromosvodu, zpětná montáž, překotvení, revize	m	72,95600	400,00	29 182,40		
		(16.57+1.66)*4						
147	210-002	Demontáž čidla a nasávání kotle, zpět montáž včetně prodloužení a potřebných úprav	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		
148	210-003	Podkaz 12 - volně visící kabely zatrubkovat a upevnit pod izolaci zateplení, neobsahuje výměnu kabelů	m	60,00000	200,00	12 000,00		
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>90 604,49</b>		
149	979011111R00	za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	68,44791	338,50	23 169,62		
150	979081111R00	do 1 km	t	68,44791	220,00	15 058,54		
151	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	68,44791	15,70	1 074,63		
152	979088112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	68,44791	162,00	11 086,56		
153	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	68,44791	307,50	21 047,73		

154	97999999R00	suří s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	68,44791	280,00	19 165,41
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>65 000,00</b>
155	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
156	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
157	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
<b>Celkem</b>						<b>3 885 004,64</b>