

ROZPOČET

Škola Hostomice - oprava sociálního zařízení chlapců.

1	197805-9511	otlučení obkladů /7,5+2,2x2x1,8/+ /2,2x2x1,8/- /0,8x1,8x2/	m2	39,96	115,00	4595,40
2	96508-1812	vybourání dlažby /7,5x2,2/	m2	16,50	105,00	1732,50
4	97801-3191	otlučení omítky stěn /7,5+2,2x2x0,2/+ /2,2x2x0,2/- /0,8x2x0,2/	m2	45,00	95,00	4275,00
5	76713-2812	vybourání kovových příček u wc /2,85+1,2x2,0/+ /1,2x2,0x2/	m2	12,90	298,00	3844,20
6	97908-2111	vnitrostaveništní přesun sutě	t	8,80	261,00	2296,80
7	97901-1111	svislý přesun sutě	t	8,80	285,00	2508,00
8	97908-1111	odvoz sutě na skládku	t	8,80	520,00	4576,00
9	97909-9115	poplatek za uložení sutě	t	8,80	270,00	2376,00
10	34227-2323	vyzdění příček 100mm u wc /2,85+1,2x2,0/+ /1,1x2,0x2/- /0,6x2,0x3/	m2	10,00	550,00	5500,00
11	64294-4121	osazení ocelových zárubní 60/197	ks	3,00	663,00	1989,00
12	CM	dodávka ocelových zárubní 60/197/10	ks	3,00	1010,00	3030,00
13	61223-1121	omítky pod obklady /39,96+4,44/+ /8,9x2/+ /2,85+1,2+1,1+1,1x0,1/	m2	62,83	145,00	9110,35
14	77199-0113	vyrovnání podlahy pod dlažby	m2	16,50	420,00	6930,00
15	78147-4114	montáž obkladů lepením	m2	62,83	350,00	21990,50
16	78147-9191	příplatky za malé plochy a spárování	m2	62,83	69,00	4335,27
17	CM	dodávka obkladů	m2	71,50	320,00	22880,00
18	78149-4111	dodávka a montáž rohových profilů /2,0x13/+ /2,85+1,2x2/+ /1,1x2x2/	m	40,00	147,00	5880,00
19	77157-4115	montáž dlažby lepením	m2	16,50	357,00	5890,50
20	CM	dodávka dlažby	m2	23,00	310,00	7130,00
21	CM	dodávka dveřních křídel 60/197 + kování	ks	3,00	860,00	2580,00
22	CM	dodávka dveřních křídel 80/197 + kování	ks	1,00	860,00	860,00
23	CM	dodávka a montáž nové rozvody ZI + montáž zař.předmětů	ks	1,00	10800,00	10800,00
24	99928-1111	přesun hmot	t	8,80	820,00	7216,00
25		dodávka WC	ks	3,00	2350,00	7050,00
26		dodávka umyvadel	ks	2,00	620,00	1240,00
27		dodávka pisoárů	ks	3,00	8603,00	25809,00
28		malba	ks	1,00	4800,00	4800,00
29		přípojka ele.pisoáry	ks	1,00	2890,00	2890,00
30		dodávka roháčků	ks	6,00	100,00	600,00
31		zapůjčení schozu	ks	1,00	4000,00	4000,00