

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 11. 2018

obchodní firma: **Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna**
sídlo: Horní Poustevna 40, 407 82, Dolní Poustevna
IČ: 70872686
DIČ: CZ70872686
jednající: Ing. Ilona Chrtová , ředitelka
v technických věcech: Ing. Ilona Chrtová , ředitelka
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma: **WAKOS, s.r.o.**
sídlo: Rumburk, Dvořákova č.p. 969, PSČ 408 01
IČ: 622 41 834
DIČ: CZ62241834
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 8072
jednající: Libor Kamenický, 777 299 192, kamenicky@wakos.cz
číslo účtu: 255 623 306 / 0300

(dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo dne 26. 11. 2018 (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo, jež je ve smlouvě o dílo specifikované.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Po vzájemné dohodě mezi investorem a zhotovitelem se mění Odst. 3.1. Smlouvy o dílo z důvodů méněprací a víceprací (zvýšení ceny o částku 527 047,51 Kč) na částku **2 202 579,88 Kč**.
- 2.2. Dle Čl.5. odst.1. Smlouvy o dílo se z důvodů změn dohodnutých v průběhu stavby a klimatických podmínek mění a zní termín dokončení: **31. 8. 2019**.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Zhotovitel má za povinnost tento dodatek vložit do registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek si přečetly, dodatku plně porozuměly a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.


V H. POUŠTEVNĚ dne: 26.4.2019



IC Horní Poustevna
Ing. Ilona Chrtová, ředitelka

Integrované centrum pro osoby
se zdravotním postižením Horní Poustevna
Horní Poustevna 40
407 82 Dolní Pouštevna
IČ: 703 72 686

V Rumburku dne: 26. 4. 2019



WAKOS, s.r.o.
Libor Kamenický

WAKOS, s.r.o.
stavební a obchodní společnost
Dvořákova 969·408 01 Rumburk
IČ: 622 41 834·DIČ: CZ62241834
Tel.: 412 333 382

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0055-01/18 IC Horní Poustevna**

Zhotovitel: **WAKOS, s.r.o.**
Dvořákova 969
40801 Rumburk

IČO: **62241834**
DIČ: **CZ62241834**

Objednatel: **Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna**
40
40747 Dolní Poustevna-Horní Poustevna


IČO: **70872686**
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	527 047,51 CZK
Snížená DPH	15 %	79 057,13 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 606 104,64 CZK

V _____ dne _____



Za zhotovitele
WAKOS, s.r.o.
stavební a obchodní společnost
Dvořákova 969 · 408 01 Rumburk
IČ: 622 41 834 · DIČ: CZ62241834
Tel.: 412 333 382

Za objednatele

Stavba:	0055-01/18	IC Horní Poustevna	List č. 2
---------	------------	--------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		527 047,51	527 047,51	0,00
001	Stavební opravy objektu č.p.40	527 047,51	527 047,51	0,00
6-1	SO 01 - Oprava fasády - změny	254 986,01	254 986,01	0,00
8	Sanace suterénního zdiva západní nároží + vodorovná izolace nízkotl.injektáží	272 061,50	272 061,50	0,00

Stavba:	0055-01/18	IC Horní Poustevna	List č. 3
---------	------------	--------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	23 424,55	1,69602
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	202 084,16	3,35894
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	360,00	0,10000
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	49 655,26	5,79658
8	Trubní vedení	HSV	861,00	0,00470
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	138 428,58	2,12260
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 843,20	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	62 611,76	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	9 295,85	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	13 163,64	0,22315
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 716,00	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	23 603,51	0,00000
			527 047,51	13,30199

Stavba:	0055-01/18	IC Horní Poustevna	List č. 4
Objekt:	001	Stavební opravy objektu č.p.40	
Rozpočet:	6-1	SO 01 - Oprava fasády - změny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				
1	601011193R00 Kontaktní nátěr Sulfatexschlamme	m2	47,99	191,01	9 166,95
2	602021102R00 Postřik stěn Remmers Vorspritzmortel 100% krytí	m2	107,78	191,66	20 657,11
3	602022111RT3 Omítka stěn jádrová Remmers Grundputz	m2	59,79	967,98	57 873,59
4	602022121RT2 Omítka jádrová sanační Remmers Altweis	m2	47,99	776,48	37 264,83
5	602022142RT1 Štuk na stěnách vnějších Remmers Feinputz	m2	526,71	165,03	86 922,29
6	602016191R00 Penetrační nátěr stěn Kiesol Standard	m2	107,78	99,18	10 689,62
7	622319005R00 Vyrovnávací vrstva Remmers Dichtspachtel	m2	47,99	333,75	16 017,33
8	622422722R00 Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	-20,00	515,00	-10 300,00
9	711212002RT1 Hydroizolační stěrka Remmers Sulfatexschlamme 2x	m2	47,99	492,92	23 656,22
10	713131162R00 Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny tloušťky desek do 40 mm	m2	-497,42	232,00	-115 400,98
11	622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-117,15	452,00	-52 951,80
12	28375703R Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K formát 1000 x	m3	-15,23	2 150,00	-32 733,75
13	283759400 Desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,039 W/m K formát 1000 x	m3	-0,56	2 150,00	-1 206,15
Celkem za: 6	Úpravy povrchu, podlahy				49 655,26
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				
14	941941031RT4 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	494,00	51,00	25 194,00
15	941941111R00 Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	22 230,00	1,50	33 345,00
16	941941831RT4 Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	494,00	42,00	20 748,00
17	944944011R00 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	494,00	12,90	6 372,60
18	944944031R00 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	22 230,00	0,25	5 557,50
19	944944081R00 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	494,00	7,60	3 754,40
20	944945012R00 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	10,00	140,50	1 405,00
21	944945192R00 Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111	m	450,00	1,04	468,00
22	944945812R00 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	10,00	50,10	501,00
23	978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	526,71	72,00	37 922,84
24	978015381R00 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	-526,71	72,00	-37 922,83
25	978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	526,71	78,00	41 083,07
Celkem za: 9	Ostatní konstrukce, bourání				138 428,58
Díl: 997	Přesun sutě				

Stavba:	0055-01/18	IC Horní Poustevna	List č. 5
Objekt:	001	Stavební opravy objektu č.p.40	
Rozpočet:	6-1	SO 01 - Oprava fasády - změny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
26	979081111R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	26,87	212,00	5 696,02
27	979081121R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	107,47	15,70	1 687,31
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	26,87	290,00	7 791,72
29	979990104R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	26,87	860,00	23 106,48
30	979087311R00	Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením za sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	26,87	265,50	7 133,45
31	979087391R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 m přes 50 m	t	107,47	127,00	13 648,94
Celkem za:	997	Přesun sutě				59 063,92
Díl:	998	Přesun hmot				
32	998011002R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6	t	27,75	282,50	7 838,25
Celkem za:	998	Přesun hmot				7 838,25

Stavba:	0055-01/18	IC Horní Poustevna	List č. 6
Objekt:	001	Stavební opravy objektu č.p.40	
Rozpočet:	8	Sanace suterénního zdiva západní nároží + vodorovná izolace nízkotl.injektáží	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	13,00	986,00	12 817,01
2	131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	13,00	57,20	743,54
3	151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	12,03	365,00	4 389,49
4	151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	12,03	56,00	673,46
5	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,00	123,50	1 605,38
6	162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	13,00	41,20	535,56
7	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,00	121,00	1 572,88
8	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,99	1 096,00	1 087,23
Celkem za: 1	Zemní práce				23 424,55

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
9	274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	3,15	1 956,00	6 161,40
10	281606112R00 Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl.do 45 cm	m	15,62	2 154,00	33 645,48
11	281606113R00 Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl.do 70 cm	m	29,67	2 765,00	82 023,73
12	281606114R00 Beztlaková chem.injektáž zdiva cihlového tl.do 90 cm	m	20,22	3 970,00	80 253,55
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				202 084,16

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
13	338171112R00 Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m	kus	1,00	360,00	360,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				360,00

Díl: 8	Trubní vedení				
14	871218113R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 100 mm	m	7,00	39,00	273,00
15	899661311R00 Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	7,00	26,00	182,00
16	28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	7,00	42,00	294,00
17	69366055R Geotextilie 300 g/m2 šíře	m2	4,00	28,00	112,00
Celkem za: 8	Trubní vedení				861,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí				
18	961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,72	2 560,00	1 843,20
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				1 843,20

Díl: 997	Přesun sutě				
19	979081111R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,58	212,00	335,81
20	979081121R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	61,78	15,70	969,88
21	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,58	290,00	459,36
22	979990104R00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	1,58	860,00	1 362,24
23	979087311R00 Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením za sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	1,58	265,50	420,55
Celkem za: 997	Přesun sutě				3 547,84

Díl: 998 Přesun hmot

Stavba:	0055-01/18	IC Horní Poustevna	List č. 7
Objekt:	001	Stavební opravy objektu č.p.40	
Rozpočet:	8	Sanace suterénního zdiva západní nároží + vodorovná izolace nízkotl.injektáží	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
24	998011002R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6	t	5,16	282,50	1 457,60

Celkem za: 998 Přesun hmot **1 457,60**

Díl: 711 Izolace proti vodě

25	622319005R00	Vyrovnávací vrstva Remmers Dichtspachtel	m2	8,67	356,00	3 085,10
26	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační stěrku REMMERS Kiesol MB	m2	8,67	75,00	649,95
27	711404111R00	Stěrková izolace REMMERS, Multibaudicht 2K včetně těsnící hmoty	m2	8,67	815,00	7 062,79
28	711823121RT5	Montáž nopové fólie svíse včetně dodávky fólie	m2	9,00	145,00	1 305,00
29	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	6,80	156,00	1 060,80

Celkem za: 711 Izolace proti vodě **13 163,64**

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

30	767914130R00	Zpětná montáž oplocení	m	3,00	286,00	858,00
31	767914830R00	Demontáž oplocení	m	3,00	286,00	858,00

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické **1 716,00**

Díl: VN Vedlejší náklady

32	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	12 422,90	12 422,90
33	00512404T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	11 180,61	11 180,61

Celkem za: VN Vedlejší náklady **23 603,51**