




M Ě S T O S T O D
Investiční technik
Náměstí ČSA 294, 333 01

Ve Stodě dne: 27.května 2019
Vyřizuje: .
Tel,:
e-mail:
Počet listů: 1
Počet příloh: 1



Věc:závazná objednávka

závazně objednávám zhotovení dvou vodovodních přípojek a jedné kanalizační přípojky v areálu letního kina ve Stodě. Dle cenové nabídky ze dne 29.4.2019, viz. příloha

S pozdravem a přáním hezkého dne

CENOVÁ NABÍDKA**Zhotovitel:** VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany**Investor:** MĚSTO STOD . NÁM.ČSA 294 . 333 01 STOD**Stavba:** STOD V + K PŘÍPOJKA NA OBJEKTY LETNÍHO KINA
NA P.P.Č. 883/1 A 839 V K.Ú. STOD**Objekt:** 1**Rozpočet:** 1

Zpracoval:

Dat. kalkulace: 29.4.2019

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	95 279,00	
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	4 142,00	
0500	Stav. díl 5 - komunikace	26 160,00	
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení	155 315,90	
0900	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce	48 780,00	
	Celkem:	329 676,90	
Geodetické zaměření + dokumentace skutečnosti - 2,0 %			
Vytýčení inženýrských sítí + dokumentace výrobní - 1,0 %			
Kompletační činnost - 1,5%		3 500,00	
Celkový součet bez DPH:		333 176,90	
DPH - SAZBA 21,00%		69 967,15	
Celkový součet včetně DPH:		403 144,05	

Cenová nabídka - Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: MĚSTO STOD, NÁM. ČSA 294, 333 01 STOD

Strana: 1

Stavba: STOD V + K PŘÍPOJKA PRO OBJEKTY LETNÍHO KINA NA P.P.Č. 883/1 A 839 V K.U. STOD
 Objekt: 1
 Rozpočet: 1

Datum kalk.: 29.4.2019

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0				Stav. díl 1 - zemní práce			
1	610282	C13230-1202/00		Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 3 >100-1000m3 - s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém	210,000 m3		46 200,00
2	610339	C15110-1101/00		Zřiz.pažení a rozepění rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložené, hloubky <2m - pro jakoukoliv mezerovitost	252,000 m2		3 780,00
3	610342	C15110-1111/00		Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložené, hloubky <2m - s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu	252,000 m2		1 764,00
4	610411	C16110-1101/00		Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu >1,0-2,5m - bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku	105,800 m3		7 406,00
5	610601	C17410-1101/00		Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách	167,800 m3		12 585,00
6	610610	C17510-1101/00		Obsyp potrubí pískem- nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu	32,700 m3		3 924,00
7	610569	C16270-1105/00		Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m - pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, ale se složením	87,200 m3		19 620,00
MEZISOUČET: 0 10 0				Stav. díl 1 - zemní práce			95 279,00
ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			
8	684009	C45157-3111/00		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm	10,900 m3		4 142,00
MEZISOUČET: 0 40 0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			4 142,00
ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0				Stav. díl 5 - komunikace			
9				Oprava výkopu šterkovou drtí	218,000 m2		26 160,00
MEZISOUČET: 0 50 0				Stav. díl 5 - komunikace			26 160,00
ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0				Stav. díl 8 - trubní vedení			
10				Montáž kan. potrubí KG DN 150	8,00 m		656,00
11				Montáž potrubí PE 32	233,00 m		4 660,00
12				Montáž potrubí PE 63	102,00 m		4 284,00
13				Navrtání potrubí - vod. přípojky	2,00 kus		1 280,00
14				Navrtání potrubí - kan.přípojka	1,00 kus		2 102,00
15				Montáž a osazení vodoměrné šachty	1,00 kus		3 420,00
16				Osazení vodoměrné a vod. sestavy	2,00 kus		1 920,00
17				Montáž kanal. revizní šachty	1,00 kus		1 865,00
18				Osazení a napojení kanalizační čs.	1,00		12 480,00
19				Potrubí PE 32 x 4,4	233,00 m		7 805,50
20				Potrubí PE 63 x 6,8	102,00 m		12 974,40

Investor: MĚSTO STOD, NÁM. ČSA 294, 333 01 STOD

Stavba: STOD V + K PŘÍPOJKA PRO OBJEKTY LETNÍHO KINA NA P.P.Č. 883/1 A 839 V K.Ú. STOD

Objekt: 1

Strana: 2

Rozpočet: 1

Datum kalk.: 29.4.2019

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
21				Spojka ISIFLO T 100 32 x 32	3,00 kus		864,00
22				Spojka ISIFLO T 100 63 x 63	3,00 kus		3 450,00
23				Spojka ISIFLO T 110 63 x 2"	2,00 kus		1 078,00
24				Spojka ISIFLO T 110 32 x 1"	4,00 kus		792,00
25				Vodoměrná sestava FEST KOM 1"	2,00 ks		3 792,00
26				Poklop přípojkový EURO	2,00 kus		1 470,00
27				Vodoměrná šachta 1200x1000x1500	1,00 kus		10 482,00
28				Šachta kanalizační BET	1,00 kus		7 980,00
29				Čerpací stanice kanalizační	1,00 kus		58 920,00
30				Potrubí KG DN 150/2000	5,00 kus		1 340,00
31				Přesuvka KG DN 150	2,00 kus		276,00
32				Napojení kanalizace FABEKUN 300/150	1,00 kus		2 925,00
33				Písek zásyrový 0/4	68,00 t		8 500,00
MEZISOUČET: 0 80 0				Stav. díl 8 - trubní vedení			155 315,90
34	651507		C97908-2213/00	Doprava materiálu na stavbu	1,000		5 040,00
35				Doprava pracovníků na stavbu	450,000 km		7 200,00
36				Doprava písku na stavbu	450,000 km		12 600,00
37				Odvoz přebytečného materiálu na stavbu	480,000 km		13 440,00
38				Doprava kanalizační čs	1,000		10 500,00
MEZISOUČET: 0 90 0				Stav. díl 9 - doprava			48 780,00

CELKEM: 329 676,90