

## Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Počet	Popis
<b>Kamerová část</b>	
4	IP Kamera 5MP, varifokální objektiv, IR, záruka 36M
4	držák kamery na sloup
4	IP Kamera 4MP, úhel záběru 130st, IR, záruka 36M
3	IP Kamera 4MP, úhel záběru 130st, DOME, IR, záruka 36M
10	SD kamera - micro CLASS10 kapacita 128GB
1	Převodník koaxiální kabel IP
2	POE Extender - do 200M
<b>Kamerová část - server, licence</b>	
1	HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4110 Kit
2	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit
1	OS virtual - využita stávající volná licence
1	Instalace a konfigurace serveru, virtuálních strojů
1	NVS software, včetně kamerových licencí
1	Instalace a konfigurace NVS software a systému
<b>Kabelové trasy, instalace</b>	
<b>Kamera č.1</b>	
10	Kabel FTP Venkovní UV odolný
1	Příchytný a spojový materiál
1	Elektroinstalační materiál
1	Protažení kabeláže
1	Instalace a zaměření kamery
<b>Kamera č.2</b>	
70	Kabel FTP Venkovní UV odolný, samonosný
1	Příchytný a spojový materiál + kotvy pro závěs
1	Elektroinstalační materiál
1	Protažení kabeláže
1	Instalace a zaměření kamery
<b>Kamera č.3</b>	
55	Kabel FTP Venkovní UV odolný
1	Příchytný a spojový materiál
1	Elektroinstalační materiál
1	Protažení kabeláže
1	Instalace a zaměření kamery
<b>Kamera č.4</b>	
15	Kabel FTP Venkovní UV odolný
1	Příchytný a spojový materiál
1	Elektroinstalační materiál
1	Protažení kabeláže
1	Instalace a zaměření kamery
<b>Kamera č.5</b>	
50	Kabel FTP Venkovní UV odolný, samonosný
1	Příchytný a spojový materiál
1	Elektroinstalační materiál
1	Protažení kabeláže
1	Instalace a zaměření kamery
<b>Kamera č.6</b>	
25	Kabel FTP Venkovní UV odolný
1	Příchytný a spojový materiál
1	Elektroinstalační materiál

- 1 Protažení kabeláže
- 1 Instalace a zaměření kamery
- Kamera č.7**
- 170 Kabel FTP Venkovní UV odolný, samonosný
  - 1 Příchytný a spojový materiál
  - 1 Elektroinstalační materiál
  - 1 Protažení kabeláže
  - 1 Instalace a zaměření kamery
- Kamera č.8**
- 200 Kabel FTP Venkovní UV odolný, samonosný
  - 1 Příchytný a spojový materiál
  - 1 Elektroinstalační materiál
  - 1 Protažení kabeláže
  - 1 Instalace a zaměření kamery
- Kamera č.9**
- 37 Kabel FTP Venkovní UV odolný
  - 1 Příchytný a spojový materiál
  - 1 Elektroinstalační materiál
  - 1 Protažení kabeláže
  - 1 Instalace a zaměření kamery
- Kamera č.10**
- 20 Kabel FTP Venkovní UV odolný
  - 1 Příchytný a spojový materiál
  - 1 Elektroinstalační materiál
  - 1 Protažení kabeláže
  - 1 Instalace a zaměření kamery
- Kamera č.11**
- 30 Kabel FTP Venkovní UV odolný
  - 1 Příchytný a spojový materiál
  - 1 Elektroinstalační materiál
  - 1 Protažení kabeláže
  - 1 Instalace a zaměření kamery
- Aktivní prvky, vedlejší náklady**
- 2 Switch , 8portů, POE+, managment, instalace do racku
- 1 Switch , 24portů, POE+, managment, instalace do racku
- 1 Záložní zdroj 1500 VA, tower provedení, včetně managment karty
- 1 PC sestava + monitor 27"
- 24 pronájem plošiny, odhad 3 dny