

**„Stavební úpravy mytí bílého nádobí“  
ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy**

**Smlouva o dílo č. VR 10/2019**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2 Zhotovitel :** **Firma s.r.o.**  
Sídlo : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy  
zastoupený/jednající : [redacted]  
IČ : 62412272  
DIČ : CZ62412272  
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, odd. C, vložka 34288  
bankovní spojení : [redacted]  
číslo účtu : [redacted]  
E-mail : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

**smlouvu o dílo:**  
(dále jen „smlouva“)

## Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této smlouvě.

## Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:

**Stavební úpravy mytí bílého nádobí v ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylice**

(dále jen „dílo / předmět díla“)

- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.5.2019 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

## Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: při zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli**

- Termín dokončení díla: **do 60 kalendářních dnů od zahájení plnění předmětu díla**

Místo plnění díla **ZŠ Burešova, Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 - Kobylisy**

## **ČI. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

## **ČI. VI. CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 3.222.692,44,-Kč  
(slovy: třímiliónydvěstědvacetdvatisícšestsetdevadesátdvakorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů) bez daně z přidané hodnoty.  
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Zhotovitel přebírá touto smlouvou nebezpečí změny okolností a není oprávněn ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku požadovat zvýšení ceny díla.
- 6.3. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 6.4. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele a za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně dodatků ke smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této Smlouvě. V případě uzavření dodatku smlouvy dle předchozího odstavce bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

## **ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit řádně fakturovanou část ceny za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelům odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

### **Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v bodu 15.2, 15.3 a 15.5), vedl – li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

### **Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA**

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2. Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

## **Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména body 11.9 a 14.4) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že ujednáním dle předchozí věty vylučují zákaz započtení nejistých pohledávek dle § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že ve době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

## **Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přijímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přijímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

## Čl. XII.

### PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

## Čl. XIII.

### VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

## Čl. XIV.

### ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od jejího uplatnění, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

## **Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Shodně může Objednatel postupovat v případě, že úhrada ceny za dílo dle této smlouvy nebude kryta rozpočtem objednatele, nebo objednateli nebudou přiděleny či mu budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na financování díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané ceny za dílo dle bodu 6.1 smlouvy. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 10 dnů,
  - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
  - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
  - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
  - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
  - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
  - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
  - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.1 a 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

## **Čl. XVI. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUČÍ**

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí.
- 16.4. Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušit práci zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor investora sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.
- 16.8. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.9. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.10. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval pana [REDAKCE] [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

## **Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK**

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námítky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

## **Čl. XVIII. DALŠÍ USTANOVENÍ**

- 18.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou



možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

- 18.3 Návrh zhotovitele na uzavření této smlouvy ve formě návrhu této smlouvy podepsaného zhotovitelem, jehož přílohou je cenová nabídka zhotovitele, je neodvolatelný do 31.12.2019 (dále jen „nabídka“). V případě, že nebude nabídka objednatelem v uvedené lhůtě přijata, může být zhotovitelem odvolána. Zhotovitel se výslovně vzdává veškerých práv, která by mu mohla plynout z nepřijetí nabídky objednatelem.

### Čl. XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 19.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
- 19.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních, nestanoví-li zákon o registru smluv jinak.
- 19.4 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.


V Praze dne 6.6.2019

V Praze dne 13.5.2019

Za objednatele :


Za zhotovitele :

-----  
  
ředitel Servisního střediska

  
objednatel Firma s.r.o.

**Příloha 1:** Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.5.2019

Správce rozpočtu



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11037**      **ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí**

Objekt: **01**      **Stavební úpravy-myčka**

Rozpočet: **11037**      **ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**  
**Na Pěšinách 247/5** DIČ: **CZ62412272**  
**182 00 Praha 8 - Kobylisy**

### Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>		

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	
Snížená DPH	<b>15</b> %	
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	
Základní DPH	<b>21</b> %	

Zaokrouhlení

### Cena celkem s DPH

v Praze dne 21.5.2019

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
721	Kanalizace	PSV				
722	Vodovod	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
784	Malby	PSV				
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV				
M21	EL. Zkoušky a revize	MON				
M21.01	Rozvaděč RS1.1	MON				
M21.02	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON				
M21.03	Kabely	MON				
M24	VZT - Úprava odsávání par od myčky	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				

VN	Vedlejší náklady	VN		
Cena celkem				

## Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 011</b>		<b>Přípravné práce</b>				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení, ochrana mobilního vybavení pro opětovnou montáž	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypískání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000014v	Stavební přípomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapravení, začištění	soubor			
6	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
7	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m			
8	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg, nerez. zábrana pro další použití	kg			
9	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
10	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
11	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2			
<b>z PD : 23,51</b>						
12	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3			
<b>Položka pořadí 11 : 23,51000*0,05</b>						
13	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, degrad. vrstvy betonu	m2			
<b>Položka pořadí 11 : 23,51000</b>						
14	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn jídelna z PD : 4,385 mytí nádobí : (2*6,735+3,5+0,15)*2,035 odpočet otvorů : -2*0,9*2,0	m2			
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn <b>Položka pořadí 14 : 35,62420</b>	m2			
16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2			
17	975032251R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m,zdi 15 cm do 5 m	m			
<b>z PD : 3,90</b>						
18	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm <b>pro překlad : 2*2,25</b>	m			
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
19	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 2*2,20*0,01225 0,15*0,01504	t			
20	13335614R	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 100x75x9 mm, 11375 2*2,20*0,01225*1,05	t			
21	13331838R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x10 mm, 11375	t			

## Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,15*0,01504*1,05				
22	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, sloupek	kg			
		sloupek : 2,0*9,04 (0,25+0,15)*11,78				
23	14587295R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 90 x 3 mm	t			
		sloupek : 2,0*1,05*0,00904				
24	13326236R	Tyč ocelová plochá jakost S355 150x10 mm, 11523	t			
		(0,25+0,15)*1,05*0,01178				
25	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm	m			
		4*0,09*2 0,15+2*0,10				
26	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2			
		ostění : (2,125+1,175)*0,15				
27	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2			
		ostění otvoru : (2*2,25+1,60)*0,60				
28	954112202R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 2x RF tl.12,5 mm	m			
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2			
		dveře : 1,1*2,1*2				
30	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		jídelna : 3,9*2,02 -1,06*1,975 -2,125*1,175 mytí : (6,735+3,5)*2*2,0 -2*0,9*2,0-1,0*2,0 -2,125*1,175 nové povrchy : 3,9*0,3 3,35*0,3				
31	602015102R00	Postřik stěn cementový- ručně	m2			
		Položka pořadí 30 : 38,30576*0,7				
32	602015112RT3	Omítky stěn jádrová weber.dur klasik RU ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2			
		Položka pořadí 30 : 38,30575				
33	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2			
		Položka pořadí 32 : 38,30580*0,1				
34	612421637R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
		nové povrchy-doplnění : 3,9*0,3 3,35*0,3				
35	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
		mytí : (6,735+3,5)*2*(4,2-2,035)				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
36	632477122R00	Reprofil. polymercement maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			

## Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<b>Položka pořadí 11 : 23,51000</b>				
37	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2			
		<b>Položka pořadí 36 : 23,51000</b>				
38	632421120RT1	Potěr samonivel., ručně zpracovaný, tl. 10 mm, ref. weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2			
		<b>Položka pořadí 37 : 23,51000</b>				
39	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, doplnění podkladu	m3			
		<b>Položka pořadí 12 : 1,17550</b>				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
40	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 100 x 197 x 16 cm	kus			
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
41	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2			
		<b>Položka pořadí 36 : 23,51000</b>				
		4,0				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
42	721223427RT9	Vpusť podlahová - doplnění mřížky nerez 115 x 115 mm	kus			
43	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
45	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod., Primer G (fa Mapei)	m2			
		<b>Položka pořadí 11 : 23,51000</b>				
		jídlna : 3,9*2,02				
		-1,06*1,975				
		-2,125*1,175				
		mytí : (6,735+3,5)*2*2,0				
		-2*0,9*2,0-1,0*2,0				
		-2,125*1,175				
		ostění otvoru : (2,125+1,175)*2*0,175				
46	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
		<b>Položka pořadí 45 : 60,79575</b>				
47	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m			
		(6,735+3,50)*2				
48	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m			
		8*2,0				
49	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - vnější, vnitřní roh	kus			
		8				
50	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 721</b>		<b>Kanalizace</b>				

## Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
51	721001	připojovací potrubí DN75, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
52	721002	kotvení pro potrubí DN75, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
53	721003	koleno DN110-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
54	721004	redukce DN110/75; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
55	721005	Podlahová vpust DN50 s vodorovným odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou PRIMUS, s, plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové	ks			
<b>oceli 115x115mm.; včetně dodávky a montáže</b>						
56	721006	napojení nové kanalizace DN110 na stávající potrubí DN110	ks			
57	721007	vysekání drážky v podlaze pro potrubí DN75 (včetně vyplnění a zednického začistění po montáži, potrubí)	bm			
58	721008	zkouška těsnosti potrubí	soubor			
59	721009	přesun hmot	soubor			
<b>Díl: 722 Vodovod</b>						
60	722003	potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
61	722004	potrubí teplé vody PPR PN16 25x3,5, izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže	bm			
62	722005	kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
63	722006	kulový kohout DN20; včetně dodávky a montáže	ks			
64	722007	napojení nového potrubí PPR DN20 na stávající potrubí DN20	ks			
65	722008	demontáž a zpětná montáž po dokončení stavebních úprav stávajícího dřezu; včetně napojení na, stávající rozvody vodovodu a kanalizace	ks			
66	722009	demontáž a zpětná montáž po dokončení stavebních úprav stávající myčky; včetně napojení na stávající, rozvody vodovodu a kanalizace	ks			
67	722010	zaslepení stávajícího potrubí vodovodu v úrovni podlahy	ks			
68	722011	vysekání drážky v podlaze pro izolované potrubí DN15 (včetně vyplnění a zednického začistění po, montáži potrubí)	bm			
69	722012	zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí	soubor			
70	722013	přesun hmot	soubor			
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						
71	735494899R99	Demontáž a zpětná montáž tělesa ÚT- litinové článkové	soubor			
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
72	D/01	D+M DVEŘE 1000/1970-vč.zámku a kování, MDF, HPL, okopový plech	ks			



## Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
73	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
74	767161110R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg-nerez zábrana, zpětná montáž	m			
75	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus			
		sloupek : 4				
		nerez zábrana : 6				
76	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
77	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2			
		Položka pořadí 11 : 23,51000				
78	771575107RT2	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
		Položka pořadí 77 : 23,51000				
79	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2			
		Položka pořadí 78 : 23,51000				
80	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
		Položka pořadí 47 : 20,47000				
		-2*0,90-1,0				
81	771577133RS2	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, profil UIS, pro tloušťku dlaždic 10 mm	m			
		2*0,90+1,0				
82	597643043R	Dlaždice ref.Taurus Industrial 20x20x0,9 cm SR4, Nordic	m2			
		Položka pořadí 78 : 23,51000*1,1				
83	59764242R	Dlažba ref. Taurus matná sokl s pozlábkem 20x9, Nordic	kus			
		Položka pořadí 80 : 17,67000*1,1				
84	59764244R	Dlažba ref. Taurus matná sokl vnitřní roh 9 cm, Nordic	kus			
85	59764243R	Dlažba ref. Taurus matná sokl vnější roh 9 cm, Nordic	kus			
86	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
87	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
88	776200820RT9	Odstranění PVC podlah lepených na svislé plochy - stěny, pro zpětné přilepení	m			
89	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2			
		3,0*0,20				
90	776210200RT9	Lepení podlah pryžových na podstupnice - svislé plochy - stěny, pouze lepení - pryž ve specifikaci	m			
91	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m			
92	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
93	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2			

## Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		jídelna : 3,9*2,02 -1,06*1,975 -2,125*1,175 mytí : (6,735+3,5)*2*2,0 -2*0,9*2,0-1,0*2,0 -2,125*1,175 ostění otvoru : (2,125+1,175)*2*0,175				
94	781475114RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2			
		jídelna : 3,9*2,02 -1,06*1,975 -2,125*1,175 mytí : (6,735+3,5)*2*2,0 -2*0,9*2,0-1,0*2,0 -2,125*1,175				
95	781675114RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m			
		2,125				
96	781541210R00	Obklad ostění obkl. keram 200x150	m			
		ostění otvoru : 2,125+2*1,175				
97	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2			
		Položka pořadí 94 : 36,13075 ostění otvoru : (2,125+1,175)*2*0,175				
98	781497121RS1	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm	m			
		ostění otvoru : (2,125+1,175)*2*2 2*2,0				
99	597813623R1	Obkládačka 20x20, ref. Color One	m2			
		Položka pořadí 93 : 37,28575*1,1				
100	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t			
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
101	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2			
		stáv.zárubně : 5,0*0,25*2				
102	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		Položka pořadí 101 : 2,50000				
103	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			
		Položka pořadí 101 : 2,50000 zár.nová : 5,2*0,25 válc.profilý : 2*0,175*4,4 2*0,20*0,15 4*0,09*2,0 (0,25*0,15+0,15*0,15)*2*2				
104	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
		Položka pořadí 103 : 6,36000				

## Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
105	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m jídelna : 3,9*2,155 mytí : (6,735+3,5)*2*2,2 strop : 23,034	m2			
106	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu Položka pořadí 105 : 76,47250	m2			
107	784251101R00	Penetrace podkladu Položka pořadí 105 : 76,47250	m2			
108	784255132R00	Malba 2x, omyvatelná, antibakteriální, odol. proti dezinf.prostř. Položka pořadí 107 : 76,47250	m2			
<b>Díl: 791</b>		<b>Montáž zařízení velkokuchyní</b>				
109	79100	Myčka nádobí - stávající - DEMONTÁŽ A LIKVIDACE	soubor			
110	79101	Myčka nádobí tunelová pásová, ref. HOBART Profi FTNi 1-S-A-R-DL3,C25	soubor			
111	79102	Změkčovač vody automatický	soubor			
112	79103	Pracovní stůl příjmový, prolisovaný s otvorem na odpad DN 40	soubor			
113	79104	policový mezikus k myčce a příjmovému stolu s otvorem na shoz odpadků	soubor			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
115	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
116	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
117	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
118	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
119	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
120	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
<b>Díl: M21</b>		<b>EL. Zkoušky a revize</b>				
121	21001	Revize elektroinstalace	soubor			
<b>Díl: M21.01</b>		<b>Rozvaděč RS1.1</b>				
122	11	Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž neaktivních a náhrada vadných prvků	soubor			
123	12	Doplnění proudových chráničů	soubor			
124	13	Doplnění nových prvků do rozvaděče	soubor			
125	14	Jistič PL7-50/C/3	ks			
126	15	Jistič PL7-16/B/1	ks			
127	16	Svorkovnice	soubor			
128	17	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
129	18	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů	soubor			
<b>Díl: M21.02</b>		<b>Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK</b>				
130	21	Rozbočovací krabice pro montáž pod omítku	ks			

## Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
131	22	Přístrojová krabice montáž pod omítku	ks			
132	23	Drážkování pro kabel (zdívo/podlahy)	h			
133	24	Zasekávání kabelu do zdiva pod omítku	h			
134	25	Pokládka kabelů do zdiva/drážek vč. Instalačního materiálu	h			
135	26	Prostup mezi podlažími	ks			
136	27	Průraz zdiva do 35cm	ks			
137	28	Svrgovnice (např. Wago)	soubor			
138	29	Zásuvka 230V komplet, IP44 - nová (vzorkována)	ks			
139	210	Zásuvka 230V komplet, IP44 - náhrada stávající (vzorkována)	ks			
140	211	Spínač trojpólový se signální doutnavkou 400/230 V, 63 A, min IP 54	ks			
141	212	Přístroj vypínač č.1 (rámeček vč. klapátka), přístroj nahrazen pouze v případě nevyhovujícího stavu, stávajícího přístroje	ks			
142	213	Přístrojvypínač č.5 (rámeček vč. klapátek), přístroj nahrazen pouze v případě nevyhovujícího stavu, stávajícího přístroje	ks			
143	214	Dle potřeby stavebních prací odpojení a demontáž stávajících prvků elektroinstalace (stropní, ventilátory, vypínače, zásuvky, světla atp.), uložení na stavbě a jejich opětovné napojení po	h			
<b>provedení nezbytných prací</b>						
144	215	Demontáž napojení stávající myčky bílého nádobí (kabelová trasa dle stavebních možností, minimálně, odstranění vývodu zaslepení wago svorkami a zaizolování)	h			
145	216	Silová příprava pro napojení nové myčky bílého nádobí, kabelový vývod s rezervou 2,5m. Napojení, provede dodavatel gastro vybavení v součinnosti s profesí elektro	h			
146	217	Elektroinstlační trubka PVC se zvýšenou mech. odolností prům 40mm	m			
147	218	Příslušenství pro PVC trubky	soubor			
148	219	Elektroinstlační lišta vkládací (profil dle množství kabelů)	m			
149	220	Odvoz sutí ze staveniště na skládku do 1km	t			
150	221	Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km	t			
151	222	Doprava materiálu na stavbu	soubor			
152	223	Demontáž stávajících prvků elektroinstalace	soubor			
153	224	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
<b>Díl: M21.03</b>		<b>Kabely</b>				
154	31	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm <sup>2</sup>	m			
155	32	Kabel H07RN-F 5G16mm <sup>2</sup>	m			
156	33	Kabel CYKY-J 5 X 16mm <sup>2</sup>	m			
157	34	Kabel CYA 16mm <sup>2</sup>	m			
158	35	Drobná nespecifikovaná kabeláž	soubor			

### Položkový rozpočet

S:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí
O:	01	Stavební úpravy-myčka
R:	11037	ZŠ Burešova, P8-stavební úpravy mytí bílého nádobí-19/I-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M24</b>		<b>VZT - Úprava odsávání par od myčky</b>				
159	24001	Demontáž koncového prvku odsávání, včetně kondenzátní hadičky (cca 3/8"), průměr 400 mm, délka cca, 0,60 m	soub			
160	24002	Montáž koncového prvku odsávání, včetně napojení kond. hadičky (cca 3/8"), průměr 400 mm, délka cca, 0,60 m	soub			
161	24003	Demontáž potrubí kruhového, pr. 355mm - oblouk 90° segmentový, (očistění, příprava pro následné, použití)	ks			
162	24004	Demontáž potrubí kruhového, pr. 355mm – přechod 355/400, (očistění, příprava pro následné použití)	ks			
163	24005	Demontáž potrubí kruhového sk. I, pozink, pr. 355mm	m			
164	24006	Montáž a dodávka potrubí kruhového, pozink, pr. 355mm - oblouk 30° segmentový	ks			
165	24007	Montáž potrubí kruhového sk. I, pozink, pr. 355mm - oblouk 90° segmentový	ks			
166	24008	Montáž potrubí kruhového, pozink, pr. 355mm – přechod 355/400	ks			
167	24009	Montáž a dodávka potrubí kruhového pozinkovaného sk. I, hladké, pr. 355 mm (spoje tmelené)	m			
168	24010	Nespecifikovaný závěsný a spojovací materiál	soub			
169	24011	Doklady, zkoušky	soub			
170	24012	Přesun hmot	soub			
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				
171	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor			
172	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
173	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
174	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
175	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
176	VRN5	Provoz investora	Soubor			
177	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			

<b>Celkem</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání