



00640/2019

DODATEK č. 1**Kanalizace pro sportovní areál Borky**

číslo smlouvy objednatele: 1521/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 2911/2018

Smluvní strany

MKOLP002AZ70

Objednatel

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jedn

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

25275119

DIČ

CZ25275119

Telefon

ID datové schránky

wfwu3ia

Bankovní spojení

ČS, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu

769602/0800

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1521/2018 ze dne 25.01.2019 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.01.2019 smlouvu o dílo č. 1521/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele v článku VI. odst. č. 1 Cena díla, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH

2 197 952,60 Kč

DPH 21 %

461 570,05 Kč

Cena díla celkem včetně DPH

2 659 522,65 Kč

V průběhu zhotovování díla vyvstala potřeba úprav dle vyčíslení méně a víceprací na stavbě.

2. Odůvodnění méně a víceprací, které vznikly během stavby kanalizace pro sportovní areál Borky:

Vícepráce:

1. Odbočky pro přípojky přilehlých areálů – na základě požadavku investora jsou realizovány odbočky z kanalizačního řadu. Přípojky do areálů budou realizovány vlastníkem nemovitostí.

2. Přesun nové čerpací stanice – v návaznosti na budoucí uspořádání inženýrských sítí u haly bylo dohodnuto posunutí čerpací stanice na místo dle předpokládaného stavu po výstavbě haly. S touto změnou jsou spojeny úpravy čerpací stanice – poklopy (umístění v komunikaci, oproti původnímu umístění v zeleném pásu, zajištění uzavírky a oprava povrchů komunikace).

3. Oprava povrchů – změna rozsahu povrchů dle požadavku správce komunikací a skutečných nezbytných zásahů do povrchů.

Méněpráce:

1. Vyjmutí čerpadel z dodávky – předpoklad zahájení provozu přečerpávací stanice je se zahájením provozu sportovní haly. Další technologické součásti nutné pro provoz čerpací stanice jsou také součástí výstavby haly. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vyjmutí čerpadel z dodávky a osazení těchto technologických prvků až při výstavbě haly.

2. Vyměření vtokové šachty – z důvodu výskytu hladiny spodní vody byla vyměřena vtoková šachta o 50 cm oproti původnímu zadání.

Všechny změny jsou projednány a odsouhlaseny technickým dozorem investora panem **Michaelem Havránkem**.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek VI. Cena díla smlouvy následovně:

III.

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v článku I. odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se na základě méně a víceprací na akci s názvem „Kanalizace pro sportovní areál Borky“ dohodly na úpravě celkové ceny:

Cena díla celkem bez DPH	2 521 945,30 Kč
DPH 21 %	529 608,51 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 051 553,81 Kč

II.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1521/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 1521/2018 o dílo ze dne 25.01.2019 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

4. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.
5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je cenový soupis víceprací a méněprací zhotovitele.


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.05.2019, usnesení č. 909/23/RM/2019.

V Kolíně dne 31. 05. 2019

za objednatele:



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



V Koticích dne 30. 5. 2019

za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0705/2019

Stavba: Kolín Borky - změnový list

KSO:
Místo:

10. 5. 2019

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

242 288,76

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
242 288,76
0,00

Výše daně
50 880,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

293 169,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0705/2019

Stavba: Kolín Borky - změnový list

Místo: Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	kanalizace	242 288,76	293 169,40
2	VON	233 288,76	282 279,40
		9 000,00	10 890,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Borky - změnový list
Objekt:

1 - kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 5. 2019

Cena bez DPH		233 288,76	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	233 288,76 0,00	21,00% 15,00%	48 990,64 0,00
Cena s DPH		v CZK 282 279,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín Borky - změnový list

Objekt:

1 - kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

10. 5. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	233 288,76
	233 288,76
4 - Vodovodné konstrukce	118 851,00
	3 967,00
5 - Komunikace	153 096,01
8 - Trubní vedení	-91 739,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 451,49
99 - Přesun hmot	4 707,31
997 - Přesun sušě	8 887,80
998 - Přesun hmot	2 775,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín Borky - změnový list

Objekt:

1 - kanalizace

Místo:

Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

233 288,76

D HSV Práce a dodávky HSV

233 288,76

D	1	Zemní práce				118 851,00
1	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m ²	118,630	82,30
	PP		Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm			
2	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	118,630	45,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm			
3	K	113154233	Frézování živého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m ²	256,350	52,90
	PP		Frézování živého podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm			
4	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	24,000	50,00
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min			
5	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	1,000	20,00
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min			
6	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m ³	-1,681	220,00
	PP		Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm			
7	K	131101102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	30,069	92,30
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³			
8	K	132101203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	2,530	115,00
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³			
9	K	141721112	Řízený zemní prolák v hornině tř. 1 až 4, včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 63 do 90 mm	m	14,000	725,00
	PP		Řízený zemní prolák v hornině tř. 1 až 4, včetně proláčení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 63 do 90 mm			
11	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m ²	-2,886	174,00
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	15181143	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	7,380	197,00	1 453,86
PP							
14	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	-2,886	110,00	-317,46
PP							
15	K	151811242	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	7,380	111,00	819,18
PP							
16	K	161101102	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m3	30,069	133,00	3 999,18
PP							
17	K	162701105	Svislé přemísťení výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	32,599	233,00	7 595,57
PP							
18	K	162701109	Svislé přemísťení výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	651,980	17,70	11 540,05
PP							
19	K	171201201	Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,599	15,20	495,50
PP							
20	K	174101101	Uložení sypání na skládky	m3	87,238	86,20	7 519,92
PP							
21	M	583373690	Zásep sypánínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	t	65,696	338,00	22 205,25
PP							
22	K	175101101	šterkopišek frakce 0-63 třída B	m3	20,858	564,00	11 763,91
PP							
23	M	583373100	Obsyp potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	t	33,750	308,40	10 408,50
PP							
24	K	181301101	šterkopišek frakce 0-4 třída B	m2	-18,000	30,50	-549,00
PP							
25	M	005724740	Rozproštění a urovňání omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	kg	-3,600	86,20	-310,32
PP							
D 4							3 967,00
26	K	2785631157_R	osivo směs travní krajinná-svahová	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
PP							
27	K	452386111	Zdění z cihel betonových	kus	1,000	407,00	407,00
PP							
28	K	452386131	Vyrovnávací pístence z betonu prostého tř. B 7,5 v nad 200 mm	kus	2,000	1 180,00	2 360,00
PP							
D 5							153 096,01
Komunikace							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	564861111	Podklad ze šěrčkodrti ŠD s rozproštění a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	118,630	141,00	16 726,83
PP							
30	K	565135111	Podklad ze šěrčkodrti ŠD s rozproštění a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	118,630	231,00	27 403,53
PP							
31	K	565231112	Podklad ze šěrčky částicně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	118,630	415,00	49 231,45
PP							
32	K	577144211	Podklad ze šěrčky částicně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozproštěním a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	205,980	290,00	59 734,20
PP							
D 8							
33	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	914,000	18,60	17 000,40
PP							
34	M	34111012	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukorčení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	914,000	29,40	26 871,60
PP							
35	K	548766835_R	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 2x4mm2	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
PP							
36	K	684530159_R	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 2x4mm2	soub	1,000	1 150,00	1 150,00
PP							
57	K	871235201	prodloužení vodičích tyčí	m	20,200	93,30	1 884,66
PP							
58	M	28613383	prodloužení vodičích tyčí	m	20,200	161,10	3 254,22
PP							
63	K	894302144_R	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	kus	1,000	-3 000,00	-3 000,00
PP							
65	K	89430215_R	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou 75 x 6,8 mm	kus	-2,000	72 425,30	-144 850,60
PP							
67	K	894302164	betonová stavební část - nástavbový prstenec, uzamykatelný poklop litinový bez odvětrání, únosnost 400kN, výsuvný NEREZOVÝ ŽEBŘÍK SE STUPADLY S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU, PÁRA TĚSNĚNÁ JAZYČKOVÝM TĚSNĚNÍM, vyprošení prosupů pro přítoky a odtoky	ks	1,000	-500,00	-500,00
PP							
70	K	894302166_R	ČS odp. vod - ponorné kalové čerpadlo s příslušenstvím, čerpané množství 3,0 l/s, dopravní výška 24,4 m, jmenovitý výkon / proud: 3,0 kW/6,2 A	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
PP							
79	M	552434420_R	ČS odp. vod - ponorné kalové čerpadlo s příslušenstvím, čerpané množství 3,0 l/s, dopravní výška 24,4 m, jmenovitý výkon / proud: 3,0 kW/6,2 A	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
PP							
D 9							
80	K	919124121	Ostatní konstrukce a práce-bourání	m	105,600	138,00	14 572,80
PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	919731123	Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu živčického II do 200 mm	m	211,200	52,00	10 982,40
PP			Zarovnání slyčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčické II, přes 100 do 200 mm				
82	K	919735111	Řezání stávajícího živčického krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	118,630	60,60	7 188,98
PP			Řezání stávajícího živčického krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
D	99		Přesun hmot				4 707,31
83	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	32,599	140,00	4 563,86
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504				
84	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,167	859,00	143,45
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
D	997		Přesun sutě				8 887,80
85	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	44,439	200,00	8 887,80
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302				
D	998		Přesun hmot				2 775,18
86	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	45,795	60,60	2 775,18
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Kolin Borky - změnový list
Objekt:

2 - VON

CC-CZ:
Datum:

10. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	9 000,00	
DPH základní snižená	Základ daně 9 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	10 890,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolín Borky - změnový list

Objekt: 2 - VON

Misto: Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 9 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolin Borky - změnový list
Objekt: 2 - VON
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 10. 5. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				9 000,00
1	K	111111150_x	DIO - zřízení uzavírký s objízdnou trasou	soub	1,000	9 000,00	9 000,00
PP							
DIO - zřízení uzavírký s objízdnou trasou							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1903/2019_1

Stavba: Kanalizační přípojka - Kolín Borky, město Kolín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavoka Kosice, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25275119

CZ25275119

Cena bez DPH

81 703,95

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

81 703,95

0,00

Výše daně

17 157,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

98 861,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1903/2019_1

Stavba: Kanalizační přípojka - Kolín Borky, město Kolín

Místo: Datum: 10. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavoka Kosičce, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

81 703,95 98 861,78

1903/2019 Kanalizační přípojka - Kolín Borky, město Kolín 81 703,95 98 861,78

_1

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizační přípojka - Kolin Borky, město Kolin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10. 5. 2019

25275119

CZ25275119

Uchazeč: Stavoka Kosice, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 703,95

DPH základní
snižovaná

Základ daně
81 703,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 157,83
0,00

Cena s DPH

V CZK

98 861,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizační přípojka - Kolín Borky, město Kolín

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavoka Kosiče, a.s.

Datum: 10. 5. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

	81 703,95
HSV - Práce a dodávky HSV	81 703,95
1 - Zemní práce	36 490,13
8 - Trubní vedení	40 470,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 275,00
99 - Přesun hmot	3 184,20
998 - Přesun hmot	468,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Kanalizační přípojka - Kolín Borky, město Kolín**

Datum: 10. 5. 2019

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavka Kosice, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 703,95

Práce a dodávky HSV

81 703,95

D 1 Zemní práce

36 490,13

1	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m ²	9,000	82,30	740,70	
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	--

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

jama (2*1)*3 6,000

výkop (1*1)*3 3,000

výkop (1*1)*3 9,000

Součet

9,000 45,00 405,00

2 K 113107341 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm

jama (2*1)*3 6,000

výkop (1*1)*3 3,000

výkop (1*1)*3 9,000

Součet

18,000 52,90 952,20

3 K 113154233 Frézování živického podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Frézování živického podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

jama 12,000

výkop 6,000

výkop 18,000

Součet

12,600 92,30 1 162,98 CS ÚRS 2019 01

44 K 131101102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m³

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m³

jama (2*1*2,1)*3 12,600

výkop (1*1*2,1)*3 12,600

Součet

6,300 115,00 724,50

7 K 132101203 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m³

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m³

výkop přes 1 000 do 5 000 m³ 6,300

výkop (1*1*2,1)*3 6,300

Součet

6,300 6,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	151201102	Zřízení záložního pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	37,800	229,00	8 656,20	CS ÚRS 2019 01
PP								
	VV		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, záložné, hloubky do 4 m		25,200			
	VV		(2*2*2,1)*3		12,600			
	VV		(2*1*2,1)*3		37,800			
	VV		Součet					
9	K	151201112	Odstaření záložního pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	37,800	68,00	2 570,40	CS ÚRS 2019 01
PP								
	VV		Odstaření pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenosti do 3 m od kraje výkopu záložné, hloubky přes 2 do 4 m		25,200			
	VV		(2*2*2,1)*3		12,600			
	VV		(2*1*2,1)*3		37,800			
	VV		Součet					
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,600	88,70	1 117,62	CS ÚRS 2019 01
PP								
	VV		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		12,600			
	VV		12,6		12,600			
	VV		Součet					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,275	233,00	996,08	
PP								
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		4,275			
	VV		4,275		4,275			
	VV		Součet					
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,375	17,70	378,34	
PP								
	VV		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		21,375			
	VV		4,275*5		21,375			
	VV		Součet					
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,625	190,00	2 778,75	CS ÚRS 2019 01
PP								
	VV		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		14,625			
	VV		14,625		14,625			
	VV		Součet					
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4,275	15,20	64,98	
PP								
	VV		Uložení sypání na skládky		4,275			
	VV		0,9+3,375		4,275			
	VV		Součet					
15	K	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	14,625	86,20	1 260,68	
PP								
	VV		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		výkop		18,900			
	VV		12,6+6,3					
	VV		lože+obsyp		-4,275			
	VV		-(0,9+3,375)		14,625			
	VV		Součet					
16	M	583373690	štetkopisek frakce 0-63 třída B	t	29,250	338,00	9 886,50	
PP								
	PP		štetkopisek frakce 0-63 třída B					
P								
	VV		Pozvánka k poloze:		29,250			
	VV		Vzhledem k nesoudržnosti zemin bude veškerý výkopek odvezen na skládku a vše bude zasypáno limto materiálem		29,250			
	VV		14,625*2		29,250			
	VV		Součet					
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,375	564,00	1 903,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obsyp potrubí bez protožení sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
VV			2*1*(0,075+0,3)*3		2,250			
VV			1*1*(0,075+0,3)*3		1,125			
VV			Součet		3,375			
18	M	583373100	šlérkopisek frakce 0-4 třída B	t	6,750	308,40	2 081,70	
PP			šlérkopisek frakce 0-4 třída B					
VV			3,375*2		6,750			
VV			Součet		6,750			
19	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlérkodně	m3	0,900	900,00	810,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šlérkodně 0-63 mm					
VV			jáma					
VV			(2*1*0,1)*3		0,600			
VV			výkop		0,300			
VV			(1*1*0,1)*3		0,900			
VV			Součet					
D	8		Trubní vedení				40 470,66	
24	M	28615314	záslepka SDR 11 PE 100 D 75mm	kus	3,000	441,00	1 323,00	CS ÚRS 2019 01
PP			záslepka SDR 11 PE 100 D 75mm					
25	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	6,000	632,00	3 792,00	
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
26	M	319421651_R	Speciální příruba jištěná proti posunu 80/75	kus	6,000	936,10	5 616,60	
PP			Speciální příruba jištěná proti posunu 80/75					
P			Poznámka k položce: viz příloha č. D.5 Kladěcké schéma kanalizačních výtlačků					
27	K	857244121	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,000	853,00	2 559,00	
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
P			Poznámka k položce: viz příloha č. D.5 Kladěcké schéma kanalizačních výtlačků					
28	M	55253508	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl250um T-kus DN 75/75mm	kus	3,000	1 265,30	3 795,90	
PP			tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl250um T-kus DN 80/50mm					
P			Poznámka k položce: viz příloha č. D.5 Kladěcké schéma kanalizačních výtlačků					
31	K	877231118	Montáž elektrozáslepky na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	3,000	223,00	669,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepky d 75					
32	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	866,00	2 598,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80					
33	M	42221211	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 65 PN 10-16	kus	3,000	4 150,00	12 450,00	CS ÚRS 2019 01
PP			šoupě přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 65 PN 10-16					
35	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	3,000	667,00	2 001,00	CS ÚRS 2019 01
PP			souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m					
36	M	422910722	Univerzální podkladová deska	kus	3,000	544,52	1 633,56	
PP			Univerzální podkladová deska					
P			Poznámka k položce: viz příloha č. B. Souhrnná technická zpráva a POV					
37	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	408,00	1 224,00	
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
P			Poznámka k položce: viz příloha č. D.5 Kladěcké schéma, D.6 Výpis materiálu					



		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	422913520	Poklop šoupátkový – čtvercový		kus	3,000	936,20	2 808,60	
PP		Poklop šoupátkový – čtvercový							
P		Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladecské schéma, D.6 Výpis materiálů							
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
39	K	919735111	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu	hloubky do 50 mm	m	18,000	60,60	1 090,80	
PP		Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu							
VV		(2*2)*3							
VV		(2*1)*3							
VV		Součet							
		12,000							
		6,000							
		18,000							
D		99	Přesun hmot						
40	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	9,936	200,00	1 987,20	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)							
		asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302							
41	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	8,550	140,00	1 197,00	
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)							
VV		zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504							
VV		4,275*2							
VV		Součet							
		8,550							
		8,550							
D		998	Přesun hmot						
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu	dopravní vzdálenosti do 15 m	t	0,545	859,00	468,16	
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu							
		dopravní vzdálenosti do 15 m							