

Příloha č. 1

ke kupní smlouvě, uzavřené za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „**Konektivita Střední zemědělské školy v Časlavi**“ (číslo kupujícího: 168/49797999/2018, číslo provádějícího: 201-07-18)

- UKS Aktivní komponenty a software vykaz výmer
- UKS Pasivní kabelaz výmer

UKS_aktivní komponenty a software

| Poř. číslo | Označení položky Objednací kód | Popis položky Typ položky | JM | Výměra DPS/R0 | Jednotková cena | | Položková cena | | Celková cena | |
|---|-----------------------------------|---|-----|------------------|-----------------|--------|----------------|--------|---------------------|--|
| | | | | | Konstrukce | Montáž | Konstrukce | Montáž | Konstrukce + Montáž | |
| UKS - Univerzální kabelážní systém - aktivní komponenty a software | | | | | | | | | | |
| 1 | | Switch type 4, 12x 10/100/1000 PoE+ ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 2x 10G SFP+, 124W PoE budget, 13 features (OSPF, VRRP, PIM, PBR) | kpl | 1 | 20 485,00 | 0,00 | 20 485,00 | 0,00 | 20 485,00 | |
| 2 | | Switch type 2, 24x 10/100/1000 ports, 2x 1G RJ45 uplink-ports, 2x 1G SFP and 2x 10G SFP+ uplink-ports upgradeable to 4x 10G SFP+ with license, basic I3 (static routing and RIP) | kpl | 2 | 20 658,00 | 0,00 | 41 316,00 | 0,00 | 41 316,00 | |
| 3 | | Access Point, dual band 802.11ac Indoor, BeamFlex, 2x2:2, 1-Port, PoE, Does not include power adapter or PoE Injector. Limited Lifetime Warranty | kpl | 11 | 8 670,00 | 0,00 | 95 370,00 | 0,00 | 95 370,00 | |
| 4 | | Partner WatchDog Support for ONE AP Upgrade, 5 Year | kpl | 6 | 1 680,00 | 0,00 | 10 080,00 | 0,00 | 10 080,00 | |
| 5 | | WiFi controller, licensed for up to 5 Access Points. WiFi controller can be upgraded to support up to 75 APs with AP license upgrades. | kpl | 1 | 27 185,00 | 0,00 | 27 185,00 | 0,00 | 27 185,00 | |
| 6 | | Partner WatchDog Support for WiFi controller, 5 Year | kpl | 1 | 12 005,00 | 0,00 | 12 005,00 | 0,00 | 12 005,00 | |
| 7 | | WiFi controller, Single AP License Upgrade SKU. Max orderable upgrade license quantity is 70 | kpl | 6 | 4 262,00 | 0,00 | 25 572,00 | 0,00 | 25 572,00 | |
| 8 | | Server 64GB/2x4TB NL SAS/4x1Gb LAN/5y Warranty/2x450W | kpl | 1 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | 0,00 | 103 950,00 | |
| 9 | | Win Svr STD Core 2016 2Lic OLP NL AE CoreLic (academic edition) | kpl | 8 | 918,00 | 0,00 | 7 344,00 | 0,00 | 7 344,00 | |
| 10 | | Win Svr CAL 2016 OLP NL AE User CAL (academic edition) | kpl | 300 | 2 46,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 | |
| 11 | | NetFlow Analyzer + sw maintenance na 5 let | kpl | 1 | 31 870,00 | 0,00 | 31 870,00 | 0,00 | 31 870,00 | |
| 12 | | Firewall, Hardware and software platform, including 3-year application identity database upgrade and software upgrade services, 3-year hardware warranty, Hardware Information: 1U, 9 GE interface, single AC power supply, Performance capacity: 1. | kpl | 1 | 18 105,00 | 0,00 | 18 105,00 | 0,00 | 18 105,00 | |
| 13 | | Firewall, 2-year basic hardware warranty, 2-year application database update and software update services. | kpl | 1 | 2 982,00 | 0,00 | 2 982,00 | 0,00 | 2 982,00 | |
| 14 | | Firewall, 3-year subscription bundle (including TP,URL,QoS service) | kpl | 1 | 11 106,00 | 0,00 | 11 106,00 | 0,00 | 11 106,00 | |
| 15 | | Firewall, 2-year subscription bundle (including TP,URL,QoS service) | kpl | 1 | 8 642,00 | 0,00 | 8 642,00 | 0,00 | 8 642,00 | |
| 16 | | Firewall, 3 years service Advance SLA Package Extension for Basic Warranty, Advanced replacement service. Replacement parts process will start with shipment to the End Customer's site the next business day from time of valid Call for Kennedy, when | kpl | 1 | 6 612,00 | 0,00 | 6 612,00 | 0,00 | 6 612,00 | |
| 17 | | Firewall, 2 years service Advance SLA Package Extension for Basic Warranty, Advanced replacement service. Replacement parts process will start with shipment to the End Customer's site the next business day from time of valid Call for Kennedy, when | kpl | 1 | 4 167,00 | 0,00 | 4 167,00 | 0,00 | 4 167,00 | |
| 18 | | Central management software for virtual environment. Centralized management, monitoring and configuration utility for perimeter firewalls. 3-year software upgrade service | kpl | 1 | 2 844,00 | 0,00 | 2 844,00 | 0,00 | 2 844,00 | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| P199 Objekt : SZaŠ Čáslav Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Konstrukční díly systému UKS | | 41 210,13 28 545,55 2 493,21 72 248,89 | |
| Materiálové náklady za podkapitoly P100-P198 / Material cost behind below - chaps P100-P198 : Montážní náklady za podkapitoly P100-P198 / Assembly costs behind below - chaps P100-P198 : Celkové režijní náklady za podkapitoly P100-P198 / General reijini costs behind below - chaps P100-P198 : Celkové náklady za podkapitoly P100-P198 / Final costs behind below - chaps P100-P198 : | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------|------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|
| P200 Objekt : SZaŠ Čáslav Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Kabelové propojení systému UKS | | JM Výměra DPS/R0 | | Jednotková cena Konstrukce | | Montáž | | Položková cena Konstrukce | | Montáž | | Celková Položková cena | | Celková Konstrukce+Montáž | |
| 1 | UTP Cat5e PVC kabel 305m (třetí), šedý, LSZH | kpl | 3,0 | 2 558,00 | 1 023,20 | 7 674,00 | 3 059,60 | 10 743,60 | | | | | | | |
| 2 | Univerzální optický kabel 12 vláken, SM,9/125,LSZH | kpl | 485,0 | 17,66 | 7,06 | 8 565,10 | 3 426,04 | 11 991,14 | | | | | | | |
| 3 | Univerzální optický kabel 8 vláken, SM,9/125,LSZH | kpl | 95,0 | 15,00 | 6,00 | 1 425,00 | 570,00 | 1 995,00 | | | | | | | |
| 4 | Univerzální optický kabel 4 vláken, SM,9/125,LSZH | kpl | 145,0 | 14,00 | 5,60 | 2 030,00 | 812,00 | 2 842,00 | | | | | | | |
| 5 | Optický patchkabel dupletní, LC-LC 9/125um SM, 1m | kpl | 4,0 | 189,00 | 75,60 | 756,00 | 302,40 | 1 058,40 | | | | | | | |
| 6 | Patchkabel 1m, UTP, Cat5e, RJ45, šedý | kpl | 20,0 | 15,00 | 6,00 | 300,00 | 120,00 | 420,00 | | | | | | | |
| 7 | Patchkabel 2m, UTP, Cat5e, RJ45, šedý | kpl | 15,0 | 18,00 | 7,20 | 270,00 | 108,00 | 378,00 | | | | | | | |
| 8 | Optický patchkabel dupletní, LC-LC 9/125um SM, 3m | kpl | 6,0 | 301,00 | 120,40 | 1 806,00 | 722,40 | 2 528,40 | | | | | | | |
| 9 | Patchkabel 3m, UTP, Cat5e, RJ45, šedý | kpl | 9,0 | 24,00 | 9,60 | 216,00 | 86,40 | 302,40 | | | | | | | |
| 10 | SC simplex záslapka | kpl | 82,0 | 6,00 | 2,40 | 492,00 | 196,80 | 688,80 | | | | | | | |
| S200 Objekt : SZaŠ Čáslav Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Kabelové propojení systému UKS | | JM Výměra DPS/R0 | | Jednotková cena Konstrukce | | Montáž | | Položková cena Konstrukce | | Montáž | | Celková Položková cena | | Celková Konstrukce+Montáž | |
| Materiálové náklady za podkapitoly P200 / Material cost behind below - chapter P200 : Montážní náklady za podkapitoly P200 / Assembly costs behind below - chapter P200 : Celkové náklady za podkapitoly P200 / Final costs behind below - chapter P200 : | | | | 23 534,10 9 413,64 32 947,74 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----|-------------------------------|-------|--------|-------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|
| P297 Objekt : SZaŠ Čáslav Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Kabelové propojení systému UKS | | JM Výměra DPS/R0 | | Jednotková cena Konstrukce | | Montáž | | Položková cena Konstrukce | | Montáž | | Celková Položková cena | | Celková Konstrukce+Montáž | |
| 1 | Pomocný materiál pro instalaci kabelového propojení systému UKS. Konstrukční díly, pomocné konstrukce, atd. | % | 1,0 | 164,74 | 65,90 | 164,74 | 65,90 | 230,63 | | | | | | | |
| 2 | Pomocný materiál pro instalaci kabelového propojení systému UKS. Upevňovací díly, kotvení, šrouby, atd. | % | 1,0 | 141,20 | 56,48 | 141,20 | 56,48 | 197,69 | | | | | | | |
| 3 | Pomocný materiál pro instalaci kabelového propojení systému UKS. Spojovací díly, konektory, spojky, atd. | % | 1,0 | 117,67 | 47,07 | 117,67 | 47,07 | 164,74 | | | | | | | |
| 4 | Pomocný materiál pro instalaci kabelového propojení systému UKS. Značení komponent, atd. | % | 1,0 | 94,14 | 37,65 | 94,14 | 37,65 | 131,79 | | | | | | | |
| 5 | Pomocný materiál pro instalaci kabelového propojení systému UKS. Ostatní materiál a montáž, atd. | % | 1,0 | 70,60 | 28,24 | 70,60 | 28,24 | 98,84 | | | | | | | |
| S297 Objekt : SZaŠ Čáslav Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Kabelové propojení systému UKS | | JM Výměra DPS/R0 | | Jednotková cena Konstrukce | | Montáž | | Položková cena Konstrukce | | Montáž | | Celková Položková cena | | Celková Konstrukce+Montáž | |
| Materiálové náklady za podkapitoly P297 / Material cost behind below - chapter P297 : Montážní náklady za podkapitoly P297 / Assembly costs behind below - chapter P297 : Celkové náklady za podkapitoly P297 / Final costs behind below - chapter P297 : | | | | 588,35 235,34 823,69 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----|-------------------------------|-------|--------|-------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|
| P298 Objekt : SZaŠ Čáslav Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Kabelové propojení systému UKS | | JM Výměra DPS/R0 | | Jednotková cena Konstrukce | | Montáž | | Položková cena Konstrukce | | Montáž | | Celková Položková cena | | Celková Konstrukce+Montáž | |
| 1 | Režijní náklady pro instalaci kabelového propojení systému UKS. Režije související s dodávkou kabelového propojení, atd. | % | 1,0 | 120,61 | 12,06 | 120,61 | 12,06 | 132,67 | | | | | | | |
| 2 | Režijní náklady pro instalaci kabelového propojení systému UKS. Režije související s montáží kabelového propojení, atd. | % | 1,0 | 96,49 | 9,65 | 96,49 | 9,65 | 106,14 | | | | | | | |
| 3 | Režijní náklady pro instalaci kabelového propojení systému UKS. Režije související s dodávkou pomocného materiálu kabelového propojení, atd. | % | 1,0 | 72,37 | 7,24 | 72,37 | 7,24 | 79,60 | | | | | | | |

UKS_pasivni komponenty

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 4 | Režijní náklady pro instalaci kabelového propojení systému UKS. | % | 1,0 | 48,24 | 4,82 | 48,24 | 4,82 | 53,07 | 53,07 |
| 5 | Režijní náklady s montáží pomocného materiálu kabelového propojení systému UKS. Režije související s manipulací kabelového propojení na stavbě, atd. | % | 1,0 | 24,12 | 2,41 | 24,12 | 2,41 | 26,53 | 26,53 |

5298 Režijní náklady za podkapitoly P298 / Overall costs behind below - chapter P298: **398,02** 398,02

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| P299 | Objekt : SZeS Čáslav Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Kabelové propojení systému UKS | 24 122,45 | 9 648,98 | 398,02 | 34 169,45 |
| 5299 | Materiálové náklady za podkapitoly P200-P298 / Material cost behind below - chaps P200-P298 : Montážní náklady za podkapitoly P200-P298 / Assembly costs behind below - chaps P200-P298 : Celkové režijní náklady za podkapitoly P200-P298 / General režijní costs behind below - chaps P200-P298 : Celkové náklady za podkapitoly P200-P298 / Final costs behind below - chaps P200-P298 : | | | | |

9600 **Objekt : SZeS Čáslav**
Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém
Podkapitola : Kabelová trasa systému UKS

| Poř. | Mark entries Order code | Typ položky | Jednotková cena | | Celková cena | | | | |
|------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | | | JM | Wmtrá DPS/RO | Konstrukce | Montáž | Položková cena | Montáž | Položková cena |
| 1 | Ohebná trubka, SUPER MONOFLEX HFPP, bez-halogenová, 25 mm 1225HFPP L100 | m | 0,0 | 21,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Příchytka pro ohebnou trubku, SUPER MONOFLEX HFPP, bez-halogenová, 25 mm 5325HF KB | Ks | 0,0 | 7,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ohebná trubka, SUPER MONOFLEX HFPP, bez-halogenová, 32 mm X | m | 12,0 | 81,00 | 32,40 | 972,00 | 388,80 | 1 360,80 | 1 360,80 |
| 4 | Příchytka pro ohebnou trubku, SUPER MONOFLEX HFPP, bez-halogenová, 32 mm X | Ks | 10,0 | 9,00 | 3,60 | 90,00 | 36,00 | 126,00 | 126,00 |
| 5 | Líšta vkladací PVC 20x20 X | kol | 320,0 | 13,00 | 5,20 | 4 160,00 | 1 664,00 | 5 824,00 | 5 824,00 |

5600 Materiálové náklady za podkapitoly 9600 / Material cost behind below - chapter P600 : **5 222,00** 5 222,00
Montážní náklady za podkapitoly 9600 / Assembly costs behind below - chapter P600 : **2 088,80** 2 088,80
Celkové náklady za podkapitoly 9600 / Final costs behind below - chapter P600 : **7 310,80** 7 310,80

| | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| P697 | Objekt : SZeS Čáslav Kapitola : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Kabelová trasa systému UKS | 130,55 | 52,22 | 182,77 |
| 5697 | Materiálové náklady za podkapitoly P697 / Material cost behind below - chapter P697 : Montážní náklady za podkapitoly P697 / Assembly costs behind below - chapter P697 : Celkové náklady za podkapitoly P697 / Final costs behind below - chapter P697 : | | | |

| Poř. | Mark entries Order code | Typ položky | Jednotková cena | | Celková cena | | | | |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | | JM | Wmtrá DPS/RO | Konstrukce | Montáž | Položková cena | Montáž | Položková cena |
| 1 | Režijní náklady pro instalaci kabelové trasy systému UKS. Režije související s dodávkou konstrukčních dílů, atd. | % | 1,0 | 26,76 | 2,68 | 26,76 | 2,68 | 29,44 | 29,44 |
| 2 | Režijní náklady pro instalaci kabelové trasy systému UKS. Režije související s montáží konstrukčních dílů, atd. | % | 1,0 | 21,41 | 2,14 | 21,41 | 2,14 | 23,55 | 23,55 |
| 3 | Režijní náklady pro instalaci kabelové trasy systému UKS. Režije související s dodávkou pomocného materiálu, atd. | % | 1,0 | 16,06 | 1,61 | 16,06 | 1,61 | 17,66 | 17,66 |
| 4 | Režijní náklady pro instalaci kabelové trasy systému UKS. Režije související s montáží pomocného materiálu, atd. | % | 1,0 | 10,71 | 1,07 | 10,71 | 1,07 | 11,78 | 11,78 |

UKS_pasivni_komponenty

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10 | Pro obsluhu a údržbu instalovaného systému UKS Průběžné školení uživatelů a všech určených pracovníků uživatelem pro obsluhu a údržbu instalovaného systému UKS v délce 3 týdnů | kpl | 1,0 | 60,00 | 240,00 | 60,00 | 240,00 | 300,00 |
| 11 | Dobříhl nad obsluhu a údržbou instalovaného systému UKS V délce dalších 3 týdnů | kpl | 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Dokomentace skutečného provedení instalovaného systému UKS TKS + elektronicky | kpl | 1,0 | 1 800,00 | 7 200,00 | 1 800,00 | 7 200,00 | 9 000,00 |

8801 Materiálové náklady za podkapitulu P801 / Materiál cost behind below - chapter P801 :
 4 725,00
 18 900,00
 23 625,00
 Montážní náklady za podkapitulu P801 / Assembly costs behind below - chapter P801 :
 Celkové náklady za podkapitulu P801 / Final costs behind below - chapter P801 :

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|--------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|--------------|
| Objekt : SZeS Čáslav Kapsle : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady systému UKS | | | | | | | | | | |
| 8802 | Mark entries Order code | Typ položky | JM | Dimenz | Jednotková cena | Montáž | Polozková cena | Montáž | Celková | Celková cena |
| 1 | Stavební přírůbek, průvrtky, příčky, podhledy, zdívo, omítka, sloupky, atd. | Stavební přírůbek související s montáží systému UKS | kpl | 1,0 | 12 980,00 | 5 192,00 | 12 980,00 | 5 192,00 | 18 172,00 | |
| 2 | Pomocná instalační technika Plošina, ležeb, zábrinky | | kpl | 1,0 | 880,00 | 352,00 | 880,00 | 352,00 | 1 232,00 | |
| 3 | Prožární úcpávky, nové Nová instalace po montáži systému UKS | | kpl | 10,0 | 750,00 | 300,00 | 7 500,00 | 3 000,00 | 10 500,00 | |
| 4 | Prožární úcpávky, stávající, Oprava po montáži systému UKS | | kpl | 0,0 | 750,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

8802 Materiálové náklady za podkapitulu P802 / Material cost behind below - chapter P802 :
 21 360,00
 8 544,00
 29 904,00
 Montážní náklady za podkapitulu P802 / Assembly costs behind below - chapter P802 :
 Celkové náklady za podkapitulu P802 / Final costs behind below - chapter P802 :

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------|--------------|
| Objekt : SZeS Čáslav Kapsle : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady systému UKS | | | | | | | | | | |
| 8897 | Mark entries Order code | Typ položky | JM | Dimenz | Jednotková cena | Montáž | Polozková cena | Montáž | Celková | Celková cena |
| 1 | Ostatní náklady za materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Konstrukční díly pro instalovaný systém, atd. | | % | 1,0 | 238,68 | 71,60 | 238,68 | 71,60 | 310,28 | |
| 2 | Ostatní náklady za materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Upevňovací díly pro instalovaný systém, atd. | | % | 1,0 | 204,58 | 61,37 | 204,58 | 61,37 | 265,96 | |
| 3 | Ostatní náklady za materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Spojovací díly pro instalovaný systém, atd. | | % | 1,0 | 170,49 | 51,15 | 170,49 | 51,15 | 221,63 | |
| 4 | Ostatní náklady za materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Značení instalovaného systému, atd. | | % | 1,0 | 136,39 | 40,92 | 136,39 | 40,92 | 177,30 | |
| 5 | Ostatní náklady za materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Ostatní materiál a montáž pro instalovaný systém, atd. | | % | 1,0 | 102,29 | 30,69 | 102,29 | 30,69 | 132,98 | |

8897 Materiálové náklady za podkapitulu P897 / Material cost behind below - chapter P897 :
 852,43
 255,73
 1 108,15
 Montážní náklady za podkapitulu P897 / Assembly costs behind below - chapter P897 :
 Celkové náklady za podkapitulu P897 / Final costs behind below - chapter P897 :

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----|--------|-----------------|--------|----------------|--------|---------|--------------|
| Objekt : SZeS Čáslav Kapsle : UKS - Univerzální kabelážní systém Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady systému UKS | | | | | | | | | | |
| 8898 | Mark entries Order code | Typ položky | JM | Dimenz | Jednotková cena | Montáž | Polozková cena | Montáž | Celková | Celková cena |
| 1 | Režijní náklady za ostatní materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Režije související s dodávkou ostatního materiálu pro instalační systém, atd. | | % | 1,0 | 174,75 | 17,47 | 174,75 | 17,47 | 192,22 | |
| 2 | Režijní náklady za ostatní materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Režije související s montáží ostatního materiálu pro instalační systém, atd. | | % | 1,0 | 139,80 | 13,98 | 139,80 | 13,98 | 153,78 | |
| 3 | Režijní náklady za ostatní materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Režije související s dodávkou pomocného materiálu pro instalační systém, atd. | | % | 1,0 | 104,85 | 10,48 | 104,85 | 10,48 | 115,33 | |
| 4 | Režijní náklady za ostatní materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Režije související s montáží pomocného materiálu pro instalační systém, atd. | | % | 1,0 | 69,90 | 6,99 | 69,90 | 6,99 | 76,89 | |
| 5 | Režijní náklady za ostatní materiál a montáž pro instalovaný systém UKS. Režije související s manipulací na stavbě při instalaci systému, atd. | | % | 2,0 | 34,95 | 3,49 | 69,90 | 6,99 | 76,89 | |

8898 Režijní náklady za podkapitulu P898 / Overhead costs behind below - chapter P898 :
 615,11
 615,11

8899 Objekt : SZeS Čáslav
 Kapsle : UKS - Univerzální kabelážní systém
 Podkapitola : Ostatní materiálové a montážní náklady systému UKS

