

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

581801A - "Multigenerační sportovní - relaxační areál"

Číslo SO:  
07

Číslo změny stavby:

6 - VCP

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 07- Pohybové aktivity pro děti

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018 vč. Dodatku č. 1 číslo 96/D1/OÚR/19 ze dne 14.2.2019

Objednatel/investor: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - Město

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - Město

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

2x

Objednatel

Změna na SO 07 - Pohybové aktivity pro děti

1x

Zhotovitel

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem k tomu, že byl při realizaci stavby objednatelem vznesen požadavek na záměnu objektu SO 07 - Pohybové aktivity pro děti za Workoutové hřiště, provádí se přepočítání kompletní dodávky Workoutového hřiště včetně dopadových ploch.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

SOUHLAS

Vyjádření technického dozoru investora:

SOUHLAS

Časový vliv na plnění SoD:





NE

Finanční vliv:

ANO

| Celková cena bez DPH | Cena za vícepráce bez DPH | Procentuální podíl víceprací k celkové ceně |  | Cena celkem včetně víceprací bez DPH  |
|----------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 24 422 880,30 Kč     | 703 588,43 Kč             | 2,88%                                       |  | 25 126 468,73 Kč                      |
|                      |                           |   |  | Cena celkem včetně víceprací s DPH 30 |
|                      |                           |   |  | 403 027,16 Kč                         |

Vyjádření - souhlasím se změnou:


|                              |       |                        |        |   |
|------------------------------|-------|------------------------|--------|---|
| Objednatel:                  | jméno | Ing. Kateřina Mikulová | podpis |  |
| Technický dozor investora:   | jméno | Ing. Jiří Vinklárek    | podpis |  |
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Ing. David Foldyna     | podpis |  |
| Zhotovitel:                  | jméno | Pavel Říman            | podpis |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 581801A  | Multigenereční sportovně - relaxační areál |
| O: | 07       | Workout                                    |
| R: | 58180107 | Pohyblivé aktivity                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ                | množství  | cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|--|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Kompletní konstrukce a vybavení hřiště</b>  | <b>324 971,63</b> |           |           |                   |
| 1              | 930801        | Wing šikmý žebřík, dodávka, montáž, kotvení,   | soubor            | 1,00000   | 32 749,35 | 32 749,35         |
| 2              | 930802        | Pole Sport tyč, dodávka, montáž, kotvení,  | soubor            | 1,00000   | 22 386,26 | 22 386,26         |
| 3              | 930803        | Gymnastické kruhy, dodávka, montáž, kotvení,   | soubor            | 1,00000   | 13 499,25 | 13 499,25         |
| 4              | 930804        | Vodorovný žebřík, dodávka, montáž, kotvení,  | soubor            | 1,00000   | 34 498,45 | 34 498,45         |
| 5              | 930805        | Zádová (podvěsná) negativní hrazda, dodávka, montáž, kotvení,                                    | soubor            | 1,00000   | 9 478,98  | 9 478,98          |
| 6              | 930806        | Multigrip hrazda, dodávka, montáž, kotvení,  | soubor            | 1,00000   | 9 511,10  | 9 511,10          |
| 7              | 930807        | Sestava hrazd s měnitelnou výškou, dodávka, montáž, kotvení,                                     | soubor            | 1,00000   | 35 446,58 | 35 446,58         |
| 8              | 930808        | Sestava 3bradli, dodávka, montáž, kotvení,   | soubor            | 1,00000   | 21 945,40 | 21 945,40         |
| 9              | 930809        | Půlená hrazda, dodávka, montáž, kotvení,   | soubor            | 1,00000   | 8 094,87  | 8 094,87          |
| 10             | 930810        | Rovná lavice s madly, dodávka, montáž, kotvení,  | soubor            | 1,00000   | 23 352,87 | 23 352,87         |
| 11             | 930811        | Šikmá lavice, dodávka, montáž, kotvení,  | soubor            | 1,00000   | 21 847,64 | 21 847,64         |
| 12             | 930812        | Rybí kost ( závěs pro TRX, boxovací pytel, expandery ), dodávka, montáž, kotvení,                | soubor            | 1,00000   | 8 201,57  | 8 201,57          |
| 13             | 930813        | BENCH PRESS & PULL DOWN  | soubor            | 1,00000   | 83 959,31 | 83 959,31         |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Dopadová plocha</b>   | <b>378 616,80</b> |           |           |                   |
| 14             | 122201102     | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                               | m <sup>3</sup>    | 30,00000  | 115,91    | 3 477,30          |
| 15             | 122201109     | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   | m <sup>3</sup>    | 30,00000  | 18,70     | 561,00            |
| 16             | 162701105     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m <sup>3</sup>    | 30,00000  | 138,35    | 4 150,50          |
| 17             | 171201201     | Uložení sypaniny na skládky  | m <sup>3</sup>    | 30,00000  | 14,96     | 448,80            |
| 18             | 171201211     | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                             | t                 | 54,00000  | 93,48     | 5 047,92          |
| 19             | 181102302     | Úprava pláně v zářezech se zhutněním   | m <sup>2</sup>    | 120,00000 | 22,43     | 2 691,60          |
| 20             | 564750111     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16-32 tl 150 mm   | m <sup>2</sup>    | 120,00000 | 149,00    | 17 880,00         |
| 21             | 564201111     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-4 tl 40 mm  | m <sup>2</sup>    | 120,00000 | 33,70     | 4 044,00          |
| 22             | 916231213     | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého     | m                 | 40,00000  | 261,74    | 10 469,60         |
| 23             | 59217016      | Obrubník betonový chodnikový BO 100/8/25   | m                 | 40,00000  | 138,35    | 5 534,00          |
| 24             | 919726123     | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2                  | m <sup>2</sup>    | 120,00000 | 79,68     | 9 561,60          |
| 25             | 332381112R00  | Sloupy železobetonové z trub železobetonových, včetně betonové výplně a výztuže o průměru 300 mm | ks                | 24,00000  | 2 441,45  | 58 594,80         |
| 26             | 930814R00     | Litá pryžová dopadová plocha   | m <sup>2</sup>    | 120,00000 | 2 134,63  | 256 155,68        |
| <b>Celkem</b>  |               |  |                   |           |           | <b>703 588,43</b> |

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

|  |                           |   |  |
|--|---------------------------|---|--|
| Název a registrační číslo stavby:<br><b>581801A - "Multigenerační sportovně - relaxační areál"</b>   |                           | Číslo SO:<br><b>07</b>                      | Číslo změny stavby:<br><br><b>6 - MP</b>   |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>SO 07- Pohybové aktivity pro děti</b>   |                           |   |  |
| Číslo smlouvy o dílo: <b>735/OÚR/18</b> ze dne <b>5.10.2018</b> vč. Dodatku č. 1 číslo <b>96/D1/OÚR/19</b> ze dne <b>14.2.2019</b>   |                           |   |  |
| Objednatel/investor: <b>statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - Město</b>   |                           |   |  |
| Zhotovitel: <b>RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba</b>  |                           |   |  |
| Projektant/ autorský dozor: <b>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory</b>  |                           |   |  |
| Technický dozor objednatele/investora: <b>statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - Město</b>   |                           |   |  |
| Přílohy:   |                           | Počet paré:                                 |  |
| <b>Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet</b>   |                           |   |  |
| <b>Změna na SO 07 - Pohybové aktivity pro děti</b>   |                           | 2x  | Objednatel   |
|  |                           | 1x  | Zhotovitel   |
|  |                           | 1x  | Projektant (autorský dozor)  |
| Popis a zdůvodnění změny:<br>Vzhledem k tomu, že byl při realizaci stavby objednatelem vznesen požadavek na záměnu objektu SO 07 - Pohybové aktivity pro děti za Workoutové hřiště, provádí se kompletní odpočet objektu Pohybové aktivity pro děti. |                           |   |  |
| Vyjádření projektanta (autorského dozoru): <i>SOUHLASÍM</i>    |                           |   |  |
| Vyjádření technického dozoru investora: <i>SOUHLASÍM</i>    |                           |   |  |
| Časový vliv na plnění SoD:   |                           | NE  |  |
| Finanční vliv:   |                           | ANO   |  |
| Celková cena bez DPH   | Cena za méněpráce bez DPH | Procentuální podíl méněprací k celkové ceně | Cena celkem včetně méněprací bez DPH   |
| <b>24 422 880,30 Kč</b>  | <b>-554 556,41 Kč</b>     | <b>-2,27%</b>                               | <b>23 868 323,89 Kč</b>  |
|  |                           |   | Cena celkem včetně méněprací s DPH   |
|  |                           |   | <b>28 880 671,91 Kč</b>  |
| Vyjádření - souhlasím se změnou:   |                           |   |  |
| Objednatel:  | jméno                     | Ing. Kateřina Mikulová                      | podpis  |
| Technický dozor investora:   | jméno                     | Ing. Jiří Vinklárek                         | podpis  |
| Projektant (autorský dozor):   | jméno                     | Ing. David Foldyna                          | podpis  |
| Zhotovitel:  | jméno                     | Pavel Říman                                 | podpis  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |  |
|----|----------|--|
| S: | 581801A  | Multigenerační sportovně - relaxační areál |
| O: | 07       | Pohyblivé aktivity pro děti                |
| R: | 58180107 | Pohyblivé aktivity pro děti                |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství   | cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|----|------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>   |    |            |           | <b>-5 334,03</b> |       |                          |               |
| 1             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>TZ - bilance zemních prací : 1,5   | m3 | -1,50000   | 976,51    | -1 464,77        | 800-1 | rts 18/I                 | RTS 18/ I     |
| 2             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>TZ - bilance zemních prací : 0,5   | m3 | -0,50000   | 154,55    | -77,28           | 800-1 | rts 18/I                 | RTS 18/ I     |
| 3             | 167101201R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4<br>Položka pořadí 1 : 1,50000<br>Položka pořadí 2 : 0,50000*-1                    | m3 | -1,00000   | 754,06    | -754,06          | 800-1 | rts 18/I                 | RTS 18/ I     |
| 4             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Položka pořadí 3 : 1,00000                | m3 | -1,00000   | 138,35    | -138,35          | 800-1 | rts 18/I                 | RTS 18/ I     |
| 5             | 199000005R00  | Poplatky za skládku zeminy 1-4<br>Položka pořadí 3 : 1,00000*1,6   | t  | -1,60000   | 93,48     | -149,57          | 800-1 | rts 18/I                 | RTS 18/ I     |
| 6             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>vč 01 P.č. 1 : 9,6*9,7<br>vč 01 P.č. 2 : 3,14*1,5*1,5<br>vč 01 P.č. 3 : 3,15*2,25*2,25 | m2 | -116,13188 | 23,68     | -2 750,00        | 800-1 | rts 18/I                 | RTS 18/ I     |
|               |               |  |    |            |           |                  |       |                          | 93,12         |
|               |               |  |    |            |           |                  |       |                          | 7,065         |
|               |               |  |    |            |           |                  |       |                          | 15,94688      |

|                                |              |  |    |          |          |           |       |                  |           |  |
|--------------------------------|--------------|--|----|----------|----------|-----------|-------|------------------|-----------|--|
| <b>Díl: 27</b>                 |              | <b>Základy</b>                               |    |          |          |           |       | <b>-3 839,75</b> |           |  |
| 7                              | 275313621R00 | Beton základo výchpatek prostý třídy C 20/25 | m3 | -1,03500 | 3 709,90 | -3 839,75 | 801-1 | rts 18/I         | RTS 18/ I |  |
| TZ - základy : (1,5-0,5)*1,035 |              |  |    | 1,035    |          |           |       |                  |           |  |

|                  |        |  |        |          |            |             |  |                    |       |  |
|------------------|--------|--|--------|----------|------------|-------------|--|--------------------|-------|--|
| <b>Díl: 93</b>   |        | <b>Kompletní konstrukce a vybavení hřiště</b>                |        |          |            |             |  | <b>-544 846,23</b> |       |  |
| 8                | 930701 | Prolézačka KOSMOS, dodávka, montáž, kotvení, dopadová plocha | soubor | -1,00000 | 373 285,00 | -373 285,00 |  | Vlastni            | Indiv |  |
| vč 01 P.č. 1 : 1 |        |  |        | 1        |            |             |  |                    |       |  |

|                  |        |  |        |          |           |            |  |         |       |
|------------------|--------|--|--------|----------|-----------|------------|--|---------|-------|
| 9                | 930702 | Kolébačky TULEŇ, dodávka, montáž, kotvení, dopadová plocha | soubor | -1,00000 | 48 677,00 | -48 677,00 |  | Vlastni | Indiv |
| vč 01 P.č. 2 : 1 |        |  |        | 1        |           |            |  |         |       |

|                  |        |   |        |          |            |             |  |         |       |
|------------------|--------|---|--------|----------|------------|-------------|--|---------|-------|
| 10               | 930703 | Kolotoč TANEČNIK, dodávka, montáž, kotvení, dopadová plocha | soubor | -1,00000 | 122 884,23 | -122 884,23 |  | Vlastni | Indiv |
| vč 01 P.č. 3 : 1 |        |   |        | 1        |            |             |  |         |       |

|                |              |  |   |          |        |         |       |                |           |  |
|----------------|--------------|--|---|----------|--------|---------|-------|----------------|-----------|--|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>   |   |          |        |         |       | <b>-536,40</b> |           |  |
| 11             | 998152121R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m | t | -2,61338 | 205,25 | -536,40 | 801-5 | rts 18/I       | RTS 18/ I |  |

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

7, :

Součet: : 2,61338

2,61338

|               |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  |  | <b>-554 556,41</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

581801A - "Multigenerační sportovní - relaxační areál"

Číslo SO:  
02

Číslo změny stavby:

**7 - VCP**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 02 - Horolezecká stěna

Číslo smlouvy o dílo: 735/OÚR/18 ze dne 5.10.2018 vč. Dodatku č. 1 číslo 96/D1/OÚR/19 ze dne 14.2.2019

Objednatel/investor: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - Město

Zhotovitel: RIDERA Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant/ autorský dozor: PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Technický dozor objednatele/investora: statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - Město

Přílohy:

Počet paré:

Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Změna na SO 02 - Horolezecká stěna

2x

Objednatel

1x

Zhotovitel

1x

Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na realizační dokumentaci, za kterou při stavbě zodpovídá zhotovitel, byl objekt SO 02 - Horolezecká stěna doplněn o bezpečnostní dopadovou plochu z vymývaného kamene (tzv. kačírku). Provádí se připočet dopadové plochy z kačírku.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):

*SOUHLASÍM*

Vyjádření technického dozoru investora:

*SOUHLASÍM*

Časový vliv na plnění SoD:





NE

Finanční vliv:

ANO

| Celková cena bez DPH | Cena za vícepráce bez DPH | Procentuální podíl víceprací k celkové ceně |  | Cena celkem včetně víceprací bez DPH |
|----------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 24 422 880,30 Kč     | 154 872,24 Kč             | 0,63%                                       |  | 24 577 752,54 Kč                     |
|                      |                           |   |  | Cena celkem včetně víceprací s DPH   |
|                      |                           |   |  | 29 739 080,58 Kč                     |

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

|                              |       |                        |        |   |
|------------------------------|-------|------------------------|--------|---|
| Objednatel:                  | jméno | Ing. Kateřina Mikulová | podpis |  |
| Technický dozor investora:   | jméno | Ing. Jiří Vinklárek    | podpis |  |
| Projektant (autorský dozor): | jméno | Ing. David Foldyna     | podpis |  |
| Zhotovitel:                  | jméno | Pavel Říman            | podpis |  |

| Typ položky | Kód položky  | Popis  | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena      |
|-------------|--------------|--|----|----------|--------------------|------------|-------------------|
|             | <b>HSV</b>   | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |    |          |                    |            | <b>154 872,24</b> |
|             | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>   |    |          |                    |            | <b>32 640,72</b>  |
| 1           | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 84,60000 | 111,86             |            | 9 463,36          |
|             |              | (14,5*17,5*0,4)-(6,5*6,5*0,4)  |    | 84,600   |                    |            |                   |
| 2           | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m                    | m3 | 84,60000 | 76,28              |            | 6 453,29          |
| 3           | 171101141    | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ   | m3 | 84,60000 | 148,00             |            | 12 520,80         |
| 4           | 132201210R00 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3  | m3 | 6,375    | 371,42             | 1,000      | 2 367,80          |
|             |              | (10+11,5)*2+9 = 51*0,5*0,25  |    | 6,375    |                    |            |                   |
| 5           | 162701105R00 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 6,375    | 138,35             | 1,000      | 881,98            |
| 6           | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4  | t  | 10,200   | 93,48              | 1,000      | 953,50            |
|             | <b>2</b>     | <b>Zakládání</b>   |    |          |                    |            | <b>8 670,00</b>   |
| 7           | 212752212    | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop      | m  | 51,000   | 170,00             | 1,000      | 8 670,00          |
|             | <b>9</b>     | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |    |          |                    |            | <b>113 561,52</b> |
| 8           | 916231213    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého     | m  | 64,000   | 261,74             | 1,000      | 16 751,36         |
|             |              | (14,5+17,5)*2  |    | 64,000   |                    |            |                   |
| 9           | 59217016     | obrubník betonový chodníkový BO 100/5/25   | m  | 70,400   | 138,35             | 1,000      | 9 739,84          |
|             |              | 64*1,1   |    | 70,400   |                    |            |                   |
| 10          | 919726123    | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2                  | m2 | 211,500  | 79,68              | 1,000      | 16 852,32         |
|             |              | (14,5*17,5)-(6,5*6,5)  |    | 211,500  |                    |            |                   |
| 11          | 58337401     | kamenivo dekorační (kačírek)   | t  | 84,600   | 830,00             | 1,000      | 70 218,00         |
|             |              | 211,5*0,2*2  |    |          |                    |            |                   |