

ŽIVIČNÉ PRÁCE

CENÍK PRACÍ

mes.
72**Na uvedené technologie poskytuje uchazeč záruční dobu v délce**Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH 1. **Oprava výtluků bouráním****oprava výtluků bouráním s ošetřením hran a pokládkou****litého asfaltu MA8 II.**

j.c.

bourání živičných krytů v tl. 4cm	Kč/m2	70,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 4cm/	Kč/m2	46,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 2cm	Kč/m	190,00
pokládka litého asfaltu MA8 II.v tl. 4cm, včetně posypu	Kč/m2	420,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m	726,00

oprava výtluků bouráním s ošetřením hran a pokládkou živičné směsi**AC08 s vyrovnávkou z ACP16+**

j.c.

bourání živičných krytů v tl. 5cm	Kč/m	88,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 5cm/	Kč/m	58,00
vyrovnmání podkladu živičnou směsí ACPI 6+ v tl. 3 cm	Kč/m	195,00
pokládka živičné směsi AC08 v tl. 5cm	Kč/m	350,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m	691,00

2.Oprava výtluků frézováním**oprava výtluků frézováním s ošetřením hran a pokládkou litého asfaltu****MA8 II.**

j.c.

odfrézování živičných krytů v tl.4cm	Kč/m2	48,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice frézovaná 4cm/	Kč/m	44,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 2cm	Kč/m	190,00
pokládka litého asfaltu MA8 11.v tl. 4cm, včetně posypu	Kč/m	420,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m	702,00

oprava výtluků frézováním s ošetřením hran a pokládkou živičné směsi**AC08 s vyrovnávkou z ACP16+**

j.c.

odfrézování živičných krytů v tl.5cm	Kč/m	60,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice frézovaná 5cm/	Kč/m	55,00
vyrovnmání podkladu živičnou směsí ACPI6+ v tl. 3 cm	Kč/m	195,00
pokládka živičné směsi AC08 vtl. 5cm	Kč/m	350,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	660,00

3. Opravy chodníků**Opravy chodníků vybouráním živičného krytu a pokládkou litého****asfaltu MA8 II.**

j.c.

bourání živičného krytu v tl 3 cm	Kč/m2	52,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 3cm/	Kč/m2	34,00
pokládka litého asfaltu MA8 II.v tl. 3cm, posyp křemičitým pískem	Kč/m2	320,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m2	406,00

**Opravy chodníků vybouráním živičného krytu
a pokládkou živičné směsi ACQ8**

		jjc.
bourání živičného krytu v tl. 4 cm	Kč/m ²	70,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 4cm/	Kč/m ²	46,00
pokládka živičné směsi AC08 v tl. 4cm	Kč/m ²	280,00
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/m ²	396,00

4. Provizorní opravy výtluků bez zařízení a ošetření spař teplou balenou drtí ACQ8

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spař teplou balenou drtí ACQ8 včetně nákladů na dopravní opatření		
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t	2 500,00

litým asfaltem MA8 II,

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spař litým asfaltem MA8 II. včetně nákladů na dopravní opatření		
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t	3 500,00

R materiálem - vyfrézovanou živici

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spař R materiálem - vyfrézovanou živici včetně nákladů na dopravní opatření		
Cena technologie celkem bez DPH	Kč/t	250,00

Ostatní druhovost prací /zemní práce, strojní pokládka živichých směsí, dopravní značení, atd/ bude případně dohodnuta individuálně

Živičné práce

ŽIVIČNÉ PRÁCE

POPIS	m.j.	
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 4 cm. posyp předobalenou drti, vozovka	m2	420,00
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 3 cm, posyp drti 0 - 4, křemičitým pískem, chodník	m2	320,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 1 cm	m2	95,00
pokládka živičného krytu AC08 v tl. 4cm, ruční pokládka, chodník	m2	280,00
pokládka živičného krytu AC08 v tl 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	350,00
vyrovnání podkladu z ACPI6+v tl. 1cm, ruční pokládka	m2	65,00
ošetření spář profrézováním 10/25 a zalitím modifikovanou asf. zálivkou za horka	mb	75,00
spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2Kg/m2	m2	20,00
frézování živičného krytu v tl .5cm	m2	60,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /živice frézovaná tl. 5cm/	m2	55,00
řezání živičného krytu v tl .5cm	mb	40,00
řezání živičného krytu v tl .5cm do 10 cm	mb	65,00
bourání živičného krytu vtl .5cm	m2	88,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /živice bouraná tl. 5cm/	m2	58,00
řezání betonu v tl. 5 cm	mb	75,00
řezání betonu v tl. 10 cm	mb	98,00
frézování betonu v tl. 5 cm	m2	125,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /beton frézovaný tl. 5cm/	m2	50,00
bourání betonu v tl. 5 cm	m2	85,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /beton bouraný tl. 5cm/	m2	56,00
úprava pláň se zhutněním	m2	25,00
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	500,00
strojní odkopávka v zeminy 1-4	m3	250,00
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného/výkopová zemina/	m3	400,00

DLAŽDIČSKÉ PRÁCE - bourání

Popis m.j.		
sadová bet obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	45,00
silniční bet.obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	45,00
krajník žulový, vybourání a očištění	mb	45,00
obruba OP3 20/25, vybourání a očištění	mb	45,00
obruba OP1 32/25, vybourání a očištění	mb	45,00
zámková dlažba, vybourání, očištění	m2	50,00
dlažba mozaik., vybourání a očištění	m2	50,00
drobná dlažba, vybourání a očištění	m2	50,00
linka z kostek DD do betonu, vybourání a očištění	mb	50,00
linka z kostek VD do betonu, vybourání a očištění	mb	50,00

Dlaždičské práce - pokládka

DLA2DIČSKÉ PRÁCE - pokládka

Popis m.j.		
sadová bet obruba, osazení do betonu s operou, bez dodávky obruby	mb	180,00
silniční bet obruba, osazení do betonu s opérou, bez dodávky obruby	mb	200,00
krajník žulový, osazení do betonu s opérou, bez dodávky krajníku	mb	200,00
obruba OP3 20/25, osazení do betonu s opérou, bez dodávky obruby	mb	200,00
obruba OP1 32/25, osazení do betonu s opérou, bez dodávky obruby	mb	200,00
zámková dlažba, kladení do lože z drti 0 - 4	m2	150,00
dlažba mozaik., kladení do vápennocementové malty, bez vzoru a bez dodávky dlažby	m2	350,00
dlažba mozaik., kladení do vápennocementové malty, se vzorem, bez dodávky dlažby	m2	380,00
drobná dlažba, vzor kroužková, kladení do lože drti 0 - 4, bez dodávky dlažby	m2	350,00
drobná dlažba, vzor kroužková, kladení do lože z betonu bez dodávky dlažby	m2	400,00
osazení linky z kostek DD do betonu, bez dodávky kostek	mb	150,00
osazení linky z kostek VD do betonu, bez dodávky kostek	mb	150,00

Ostatní práce

OSTATNÍ PRÁCE

Popis m.j.		
výšková úprava šoupěte hydrantu, bez dodávky armatury	kus	350,00

výšková úprava uliční vpusti, bez dodávky mříže s rámem	kus	800,00
---	-----	--------

výšková úprava kanalizačního vstupu, bez dodávky poklopu s rámem	kus	750,00
--	-----	--------

podkladní beton v tl. 10 cm	m2	260,00
-----------------------------	----	--------

asfaltová lepenka nepískovaná A330H - separace	m2	20,00
--	----	-------

podklad ze štěrkodrti v tl. 10 cm	m2	100,00
-----------------------------------	----	---------------

ostatní blíže nespecifikované práce v H2S /hodinová zúčtovací sazba/	hod.	180,00
--	------	--------