

| Stavební rozpočet                                                                                                                                  |        |                                                        |                                                                                                                                                                                               |      |            |           |         |                   |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---------|-------------------|------------|------------|------------|
| Název stavby:                                                                                                                                      |        | Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa |                                                                                                                                                                                               |      |            |           |         |                   |            |            |            |
| Druh stavby:                                                                                                                                       |        | II.etapa                                               |                                                                                                                                                                                               |      |            |           |         |                   |            |            |            |
| Lokalita:                                                                                                                                          |        | Švermova ul. a Na Pankraci, Milevsko 399 01            |                                                                                                                                                                                               |      |            |           |         |                   |            |            |            |
| Č                                                                                                                                                  | Objekt | Kód                                                    | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                | M.j. | Množství   |           |         | Jednot. cena (Kč) | Cena       |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        |                                                                                                                                                                                               |      | ve smlouvě | ve změně  | rozdíl  |                   | ve smlouvě | ve změně   | rozdíl     |
| 23. SO 103.2 - KOMUNIKACE ŠVERMOVA - odstranění zbylých stávajících konstrukčních vrstev a doplnění konstrukčních vrstev ze ŠD - odpočty k VP č.22 |        |                                                        |                                                                                                                                                                                               |      |            |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | Celková plocha Švermova ul. = 1582 m2 (komunikace) + 572*0,35 (přesahy přes obrubníky) = 1582 + 200,2 = 1782,2 m2 [CP]; v km 0,080-0,130 v pásu š. 2m realizována pouze 1 vrstva ŠD tl. 20 cm |      |            |           |         |                   |            |            |            |
| 237                                                                                                                                                | 103.2  | 113107142R00                                           | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm (asfalt,kostky)                                                                                                                            | m2   | 1 015,25   | 1 015,25  | 0,00    | 65,00             | 65 991,25  | 65 991,25  | 0,00       |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | CP - stokaA - stokaD - stokaDpřip - VP14                                                                                                                                                      |      |            |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | 1782,2 - 31,25 - 385,5 - 127,2 - 223,0                                                                                                                                                        |      | 1015,25    |           |         |                   |            |            |            |
| 6                                                                                                                                                  | 103.2  | 122102201                                              | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2                                                                                                            | m3   | 260,69     | 240,69    | -20,00  | 65,00             | 16 944,85  | 15 644,85  | -1 300,00  |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | (CP - SA - SD - SDpřip - částVP10 - VP14)*0,4                                                                                                                                                 |      |            |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | (1782,2 - 31,25 - 385,5 - 0,8*100 - (193,5+223))*0,3                                                                                                                                          |      | 260,69     |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | Odpočet: 50*2*0,2                                                                                                                                                                             |      | -20        |           |         |                   |            |            |            |
| 248                                                                                                                                                | 103.2  | 162601102R00                                           | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                                                                                                              | m3   | 362,22     | 342,22    | -20,00  | 72,00             | 26 079,84  | 24 639,84  | -1 440,00  |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | 1015,25*0,1+260,69                                                                                                                                                                            |      | 362,22     |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | Odpočet: 50*2*0,2                                                                                                                                                                             |      | -20        |           |         |                   |            |            |            |
| 253                                                                                                                                                | 103.2  | 171201201R00                                           | Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                                   | m3   | 362,22     | 342,22    | -20,00  | 10,00             | 3 622,20   | 3 422,20   | -200,00    |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | 362,22                                                                                                                                                                                        |      | 362,22     |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | Odpočet: 50*2*0,2                                                                                                                                                                             |      | -20        |           |         |                   |            |            |            |
| 458                                                                                                                                                | 103.2  | R1                                                     | Poplatek za skládku živice                                                                                                                                                                    | t    | 40,61      | 40,61     | 0,00    | 1,00              | 40,61      | 40,61      | 0,00       |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | 1015,25*0,1*2*0,2 (20% zbývají.asfalt na kostkách)                                                                                                                                            |      | 40,61      |           |         |                   |            |            |            |
| 255                                                                                                                                                | 103.2  | 181201102R00                                           | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                                                                               | m2   | 741,75     | 741,75    | 0,00    | 11,00             | 8 159,25   | 8 159,25   | 0,00       |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | CP - SA - SD - SDpřip - VP10 - VP14                                                                                                                                                           |      |            |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | 1782,2 - 31,25 - 385,5 - 127,2 - 80 - (193,5+223)                                                                                                                                             |      | 741,75     |           |         |                   |            |            |            |
| 15                                                                                                                                                 | 103.2  | 564861111                                              | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                            | m2   | 1 530,040  | 1 430,040 | -100,00 | 159,20            | 243 582,37 | 227 662,37 | -15 920,00 |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | (CP - částVP5 - VP10 - VP14)*2                                                                                                                                                                |      |            |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | (1782,2 - ((856,08/2)+(370,56/2*0,5)) - 80 - (193,5+223)) * 2                                                                                                                                 |      | 1530,04    |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        |                                                        | Odpočet: 50*2*1vrstva                                                                                                                                                                         |      | -100       |           |         |                   |            |            |            |
|                                                                                                                                                    |        | CELKEM                                                 |                                                                                                                                                                                               |      |            |           |         |                   | 364 420,37 | 345 560,37 | -18 860,00 |

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....