

K+V_Stavební rozpočet											
Název stavby:			Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa - NA PANKRACÍ								
Druh stavby:			II.etapa								
Lokalita:			Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství			Jednot. cena (Kč)	Cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
26. KOMUNIKACE Na Pankraci - Polovegetační tvárnice podél obrub u velkého tarasu - rozšíření podkladní vrstvy, odečet pokládky zatravňovacích tvárnic											
6		122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	25,050	25,050	0,000	65,00	1 628,25	1 628,25	0,00
			100,2*1*0,25								
7		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,050	25,050	0,000	72,00	1 803,60	1 803,60	0,00
13		181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,200	100,200	0,000	11,00	1 102,20	1 102,20	0,00
			100,2*1								
38		596412210R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	80,160	0,000	-80,160	212,000	16 993,920	0,000	-16 993,92
39		596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	3,246	0,000	-3,246	806,000	2 616,663	0,000	-2 616,66
			100,2*0,8*0,1*0,405 výplň drti								
40		583414054	Kamenivo drcené frakce 4/8 B	t	6,168	0,000	-6,168	456,00	2 812,75	0,00	-2 812,75
			100,2*0,8*0,1*0,405 *1,9 výplň drti								
41		59245257	Dlažba zatravňovací Beast Vega 100mm přírodní	ks	334,000	334,000	0,000	69,00	23 046,00	23 046,00	0,00
			80,16/0,24								
14		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	100,200	100,200	0,000	119,40	11 963,88	11 963,88	0,00
			100,2*1								
			Betonová opěra tvárnic	m3	2,044	0,000	-2,044	2 475,000	5 058,900	0,000	-5 058,90
			100,2*0,2*0,2/2								
CELKEM									67 026,16	39 543,93	-27 482,23

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....