

K+V_Stavební rozpočet											
Název stavby:		Milevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II.etapa									
Druh stavby:		II.etapa									
Lokalita:		Švermova ul. a Na Pankrací, Milevsko 399 01									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství			Jednot. cena (Kč)	Cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
27. KOMUNIKACE ŠVERMOVA - Polovegetační tvárnice před RD p.č. 357, 359, 358, 398, 391, 414, 80 - odečet pokládky zatravněvacích tvárníc											
6		122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	25,050	25,050	0,000	65,00	1 628,25	1 628,25	0,00
			93*0,25								
7		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	25,050	25,050	0,000	72,00	1 803,60	1 803,60	0,00
13		181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	93,000	93,000	0,000	11,00	1 023,00	1 023,00	0,00
			93								
59		596412210R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2	m2	93,000	0,000	-93,000	212,000	19 716,00	0,00	-19 716,00
60		596921191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	3,767	3,767	0,000	806,000	3 035,80	3 035,80	0,00
			93*0,1*0,405 výplň drti								
61		583414054	Kamenivo drcené frakce 4/8 B	t	7,156	7,156	0,000	456,00	3 263,30	3 263,30	0,00
			93*0,1*0,405 *1,9 výplň drti								
62		59245257	Dlažba zatravněvací Beast Vega 100mm přírodní 80*60cm	ks	399,125	399,125	0,000	69,00	27 539,63	27 539,63	0,00
			93/0,24 + 3% ztráté								
14		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	93,000	93,000	0,000	119,40	11 104,20	11 104,20	0,00
63		596291115	Řezání dlažby 100mm	m	45,000	0,000	-45,000	188,000	8 460,000	0,000	-8 460,00
			Odpočet: -45		-45,000						
Vícepráce spojené s převozem a uskladněním tvárníc na TSMM											
64			Dřevěné palety	ks	0,000	20,000	20,000	250,000	0,000	5 000,000	5 000,00
65			Doprava - převoz na TS	kpl	0,000	1,000	1,000	4 000,000	0,000	4 000,000	4 000,00
CELKEM								77 573,77	58 397,77	-19 176,00	

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

Za TDI:

.....