

Investor:
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem

Městský fotbalový stadion Ústí nad Labem
Rekonstrukce trafostanice UL_0027
-nové měření na straně NN
Rozpočet

Vypracoval:
Bc. Pavel Bohuněk

Pos.	Specifikace-zařízení/materiál/činnost	Jedn.	Počet j.	Cena mat/jedn.[Kč]	Montáž/jedn.[Kč]	ΣCena mat.[Kč]	ΣMontáž.[Kč]	ΣCena položky[Kč]	Pozn.
1	Připojení traťa 160 kVA, 22/0,4 kV								
2	Pole měření dle spec.č. 1(rozv. 400x400x2000)	ks	1	82 460,0	6 500,0	82 460,0	6 500,0	88 960,0	
3	demontáž traťa 630kVA	ks	1	0,0	3 900,0	0,0	3 900,0	3 900,0	
4	olejový transformátor 160 kVA, 22/0,4 kV	ks	1	161 200,0	7 300,0	161 200,0	7 300,0	168 500,0	
5	Pojistka VN 22/25 kV 16 A, PM45 16	ks	3	1 280,0	120,0	3 840,0	360,0	4 200,0	Tr. Uk=4%
6	Kabel VN, 22-AXEKVCE 1x70mm2	m	53	175,0	145,0	9 275,0	7 685,0	16 960,0	
7	Kabel.koncovky 25kV POLT 24D/1XI/SMOE, vnitřní, 70-240mm2	sada	1	2 700,0	3 900,0	2 700,0	3 900,0	6 600,0	
8	Kabelový konektor 25kV RSES 5227-P, 70mm2	sada	1	6 500,0	3 900,0	6 500,0	3 900,0	10 400,0	
9	1-CYKY-J 3x150+70	m	15	1 490,0	150,0	22 350,0	2 250,0	24 600,0	
10	Kabel.oko 150 x 12 ALU-F	ks	3	50,0	0,0	150,0	0,0	150,0	
11	Kabel.oko 70 x 12 ALU-F	ks	1	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	
12	Ukončen žil do 70	ks	1	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	
13	Ukončen žil do 120	ks	3	0,0	100,0	0,0	300,0	300,0	
14	Jeřáb – manipulace s traťy	ks	5	0,0	2 900,0	0,0	14 500,0	14 500,0	
15	doprava transformátorů	ks	2	0,0	8 000,0	0,0	16 000,0	16 000,0	
16	odpojení stávající vedení VN k transformátoru a jeho demontáž	sada	1	0,0	6 900,0	0,0	6 900,0	6 900,0	
17	pomocný materiál	sada	1	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	8 000,0	
18	Revize	hod	8	0,0	1 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	
19	měření VN kabelů zvýšeným napětím vč. Protokolů	sada	1	0,0	19 800,0	0,0	19 800,0	19 800,0	
20	Úpravy v rozváděči RH								
21	vodič H07V-K 240 černý	m	6	790,00	70,00	4 740,0	420,0	5 160,0	
22	oko kabelové 240x12 KU-L	ks	6	175,00	80,00	1 050,0	480,0	1 530,0	
23	Podružný materiál	sada	1	1 800,00	1 800,00	1 800,0	1 800,0	3 600,0	
24	provizorní propojení rozdělených polí rozvaděče RH	ks	1	0,00	5 000,00	0,0	5 000,0	5 000,0	
25	Demontáž provizorního propojení polí rozvaděče RH	ks	1	0,00	4 000,00	0,0	4 000,0	4 000,0	
26	Připojení USM								
27	Univerzální skříň měření SM 1, IP 54/20, venkovní provedení se stříškou	ks	1	26 890,0	2 500,0	26 890,0	2 500,0	29 390,0	
28	CYKY-O 4x2,5	m	35	34,0	30,0	1 190,0	1 050,0	2 240,0	
29	CYKY-O 4x4	m	35	56,0	30,0	1 960,0	1 050,0	3 010,0	

Investor:
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem

Městský fotbalový stadion Ústí nad Labem
Rekonstrukce trafostanice UL_0027
-nové měření na straně NN
Rozpočet

Vypracoval:
Bc. Pavel Bohuněk

Pos.	Specifikace-zařízení/materiál/činnost	Jedn.	Počet j.	Cena mat/jedn.[Kč]	Montáž/jedn.[Kč]	ΣCena mat.[Kč]	ΣMontáž.[Kč]	ΣCena položky[Kč]	Pozn.
30	Ukončen žil do 2,5	ks	8	0,0	20,0	0,0	160,0	160,0	
31	Ukončen žil do 4	ks	8	0,0	20,0	0,0	160,0	160,0	
32	Elistal.materiál(trubka, přichytky, šrouby, hmoždinky)	sada	1	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 000,0	
33	Zemní práce, otvory ve zdivu								
34	Otvor ve zdivu do prům. 15 cm	ks	1	0,0	400,0	0,0	400,0	400,0	
35	Otvor ve zdivu do prům. 2 cm	ks	3	0,0	170,0	0,0	510,0	510,0	
36	Těsnící tmel 310 ml	ks	2	330,0	0,0	660,0	0,0	660,0	
37	Rekapitulace								
38	Vedl. Rozp. Náklady VRN 2%	%	2	0,0	0,0	0,0	0,0	9 154,1	
39	Doprava a přesun hmot	sada	4	0,0	1 100,0	0,0	4 400,0	4 400,0	
40	Celkem					332 800,0	129 305,0	471 259,1	

