



Smlouva o dílo

ID: 125887

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

3310119

„Dětský domov Senožaty – Oprava elektroinstalace“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci technické:

Ing. Josef Kadlec, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

Tel:

+420 564602362; +420 56460213

IČO:

708 90 749

DIČ:

CZ70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

STATUS stavební a.s.

Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Františkem Kubů, předsedou představenstva
a Jiřím Kosem, členem představenstva

zástupce pro věci smluvní:

Jiří Kos, člen představenstva

zástupce pro věci technické:

Jiří Kos, člen představenstva

osoba pověřená vedením stavby:

Jiří Kos, člen představenstva

tel./fax:

777 755 204

IČO:

46679120

DIČ:

CZ46679120

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

213950130/0300

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátec, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Dětský domov Senožaty – Oprava elektroinstalace**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) „**Dětský domov Senožaty – Oprava elektroinstalace**“ vypracované projekční kanceláří MO-VE-RE s.r.o., Vídeňská 352/150, 148 00 Praha – Kundratice, IČO 260 97 834.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,

c) touto smlouvou,

d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svojí kvalifikací alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této Smlouvy. Do časového a finančního plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Dětský domov, Senožaty 199

3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): červen 2019

3.3. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději: do 15. 12. 2019

Návrh harmonogramu prací uvnitř budov:

Budova dětského domova:	7. patro	1. 6. - 30. 6. 2019
	6. patro	1. 6. - 30. 6. 2019
	5. patro	1. 7. - 31. 7. 2019
	4. patro	1. 8. - 31. 8. 2019
	3. patro	1. 9. - 30. 9. 2019
	2. patro	1. 10. - 31. 10. 2019
	1. patro	1. 11. - 30. 11. 2019

Budova MŠ – nutno provést komplet v termínu: 1. 7. - 31. 8. 2019

Venkovní práce nutno provádět v termínu: 1. 6. - 31. 8. 2019

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,
- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zvýšené náklady na provádění všech přesunů, vyplývající z omezení při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,

- zhotovitel provede zajištění staveniště pro stavební úpravy tak, aby nebyla narušena komunikační trasa a únikové cesty pro klienty a veřejnost a zajistí příslušné značení, podle požadavku koordinátora BOZP,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dovatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 11 797 772,06 Kč

DPH 15 %: 1 769 658,31 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 13 567 430,37 Kč

slovy: třináctmilionůpětsetšedesátisícčtyřistatřicetcelýchtricetšedm korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatel objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených

prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit až do výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedodělků, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Dětský domov Senožaty – Oprava elektroinstalace**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatel pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO), dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu převímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma: (bude upřesněno před předáním staveniště) a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: MO-VE-RE s.r.o., Videňská 352/150, 148 00 Praha – Kundera, IČO 260 97 834.

Koordinátor BOZP: (bude upřesněno před předáním staveniště).

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezavazuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítí dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

- 12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
- 12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy
- 12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
- 12.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
- 12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn
- 12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)
- 12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně zhotovitele
- 12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.


13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)
10.06.2019

V Humpolci dne

V Jihlavě dne 10.06.2019

Za zhotovitele


DIVIZE PACOV
Na Blatech 825
DIČ: CZ46679120
IČO: 466 79 120
tel.: 565 444 423
František Kubů
předseda
představenstva
Jiří Kos
člen
představenstva

Za objednatele


Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána pro oblast
ekonomiky a majetku

Krycí list a rekapitulace

Stavba: 01 Dětský domov Senožaty
Objekt: 01 Dětský domov Senožaty - mateřská škola, obytná budova
rozpočet: 01-11-2018 Oprava elektroinstalace - stavební práce HSV, PSV a MONTÁŽE
zadavatel: Kraj Vysočina IČO: 708 90 749
 Žižkova 57/1882 DIČ:
 587 33
zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČO: 46679120
 Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
 396 01 Humpolec

rozpis ceny			Celkem
SV			0,00
IV			0,00
DN			5 235 920,06
celkem			11 797 772,06

rekapitulace daní

klad pro základní DPH		11 797 772,06 CZK
okrouhlení		0,00 CZK
na celkem bez DPH		11797772,06 CZK

v

Humpolci

dne

29.04.2019



DIVIZE PACOV
 Na Blatech 825
 DIČ: CZ46679120
STATUS IČO: 466 79 120
 stavební a.s. tel.: 365 444 423

Za zhotovitele

Za objednatele

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1.	Mateřská škola	HSV, PSV			978 770,00
2.	Obytná budova 1 N. P.	HSV, PSV			871 725,00
3.	Obytná budova 2 N. P.	HSV, PSV			1 016 121,00
4.	Obytná budova 3 N. P.	HSV, PSV			818 460,00
5.	Obytná budova 4 N. P.	HSV, PSV			804 046,00
6.	Obytná budova 5 N. P.	HSV, PSV			822 403,00
7.	Obytná budova 6 N. P.	HSV, PSV			749 096,00
8.	Obytná budova 7 N. P.	HSV, PSV			501 231,00
10.	Sílnoproud a slaboproud - mateřská škola	MON			572 640,17
11.	Sílnoproud a slaboproud - obytná budova	MON			4 663 279,89
Cena celkem					11 797 772,06

Stavba:	01	Dětský domov Senožaty
Objekt:	01	Dětský domov Senožaty - mateřská škola
Rozpočet:	01-11-2018	Oprava elektroinstalace - stavební práce HSV a PSV
Objednatel:	Kraj Vysočina	IČO: 708 90 749
	Žižkova 57/1882	DIČ:
	587 33	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.	IČO: 46679120
	Nádražní 998	DIČ: CZ46679120
	396 01 Humpolec	
Popis ceny		
		Celkem
		746 422,50
		185 347,87
		0,00
další náklady		40 000,00
ostatní náklady		7 000,00
Celkem		978 770,37
Výpočet daní		
pro DPH		978 770,37 CZK
okrouhlení		-0,37 CZK
a celkem bez DPH		978770,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			145 961,38	15
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			88 929,64	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 145,18	0
991	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			505 563,42	52
993	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 822,88	0
7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV			7 734,00	1
781	Obklady keramické	PSV			14 914,30	2
784	Malby	PSV			162 699,57	17
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	1
Cena celkem					978 770,37	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	01	Dětský domov Senožaty objekt MŠ
R:	01-11-2018	Oprava elektroinstalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 11 Přípravné a přidružené práce								145 961,38
1	60725009R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm	m2	408,00000	103,00	42 024,00	SPCM	RTS 19/ I
2	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. Okna : 65,4 Dveřní zárubně : 217,94*0,32 Podlahy : 370,82 Obklady keramické : 14+87,33+8,12	m2	615,41080	45,00	27 693,49	801-1	RTS 19/ I
3	620991111R0	Zakrývání spár panelů z lešenoové klece páskou z lešenoové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Okna : 113,8 Dveřní zárubně : 217,94*2 Podlahová folie PE : 479,67 Keramické obklady : 52,0	m	1 081,35000	23,00	24 871,05	801-1	RTS 19/ I
4	762431220R0	Obložení stěn montáž dřevotřískou, tloušťky do 8 mm	m2	370,82000	57,00	21 136,74	800-762	RTS 19/ I
5	766812830R0	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	690,00	690,00	800-766	RTS 19/ I
6	766825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	3,00000	152,00	456,00	800-766	RTS 19/ I
7	766825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	3,00000	169,00	507,00	800-766	RTS 19/ I
8	766900010RA	Demontáž obložení stěn, z panelů	m2	25,00000	158,00	3 950,00	AP-PSV	RTS 19/ I
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
9	900	RP 1 Demontáž, montáž a přesun drobného nábydku 4 pracovníci 3 dny : 4*8*3	hod	96,00000	241,00	23 136,00		Vlastní
9	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	68,00000	13,00	884,00	801-3	RTS 19/ I
9	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,12150	259,00	549,47	801-3	RTS 19/ I
9	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,12100	30,00	63,63	801-3	RTS 19/ I
7631 Konstrukce sádrokartonové								7 734,00
3	42264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	3,60000	615,00	2 214,00	801-1	RTS 19/ I
3	42264101R0	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2 s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	1,00000	552,00	552,00	801-1	RTS 19/ I
3	42264514R0	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EW 30	kus	1,00000	4 968,00	4 968,00	801-1	RTS 19/ I
781 Obklady keramické								14 914,30
5	97813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová, lesk	m2	16,00000	349,00	5 584,00	SPCM	RTS 19/ I
7	81415015RT	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	14,24400	593,00	8 446,69	800-771	RTS 19/ I
7	81419705R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	14,24400	4,00	56,98	800-771	RTS 19/ I
7	81419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednl	m2	14,24400	47,00	669,47	800-771	RTS 19/ I
9	98781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,29267	537,00	157,16	800-771	RTS 19/ I
84 Malby								162 699,57
3	4191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 456,39000	19,00	27 671,41	800-784	RTS 19/ I
3	4195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	370,82000	52,00	19 282,64	800-784	RTS 19/ I
3	4195222R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	1 085,57000	52,00	56 449,64	800-784	RTS 19/ I
4	4402801R0	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 456,39000	32,00	46 604,48	800-784	RTS 19/ I
Stropy : 370,82			370,82000					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Dětský domov Senožaty
O: 01	Dětský domov Senožaty objekt MŠ
R: 01-11-2018	Oprava elektroinstalace

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
		Stěny : 1085,57						
25	784498911R0	Ostatní práce vyhlazení malířskou masnou jednonásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	145,63900	67,00	9 757,81	800-784	RTS 19/1
		do 10% : 1456,39*0,1						
26	784498930R0	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	108,65700	6,00	651,94	800-784	RTS 19/1
		výška do 3,8 m						
		do 10 % obvodu stěn : 1085,57*0,1						
27	784498931R0	Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	108,65000	21,00	2 281,65	800-784	RTS 19/1
		výška do 3,8 m						
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						88 929,64		
28	2,12	u do výšky 25 m	t	2,12000	991,00	2 100,92		Via
29	766812113R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	1,00000	3 404,00	3 404,00	800-785	RTS 19/1
30	766825111R0	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	3,00000	795,00	2 388,00	800-766	RTS 19/1
31	766825121R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	2,00000	950,00	1 900,00	800-766	RTS 19/1
32	766825122R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní	kus	1,00000	828,00	828,00	800-766	RTS 19/1
33	783992930R0	Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křidel	m2	68,00000	19,00	1 292,00	800-783	RTS 19/1
34	900	RP 2 Montáž, montáž a přesun drobného nábytku, na původní místo	hod	128,00000	227,00	29 056,00		Via
		4 pracovníci - 4 dny : 4*8*4						
35	952901110R0	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	232,53000	42,00	9 766,26	801-4	RTS 19/1
		Okna : 65,4						
		Dveře : 129,13						
		Keramické obklady : 38						
36	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	370,82000	98,00	36 340,36	801-1	RTS 19/1
37	952902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	370,82000	5,00	1 854,10	801-4	RTS 19/1
Díl 96 Bourání konstrukcí						3 145,18		
38	968072455R0	Vybourání a výmuli kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	352,00	352,00	801-3	RTS 19/1
39	971038531R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčekovek plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	0,57240	202,00	115,62	801-3	RTS 19/1
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Pro rozvaděč - 1,53 : 0,54*1,06						
40	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	14,24400	151,00	2 150,84	801-3	RTS 19/1
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1,50 : (11,1+2,9)*2*0,3						
		1,52 : (1,5*2+0,85*2)*0,3						
		1,57 : (1,5*2+0,9*2-0,6)*0,3						
		1,60 : 3,38*0,3						
		1,21 : (2,1*2+1,5*2)*0,3						
41	979081111RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,17000	199,00	33,83	801-3	RTS 19/1
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
42	979081121RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,23000	18,00	58,14	801-3	RTS 19/1
		do 20 km : 0,17*19						
43	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,13904	259,00	295,01	801-3	RTS 19/1
44	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,13904	30,00	34,17	801-3	RTS 19/1
45	979082212R0	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,17000	240,00	40,80	822-1	RTS 19/1
46	979087112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,17000	117,00	19,89	821-1	RTS 19/1
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
47	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,17000	264,00	44,88	801-3	RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Dětský domov Senožaty
O: 01	Dětský domov Senožaty objekt MŠ
R: 01-11-2018	Oprava elektroinstalace

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
Díl 991 Úpravy povrchů vnitřní						505 563,42		
48	611403380R0	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	141,60500	79,00	11 185,30	801-4	RTS 19/1
		1,17 : 7+3						
		1,18 : 4,2						
		1,19 : 6,5*2						
		1,20 : 1,5						
		1,21 : 0,75						
		1,22 : 0,7						
		1,23 : 5,0						
		1,24 : 2,3						
		1,25 : 2,1+0,8						
		1,27 : 0						
		1,28 : 3,0						
		1,29 : 1,1						
		1,30 : 5,0						
		1,31 : 0,8						
		1,32 : 0,8						
		1,33 : 0,5						
		1,42 : 0,6						
		1,43 : 3,0						
		1,44 : 0,7						
		1,45 : 0						
		1,46 : 1,5						
		1,47 : 5,0						
		1,48 : 7*3						
		1,49 : 4*3						
		1,50 : 1,45*6						
		1,51 : 1,3*2+3						
		1,52 : 0,425						
		1,53 : 0,75*2						
		1,54 : 0						
		1,55 : 5,5						
		1,56 : 1,1						
		1,57 : 0						
		1,58 : 0,9						
		1,59 : 0,75						
		1,60 : 1,04*2						
		1,61 : 1,1						
		1,62 : 1,15*2						
		1,63 : 1,3						
		1,64 : 5*3						
1425521R0		Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou	m2	9,91235	1 401,00	13 887,20	801-4	RTS 19/1
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		141,605*0,07						
1471411R0		Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápencementovou	m2	370,82000	208,00	77 130,56	801-1	RTS 19/1
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1401191R0		Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	212,00000	114,00	24 168,00	801-4	RTS 19/1
		Jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1,17 : 18						
		1,18 : 2						
		1,19 : 7						
		1,20 : 3						
		1,21 : 2						
		1,21 : 3						

Položkový soupis prací a dodávek	
S: 01	Dětský domov Senožaty
O: 01	Dětský domov Senožaty objekt MŠ
R: 01-11-2018	Oprava elektroinstalace

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	01	Dětský domov Senožaty objekt MŠ
R:	01-11-2018	Oprava elektroinstalace

Stráno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek		
S: 01	Dětský domov Senožaty	
O: 01	Dětský domov Senožaty objekt MŠ	
R: 01-11-2018	Oprava elektroinstalace	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soust. / platb.
				0,50000				
				0,90000				
				0,30000				
			m2	2,39300	419,00	1 002,67		Vias
			t	0,29567	1 021,00	301,88	801-4	RTS
66	629481117R01	Potažení ploch perlinkou, zatmělení						
67	999281111R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
		výšky do 25 m						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
						7 000,00		
			Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS
Díl ON		Ostatní náklady						
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení						
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	%	0,00000	0,00	0,00		Vias
69	005241010RP	Koordinátor BOZP ve fázi realizace NEVYPLNOVAT						
		Náklady na činnost Koordinátora BOZP ve fázi realizace jsou předmětem plnění investora (viz. zák. 309/2006 Sb. v platném znění)				40 000,00		
			Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
Díl VN		Vedlejší náklady						
70	005121010R	Vybudování zařízení staveniště						
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště						
			Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
71	005121020R	Provoz zařízení staveniště						
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií						
			Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS
72	005121030R	Odstranění zařízení staveniště						
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
			Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
73	005122010R	Provoz objednatele						
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
			Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
74	005124010R	Koordináční činnost						
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
						978 770,37		
Celkem								

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	01	Dětský domov Senožaty
Objekt:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
rozpočet:	01-11-2018	1 N.P. (přízemí) - oprava elektroinstalace- stavební práce HSV a PSV
Objednatel:	Kraj Vysočina	IČO: 708 90 749
	Žižkova 57/1882	DIČ:
	587 33	
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.	IČO: 46679120
	Nádražní 998	DIČ: CZ46679120
	396 01	Humpolec

Celkem		
		596 598,99
		228 326,31
		0,00
		39 800,00
		7 000,00
		871 725,30
Průplata daní		
		871 725,30 CZK
		-0,30 CZK
Na celkem bez DPH		871 725,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			101 627,19	12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			90 852,61	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 994,05	1
991	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			351 095,09	40
993	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 120,61	4
994	Práce související s BOZP	HSV			5 909,44	1
7671	Konstrukce zámečnické-minerální podhledy	PSV			92 236,45	11
781	Obklady keramické	PSV			11 132,04	1
784	Malby	PSV			124 957,82	14
VN	Vedlejší náklady	VN			39 800,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	1
Cena celkem					871 725,30	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty					
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova					
R:	01-11-2018	1 N.P. (přízemí) - oprava elektroinstalace					
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	Přípravné a přidružené práce				101 627,19		
160725009R	deska dřevotřísková tlivrstva pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm 302,18*1,1	m2	332,39800	103,00	34 236,99	SPCM	RTS 19/I
2610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. Okna : 39,91 Zárubně dveří : 142,59*0,32 Obložení stěn (1,39:1,40:1,41) : (13,4+19+18,2)*1,2 Vestavěné skříně : (19+2,2)*3,1*2 Podlahy : 302,18 Keramické obklady : (5,8*1,2)+(9,6*1,5)+(6*1,5)	m2	610,23880	45,00	27 460,75	801-1	RTS 19/I
620991111R0	Zakrývání spár panelů z lešebné klece páskou z lešebné klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Okna : 79,8 Zárubně dveří : 142,59*2 Podlahy - fólie Pe : 339,76 Keramické obklady : 5,8+9,6+6	m	726,14000	23,00	16 701,22	801-1	RTS 19/I
762431220R0	Obložení stěn montáž dřevotřískou, tloušťky do 8 mm	m2	302,18000	57,00	17 224,26	800-762	RTS 19/I
766825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	152,00	152,00	800-766	RTS 19/I
766825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	1,00000	169,00	169,00	800-766	RTS 19/I
766900010RA	Demontáž obložení stěn, z panelů Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. Pouze cca 10 % - pokoje : (13,4+19+18,2)*1,2*0,1	m2	6,07200	158,00	959,38	AP-PSV	RTS 19/I
900	RP 1 Demontáž, montáž a přesun drobného nábytku	hod	16,00000	241,00	3 856,00		Vlastní
968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	41,00000	13,00	533,00	801-3	RTS 19/I
79082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,01850	259,00	263,79	801-3	RTS 19/I
79082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,36000	30,00	70,80	801-3	RTS 19/I
671	Konstrukce zámečnické-minerální podhledy				92 236,45		
67130010RA	Podhledy z hliníkových lamel šířky 150 mm	m2	68,99000	1 333,00	91 963,67	AP-PSV	RTS 19/I
98767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,22600	1 207,00	272,78	800-767	RTS 19/I
81	Obklady keramické				11 132,04		
97813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	12,00000	349,00	4 188,00	SPCM	RTS 19/I
11415015RT	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm lepených do flexibilního tmele	m2	10,60000	593,00	6 285,80	800-771	RTS 19/I
1419705R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,60000	4,00	42,40	800-771	RTS 19/I
1419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	10,60000	47,00	498,20	800-771	RTS 19/I
8781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,21906	537,00	117,64	800-771	RTS 19/I
4	Malby				124 957,82		
1191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Stropy a stěny : 302,18+829,81 Příčka SK - 1,08 : 10,23*2	m2	1 152,45000	18,00	20 744,10	800-784	RTS 19/I
195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné Stropy : 302,18	m2	302,18000	52,00	15 713,36	800-784	RTS 19/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	01-11-2018	1 N.P. (přízemí) - oprava elektroinstalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
21	784195222R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	892,44000	52,00	46 406,88	800-784
		Stěny : 392,81-10,6		882,21000			
		Příčka SDK : 10,23		10,23000			
22	784402801R0	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	923,73400	32,00	29 559,49	800-784
23	784498911R0	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech	m2	92,37300	67,00	6 188,99	800-784
		výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m		92,37300			
		10 % z celkové plochy : 923,73*0,1					
24	784498930R0	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem, v	m	235,00000	6,00	1 410,00	800-784
		místnostech do 3,8 m					
		výška do 3,8 m					
25	784498931R0	Ostatní práce tmelení trhlín v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem, v	m	235,00000	21,00	4 935,00	800-784
		místnostech do 3,8 m					
		výška do 3,8 m					
Díl 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	51.17	Údržba, přípl. za další vyváž. / zaváž. dveřních kříd	m2	41,00000	19,00	779,00	
27	762526811RP	Demontáž zakrytí podlah z desek OSB do 2 cm	m2	302,39800	37,00	11 188,73	
28	765799301RP	Demontáž fólie PE, po zakrytí	m2	610,23880	17,00	10 374,06	
29	766825111R0	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	1,00000	796,00	796,00	800-766
30	766825121R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	1,00000	950,00	950,00	800-766
31	900	RP 2 Montáž, montáž a přesun drobného nábytku, na původní místo	hod	72,00000	226,00	16 272,00	
		3 pracovníci tři dny : 3*8*3		72,00000			
32	952901110R0	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	194,53000	42,00	8 170,26	801-4
		Okna : 65,4		65,40000			
		Dveře : 129,13		129,13000			
33	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	370,82000	98,00	36 340,36	801-1
34	952902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na	m2	370,82000	5,00	1 854,10	801-4
		půdě					
35	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu	t	1,93500	1 021,00	1 975,64	801-4
		dosavadních objektů včetně vnějších pláští					
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
36	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu	t	2,10819	1 021,00	2 152,46	801-4
		dosavadních objektů včetně vnějších pláští					
		výšky do 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Díl 96			Bourání konstrukcí				
37	766112320R0	Montáž stěn nekompletizovaných položasklených s parapetem do 1,3 m,	m2	2,97000	179,00	531,63	800-766
		výšky přes 2,75 do 3,50 m					
		včetně oboustranného olišťování,					
		Nadsvětlik : 3,3*0,9		2,97000			
38	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	5,58000	106,00	591,48	801-3
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm					
		a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
		Rozvaděč - 1,02 : 0,6*3,1*3		5,58000			
39	962081141R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárcí, tloušťky do 150 mm	m2	4,80000	211,00	1 012,80	801-3
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do					
		1,5 kPa (150 kg/m2),					
		1,03 : 2,4*2		4,80000			
40	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného	m2	2,00000	352,00	704,00	801-3
		lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150					
		kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2					
		1,01 : 1		1,00000			
		1,13 : 1		1,00000			
41	971038531R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárcí nebo příčkových	m2	10,08624	202,00	2 037,42	801-3
		plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm					
		základovým nebo nadzákladovým,					
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
		1,01 : 0,54*1,016		0,54864			
		1,16 : 0,6*1,016		0,60960			
		1,02 : 0,6*3,1*3		5,58000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	01-11-2018	1 N.P. (přízemí) - oprava elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
	1,13 : 0,54*3,1*2			3,34800			
2	978059521R0 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	10,62000	151,00	1 603,62	801-3	RTS 19/1
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
	Koupelna 1,38 - horní řada : 9,6*0,3		2,88000				
	WC 1,37 - horní řada : 5,8*0,3		1,74000				
	Úklid 1,15 : 6		6,00000				
3	979081111RT Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,93000	199,00	583,07	801-3	RTS 19/1
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
4	979081121RT Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	55,67000	18,00	1 002,06	801-3	RTS 19/1
	20, km : 19*2,93		55,67000				
	979082111R0 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,19000	259,00	308,21	801-3	RTS 19/1
	979082121R0 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,93000	30,00	87,90	801-3	RTS 19/1
	979082212R0 Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	5,89806	240,00	1 415,53	822-1	RTS 19/1
	979087112R0 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,93000	117,00	342,81	821-1	RTS 19/1
	se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
	979990001R0 Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,93000	264,00	773,52	801-3	RTS 19/1
991 Úpravy povrchů vnitřní					351 095,09		
6	11403380R0 Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	63,45000	79,00	5 012,55	801-4	RTS 19/1
	1,01 : 6,5*2		13,00000				
	1,02 : 7+3,5+5		15,50000				
	1,03 : 4,5		4,50000				
	1,04 : 4,5		4,50000				
	1,05 : 1,15		1,15000				
	1,06 : 0						
	1,07 : 0						
	1,08 : 0						
	1,09 : 0						
	1,10 : 0						
	1,11 : 1,65		1,65000				
	1,12 : 0,75*2		1,50000				
	1,13 : 1,65*3		4,95000				
	1,14 : 6,5		6,50000				
	1,34 : 1,15+0,75		1,90000				
	1,35 : 0						
	1,36 : 1		1,00000				
	1,37 : 1,45		1,45000				
	1,38 : 0,7		0,70000				
	1,39 : 1,65		1,65000				
	1,40 : 1,85		1,85000				
	1,41 : 1,65		1,65000				
3	11425521R0 Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou	m2	4,44150	1 401,00	6 222,54	801-4	RTS 19/1
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 63,45*0,07		4,44150				
3	11471411R0 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápencementovou	m2	233,28000	208,00	48 522,24	801-1	RTS 19/1
	vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Plocha stropů - minerální podhledy : 302,18-68,9		233,28000				
3	12401191R0 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	99,00000	114,00	11 286,00	801-4	RTS 19/1
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	1,01 : 4		4,00000				
	1,02 : 13		13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	01-11-2018	1 N.P. (přízemí) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,03 : 9		9,00000				
		1,04 : 5		5,00000				
		1,05 : 3		3,00000				
		1,06 : 4		4,00000				
		1,07 : 2		2,00000				
		1,08 : 3		3,00000				
		1,09 : 0						
		1,10 : 2		2,00000				
		1,11 : 8		8,00000				
		1,12 : 6		6,00000				
		1,13 : 4		4,00000				
		1,14 : 6		6,00000				
		1,15 : 2		2,00000				
		1,16 : 4		4,00000				
		1,35 : 1		1,00000				
		1,36 : 2		2,00000				
		1,37 : 2		2,00000				
		1,38 : 5		5,00000				
		1,39 : 14		14,00000				
54	612403380RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	54,14400	52,00	2 815,49	801-4	
		jakékoliv šířky rýhy, cca 1/3 z 180,48 : 180,48*0,3		54,14400				
55	612403382RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	54,14400	73,00	3 952,51	801-4	
		jakékoliv šířky rýhy, cca 1/3 z 180,48 : 180,48*0,3		54,14400				
56	612403384RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	180,48000	109,00	19 672,32	801-4	
		jakékoliv šířky rýhy, 1,01 : 1,2*2		2,40000				
		1,02 : 8,58+1,2+1,2+6,9+1,5+1,2+1,2+1,2+1,2		24,18000				
		1,03 : 5,9*2+1,2*2		14,20000				
		1,04 : 5,9+1,0+1,2		8,10000				
		1,05 : 3,4		3,40000				
		1,06 : 3+1,2*2		5,40000				
		1,07 : 1,8+1,2		3,00000				
		1,08 : 5,3		5,30000				
		1,09 : 0						
		1,10 : 0						
		1,11 : 3,3+2*3,8+1,2		12,10000				
		1,12 : 1,5+6,3+5,5+1,2		14,50000				
		1,13 : 1,2*2		2,40000				
		1,14 : 2+2+1,2		5,20000				
		1,15 : 1,2		1,20000				
		1,16 : 6,1+5,0		11,10000				
		1,34 : 3,6+1,2*2		6,00000				
		1,34 : 2,4+1,5+1,2*3		7,50000				
		1,36 : 1,0+1,0+1,2*2		4,40000				
		1,37 : 1,2		1,20000				
		1,38 : 1,2+1,4+1,2		3,80000				
		1,39 : 3,4*2+3,3+1,2		11,30000				
		1,40 : 5,8*2+3,7+1,2*2		17,70000				
		1,41 : 3,3+5,8*2+1,2		16,10000				
57	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	264,19000	77,00	20 342,63	801-4	
		okna : 79,8		79,80000				
		dveře : 142,59		142,59000				

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	01-11-2018	1 N.P. (přízemí) - oprava elektroinstalace

Díl 994	Práce související s BOZP				5 909,44
77 55330322R	záruben kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; P: závěsy ocelové	kus	1,00000	822,00	822,00 SPCM
78 61160222R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně: povrch úprava lak	kus	1,00000	2 070,00	2 070,00 SPCM
79 642942212R0	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky záruben	kus	1,00000	423,00	423,00 801-1

82	999281111R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků	t	0,84000	1 021,00	857,64	801-4
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					

84	005241010RP	Koordinátor BOZP ve fázi realizace NEVYPLŇOVAT	%	0,00000	0,00	0,00
Náklady na činnost Koordinátora BOZP ve fázi realizace jsou předmětem plnění investor (viz. Zák. 309/3006 SB. v platném znění)						

89	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			119 186,70	12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			123 419,86	12
96	Bourání konstrukci	HSV			4 078,45	0
991	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			332 713,85	33
993	Svislé konstrukce, SDK	HSV			33 875,53	3
994	Práce související s BOZP	HSV			10 353,16	1
7671	Konstrukce zámečnické-minerální podhledy	PSV			229 830,69	23
781	Obklady keramické	PSV			7 342,67	1
784	Malby	PSV			108 320,58	11
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	3
Cena celkem					1 016 121,49	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty									
D:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova									
R:	02-11-2018	2 M. P. (administrativa) - oprava elektroinstalace									
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost				
01.11	Přípravné a přidružené práce				119 186,70						
16072500R	deska dřevotřísková tlivstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm	m2	324,88500	103,00	33 463,16	SPCM	RTS 19/1				
	Zakrytí podlah na folii PE : 295,35*1,1			324,88500							
2610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	419,79000	45,00	18 890,55	801-1	RTS 19/1				
	ktaré se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před značistěním při úpravách povrchu nástřikem plastických										
	maltovin včetně pozdějšího odkrytí,										
	Okna : 13 ks : 49			49,00000							
	Podlahy : 295,35			295,35000							
	Obklady stěn do v. 1,2 m : 50			50,00000							
	Obložkové zárubně : (0,1+0,02)*2*106			25,44000							
3620991111R00	Zakrývání spár panelů z lešerňová klesce	m	711,00000	23,00	16 353,00	801-1	RTS 19/1				
	před jejich značistěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lápových) maltovin										
	Obložkové zárubně : 108*2			212,00000							
	Okna : 101,3*2			202,60000							
	Zakrytí podlah folii PE : 295,4			295,40000							
4762431220R00	Obložení stěn montáž dřevotřískou, tloušťky do 8 mm	m2	295,35000	57,00	16 834,95	800-762	RTS 19/1				
5766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000	690,00	690,00	800-765	RTS 19/1				
6766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	4,00000	152,00	608,00	800-765	RTS 19/1				
7766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	4,00000	169,00	676,00	800-765	RTS 19/1				
8766900010RAA	Demontáž obložení stěn, z panelů	m2	50,00000	158,00	7 900,00	AP-PSV	RTS 19/1				
	Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.										
9900	RP 1 Demontáž, montáž a přesun drobného nábydku	hod	96,00000	241,00	23 136,00		Vlastní				
	4 pracovníci 3 dny : 4*8*3			96,00000							
998081125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	20,00000	13,00	260,00	801-3	RTS 19/1				
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	1,32500	259,00	343,18	801-3	RTS 19/1				
979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,06200	30,00	31,86	801-3	RTS 19/1				
	0,531*2			1,06200							
7671	Konstrukce zámečnické-minerální podhledy				229 830,69						
767130010RP1	Zavěšený podhled kazetový, 600 x 600 mm	m2	171,90000	1 333,00	229 142,70		Vlastní				
998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,57000	1 207,00	687,99	800-767	RTS 19/1				
	50 m vodorovné										
781	Obklady keramické				7 342,67						
597813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	8,00000	349,00	2 792,00	SPCM	RTS 19/1				
781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	6,94500	593,00	4 118,39	800-771	RTS 19/1				
781419705R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,94500	4,00	27,78	800-771	RTS 19/1				
781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednli	m2	6,94500	47,00	326,42	800-771	RTS 19/1				
998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,14540	537,00	78,08	800-771	RTS 19/1				
784	Malby				108 320,58						
784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	954,38900	19,00	18 133,39	800-784	RTS 19/1				
	Stropy a stěny : 936,605			936,60500							
	SDK - zakrytí el. kabelů : (0,1+0,42)*34,2			17,78400							
784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	313,13400	52,00	16 282,97	800-784	RTS 19/1				
	295,35			295,35000							
	SDK zakrytí e. kabelů : (0,1+0,42)*34,2			17,78400							
784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	675,20000	52,00	35 110,40	800-784	RTS 19/1				
784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	764,70500	32,00	24 470,56	800-784	RTS 19/1				
	Stropy - minerální podhledy : 936,605-171,9			764,70500							

24	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednorázově, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	93,69050	67,00	6 277,26	800-784	RTS 19/ I
		936,905*0,1		93,69050				
25	784498930R00	Ostatní práce pantraca před tmelem tlakem akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	298,00000	6,00	1 788,00	800-784	RTS 19/ I
		výška do 3,8 m						
26	784498931R00	Ostatní práce tmelem tlakem v omezení 5 do 1 mm akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	298,00000	21,00	2 757,00	800-784	RTS 19/ I
		výška do 3,8 m						
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
				123 419,86				
27	51,17	Údržba, přípl. za další výševě / zavěš dveřních kříd	m2	31,52000	19,00	598,88		Vlastní
		20*0,8*1,97		31,52000				
28	76526811RP2	Demontáž zakrytí podlah z desek OSB do 2 cm	m2	295,35000	37,00	10 927,95		Vlastní
29	765799301RP3	Demontáž fólie PE, po zakrytí	m2	370,79000	17,00	6 303,43		Vlastní
30	765414133R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými dřevotřískovými, velikosti přes 1,5 m2	m2	50,00000	405,00	20 250,00	800-765	RTS 19/ I
		Včetně našroubování soklu						
31	765812111R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky do 1200 mm	kus	1,00000	2 056,00	2 056,00	800-765	RTS 19/ I
32	765812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1600 do 2100 mm mm	kus	1,00000	3 634,00	3 634,00	800-765	RTS 19/ I
33	765825111R00	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	4 00000	796,00	3 184,00	800-765	RTS 19/ I
34	765825121R00	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	2,00000	950,00	1 900,00	800-765	RTS 19/ I
35	765825122R00	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní	kus	2,00000	828,00	1 656,00	800-765	RTS 19/ I
36	900 RP 2	Montáž, montáž a přesun drobného nábytku, na původní místo	hod	128,00000	226,00	28 928,00		Vlastní
		4*8*4		128,00000				
37	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	227,70000	42,00	9 563,40	801-4	RTS 19/ I
		Ořez (z vnějšku) : 40,80*2		37,92000				
		Obložkové zárubně : 25,44		25,44000				
		Obložení stěn : 1		1,00000				
		Vestavné skříně : 1		1,00000				
		Keramické obklady :						
		Dveře vnitřní : 51,17*2		102,34000				
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	295,35000	98,00	28 944,30	801-1	RTS 19/ I
39	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	295,35000	5,00	1 476,75	801-4	RTS 19/ I
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	1,85351	1 021,00	1 892,54	801-4	RTS 19/ I
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
41	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	2,06132	1 021,00	2 104,61	801-4	RTS 19/ I
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 96				Bourání konstrukcí				
				4 078,45				
42	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	3,97500	106,00	421,35	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Rozvaděč v 2 N.P. : (0,9+0,6)*2,65		3,97500				
43	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	6,94500	151,00	1 048,70	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		Kuchyně (2,01) : (3,6+0,6)*0,6		2,52000				
		Umývárna (2,08) : (1,7+0,4+1,9+ 1,4)*0,3		1,62000				
		WC (2,11) : (1,25*3*0,3)+(0,8*3*0,3)		1,84500				
		Předstří (2,07) : (1,6+1,6)*0,3		0,98000				
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,20366	271,00	326,19	801-3	RTS 19/ I
45	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,20366	199,00	239,53	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
46	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,86954	18,00	411,65	801-3	RTS 19/ I
		Vzdálenost skládky 20 km : 1,20366*19		22,86954				
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,05727	259,00	791,83	801-3	RTS 19/ I
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,05727	30,00	91,72	801-3	RTS 19/ I
49	979082122R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,20366	240,00	288,88	822-1	RTS 19/ I
50	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	1,20366	117,00	140,83	821-1	RTS 19/ I
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších 1 započatých 1000 m přes 1000 m,						
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,20366	264,00	317,77	801-3	RTS 19/ I
Díl: 991				Úpravy povrchů vnitřní				
				332 713,85				
52	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropěch maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	113,87500	79,00	8 996,13	801-4	RTS 19/ I
		2.01 : (3,3*2)		6,60000				
		2.02 : (3,0*3)		9,00000				
		2.03 : (3,3*3)		9,90000				

2.04 : (1,65+3,3)								
2.05 : (1*6)								4,95000
2.07 : 0,8								6,00000
2.08 : 2,8								0,80000
2.09 - 2.011 : (1,25/2*3)								2,30000
2.012 : 3,7/2								1,37500
2.013 : 0,55								1,35000
2.014 : 0,55								0,55000
2.015 : (1*3)								0,55000
2.017 : (6,5*4)								3,00000
2.018 : (3*3)								26,00000
2.019 : (3*3)								9,00000
2.020 : (5,5*4)								9,00000
								22,00000
53	611425521R00	Omítka rýh ve stropěch maltou vápennou o sířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou,	m2	3,41625	1 401,00	4 788,17	801-4	RTS 19/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Plocha : 113,875*0,03						
								3,41625
54	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápencementovou	m2	123,45000	208,00	25 677,60	801-1	RTS 19/ I
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obrousáním podkladu (pamzou apod.) a oprášením,						
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Plocha stropů - minerální podhledy : 295,35-1/1,9						
55	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	119,00000	114,00	13 566,00	801-4	RTS 19/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		2.01 : 10						
		2.02 : 9						10,00000
		2.03 : 13						9,00000
		2.04 : 3						13,00000
		2.05 : 8						3,00000
		2.07 : 1						8,00000
		2.08 : 3						1,00000
		2.09 - 2.011 : 3						3,00000
		2.012 : 8						3,00000
		2.013 : 3						8,00000
		2.014 : 3						3,00000
		2.015 : 3						3,00000
		2.017 : 12						3,00000
		2.018 : 14						12,00000
		2.019 : 16						14,00000
		2.020 : 9						16,00000
		2.021 : 1						9,00000
								1,00000
12403380RV1		Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	97,62333	52,00	5 076,41	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
12403382RV1		Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	97,62333	73,00	7 126,50	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		cca 1/3 z 292,87 : 292,87/3						
2403384RV1		Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	292,87000	109,00	31 922,83	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		2.01 : (4,1+0,4+0,6+0,7+5,4+0,3)*2+1,2						24,20000
		2.02 : 5,1*2+1,2						11,40000
		2.03 : (4,5+0,45+0,6)*6+(5,7+0,6)*2+1,2						47,10000
		2.04 : 5+2+2,5+1,2						10,70000
		2.05 : 1,2*5+(1,2*5)						12,00000
		2.07 : 1,6*2+1,2						4,40000
		2.08 : 1,3+1,7+0,3+1,0+1,2						5,50000
		2.09 - 2.011 : 1,5+2,6+1,2*3+(1,2*3)						11,30000
		2.012 : (2,5+1,2)*5+1,2+(1,2*5)						25,70000
		2.013 : (1,1+2,38)*3+(1,2*3)						14,04000
		2.014 : 0,7*5+1,2+2						6,70000
		2.015 : 3*6+1,2						19,20000
		2.017 : (1,2+0,3+0,2+4)*2+(0,3+0,2+5,4)*5+1,2*2						43,30000
		2.018 : (0,5+0,3+5,3)*2+1,2*2						14,60000
		2.019 : (0,4+0,3+5,3)*2+(5,3*4)+1,2*2						35,60000
		2.02 : 5,33+1,2						6,53000
		2.021 : 0,6						0,60000
9991RT2		Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsí	m	26,35000	77,00	2 028,95	801-4	RTS 19/ I

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01 Dětský domov Senožaty
 Objekt: 02 Dětský domov Senožaty - obytná budova
 Rozpočet: 03-11-2018 3 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace-stavební práce HSV a PSV

Zadavatel Kraj Vysočina IČO: 708 90 749
 Žižkova 57/1882 DIČ:
 587 33

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČO: 46679120
 Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
 396 01 Humpolec

Rozpis ceny			Celkem
HSV			598 893,07
PSV			172 566,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			818 459,69

Rekapitulace daní

Základ pro DPH 818 459,69 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem bez DPH 818460,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			106 280,04	13
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			82 930,45	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 825,79	1
991	Úpravy povrchů Vnitřní	HSV			367 981,26	45
993	Svislé konstrukce, SDK	HSV			33 875,53	4
7671	Konstrukce zámečnické-minerální podhled	PSV			27 995,10	3
781	Obklady keramické	PSV			31 117,63	4
784	Malby	PSV			113 453,89	14
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	1
Cena celkem					818 459,69	100

Položkový soupis prací a dodávek

1	Dětský domov Senožaty						
2	Dětský domov Senožaty - obytná budova						
3-11-2018	3 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace						
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník / platnost	Cen. soustava
1	Přípravné a přidružené práce						
0725009R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké: strana nebroušená: hrana rovná: tl = 10,0 mm	m2	300,00000	103,00	30 900,00	SPCM	RTS 19/1
10991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Okna : 45,1 Podlahy : 294,69 Obklady stěn : 290,12*1,2 Vestavěné skříně : 1,8*2,65*5	m2	711,78400	45,00	32 030,28	801-1	RTS 19/1
20991111R0	Zakrývání spár panelů z lešenořové klece páskou z lešenořové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin	m	55,37920	23,00	1 273,72	801-1	RTS 19/1
2431220R0	Obložení stěn montáž dřevotřískovou tloušťky do 8 mm	m2	294,69000	57,00	16 797,33	800-762	RTS 19/1
66812820R0	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000	690,00	690,00	800-766	RTS 19/1
66812830R0	Demontáž kuchyňských linek přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	810,00	810,00	800-766	RTS 19/1
66825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	6,00000	152,00	912,00	800-766	RTS 19/1
	Pokoje : 4		4,00000				
	Vychovatelská : 1		1,00000				
	Společenská místnost : 1		1,00000				
66825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	6,00000	169,00	1 014,00	800-766	RTS 19/1
6900010RA	Demontáž obložení stěn, z panelů	m2	34,81440	158,00	5 500,68	AP-PSV	RTS 19/1
	Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. Demontáž 10 % z celkové plochy obl.st. : 348,144*0,1		34,81440				
00 RP 1	Demontáž, montáž a přesun drobného nábytku	hod	64,00000	241,00	15 424,00		Vlastní
	4 pracovníci dva dny : 4*8*2		64,00000				
8061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	28,00000	13,00	364,00	801-3	RTS 19/1
	oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
9082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,04800	259,00	530,43	801-3	RTS 19/1
9082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,12000	30,00	33,60	801-3	RTS 19/1
	Celkem do 15 m : 0,56*2		1,12000				
71	Konstrukce zámečnické-minerální podhled						
7130010RA	Podhledy z hliníkových lamel šířky 150 mm	m2	20,94000	1 333,00	27 913,02	AP-PSV	RTS 19/1
8767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,06800	1 207,00	82,08	800-767	RTS 19/1
	50 m vodorovně						
71	Obklady keramické						
7813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	33,00000	349,00	11 517,00	SPCM	RTS 19/1
1415015RT	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm lepených do flexibilního tmele	m2	29,93000	593,00	17 748,49	800-771	RTS 19/1
1419705R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	29,93000	4,00	119,72	800-771	RTS 19/1
1419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	29,93000	47,00	1 406,71	800-771	RTS 19/1
8781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,60853	537,00	325,71	800-771	RTS 19/1
74	Malby						
4191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	960,87400	19,00	18 256,61	800-784	RTS 19/1
	Stropy a stěny : 294,69+648,4		943,09000				
	SDK - zakrytí el. kabelů : (0,1+0,42)*34,2		17,78400				
4195212R0	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	312,47400	52,00	16 248,65	800-784	RTS 19/1
	294,69		294,69000				
	SDK zakrytí e. kabelů : (0,1+0,42)*34,2		17,78400				
4195222R0	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	648,40000	52,00	33 716,80	800-784	RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	03-11-2018	3 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
24	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	960,87400	32,00	30 747,97	800-7
25	784498911R0	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	96,08750	67,00	6 437,86	800-7
26	784498930R0	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	298,00000	6,00	1 788,00	800-7
27	784498931R0	Ostatní práce tmelení trhlín v omítkě š. do 4 mm akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	298,00000	21,00	6 258,00	800-7
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						82 930,45	
28	766414133R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladové, dvhované, velikosti přes 1,5 m2	m2	34,81440	405,00	14 099,83	800-7
29	766812112R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1200 do 1500 mm mm	kus	1,00000	2 944,00	2 944,00	800-7
30	766812113R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	1,00000	3 404,00	3 404,00	800-7
31	766825111R0	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	6,00000	796,00	4 776,00	800-7
32	766825121R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	3,00000	950,00	2 850,00	800-7
33	766825122R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní	kus	3,00000	828,00	2 484,00	800-7
34	783992930R0	Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení dřevěných nebookenních jednoduchých křidel	m2	28,00000	19,00	532,00	800-7
35	900 RP 2	Montáž, montáž a přesun drobného nábytku, na původní místo	hod	64,00000	226,00	14 464,00	
36	952901110R0	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	120,73000	42,00	5 070,66	801-4
		Okna : 45,1		45,10000			
		Dveře : 40,63		40,63000			
		Keramické obklady : 35		35,00000			
37	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	294,69000	98,00	28 879,62	801-1
38	952902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na	m2	294,69000	5,00	1 473,45	801-4
39	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláští	t	1,91272	1 021,00	1 952,89	801-4
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Díl 96 Bourání konstrukcí						7 825,79	
40	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	3,97500	106,00	421,35	801-3
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm					
		a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
		Rozvaděč silnoproud : (0,9+0,6)*2,65		3,97500			
41	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů plochy do 2 m2	m2	29,93000	151,00	4 519,43	801-3
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo,					
		Předsín WC - 3,09 : 17,52-0,8-0,6-0,6-0,6-2,4		12,52000			
		Kuchyně - 3,01 : 3,8*0,6		2,28000			
		WC 3,06,3,07, 3,08 : (0,85*3)+(1,1*6)		9,15000			
		Předsín - 3,11 : 8,18-0,8-0,8-0,6		5,98000			
42	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour.	t	1,73780	271,00	470,94	801-3
		hmot za 2 NP a 1 PP					
43	979081111RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,73780	199,00	345,82	801-3
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
44	979081121RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	33,01820	18,00	594,33	801-3
		Skládka vzdál. 20 km : 1,7378*19		33,01820			
45	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,20366	259,00	311,75	801-3
46	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,76664	30,00	83,00	801-3
47	979082212R0	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,73780	240,00	417,07	822-1
48	979087112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,73780	117,00	203,32	821-1
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,					
49	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,73780	264,00	458,78	801-3
Díl 991 Úpravy povrchů Vnitřní						367 981,26	
50	611403380R0	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	113,87500	79,00	8 996,13	801-4

Položkový soupis prací a dodávek

01	Dětský domov Senožaty
02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
03-11-2018	3 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2.01	(3,3*2)		6,60000				
2.02	(3,0*3)		9,00000				
2.03	(3,3*3)		9,90000				
2.04	(1,65+3,3)		4,95000				
2.05	(1*6)		6,00000				
2.07	0,8		0,80000				
2.08	2,8		2,80000				
2.09	2,011 : (1,25/2*3)		1,87500				
2.012	3,7/2		1,85000				
2.013	0,55		0,55000				
2.014	0,55		0,55000				
2.015	(1*3)		3,00000				
2.017	(6,5*4)		26,00000				
2.018	(3*3)		9,00000				
2.019	(3*3)		9,00000				
2.020	(5,5*4)		22,00000				
1425521R0	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou	m2	3,41625	1 401,00	4 786,17	801-4	RTS 19/1
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	Plocha : 113,875*0,03		3,41625				
1471411R0	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápencementovou	m2	295,35000	208,00	61 432,80	801-1	RTS 19/1
	vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pěmzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
2401191R0	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	119,00000	114,00	13 566,00	801-4	RTS 19/1
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
2.01	10		10,00000				
2.02	9		9,00000				
2.03	13		13,00000				
2.04	3		3,00000				
2.05	8		8,00000				
2.07	1		1,00000				
2.08	3		3,00000				
2.09	2,011 : 3		3,00000				
2.012	8		8,00000				
2.013	3		3,00000				
2.014	3		3,00000				
2.015	3		3,00000				
2.017	12		12,00000				
2.018	14		14,00000				
2.019	16		16,00000				
2.020	9		9,00000				
2.021	1		1,00000				
03380RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	97,62333	52,00	5 076,41	801-4	RTS 19/1
	jakékoliv šířky rýhy,						
03382RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	97,62333	73,00	7 126,50	801-4	RTS 19/1
	jakékoliv šířky rýhy,						
	cca 1/3 z 292,87 : 292,87/3		97,62333				
03384RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm	m	292,87000	109,00	31 922,83	801-4	RTS 19/1
	jakékoliv šířky rýhy,						
2.01	(4,1+0,4+0,6+0,7+5,4+0,3)*2+1,2		24,20000				
2.02	5,1*2+1,2		11,40000				
2.03	(4,5+0,45+0,6)*6+(5,7+0,6)*2+1,2		47,10000				
2.04	5+2,+2,5+1,2		10,70000				
2.05	1,2*5+(1,2*5)		12,00000				
2.07	1,6*2+1,2		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	03-11-2018	3 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
		2,08 : 1,3+1,7+0,3+1,0+1,2		5,50000			
		2,09 - 2,011 : 1,5+2,6+1,2*3+(1,2*3)		11,30000			
		2,012 : (2,5+1,2)*5+1,2+(1,2*5)		25,70000			
		2,013 : (1,1+2,38)*3+(1,2*3)		14,04000			
		2,014 : 0,7*5+1,2+2		6,70000			
		2,015 : 3*6+1,2		19,20000			
		2,017 : (1,2+0,3+0,2+4)*2+(0,3+0,2+5,4)*5+1,2*2		43,30000			
		2,018 : (0,5+0,3+5,3)*2+1,2*2		14,60000			
		2,019 : (0,4+0,3+5,3)*2+(5,3*4)+1,2*2		35,60000			
		2,02 : 5,33+1,2		6,53000			
		2,021 : 0,6		0,60000			
57	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	26,35000	77,00	2 028,95	801-4
		Keramické obklady : 6,945/0,3		23,15000			
		El. rozvaděč : (0,54+1,06)*2		3,20000			
58	612423521R0	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	28,31076	908,00	25 706,17	801-4
		plocha rýh : (292,87*0,07)+(97,6233*0,05)+(97,6233*0,03)		28,31076			
59	612471411R0	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	963,60500	147,00	141 649,94	801-4
60	612901112RP	Přebroušení omítek rýh vnitř. povrchů	m2	28,31076	118,00	3 340,67	
61	781101111R0	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS II. do 7 mm	m2	6,94500	147,00	1 020,92	800-7
62	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, ležná	m2	962,94500	19,00	18 295,96	800-7
		Stropy : 294,69		294,69000			
		Stěny : 675,2-6,945		668,25500			
63	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	294,69000	106,00	31 237,14	800-3
64	998009101R0	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	1,35600	2 285,00	3 098,46	800-3
65	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	8,51735	1 021,00	8 696,21	801-4
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Díl 993		Svislé konstrukce, SDK				33 875,53	
66	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	7,95000	647,00	5 143,65	801-4
		včetně pomocného lešení					
		Rozvaděč v chodbě : (0,6+0,9)*2,65*2		7,95000			
67	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	1,50000	95,00	142,50	801-4
68	629481117R0	Potažení ploch perlínkou, zatmelení	m2	3,97500	190,00	755,25	
69	767896920R0	Montáž ostatních kovových doplňků staveb těsnění spár styků tmelením	m	64,40000	27,00	1 738,80	800-7
70	953921121RP	Dvířka revizní plechová, 300*600 mm	kus	1,00000	386,00	386,00	
71	954222202RP	SDK obklad žebet. průvlaků, 2str.2x RF tl 12,5 mm, zakrytí el. kabelů	m	34,20000	718,00	24 555,60	
		Včetně:					
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,					
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,					
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.					
		Chodba 2.05 - podélné stěny : 9,7+20,5		30,20000			
		Příčný průvlak : 2+2		4,00000			
72	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1,13000	1 021,00	1 153,73	801-4
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Díl ON		Ostatní náklady				7 000,00	
73	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
74	005241010RP	Koordinátor BOZP ve fázi realizace NEVYPLŇOVAT	%	2,00000	0,00	0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

		Dětský domov Senožaty
		Dětský domov Senožaty - obytná budova
	11-2018	3 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

N	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na činnost Koordinátora BOZP jsou předmětem plnění investora (viz. Zák 309/2006 Sb. v platném znění)						
N		Vedlejší náklady				40 000,00		
5121010R		Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/I
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště						
5121020R		Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/I
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií						
5121030R		Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/I
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5122010R		Provoz objednatele	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/I
		Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
5124010R		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/I
		Celkem				818 459,69		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01 Dětský domov Senožaty
 Objekt: 02 Dětský domov Senožaty - obytná budova
 Rozpočet: 04-11-2018 4 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace-stavební práce HSV a PSV

Zadavatel Kraj Vysočina IČO: 708 90 749
 Žižkova 57/1882 DIČ:
 587 33

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČO: 46679120
 Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
 396 01 Humpolec

Rozpis ceny			Celkem
HSV			610 749,61
PSV			146 296,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			804 046,36

Rekapitulace daní

Základ pro DPH 804 046,36 CZK

Zaokrouhlení -0,36 CZK

Cena celkem bez DPH 804046,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			113 855,67	14
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			82 402,39	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 825,79	1
991	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			372 790,23	46
993	Svislé konstrukce, SDK	HSV			33 875,53	4
781	Obklady keramické	PSV			31 117,63	4
784	Malby	PSV			115 179,12	14
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	1
Cena celkem					804 046,36	100

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Senožaty

Dětský domov Senožaty - obytná budova

11-2018 4 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Přípravné a přidružené práce							
725009R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná: tl = 10,0 mm	m2	300,00000	103,00	30 900,00	SPCM	RTS 19/ I
0991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Okna : 45,1	m2	739,47360	45,00	33 276,31	801-1	RTS 19/ I
	Podlahy : 294,69			45,10000	294,69000		
	Obklady stěn : 290,12*1,2			348,14400	23,85000		
	Vestavěné skříně : 1,8*2,65*5			27,68960			
	Obložkové zárubně : 86,53*0,32						
0991111R0	Zakrývání spár panelů z lešeňové klece páskou z lešeňové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m	330,57920	23,00	7 603,32	801-1	RTS 19/ I
	Obložkové zárubně : 86,53*0,32*2			55,37920			
	Okna : 85			85,00000			
	120			120,00000			
	Vestavěné skříně : (2,65+2,65+0,9+0,9+2,3+2,3)*6			70,20000			
2431220R0	Obložení stěn montáž dřevotřískou tloušťky do 8 mm	m2	294,69000	57,00	16 797,33	800-766	RTS 19/ I
6812820R0	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000	690,00	690,00	800-766	RTS 19/ I
6812830R0	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	810,00	810,00	800-766	RTS 19/ I
6825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	6,00000	152,00	912,00	800-766	RTS 19/ I
	Pokoje : 4			4,00000			
	Vychovatelna : 1			1,00000			
	Společenská místnost : 1			1,00000			
6825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	6,00000	169,00	1 014,00	800-766	RTS 19/ I
6900010RA	Demontáž obložení stěn, z panelů	m2	34,81440	158,00	5 500,68	AP-PSV	RTS 19/ I
	Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.						
	Bez poplatku za skládku.						
	Demontáž 10 % z celkové plochy obl.st. : 348,144*0,1			34,81440			
0 RP 1	Demontáž, montáž a přesun drobného nábytku	hod	64,00000	241,00	15 424,00		Vlastní
	4 pracovníci dva dny : 4*8*2			64,00000			
8061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	28,00000	13,00	364,00	801-3	RTS 19/ I
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
9082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,04800	259,00	530,43	801-3	RTS 19/ I
9082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,12000	30,00	33,60	801-3	RTS 19/ I
	Celkem do 15 m : 0,56*2			1,12000			
Obklady keramické							
7813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	33,00000	349,00	11 517,00	SPCM	RTS 19/ I
1415015RT	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm lepených do flexibilního tmele	m2	29,93000	593,00	17 748,49	800-771	RTS 19/ I
1419705R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	29,93000	4,00	119,72	800-771	RTS 19/ I
1419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	29,93000	47,00	1 406,71	800-771	RTS 19/ I
8781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,60653	537,00	325,71	800-771	RTS 19/ I
Malby							
4191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, lednónásobná	m2	990,77400	19,00	18 824,71	800-784	RTS 19/ I
	Stropy a stěny : 294,69+678,3			972,99000			
	SDK - zakrytí el. kabelů : (0,1+0,42)*34,2			17,78400			
4195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	312,47400	52,00	16 248,65	800-784	RTS 19/ I
	SDK zakrytí e. kabelů : (0,1+0,42)*34,2			294,69000			
4195222R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	648,40000	52,00	33 716,80	800-784	RTS 19/ I
4402801R0	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	990,77400	32,00	31 704,77	800-784	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	04-11-2018	4 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
23	784498911R0	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobně, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m 10 % z celkové plochy : 990,774*0,1	m2	99,07740	67,00	6 638,19	800-78
24	784498930R0	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m	298,00000	6,00	1 788,00	800-78
25	784498931R0	Ostatní práce tmelení trhlín v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m	298,00000	21,00	6 258,00	800-78
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							82 402,39
26	766414133R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými dřevěnými, velikosti přes 1,5 m2 Včetně našroubování soklu.	m2	34,81440	405,00	14 099,83	800-78
27	766812112R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1200 do 1500 mm mm	kus	1,00000	2 944,00	2 944,00	800-78
28	766812113R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	1,00000	3 404,00	3 404,00	800-78
29	766825111R0	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové policové	kus	6,00000	796,00	4 776,00	800-78
30	766825121R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	3,00000	950,00	2 850,00	800-78
31	766825122R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní	kus	3,00000	828,00	2 484,00	800-78
32	900 RP 2	Montáž, montáž a přesun drobného nábytku, na původní místo	hod	64,00000	226,00	14 464,00	
33	952901110R0	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří Okna : 45,1 Dveře : 40,63 Keramické obklady : 35	m2	120,73000	42,00	5 070,66	801-4
34	952901111R0	vyčištění bodov o výšce podlaží do 4 m	m2	294,69000	98,00	28 879,62	801-4
35	952902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na	m2	294,69000	5,00	1 473,45	801-4
36	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,91658	1 021,00	1 956,83	801-4
Díl 96 Bourání konstrukcí							7 825,79
37	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Rozvaděč silnoproud : (0,9+0,6)*2,65	m2	3,97500	106,00	421,35	801-4
38	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Předsín WC - 3,09 : 17,52-0,8-0,6-0,6-0,6-2,4 Kuchyně - 3,01 : 3,8*0,6 WC 3,06,3,07, 3,08 : (0,85*3)+(1,1*6) Předsín - 3,11 : 8,18-0,8-0,8-0,6	m2	29,93000	151,00	4 519,43	801-4
39	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	1,73780	271,00	470,94	801-4
40	979081111RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku.	t	1,73780	199,00	345,82	801-4
41	979081121RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Skládka vzdál. 20 km : 1,7378*19	t	33,01820	18,00	594,33	801-4
42	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,20366	259,00	311,75	801-4
43	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,76664	30,00	83,00	801-4
44	979082212R0	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,73780	240,00	417,07	801-4
45	979087112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	1,73780	117,00	203,32	801-4
46	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,73780	264,00	458,78	801-4
Díl 991 Úpravy povrchů vnitřní							372 790,23
47	611403380R0	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm 2.01 : (3,3*2) 2.02 : (3,0*3)	m	113,87500	79,00	8 996,13	801-4

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Senožaty	
Dětský domov Senožaty - obytná budova	
11-2018	4 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	2.03 : (3,3*3)		9,90000				
	2.04 : (1,65+3,3)		4,95000				
78	2.05 : (1*6)		6,00000				
	2.07 : 0,8		0,80000				
	2.08 : 2,8		2,80000				
70	2.09 - 2.011 : (1,25/2*3)		1,87500				
	2.012 : 3,7/2		1,85000				
	2.013 : 0,55		0,55000				
	2.014 : 0,55		0,55000				
	2.015 : (1*3)		3,00000				
	2.017 : (6,5*4)		26,00000				
	2.018 : (3*3)		9,00000				
	2.019 : (3*3)		9,00000				
	2.020 : (5,5*4)		22,00000				
425521R0	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Plocha : 113,875*0,03	m2	3,41625	1 401,00	4 786,17	801-4	RTS 19/I
4471411R0	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm. maltou vápencementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obrůšením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	294,69000	208,00	61 295,52	801-1	RTS 19/I
2401191R0	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	119,00000	114,00	13 566,00	801-4	RTS 19/I
	2.01 : 10		10,00000				
	2.02 : 9		9,00000				
	2.03 : 13		13,00000				
	2.04 : 3		3,00000				
	2.05 : 8		8,00000				
	2.07 : 1		1,00000				
	2.08 : 3		3,00000				
	2.09 - 2.011 : 3		3,00000				
	2.012 : 8		8,00000				
	2.013 : 3		3,00000				
	2.014 : 3		3,00000				
	2.015 : 3		3,00000				
	2.017 : 12		12,00000				
	2.018 : 14		14,00000				
	2.019 : 16		16,00000				
	2.020 : 9		9,00000				
	2.021 : 1		1,00000				
2403380RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	97,62333	52,00	5 076,41	801-4	RTS 19/I
2403382RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, cca 1/3 z 292,87 : 292,87/3	m	97,62333	73,00	7 126,50	801-4	RTS 19/I
2403384RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	292,87000	109,00	31 922,83	801-4	RTS 19/I
	2.01 : (4,1+0,4+0,6+0,7+5,4+0,3)*2+1,2		24,20000				
	2.02 : 5,1*2+1,2		11,40000				
	2.03 : (4,5+0,45+0,6)*6+(5,7+0,6)*2+1,2		47,10000				
	2.04 : 5+2,+2,5+1,2		10,70000				
	2.05 : 1,2*5+(1,2*5)		12,00000				
	2.07 : 1,6*2+1,2		4,40000				
	2.08 : 1,3+1,7+0,3+1,0+1,2		5,50000				
	2.09 - 2.011 : 1,5+2,6+1,2*3+(1,2*3)		11,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	04-11-2018	4 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.
		2,012 : (2,5+1,2)*5+1,2+(1,2*5)		25,70000			
		2,013 : (1,1+2,38)*3+(1,2*3)		14,04000			
		2,014 : 0,7*5+1,2+2		6,70000			
		2,015 : 3*6+1,2		19,20000			
		2,017 : (1,2+0,3+0,2+4)*2+(0,3+0,2+5,4)*5+1,2*2		43,30000			
		2,018 : (0,5+0,3+5,3)*2+1,2*2		14,60000			
		2,019 : (0,4+0,3+5,3)*2+(5,3*4)+1,2*2		35,60000			
		2,02 : 5,33+1,2		6,53000			
		2,021 : 0,6		0,60000			
54	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	26,35000	77,00	2 028,95	801
		Keramické obklady : 6,945/0,3		23,15000			
		El. rozvaděč : (0,54+1,06)*2		3,20000			
55	612423521R0	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	28,31076	908,00	25 706,17	801
		plocha rýh : (292,87*0,07)+(97,6233*0,05)+(97,6233*0,03)		28,31076			
56	612471411R0	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	962,94000	147,00	141 552,18	801
57	612901112RP	Přebroušení omítek rýh vnitř.povrchů	m2	28,31076	118,00	3 340,67	
58	781101111R0	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnaní podkladu maltou ze SMS II do 7 mm	m2	6,94500	147,00	1 020,92	800
59	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, lepená	m2	962,94500	19,00	18 295,96	800
		Stropy : 294,69		294,69000			
		Stěny : 675,2-6,945		688,25500			
60	941955001R0	Lešení tehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	294,65000	106,00	31 232,90	800
61	998009101R0	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	3,56530	2 285,00	8 146,71	800
62	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	8,51735	1 021,00	8 696,21	801
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výškv 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Díl 993		Svislé konstrukce, SDK				33 875,53	
63	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	7,95000	647,00	5 143,65	801
		Rozvaděč v chodbě : (0,6+0,9)*2,65*2		7,95000			
64	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	1,50000	95,00	142,50	801
65	629481117R0	Potažení ploch perlínkou, zatmelení	m2	3,97500	190,00	755,25	
66	767896920R0	Montáž ostatních kovových doplňků staveb těsnění spár styků tmelením	m	64,40000	27,00	1 738,80	800
67	953921121RP	Dvířka revizní plechová, 300*600 mm	kus	1,00000	386,00	386,00	
68	954222202RP	SDK obklad žebet. průvlaků, 2str.2x RF II 12,5 mm, zakrytí el. kabelů	m	34,20000	718,00	24 555,60	
		Včetně:					
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,					
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,					
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.					
		Chodba 2.05 - podélné stěny : 9,7+20,5		30,20000			
		Příčný průvlak : 2+2		4,00000			
69	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1,13000	1 021,00	1 153,73	801
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výškv 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Díl ON		Ostatní náklady				7 000,00	
70	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
71	005241010RP	Koordinátor BOZP ve fázi realizace NEVYPLŇOVAT	%	0,00000	0,00	0,00	
		Náklady na činnost Koordinátora BOZP ve fázi realizace jsou předmětem plnění investora (viz. Zák. 309/2006 Sb. v platném znění)					
Díl VN		Vedlejší náklady				40 000,00	

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Senožaty	
Dětský domov Senožaty - obytná budova	
11-2018	4 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
5121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/I
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště						
5121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/I
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií						
5121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/I
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
5122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/I
	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
5124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/I
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem					804 046,36		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01 Dětský domov Senožaty
 Objekt: 02 Dětský domov Senožaty - obytná budova
 Rozpočet: 05-11-2018 5 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace-stavební práce HSV a PSV

Zadavatel: Kraj Vysočina IČO: 708 90 749
 Žižkova 57/1882 DIČ:
 587 33

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČO: 46679120
 Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
 396 01 Humpolec

Rozpis ceny			Celkem
HSV			610 749,61
PSV			174 652,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			822 402,57

Rekapitulace daní

Základ pro DPH 822 402,57 CZK

Zaokrouhlení 0,43 CZK

Cena celkem bez DPH 822403,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			113 855,67	14
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			82 402,39	10
96	Bourání konstrukci	HSV			7 825,79	1
991	Úpravy povrchů Vnitřní	HSV			372 790,23	45
993	Svislé konstrukce, SDK	HSV			33 875,53	4
7671	Konstrukce zámečnické-minerální podhled	PSV			28 356,21	3
781	Obklady keramické	PSV			31 117,63	4
784	Malby	PSV			115 179,12	14
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	1
Cena celkem					822 402,57	100

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Senožaty							
Dětský domov Senožaty - obytná budova							
11-2018 5 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace							
lo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Přípravné a přidružené práce							
991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. Okna : 45,1 Podlahy : 294,69 Obklady stěn : 290,12*1,2 Vestavěné skříně : 1,8*2,65*5 Obložkové zárubně : 86,53*0,32	m2	739,47360	45,00	33 276,31	801-1	RTS 19/ I
991111R0	Zakrývání spár panelů z lešeňové klece páskou z lešeňové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Obložkové zárubně : 86,53*0,32*2 Okna : 85 Obklady stěn : 120 Vestavěné skříně : (2,65+2,65+2,3+2,3+0,9+0,9)*6	m	330,57920	23,00	7 603,32	801-1	RTS 19/ I
431220R0	Obložení stěn montáž dřevotřískou, tloušťky do 8 mm	m2	294,69000	57,00	16 797,33	800-766	RTS 19/ I
25009R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná: tl = 10,0 mm	m2	300,00000	103,00	30 900,00	SPCM	RTS 19/ I
061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	28,00000	13,00	364,00	801-3	RTS 19/ I
812830R0	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	810,00	810,00	800-766	RTS 19/ I
812820R0	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000	690,00	690,00	800-766	RTS 19/ I
825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových Pokoje : 4 Vychovatelna : 1 Společenská místnost : 1	kus	6,00000	152,00	912,00	800-766	RTS 19/ I
825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	6,00000	169,00	1 014,00	800-766	RTS 19/ I
RP 1	Demontáž, montáž a přesun drobného nábytku 4 pracovníci dva dny : 4*8*2	hod	64,00000	241,00	15 424,00		Vlastní
900010RA	Demontáž obložení stěn, z panelů Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Demontáž 10 % z celkové plochy obl.st. : 348,144*0,1	m2	34,81440	158,00	5 500,68	AP-PSV	RTS 19/ I
082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,04800	259,00	530,43	801-3	RTS 19/ I
082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Celkem do 15 m : 0,56*2	t	1,12000	30,00	33,60	801-3	RTS 19/ I
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
812113R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	1,00000	3 404,00	3 404,00	800-766	RTS 19/ I
812112R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1200 do 1500 mm mm	kus	1,00000	2 944,00	2 944,00	800-766	RTS 19/ I
825111R0	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	6,00000	796,00	4 776,00	800-766	RTS 19/ I
825122R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní policové	kus	3,00000	828,00	2 484,00	800-766	RTS 19/ I
825121R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	3,00000	950,00	2 850,00	800-766	RTS 19/ I
RP 2	Montáž, montáž a přesun drobného nábytku, na původní místo	hod	64,00000	226,00	14 464,00		Vlastní
414133R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými dřevovanými, velikosti přes 1,5 m2 Včetně našroubování soklu.	m2	34,81440	405,00	14 099,83	800-766	RTS 19/ I
901110R0	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří Okna : 45,1 Dveře : 40,63 Keramické obklady : 35	m2	120,73000	42,00	5 070,66	801-4	RTS 19/ I
2902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na	m2	294,69000	5,00	1 473,45	801-4	RTS 19/ I
2901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	294,69000	98,00	28 879,62	801-1	RTS 19/ I
9281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,91658	1 021,00	1 956,83	801-4	RTS 19/ I
Bourání konstrukcí							
7 825,79							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	05-11-2018	5 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m ² , včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Předsíň WC - 3,09 : 17,52-0,8-0,6-0,6-0,6-2,4 Kuchyně - 3,01 : 3,8*0,6 WC 3,06,3,07, 3,08 : (0,85*3)+(1,1*6) Předsíň - 3,11 : 8,18-0,8-0,8-0,6	m2	29,93000	151,00	4 519,43
26	962031113R0	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příchách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), Rozvaděč silnoproud : (0,9+0,6)*2,65	m2	3,97500	106,00	421,35
27	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,20366	259,00	311,75
28	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,76664	30,00	83,00
29	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	1,73780	271,00	470,94
30	979082212R0	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,73780	240,00	417,07
31	979081111RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,73780	199,00	345,82
32	979081121RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Skládka vzdál. 20 km : 1,7378*19	t	33,01820	18,00	594,33
33	979087112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	1,73780	117,00	203,32
34	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,73780	264,00	458,78
Díl 991 Úpravy povrchů vnitřní						372 790,23
35	611403380R0	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	113,87500	79,00	8 996,13
		2.01 : (3,3*2)		6,60000		
		2.02 : (3,0*3)		9,00000		
		2.03 : (3,3*3)		9,90000		
		2.04 : (1,65+3,3)		4,95000		
		2.05 : (1*6)		6,00000		
		2.07 : 0,8		0,80000		
		2.08 : 2,8		2,80000		
		2.09 - 2.011 : (1,25/2*3)		1,87500		
		2.012 : 3,7/2		1,85000		
		2.013 : 0,55		0,55000		
		2.014 : 0,55		0,55000		
		2.015 : (1*3)		3,00000		
		2.017 : (6,5*4)		26,00000		
		2.018 : (3*3)		9,00000		
		2.019 : (3*3)		9,00000		
		2.020 : (5,5*4)		22,00000		
36	611425521R0	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Plocha : 113,875*0,03	m2	3,41625	1401,00	4 786,17
37	612401191R0	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	119,00000	114,00	13 566,00
		2.01 : 10		10,00000		
		2.02 : 9		9,00000		
		2.03 : 13		13,00000		
		2.04 : 3		3,00000		
		2.05 : 8		8,00000		
		2.07 : 1		1,00000		
		2.08 : 3		3,00000		
		2.09 - 2.011 : 3		3,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Senožaty	
Dětský domov Senožaty - obytná budova	
1-2018	5 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
2.012 : 8			8,00000				
2.013 : 3			3,00000				
2.014 : 3			3,00000				
2.015 : 3			3,00000				
2.017 : 12			12,00000				
2.018 : 14			14,00000				
2.019 : 16			16,00000				
2.020 : 9			9,00000				
2.021 : 1			1,00000				
403384RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	292,87000	109,00	31 922,83	801-4	RTS 19/1
	2.01 : (4,1+0,4+0,6+0,7+5,4+0,3)*2+1,2		24,20000				
	2.02 : 5,1*2+1,2		11,40000				
	2.03 : (4,5+0,45+0,6)*6+(5,7+0,6)*2+1,2		47,10000				
	2.04 : 5+2,2+5+1,2		10,70000				
	2.05 : 1,2*5+(1,2*5)		12,00000				
	2.07 : 1,6*2+1,2		4,40000				
	2.08 : 1,3+1,7+0,3+1,0+1,2		5,50000				
	2.09 - 2.011 : 1,5+2,6+1,2*3+(1,2*3)		11,30000				
	2.012 : (2,5+1,2)*5+1,2+(1,2*5)		25,70000				
	2.013 : (1,1+2,38)*3+(1,2*3)		14,04000				
	2.014 : 0,7*5+1,2+2		6,70000				
	2.015 : 3*6+1,2		19,20000				
	2.017 : (1,2+0,3+0,2+4)*2+(0,3+0,2+5,4)*5+1,2*2		43,30000				
	2.018 : (0,5+0,3+5,3)*2+1,2*2		14,60000				
	2.019 : (0,4+0,3+5,3)*2+(5,3*4)+1,2*2		35,60000				
	2.02 : 5,33+1,2		6,53000				
	2.021 : 0,6		0,60000				
2403382RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, cca 1/3 z 292,87 : 292,87/3	m	97,62333	73,00	7 126,50	801-4	RTS 19/1
2403380RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	97,62333	52,00	5 076,41	801-4	RTS 19/1
2423521R0	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, plocha rýh : (292,87*0,07)+(97,6233*0,05)+(97,6233*0,03)	m2	28,31076	908,00	25 706,17	801-4	RTS 19/1
2901112RP	Přebroušení omítek rýh vnitř. povrchů	m2	28,31076	118,00	3 340,67		Vlastní
1101111R0	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	6,94500	147,00	1 020,92	800-771	RTS 19/1
2409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	26,35000	77,00	2 028,95	801-4	RTS 19/1
	Keramické obklady : 6,945/0,3		23,15000				
	El. rozvaděč : (0,54+1,06)*2		3,20000				
4191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, lepená	m2	962,94500	19,00	18 295,96	800-784	RTS 19/1
	Stropy : 294,69		294,69000				
	Stěny : 675,2-6,945		668,25500				
1471411R0	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	294,69000	208,00	61 295,52	801-1	RTS 19/1
	vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
2471411R0	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, piliřů, svislých panelových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	962,94000	147,00	141 552,18	801-1	RTS 19/1
1955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	294,65000	106,00	31 232,90	800-3	RTS 19/1
8009101R0	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	3,56530	2 285,00	8 146,71	800-3	RTS 19/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	05-11-2018	5 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cena
50	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,51735	1 021,00	8 696,21	801
						33 875,53	
Díl 993	342255024R0	Svislé konstrukce SDK Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Rozvaděč v chodbě : (0,6+0,9)*2,65*2	m2	7,95000	647,00	5 143,65	801
52	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	1,50000	95,00	142,50	801
53	953921121RP	Dvířka revizní plechová, 300*600 mm	kus	1,00000	386,00	386,00	
54	629481117R0	Potažení ploch perlínkou, zatmelení	m2	3,97500	190,00	755,25	
55	954222202RP	SDK obklad žebet, průvlaků, 2str.2x RF tl 12,5 mm, zakrytí el. kabelů Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. Chodba 2.05 - podélné stěny : 9.7+20.5 Příčný průvlak : 2+2	m	34,20000	718,00	24 555,60	
56	767896920R0	Montáž ostatních kovových doplňků staveb těsnění spár styků tmelením	m	64,40000	27,00	1 738,80	800
57	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,13000	1 021,00	1 153,73	801
Díl 7671	767130010RA	Konstrukce zámečnické-minerální podhled Podhledy z hliníkových lamel šířky 150 mm	m2	21,21000	1 333,00	28 272,93	AP
59	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,06900	1 207,00	83,28	800
Díl 781	781415015RT	Obklady keramické Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm lepených do flexibilního tmele	m2	29,93000	593,00	17 748,49	800
61	597813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk	m2	33,00000	349,00	11 517,00	SP
62	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochy do 10 m2 jednl	m2	29,93000	47,00	1 406,71	800
63	781419705R0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za snárovací hmotu - plošně	m2	29,93000	4,00	119,72	800
64	998781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,60653	537,00	325,71	800
Díl 784	784402801R0	Malby Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	990,77400	32,00	31 704,77	800
66	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Stropy a stěny : 294,69+678,3 SDK - zakrytí el. kabelů : (0,1+0,42)*34,2	m2	990,77400	19,00	18 824,71	800
67	784498911R0	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m 10 % z celkové plochy : 990,774*0,1	m2	99,07740	67,00	6 638,19	800
68	784498930R0	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m	298,00000	6,00	1 788,00	800
69	784498931R0	Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m	298,00000	21,00	6 258,00	800
70	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné 294,69 SDK zakrytí e. kabelů : (0,1+0,42)*34,2	m2	312,47400	52,00	16 248,65	800
71	784195222R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	648,40000	52,00	33 716,80	800
Díl VN	Vedlejší náklady						30 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

01	Dětský domov Senožaty
02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
05-11-2018	5 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
01-05121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/1
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště						
05121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/1
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií						
05121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/1
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
05122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/1
	Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
05124010R	Koordináční činnost NEVYPLŇOVAT	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 19/1
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
N	Ostatní náklady				7 000,00		
05241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 19/1
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
000-05241010R	Koordinátor BOZP ve fázi realizace	%	0,00000	10 000,00	0,00		Vlastní
001	Náklady na činnost Koordinátora BOZP ve fázi realizace jsou předmětem plnění investora (viz. Zák. 309/2006 Sb. v platném znění)						

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	01	Dětský domov Senožaty
Objekt:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
Rozpočet:	06-11-2018	6 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace-stavební práce HSV a PSV
Zadavatel	Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33	IČO: 708 90 749 DIČ:
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s. Nádražní 998 396 01 Humpolec	IČO: 46679120 DIČ: CZ46679120

Rozpis ceny	Celkem
HSV	563 314,90
PSV	138 781,18
MON	0,00
Vedlejší náklady	40 000,00
Ostatní náklady	7 000,00
Celkem	749 096,08

Rekapitulace daní

Základ pro DPH	749 096,08 CZK
Zaokrouhlení	-0,08 CZK

Cena celkem bez DPH	749096,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			113 099,74	15
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			83 858,59	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 825,79	1
991	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			324 655,25	43
993	Svislé konstrukce, SDK	HSV			33 875,53	5
781	Obklady keramické	PSV			31 117,63	4
784	Malby	PSV			107 663,55	14
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	1
Cena celkem					749 096,08	100

Položkový soupis prací a dodávek

Dětský domov Senožaty

Dětský domov Senožaty - obytná budova

11-2018 6 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

o položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Přípravné a přidružené práce					113 099,74		
25009R	deska dřevoštěpková tlivřstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm	m2	300,00000	103,00	30 900,00	SPCM	RTS 19/I
991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Okna : 45,1	m2	720,36400	45,00	32 686,38	801-1	RTS 19/I
	Podlahy : 294,35				294,35000		
	Obklady stěn : 276,02*1,2				331,22400		
	Vestavěné skříně : 1,8*2,65*5				23,85000		
	Obložkové zárubně : 99,5*0,32				31,84000		
991111R0	Zakrývání spár panelů z leševé klece páskou z leševé klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m	330,57920	23,00	7 603,32	801-1	RTS 19/I
	Obložkové zárubně : 88,53*0,32*2				55,37920		
	Okna : 85				85,00000		
	Obklady stěn : 120				120,00000		
	Vestavěné skříně : (2,65+2,65+2,3+2,3+0,9+0,9)*6				70,20000		
2431220R0	Obložení stěn montáž dřevotřískou, tloušťky do 8 mm	m2	294,69000	57,00	16 797,33	800-762	RTS 19/I
6812820R0	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000	690,00	690,00	800-766	RTS 19/I
6812830R0	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	644,00	644,00	800-766	RTS 19/I
6825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	6,00000	152,00	912,00	800-766	RTS 19/I
	Pokoje : 4				4,00000		
	Vychovatelna : 1				1,00000		
	Společenská místnost : 1				1,00000		
6825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	6,00000	169,00	1 014,00	800-766	RTS 19/I
6900010RA	Demontáž obložení stěn, z panelů	m2	34,81440	158,00	5 500,68	AP-PSV	RTS 19/I
	Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
	Demontáž 10 % z celkové plochy obl.st. : 348,144*0,1				34,81440		
0 RP 1	Demontáž, montáž a přesun drobného nábytku	hod	64,00000	241,00	15 424,00		Vlastní
	4 pracovníci dva dny : 4*8*2				64,00000		
8061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	28,00000	13,00	364,00	801-3	RTS 19/I
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
9082111R0	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	2,04800	259,00	530,43	801-3	RTS 19/I
9082121R0	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,12000	30,00	33,60	801-3	RTS 19/I
	Celkem do 15 m : 0,56*2				1,12000		
81	Obklady keramické				31 117,63		
97813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle béžová, lesk	m2	33,00000	349,00	11 517,00	SPCM	RTS 19/I
81415015RT	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	29,93000	593,00	17 748,49	800-771	RTS 19/I
81419705R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	29,93000	4,00	119,72	800-771	RTS 19/I
81419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl	m2	29,93000	47,00	1 406,71	800-771	RTS 19/I
98781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,60653	537,00	325,71	800-771	RTS 19/I
84	Malby				107 663,55		
84191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	923,73400	19,00	17 550,95	800-784	RTS 19/I
	Stropy a stěny : 294,35+640,9-29,30				905,95000		
	SDK - zakrytí el. kabelů : (0,1+0,42)*34,2				17,78400		
84195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	312,47400	52,00	16 248,65	800-784	RTS 19/I
	Stropy : 294,69				294,69000		
	SDK zakrytí e. kabelů : (0,1+0,42)*34,2				17,78400		
84195222R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	610,97000	52,00	31 770,44	800-784	RTS 19/I
	Stěny : 640,9-29,93				610,97000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Dětský domov Senožaty
O: 02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R: 06-11-2018	6 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
22	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	923,73400	32,00	29 559,49	800-7
23	784498911R0	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednorázově, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m 10 % z celkové plochy : 923,734*0,1	m2	92,37340	67,00	6 189,02	800-7
24	784498930R0	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m	235,00000	6,00	1 410,00	800-7
25	784498931R0	Ostatní práce tmelení trhlín v omítkě š. do 4 mm akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m	235,00000	21,00	4 935,00	800-7
Díl 95					83 858,59		
26	766414133R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými dřevěnými, velikosti přes 1,5 m2 Včetně našroubování soklu.	m2	34,81440	405,00	14 099,83	800-7
27	766812112R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1200 do 1500 mm mm	kus	1,00000	2 944,00	2 944,00	800-7
28	766812113R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	1,00000	3 404,00	3 404,00	800-7
29	766825111R0	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	6,00000	796,00	4 776,00	800-7
30	766825121R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	3,00000	950,00	2 850,00	800-7
31	766825122R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní	kus	3,00000	828,00	2 484,00	800-7
32	900	RP 2 Montáž, montáž a přesun drobného nábytku, na původní místo	hod	64,00000	226,00	14 464,00	
33	952901110R0	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	156,24000	42,00	6 562,08	801-1
		Okna : 52,8		52,80000			
		Dveře : 48,44		48,44000			
		Keramické obklady : 55		55,00000			
34	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	294,35000	98,00	28 846,30	801-1
35	952902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na	m2	294,35000	5,00	1 471,75	801-1
36	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,91639	1 021,00	1 956,63	801-1
Díl 96					7 825,79		
37	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Rozvaděč silnoproud : (0,9+0,6)*2,65	m2	3,97500	106,00	421,35	801-1
38	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Předsíň WC - 3,09 : 17,52-0,8-0,6-0,6-0,6-2,4 Kuchyně - 3,01 : 3,8*0,6 WC 3,06,3,07, 3,08 : (0,85*3)+(1,1*6) Předsíň - 3,11 : 8,18-0,8-0,8-0,6	m2	29,93000	151,00	4 519,43	801-1
39	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP	t	1,73780	271,00	470,94	801-1
40	979081111RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,73780	199,00	345,82	801-1
41	979081121RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Skládka vzdál. 20 km : 1,7378*19	t	33,01820	18,00	594,33	801-1
42	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,20366	259,00	311,75	801-1
43	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,76664	30,00	83,00	801-1
44	979082212R0	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,73780	240,00	417,07	822-1
45	979087112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	1,73780	117,00	203,32	822-1
46	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,73780	264,00	458,78	801-1
Díl 991					324 655,25		
47	611403380R0	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm 2.01 : (3,3*2)	m	113,87500	79,00	8 996,13	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

01	Dětský domov Senožaty
02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
06-11-2018	6 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.02 : (3,0*3)						
		2.03 : (3,3*3)		9,00000				
		2.04 : (1,65+3,3)		9,90000				
		2.05 : (1*6)		4,95000				
		2.07 : 0,8		6,00000				
		2.08 : 2,8		0,80000				
		2.09 - 2.011 : (1,25/2*3)		2,80000				
		2.012 : 3,7/2		1,87500				
		2.013 : 0,55		1,85000				
		2.014 : 0,55		0,55000				
		2.015 : (1*3)		0,55000				
		2.017 : (6,5*4)		3,00000				
		2.018 : (3*3)		26,00000				
		2.019 : (3*3)		9,00000				
		2.020 : (5,5*4)		9,00000				
1425521R0		Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Plocha : 113,875*0,03	m2	3,41625	1 401,00	4 786,17	801-4	RTS 19/1
1471411R0		Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obrobením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	294,35000	208,00	61 224,80	801-1	RTS 19/1
2401191R0		Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	119,00000	114,00	13 566,00	801-4	RTS 19/1
		2.01 : 10		10,00000				
		2.02 : 9		9,00000				
		2.03 : 13		13,00000				
		2.04 : 3		3,00000				
		2.05 : 8		8,00000				
		2.07 : 1		1,00000				
		2.08 : 3		3,00000				
		2.09 - 2.011 : 3		3,00000				
		2.012 : 8		8,00000				
		2.013 : 3		3,00000				
		2.014 : 3		3,00000				
		2.015 : 3		3,00000				
		2.017 : 12		12,00000				
		2.018 : 14		14,00000				
		2.019 : 16		16,00000				
		2.020 : 9		9,00000				
		2.021 : 1		1,00000				
403380RV		Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	97,62333	52,00	5 076,41	801-4	RTS 19/1
403382RV		Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy, cca 1/3 z 292,87 : 292,87/3	m	97,62333	73,00	7 126,50	801-4	RTS 19/1
403384RV		Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	292,87000	109,00	31 922,83	801-4	RTS 19/1
		2.01 : (4,1+0,4+0,6+0,7+5,4+0,3)*2+1,2		24,20000				
		2.02 : 5,1*2+1,2		11,40000				
		2.03 : (4,5+0,45+0,6)*6+(5,7+0,6)*2+1,2		47,10000				
		2.04 : 5+2,2+5+1,2		10,70000				
		2.05 : 1,2*5+(1,2*5)		12,00000				
		2.07 : 1,6*2+1,2		4,40000				
		2.08 : 1,3+1,7+0,3+1,0+1,2		5,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	06-11-2018	6 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník
		2.09 - 2.011 : 1,5+2,6+1,2*3+(1,2*3)		11,30000			
		2.012 : (2,5+1,2)*5+1,2+(1,2*5)		25,70000			
		2.013 : (1,1+2,38)*3+(1,2*3)		14,04000			
		2.014 : 0,7*5+1,2+2		6,70000			
		2.015 : 3*6+1,2		19,20000			
		2.017 : (1,2+0,3+0,2+4)*2+(0,3+0,2+5,4)*5+1,2*2		43,30000			
		2.018 : (0,5+0,3+5,3)*2+1,2*2		14,60000			
		2.019 : (0,4+0,3+5,3)*2+(5,3*4)+1,2*2		35,60000			
		2.02 : 5,33+1,2		6,53000			
		2.021 : 0,6		0,60000			
54	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	26,35000	77,00	2 028,95	801,4
		Keramické obklady : 6,945/0,3		23,15000			
		El. rozvaděč : (0,54+1,06)*2		3,20000			
55	612423521R0	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	28,31076	908,00	25 706,17	801,4
		plocha rýh : (292,87*0,07)+(97,6233*0,05)+(97,6233*0,03)		28,31076			
56	612471411R0	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, piliřů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením.	m2	640,90000	147,00	94 212,30	801,4
57	612901112RP	Přebroušení omítek rýh vnitř.povrchů	m2	28,31076	118,00	3 340,67	
58	781101111R0	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS II. do 7 mm	m2	6,94500	147,00	1 020,92	800,0
59	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná		294,69000			
		Stropy : 294,69		668,25500			
		Stěny : 675,2-6,945		294,35000	106,00	31 201,10	800,0
60	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	t	3,26220	2 285,00	7 454,13	800,0
61	998009101R0	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	8,51735	1 021,00	8 696,21	801,4
62	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výškov 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
						33 875,53	
Díl 993		Svislé konstrukce, SDK					
63	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	7,95000	647,00	5 143,65	801,4
		Rozvaděč v chodbě : (0,6+0,9)*2,65*2		7,95000			
64	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	1,50000	95,00	142,50	801,4
65	629481117R0	Potažení ploch perlinkou, zatmelení	m2	3,97500	190,00	755,25	
66	767896920R0	Montáž ostatních kovových doplňků staveb těsnění spár styků tmelením	m	64,40000	27,00	1 738,80	801,4
67	953921121RP	Dvířka revizní plechová, 300*600 mm	kus	1,00000	386,00	386,00	
68	95422202RP	SDK obklad žebet. průvlaků, 2str.2x RF tl 12,5 mm, zakrytí el. kabelů	m	34,20000	718,00	24 555,60	
		Včetně:					
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,					
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu,					
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.					
		Chodba 2.05 - podélné stěny : 9,7+20,5		30,20000			
		Příčný průvlak : 2+2		4,00000			
69	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1,13000	1 021,00	1 153,73	801,4
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výškov 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
						7 000,00	
Díl ON		Ostatní náklady					
70	005241010R	Dokumentace skutečného provedení					
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	%	0,00000	0,00	0,00	
71	005241010RP	Koordinátor BOZP ve fázi realizace NEVYPLŇOVAT					
		Náklady na činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace jsou předmětem plnění investora (viz. Zák. 309/2006 Sb. v platném znění)					

Položkový soupis prací a dodávek

01	Dětský domov Senožaty
02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
06-11-2018	6 N. P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
VN	Vedlejší náklady						
005121010R	Vybudování zařízení staveniště				40 000,00		
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/1
005121020R	Provoz zařízení staveniště						
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/1
005121030R	Odstranění zařízení staveniště						
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/1
005122010R	Provoz objednatele						
	Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/1
005124010R	Koordináční činnost						
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/1
	Celkem				749 096,08		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01 Dětský domov Senožaty
 Objekt: 02 Dětský domov Senožaty - obytná budova
 Rozpočet: 07-11-2018 7 N.P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace-stavební práce HSV a PSV

Zadavatel Kraj Vysočina IČO: 708 90 749
 Žižkova 57/1882 DIČ:
 587 33

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČO: 46679120
 Nádražní 998 DIČ: CZ46679120
 396 01 Humpolec

Rozpis ceny			Celkem
HSV			380 108,67
PSV			88 622,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			27 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			501 231,25

Rekapitulace daní

Základ pro DPH 501 231,25 CZK

Zaokrouhlení -0,25 CZK

Cena celkem bez DPH 501231,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			76 845,63	15
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			46 450,23	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 799,72	1
991	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			237 641,50	47
993	Svislé konstrukce, SDK	HSV			14 371,59	3
781	Obklady keramické	PSV			13 225,79	3
784	Malby	PSV			75 396,79	15
VN	Vedlejší náklady	VN			27 500,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	1
Cena celkem					501 231,25	100

Položkový soupis prací a dodávek

01	Dětský domov Senožaty					
02	Dětský domov Senožaty - obytná budova					
07-11-2018	7 N.P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace					
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník / platnost
1	Přípravné a přidružené práce				76 845,63	
0725009R	deska dřevoštěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm	m2	165,00000	103,00	16 995,00	SPCM RTS 19/ I
10991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. Okna : 36,3 Podlahy : 159,98 Obklady stěn : 223,29*0,8*1,2 Vestavěné skříně : (2,65+0,9+2,3)*2*7 Obložkové zárubně : 102,28*0,32 Vnitřní keramické obklady : 29,63	m2	554,89800	45,00	24 970,41	801-1 RTS 19/ I
20991111R0	Zakrývání spár panelů z lešňové klece páskou z lešňové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Obložkové zárubně : 86,53*0,32*2 Okna : 85 Obklady stěn : 120 Vestavěné skříně : (2,65+2,65+2,3+2,3+0,9+0,9)*6 Vnitřní keramické obklady : 0	m	330,57920	23,00	7 603,32	801-1 RTS 19/ I
62431220R0	Obložení stěn montáž dřevotřískovou tloušťkv do 8 mm	m2	159,68000	57,00	9 101,76	800-762 RTS 19/ I
36812840R0	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	690,00	690,00	800-766 RTS 19/ I
36825811R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových Pokoje : 3 Vychovatelna : 0 Společenská místnost : 0	kus	3,00000	152,00	456,00	800-766 RTS 19/ I
36825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	3,00000	169,00	507,00	800-766 RTS 19/ I
36900010RA	Demontáž obložení stěn, z panelů Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. Demontáž 10 % z celkové plochy obl.st. : 414*1,2*0,1	m2	49,68000	158,00	7 849,44	AP-PSV RTS 19/ I
37600801R0	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 Chodba 7,19 pro kaslík SDK - el. kabely : 0,54*3,3	m2	1,78200	65,00	115,83	800-787 RTS 19/ I
0 RP 1	Demontáž, montáž a přesun drobného nábytku 2 pracovníci dva dny : 2*8*2	hod	32,00000	241,00	7 712,00	Vlastní
8061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	30,00000	13,00	390,00	801-3 RTS 19/ I
9082111R0	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	1,38732	259,00	359,32	801-3 RTS 19/ I
9082121R0	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Celkem do 15 m : 1,5925*2	t	3,18500	30,00	95,55	801-3 RTS 19/ I
31	Obklady keramické				13 225,79	
7813731R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světlé béžová; lesk 12,31*1,2	m2	14,77200	349,00	5 155,43	SPCM RTS 19/ I
1415015RT	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm lepených do flexibilního tmele	m2	12,31000	593,00	7 299,83	800-771 RTS 19/ I
1419705R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových příplatek za snábovací hmotu - plošně	m2	12,31000	4,00	49,24	800-771 RTS 19/ I
1419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	12,31000	47,00	578,57	800-771 RTS 19/ I
8781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,26577	537,00	142,72	800-771 RTS 19/ I
4	Malby				75 396,79	
4191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, leednonásobná Stropy a stěny : 159,68+414,4 SDK - zakrytí el. kabelů : (0,42+0,1)*13,6	m2	581,15200	19,00	11 041,89	800-784 RTS 19/ I
1195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	166,75200	52,00	8 671,10	800-784 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Dětský domov Senožaty
O:	02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R:	07-11-2018	7 N.P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik
		Stropy : 159,68		159,68000			
		SDK zakrytí e. kabelů : (0,1+0,42)*13,6		7,07200			
21	784195222R0	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	402,10000	52,00	20 909,20	800-784
		Stěny : 414,4-12,3		402,10000			
22	784402801R0	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	923,73400	32,00	29 559,49	800-784
23	784498911R0	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	57,40800	67,00	3 846,34	800-784
		10 % z celkové plochy : (159,68+414,4)*0,1		57,40800			
24	784498930R0	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	27,20000	6,00	163,20	800-784
		výška do 3,8 m		27,20000			
		SDK : 13,6*2		57,40800	21,00	1 205,57	800-784
25	784498931R0	Ostatní práce tmelení trhlín v omítkě š. do 4 mm akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m	m	57,40800	21,00	1 205,57	800-784
		výška do 3,8 m					
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							46 450,23
26	766414133R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkládavými, dýhovanými, velikosti přes 1,5 m2	m2	2,67480	405,00	1 083,29	800-766
		Včetně našroubování soklu.					
27	766414141R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkládavými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2	m2	1,78200	304,00	541,73	800-766
		Včetně našroubování soklu.					
		Náhrada zasklení nadvětlíku 7,19/7,18 : 0,54*3,3		1,78200			
28	766812114R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 1800 do 2100 mm mm	kus	3,00000	3 634,00	10 902,00	800-766
29	766825111R0	Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové	kus	3,00000	796,00	2 388,00	800-766
30	766825121R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové	kus	1,00000	950,00	950,00	800-766
31	766825122R0	Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní	kus	2,00000	828,00	1 656,00	800-766
32	900 RP 2	Montáž, montáž a přesun drobného nábytku, na původní místo	hod	32,00000	226,00	7 232,00	
33	952901110R0	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	99,27000	42,00	4 169,34	801-4
		Okna : 36,3		36,30000			
		Dveře : 27,97		27,97000			
		Keramické obklady : 35		35,00000			
34	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	159,68000	98,00	15 648,64	801-4
35	952902110R0	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na	m2	159,68000	5,00	798,40	801-4
36	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků	t	1,05860	1 021,00	1 080,83	801-4
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
Díl 96 Bourání konstrukcí							4 799,72
37	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm	m2	1,01760	105,00	107,87	801-4
		a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),		1,01760			
		Rozvaděč silnoproud : (0,6*2,65)-(0,54*1,06)					
38	978059521R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	12,31200	151,00	1 859,11	801-4
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,					
		Koupelna 7,03 : (2,4+2,4)*0,3		1,44000			
		WC 7,04 : (1,7+1,7)*0,3		1,02000			
		Koupelna 7,07 : (2,2+1,9)*2*0,3		2,46000			
		WC 7,11 : (2,2+1,9-0,6)*2*0,3		2,10000			
		Koupelna 7,10 : (1,7+1,1-0,6)*2*0,3		1,32000			
		Koupelna 7,15 : (2,2+1,2-0,6)*2*0,3		1,68000			
		Wc 7,16 : ((1,2+0,9)*2-0,6)*0,3		1,08000			
		Předstíň 7,02 : 2,02*0,6		1,21200			
39	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour.	t	1,73780	271,00	470,94	801-4
		hmot za 2 NP a 1 PP					
40	979081111RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,73780	199,00	345,82	801-4
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
41	979081121RT	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	33,01820	18,00	594,33	801-4
		Skládka vzdál. 20 km : 1,7378*19		33,01820			

Položkový soupis prací a dodávek

01	Dětský domov Senožaty
02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
07-11-2018	7 N.P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,20366	259,00	311,75	801-3	RTS 19/1
979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,02445	30,00	30,73	801-3	RTS 19/1
979082212R0	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	1,73780	240,00	417,07	822-1	RTS 19/1
979087112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,73780	117,00	203,32	821-1	RTS 19/1
	se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.						
979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,73780	264,00	458,78	801-3	RTS 19/1
Úprav povrchů vnitřní							237 641,50
979990001R0	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	25,20000	79,00	1 990,80	801-4	RTS 19/1
	7,01 : 1,8						
	7,02 : 1,8						
	7,03 : 0,8						
	7,04 : 0,5						
	7,05 : 1,8						
	7,06 : 1,1						
	7,07 : 1,0						
	7,08 : 0						
	7,09 : 1,8						
	7,10 : 0,55						
	7,11 : 0,7						
	7,12 : 1,45						
	7,13 : 1,8						
	7,14 : 0,5*2+1,2						
	7,15 : 0,6						
	7,16 : 0,5						
	7,17 : 0,5+0,75						
	7,18 : 1,55						
	7,19 : 1,00*4						
1425521R0	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou	m2	3,78000	1 401,00	5 295,78	801-4	RTS 19/1
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	Plocha : 25,2*0,15						
1471411R0	Tenkostřivá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	159,68000	208,00	33 213,44	801-1	RTS 19/1
	(pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
2401191R0	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	92,00000	114,00	10 488,00	801-4	RTS 19/1
	jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	7,01 : 8						
	7,02 : 8						
	7,03 : 4						
	7,04 : 2						
	7,05 : 8						
	7,06 : 5						
	7,07 : 4						
	7,08 : 0						
	7,09 : 1						
	7,10 : 2						
	7,11 : 2						
	7,12 : 8						
	7,13 : 8						
	7,14 : 10						
	7,15 : 4						
	7,16 : 2						
	7,17 : 1						
	7,18 : 2						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 01	Dětský domov Senožaty
O: 02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
R: 07-11-2018	7 N.P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik
		7.19 : 13		13,00000			
51	612403380RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	92,00000	52,00	4 784,00	801-4
		30 x 30 mm					
		jakékoliv šířky rýhy.	m	109,24000	73,00	7 974,52	801-4
52	612403382RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	109,24000			
		50 x 50 mm					
		jakékoliv šířky rýhy.	m	327,72000	109,00	35 721,48	801-4
		cca 1/3 z 327,72 : 327,72/3					
53	612403384RV	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	6,30000	77,00	485,10	801-4
		70 x 70 mm					
		jakékoliv šířky rýhy.		33,15000			
		7,01 : (3,4+3,45+3,0+1,2)*3		21,40000			
		7,02 : (4,2+2,8+2,5+1,2)*2		9,60000			
		7,03 : (2,4+1,2+1,2)*2		7,60000			
		7,04 : (1,7+0,9+1,2)*2		33,15000			
		7,05 : 33,15		10,20000			
		7,06 : (2,2+1,7+1,2)*2		10,60000			
		7,07 : (2,2+1,9+1,2)*2					
		7,08 : 0		1,85000			
		7,09 : 1,85		5,80000			
		7,10 : (1,7+1,2)*2		5,20000			
		7,11 : (1,4+1,2)*2		35,60000			
		7,12 : 35,6		33,15000			
		7,13 : 33,15		19,02000			
		7,14 : (8,31+1,2)*2		16,00000			
		7,15 : (6,8+1,2)*2		3,60000			
		7,16 : (0,6+1,2)*2		26,40000			
		7,17 : (12+1,2)*2		15,00000			
		7,18 : 6,3*2+1,2*2		40,40000			
		7,19 : (14+2)*2+(1,2*7)					
54	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché	m	3,10000			
		maltové směsí		3,20000			
		Keramické obklady : 3,1					
		El. rozvaděč : (0,54+1,06)*2	m2	31,16240	908,00	28 295,46	801-4
55	612423521R0	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	31,16240			
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
		plocha rýh : (327,72*0,07)+(109,24*0,05)+(92,0*0,03)	m2	414,40000	147,00	60 916,80	801-4
56	612471411R0	Tenkostřivá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	574,08000	19,00	10 907,52	801-4
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou					
		apod.) a oprášením.	m2	31,16200	118,00	3 677,12	
57	612901112RP	Přebroušení omítek rýh vnitř.povrchů	m2	12,31000	147,00	1 809,57	801-4
58	781101111R0	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou	m2	574,08000	19,00	10 907,52	801-4
		ze SMS II. do 7 mm					
59	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní,					
		jednosložná		159,68000			
		Stropy : 159,68		414,40000			
		Stěny : 414,4					
60	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do	m2	159,68000	106,00	16 926,08	801-4
		1,2 m	t	1,95000	2 285,00	4 455,75	801-4
61	998009101R0	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	10,48000	1 021,00	10 700,08	801-4
62	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu					
		dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m					
		oborů 801, 803, 811 a 812					
						14 371,59	
Díl 993		Svislé konstrukce, SDK					
63	342255024R0	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekovek pórobetonových	m2	3,18000	647,00	2 057,46	801-4
		tloušťky 100 mm					
		včetně pomocného lešení		3,18000			
		Rozvaděč v chodbě : 0,6*2,65*2	m	0,60000	95,00	57,00	801-4
64	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m2	3,18000	190,00	604,20	
65	629481117R0	Potažení ploch perlínkou, zatmelení					

Položkový soupis prací a dodávek

01	Dětský domov Senožaty
02	Dětský domov Senožaty - obytná budova
07-11-2018	7 N.P. (obytné podlaží) - oprava elektroinstalace

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
767896920R0	Montáž ostatních kovových doplňků staveb těsnění spár styků tmelením	m	27,20000	27,00	734,40	800-767	RTS 19/1
954222202RP	SDK obklad žebet. průvlaků, 2str.2x RF II 12,5 mm, zakrytí el. kabelů	m	13,60000	718,00	9 764,80		Vlastní
	Včetně:						
	- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr.						
	- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,						
	- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
	Chodba 7,19 - podélné stěny : 10,3+3,3		13,60000				
999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu	t	1,13000	1 021,00	1 153,73	801-4	RTS 19/1
	dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m						
	oborů 801, 803, 811 a 812						
ON	Ostatní náklady						5 000,00
005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/1
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
005241010RP	Koordinátor BOŽP ve fázi realizace NEVYPLŇOVAT	%	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
	Náklady na činnost Koordinátora BOŽP ve fázi realizace jsou předmětem plnění investora (viz. Zák. 309/2006 Sb. v platném znění)						
VN	Vedlejší náklady						27 500,00
005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 19/1
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště						
005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/1
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií						
005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 19/1
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/1
	Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 19/1
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem							501 231,25

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01 Dětský domov Senožaty

Objekt: 01 Mateřká škola

Rozpočet: 01-11-2011 Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
587 33

IČO: 708 90 749
DIČ:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
Nádražní 998
396 01 Humpolec

IČO: 46679120
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			572 640,17
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			572 640,17

Rekapitulace daní

Základ pro DPH 572640,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 572640,17 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1.	Rozvaděče	MON			76953,68	
2.	Kabely - vodiče	MON			60197,90	
3.	Přístroje - zařízení	MON			39589,80	
4.	Elektroinstalační materiál	MON			18799,87	
5.	Svítlidla	MON			96397,12	
6.	SSK	MON			106713,16	
7.	STA	MON			50977,84	
8.	Domácí telefon	MON			29770,20	
9.	Ostatní náklady elektroinstalace silnoproud	MON			60055,45	
10.	Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud	MON			35185,15	
Cena celkem					572640,17	

Dětský domov Senožaty

Mateřská škola

Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

POPIS:							
Položka	MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem		Jednotková a cena montáž	Cena montáž celkem

rozvaděče							
elektroměrový rozvaděč RE dle výkresu č. 14 vč. ukončení kabelů	ks	1	6 459,2	6 459		4 720,2	4 720
rozvaděč RP1 dle výkresu č. 16 vč. ukončení kabelů	ks	1	54 323,4	54 323		9 398,9	9 399
přípojnice hlavního pospojení	kpl	1	809,9	810		1 242,2	1 242
Celkem					61 592 Kč		15 361 Kč

kabely-vodiče							
CYKY 3x1,5-O	m	95	9,9	944		24,0	2 281
CYKY 3x1,5-J	m	580	9,9	5 764		24,0	13 929
CYKY 3x2,5-J	m	510	15,7	8 024		26,5	13 515
CYKY 5x1,5-J	m	125	17,4	2 174		26,5	3 312
CYKY 5x2,5-J	m	40	33,1	1 325		26,5	1 060
CYKY 5x10-J	m	14	124,2	1 739		41,4	580
CYKY 4x10-J	m	8	101,0	808		41,4	331
CGSG 5x2,5	m	8	78,7	629		26,5	212
CY 6 z/ž	m	22	19,0	419		19,0	419
CY 4 z/ž	m	75	9,9	745		26,5	1 987
Celkem					22 572 Kč		37 626 Kč

přístroje-zařízení							
vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	8	114,3	914		120,1	961
vypínač č. 5 IP 20, barva bílá	ks	5	114,3	571		120,1	600

	ks	20	114,3	2 286
vypínač č. 6 IP 20, barva bílá	ks	7	114,3	800
vypínač č. 7 IP 20, barva bílá	ks	1	219,4	219
vypínač č. 6+6 IP 20, barva bílá	ks	1	128,4	128
tlačítko IP 20, barva bílá	ks	4	1 275,3	5 101
pohybové čidlo stropní 360stupňů	ks	50	106,0	5 300
zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá				
zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá s přepětovou ochranou	ks	5	87,0	435
D	ks	4	149,1	596
zásuvka 230V/16A, IP 44, zapuštěné provedení	ks	1	786,7	787
vyrážecí tlačítko pod sklem	ks	5	737,0	3 685
ventilátor s doběhem	kpl	2	993,7	1 987
zvonek vč. tlačítka	ks	1	405,8	406
vypínač 400V/25A				

Celkem

elektroinstalační materiál	ks	86	7,4	639
instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	12	29,0	348
rozbočná krabice KU 68/3 s víčkem	ks	3	34,0	102
instalační krabice IP 44	ks	15	22,4	335
Krabice KPR 68	ks	1	173,9	174
Krabice KO 125	ks	115	4,1	476
svorka wago 3 pol	ks	95	4,1	393
svorka wago 4 pol	kpl	1	2 484,3	2 484
drobný montážní materiál				

Celkem

světidla	ks	19	1 325,0	25 174
A - zářivkové světlo přisazené, 2 x 58W, IP 20, leštěná mřížka	ks	4	687,3	2 749
C - světlo s LED zdrojem, přisazené, 1 x 8W, IP 20, kruhové	ks	6	1 275,3	7 652
C - světlo s LED zdrojem, přisazené, 1 x 8W, IP 20, kruhové, s nouz. modulem	ks	13	877,8	11 411
F - světlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 44,				

J - světlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 44, kruhové, s pohybovým čidlem	ks	1	1 739,0	1 739
K - zářivkové světlo přisazené, 2 x 36W, IP 20, leštěná mřížka	ks	5	1 117,9	5 590
L - zářivkové světlo přisazené, 2 x 36W, IP 66	ks	3	745,3	2 236
nouzové světlo	ks	10	1 238,0	12 380

Celkem

SSK

19" datový stojanový rozvaděč, výška 12U, šíře 600, hloubka 600, 2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, dveře s pákovým univerzálním zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1) zadní panel se vstupem kabelů, univerzální zámek, 1 pár bočnic, univerzální zámek, 4 výškově stavitelné nožičky, zemnicí sada, 28 montážních sad	ks	1	4 968,6	4 969
19" napájecí panel, 6x UTE, vypínač, přepětová ochrana	ks	1	1 446,7	1 447
19" vyvazovací panel 1U jednostranný, plast. oka 40x80 mm	ks	2	230,2	460
19" propojovací metalický panel 50xRJ45, kat. 3, nestíněný	ks	1	4 471,7	4 472
19" propojovací metalický panel 24xRJ45, kat. 5e, nestíněný	ks	8	2 898,4	23 187
Keystone kat.5e, nestíněný - kompatibilní pro montáž do koncových datových zásuvek	ks	20	95,2	1 905
Datová dvozásuvka 2xRJ45, včetně rámečku, nosné masky	ks	10	422,3	4 223
Elektroinstalační krabice přístrojová, hluboká pod omítku	ks	10	7,5	75
Přístupový bod WiFi - Indoor	ks	2	3 179,9	6 360
Metalický propojovací kabel nestíněný UTP, kat. 5e, RJ45-RJ45, 1m	ks	20	18,2	364
Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	620	5,8	3 594
Sdělovací stíněný kabel 5x2x0,8	m	45	10,8	484
Žlutozelený zemnicí vodič, 6 mm	m	15	3,3	50
Oživení systému	kpl	1	0,0	0

120,1	2 401
120,1	841
207,0	207
124,2	124
281,6	1 126
120,1	6 004
120,1	600
146,6	586
314,7	315
314,7	1 573
414,1	828
207,0	207

23 216 Kč

16 374 Kč

66,2	5 697
122,6	1 471
101,9	306
124,2	1 863
329,6	330
12,4	1 428
12,4	1 180
1 573,4	1 573

4 952 Kč

13 848 Kč

513,4	9 755
323,0	1 292
414,1	2 484
414,1	5 383

513,4	513
513,4	2 567
414,1	1 242
323,0	3 230

68 931 Kč

26 466 Kč

3 726,5	3 726
55,5	55
55,5	111
1 159,3	1 159
530,0	4 240
17,4	348
306,4	3 064
164,0	1 640
1 634,7	3 269
12,4	248
14,1	8 728
11,6	522
6,6	99
15 733,9	15 734

	ks	1	7 867,0	7 867	3 312,4	3 312	46 257 Kč
Drobný montážní materiál					59 456 Kč		
Celkem							

STA				
Antennní stožár jednodílný 2,5 m 60 mm, žárový zinek, včetně upevňovacích a kotvicích prvků a výložníků pro antény	ks	1	2 898,4	2 898
Anténa pro příjem DVB-T, anténa UHF, kanál 21-69, G=18 dBi	ks	1	662,5	662
LTE filtr 0-790 MHz, zádrž 60 dB pro LTE, TETRA, GSM, průchozí pro nap, F-kon. , venkovní použití	ks	1	342,8	343
Parabolická anténa pro příjem DVB-S, pr. 85mm, materiál disku hliník, zadní držák PP+skleněné vlákno, rameno konvertoru pozinkovaná ocel, držák LNB PP+skleněné vlákno	ks	1	1 407,8	1 408
LNB typu quatro se samostatně vyvedenými výstupy jednotlivých pásem a polarizací (Low V, Low H, High V, High H), vhodný pro multipřepínače	ks	2	767,6	1 535
Skříň STA 500x500x220mm na povrch, komaxit, zámek FAB.	ks	1	1 590,0	1 590
Širokopásmová přepěťová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům, nominální pracovní napětí 90 V, max.špičkový výkon 200 W, frekvenční rozsah 1 - 3 Ghz, průchozí útlum 0,1 dB, impedance 75 Ohm, jmenovitý vybíjecí proud 10 A, max. vybíjecí proud (8/20 μs) 10 kA, průchod pro napájení max 24V/500 mA, konektory F-konektor, pracovní teplota -40°C - +80°C	ks	3	260,9	783

1 076,5	1 077
347,8	348
111,8	112
538,3	538
223,6	447
207,0	207
114,3	343

Vícepásmový zesilovač pro pozemní digitální příjem TV/FM signálů kompaktní s LTE, počet vstupů/výstupů 3 / 2+1 (testovací výstup/test output), vstupy BI/FM/BIII(40-70/88-108/160-260 MHz) _ UHF1(470-790 MHz) _ UHF2 (470-790 MHz), zesílení 32 ± 1,0 dB (BI/BIII), 22 ± 1,0 dB (FM), 42 ± 2,0 dB (UHF vstupy), zvlnění v pásmu ± 1,5 dB, regulace zesílení 20 dB (VHF vstupy/inputs), 16 dB (UHF vstupy/outputs), šumové číslo 6 ± 1,5 dB, max. výstupní úroveň (DIN45004B) 2x110 dBμV, max. výstupní úroveň (IMD3 -66 dB) 2x107 dBμV, max. výstupní úroveň (IMD2 -60 dB) 2x100 dBμV, testovací výstup -30 ± 0,5 dB, potlačení mezi vstupy/výstupy >13 dB, tlumení odrazu na vstupu >10 dB, napájení předzesilovače 24V / 50 mA (automatické napájení na vstupu UHF1/auto-powering on UHF1 input), napájení 230V±10% , 50/60 Hz, 7VA, konektory F-konektor (F-connector), pracovní teplota -10°C+65°C, stupeň krytí IP20, dodávka	ks	1	993,7	994
Hlavní zesilovač kaskádních multipřepínačů - počet vstupů 5 (4xSAT + TV), počet výstupů 5 (4xSAT + TV), frekvenční rozsah TV/RW vstupu 5-862 MHz, frekvenční rozsah SAT vstupů 950 - 2500 MHz, průchozí útlum v TV/RW pásmu 1,5 ± 0,5 dB, průchozí zisk v SAT pásmu 23 ± 1,0 dB, regulace zesílení v SAT pásmu 20 dB, přepínatelný náklon v SAT pásmu 950-2150MHz 8 dB, výstupní úroveň v SAT pásmu 118,5 dBμV (IMD3 -35dB), 110 dBμV (IMD2 -35dB), výstupní napětí (out 1- 4) 6,5V / 2240 mA, napájení 7,5V/ 1600 mA, napájení pro LNB 2000mA / 18V, konektory F-konektory, pracovní teplota -10°C+45°C, stupeň krytí IP 30	ks	1	1 739,0	1 739
Zdroj pro napájení LNB - vstupní napětí 230±15%V, 50/60Hz, 105 VA, výstupní napětí + 18V / 2000 mA, konektory jack konektor, flexo (jack connector, flexo), pracovní teplota -10°C+55°C, stupeň krytí IP 20, dodávka	ks	1	1 117,9	1 118

538,3	538
695,6	696
683,2	683

Zdroj pro napájení kaskády - vstupní napětí 230±15%V, 50/60Hz, 95 VA, výstupní napětí + 7,5V / 3840 mA, konektory jack konektor, flexo, pracovní teplota -10°C+55°C, stupeň krytí IP 20	ks	1	782,6	783
Pasivní kaskádový multipřepínač 5/8 - počet vstupů 5 (4xSAT + TV), počet výstupů 5 (4xSAT + TV), počet odbočení 8, frekvenční rozsah TV/RW vstupu 5- 862 MHz, frekvenční rozsah SAT vstupů 950 - 2500 MHz, odbočovací útlum v TV/RW pásmu 24 ± 2,0 dB, odbočovací útlum v SAT pásmu 6 ± 2,0 dB, průchozí útlum v TV/RW pásmu 3,1 ± 0,2 dB, průchozí zisk v SAT pásmu 1,7 ± 0,2 dB, výstupní úroveň v SAT pásmu 100 dBμV (IMD3 -35dB), 90 dBμV (IMD2 -35dB), přepínání výstupů DiSEqC 2.0, 14/18V, 0/22 KHz, proudový odběr z přijímače 50± 2 mA (12-20 Vdc), konektory F-konektory, pracovní teplota -10°C+45°C, stupeň krytí IP 30	ks	1	2 873,5	2 874
Aktivní kaskádový multipřepínač 5/8 - počet vstupů 5 (4xSAT + TV), počet výstupů 5 (4xSAT + TV), počet odbočení 8, frekvenční rozsah TV/RW vstupu 5-65/86-862 MHz, frekvenční rozsah SAT vstupů 950 - 2500 MHz, odbočovací útlum v TV/RW pásmu 18 ± 1,0 dB (RW), 11 ± 2,0 dB (TV), odbočovací zisk v SAT pásmu 3 ± 2,0 dB, průchozí zisk v TV/RW pásmu 9 ± 1,0 dB (RW), 8,5 ± 0,5 dB, průchozí zisk v SAT pásmu 7,5 ± 0,5 dB, výstupní úroveň v TV/RW pásmu 119 dBμV (DIN 45004B), 116 dBμV (IMD3 -60dB), 109 dBμV (IMD2 -60dB), výstupní úroveň v SAT pásmu 114 dBμV (IMD3 -35dB), 110 dBμV (IMD2 -35dB), přepínání výstupů DiSEqC 2.0, 14/18V, 0/22 KHz, napájení 6 ± 0,5V/ 590 mA, proudový odběr z přijímače 50± 2 mA (12-20 Vdc), konektory F-konektory, pracovní teplota -10°C+45°C, stupeň krytí IP 30	ks	1	2 873,5	2 874

208,7	209
1 076,5	1 077
1 076,5	1 077

Pasivní kaskádový multipřepínač 5/16 - počet vstupů 5 (4xSAT + TV), počet výstupů 5 (4xSAT + TV), počet odbočení 16, frekvenční rozsah TV/RW vstupu 5- 862 MHz, frekvenční rozsah SAT vstupů 950 - 2500 MHz, odbočovací útlum v TV/RW pásmu 24 ± 3,0 dB, odbočovací útlum v SAT pásmu 7 ± 3,0 dB, průchozí útlum v TV/RW pásmu 6,0 ± 0,2 dB, průchozí zisk v SAT pásmu 2,5 ± 0,2 dB, výstupní úroveň v SAT pásmu 100 dBμV (IMD3 -35dB), 90 dBμV (IMD2 -35dB), přepínání výstupů DiSEqC 2.0, 14/18V, 0/22 KHz, proudový odběr z přijímače 50± 2 mA (12-20 Vdc), konektory F-konektory, pracovní teplota -10°C+45°C, stupeň krytí IP 30	ks	1	4 753,3	4 753
Zakončovací odpor 75ohm s DC oddělením	ks	17	29,0	493
Napájecí zásuvka 230V/50Hz na DIN lištu	ks	1	176,4	176
Svorkovnice na DIN lištu	ks	1	303,9	304
DIN lišta	m	1	303,9	304
Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové, Zásuvka umožňuje průchod proudu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání LNB, Odbočovací útlum: 2 dB, Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm, Konektor F je opatřen závitěm	ks	3	838,0	2 514
Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku	ks	3	201,2	604
Koaxiální kabel 75ohm, pro venkovní použití, průměr 6,6mm, černý, PE, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení Cu	m	15	11,6	174
Koaxiální kabel 75ohm, pro vnitřní použití, 6,6mm, PVC, vnitř. vodič 1,13mm Cu, opletení Cu	m	135	7,5	1 006
F-konektor šroubovací	ks	10	7,5	75
Oživení systému	kpl	1	0,0	0
Proměření TV a SAT signálu, nastavení antén	kpl	1	0,0	0

Celkem

30 002 Kč

20 976 Kč

Domácí telefon

Telefon diditální	ks	3	828,1	2 484
Modul hlasový	ks	1	1 714,2	1 714
Modul tlačítkový	ks	1	1 358,1	1 358

811,5	2 435
811,5	812
687,3	687

Slučovač	ks	1	703,9	704
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s výstupy a odpojovačem	ks	1	1 904,6	1 905
Sada el. audiovrátného pro 1 účastník	ks	1	4 223,3	4 223
Napájecí a ovládací kabel	m	130	7,5	969
Žlutozelený zemnicí vodič, 6 mm, dodávka	m	20	12,4	248
Oživení systému	kpl	1	0,0	0
Drobný instalační materiál	ks	1	662,5	662
Celkem				

14 268 Kč

15 502 Kč

Ostatní náklady elektroinstalace silnoproud

Sádra	kg	230	9,1	2 093
Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	85	0,0	0
Vysekání drážky 5 x 5 cm	m	40	0,0	0
Vysekání drážky 7 x 7 cm	m	25	0,0	0
Vysekání drážky 10 x 10 cm	m	15	0,0	0
Vysekání kapes pro krabice	ks	115	0,0	0
Průrazy do 0,0025 m2	ks	18	0,0	0
Průrazy do 0,01 m2	ks	5	0,0	0
Výchozí revize	kpl	1	0,0	0
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,0	0
Koordinace s dodavatelem slaboproudu (8 hodin)	kpl	1	0,0	0
Zařízení staveniště	kpl	1	0,0	0
Doprava	kpl	1	0,0	0
demontáž a likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1	0,0	0
koordinace se zástupci investora (10 hodin)	kpl	1	0,0	0
koordinace prací se společností EON (4 hodiny)	kpl	1	0,0	0

2 093 Kč

57 962 Kč

Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud

Sádra	kg	100	9,1	910
Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	85	0,0	0
Vysekání kapes pro krabice	ks	13	0,0	0
Průrazy do 0,0025 m2	ks	8	0,0	0
Zaškolení obsluhy	kpl	1	0,0	0
Technická příprava	kpl	1	0,0	0
Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801	kpl	1	0,0	0

Dokumentace skutečného provedení, dodávka	kpl	1	0,0	0
Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	1	0,0	0

Celkem

910 Kč

34 275 Kč

Celkem

287 992

287 992 Kč

284 648

284 648 Kč

CENA CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ

572 640 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 01 Dětský domov Senožaty
 Objekt: 01 Obytná budova 1 N. P. - 7 N. P.
 Rozpočet: 01-11-2018 Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

Objednatel: Kraj Vysočina IČO: 708 90 749
 Žižkova 57/1882 DIČ:
 587 33

Zhotovitel: STATUS stavební a.s. IČO: 46679120
 Nádražní 998 DIČ:
 396 01 Humpolec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			4 663 279,89
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 663 279,89

Rekapitulace daní

Základ pro DPH		4663279,89	CZK
Zaokrouhlení		0,00	CZK
Cena celkem bez DPH		4663279,89	CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1.	Rozvaděče	MON			650 702,76	
2.	Pilíř u budovy	MON			30 685,90	
3.	Kabely ,vodiče - venkovní rozvody+zemní práce	MON			97 170,91	
4.	Kabely - vodiče	MON			715 635,74	
5.	Přístroje - zařízení	MON			207 234,51	
6.	Elektroinstalační materiál	MON			243 361,70	
7.	Svitidla	MON			652 969,27	
8.	Uzemnění hromosvod	MON			685 265,17	
9.	SSK	MON			399 312,01	
10.	STA	MON			99 260,21	
11.	CCTV	MON			158 800,30	
12.	Videotelefon	MON			105 664,73	
13.	Ostatní náklady elektroinstalace silnoproud	MON			470 846,74	
14.	Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud	MON			146 368,95	
Cena celkem					4 663 279,89	

Dětský domov Senožaty
Obytná budova 1 N.P. - 7 N.P.
Oprava elektroinstalace - silnoproud a slaboproud

POPIS:									
Položka		MJ	počet	Jednotková cena dodávka	Cena dodávka celkem	Jednotkov á cena montáž		Cena montáž celkem	
rozvaděče									
elektroměrový rozvaděč RE1 dle výkresu č. 11 vč. ukončení kabelů		ks	1	6 583,4	6 583			4 720,2	4 720
elektroměrový rozvaděč RE2 dle výkresu č. 12 vč. ukončení kabelů		ks	1	53 660,9	53 661			5 755,3	5 755
rozvaděč RH dle výkresu č. 15 vč. ukončení kabelů		ks	1	6 210,8	6 211			4 720,2	4 720
rozvaděč RP1 dle výkresu č. 16 vč. ukončení kabelů		ks	1	37 430,1	37 430			14 243,3	14 243
rozvaděč RP1,2 dle výkresu č. 17 vč. ukončení kabelů		ks	1	43 061,2	43 061			7 701,3	7 701
rozvaděč RP1,3 dle výkresu č. 18 vč. ukončení kabelů		ks	1	57 511,5	57 512			8 446,6	8 447
rozvaděč Rdlna dle výkresu č. 19 vč. ukončení kabelů		ks	1	32 958,4	32 958			6 045,1	6 045
rozvaděč RP2 dle výkresu č. 21 vč. ukončení kabelů		ks	1	25 041,7	25 042			5 134,2	5 134
rozvaděč RP3 dle výkresu č. 22 vč. ukončení kabelů		ks	1	45 363,3	45 363			7 535,7	7 536
rozvaděč RP4 dle výkresu č. 23 vč. ukončení kabelů		ks	1	47 408,7	47 409			7 535,7	7 536
rozvaděč RP5 dle výkresu č. 24 vč. ukončení kabelů		ks	1	45 856,0	45 856			7 535,7	7 536
rozvaděč RP6 dle výkresu č. 25 vč. ukončení kabelů		ks	1	47 181,0	47 181			7 701,3	7 701
rozvaděč RP7 dle výkresu č. 26 vč. ukončení kabelů		ks	1	44 626,3	44 626			7 701,3	7 701
přípojnice hlavního pospojení		ks	1	53 445,6	53 446			7 535,7	7 536
Celkem		kpl	1	809,9	810			1 242,2	1 242
					547 149 Kč				
pilíř u budovy						103 554 Kč			
plastový pilíř SR522 vč. ukončení kabelů		ks	1	19 659,1	19 659			4 763,3	4 763
ukončení kabelu AYKY 3x95+70 mm2		kpl	1	53,8	54			265,0	265
ukončení kabelu AYKY 3x120+70 mm2		kpl	1	81,2	81			323,0	323
ukončení vodiče CYY 1x70 mm2		kpl	8	92,7	742			78,7	629
ukončení vodiče CYY 1x35 mm2		kpl	4	53,8	215			58,0	232
ukončení kabelu CYKY 4x10 mm2		kpl	2	24,8	50			122,6	245

pojistky PN 02 250A	ks	3	161,5	484
pojistky PN 02 200A	ks	3	142,4	427
pojistky PN 02 160A	ks	3	111,8	335
pojistky PN 02 125A	ks	3	92,7	278
pojistky PN 02 100A	ks	3	92,7	278
pojistky PN 02 80A	ks	3	81,2	243
pojistky PN 02 40A	ks	6	69,6	417

Celkem

23 265 Kč

7 421 Kč

kabely, vodiče - venkovní rozvody + zemní práce

CYKY 4x10-J	m	15	101,0	1 515
CYY 1x70 mm2	m	40	135,8	5 432
CYY 1x35 mm2	m	136	77,0	10 474
AYKY 3x95+70 mm2	m	5	185,5	927
AYKY 3x120+70 mm2	m	5	227,7	1 139
spojka pro kabel AYKY 3x95+70 mm2	ks	1	289,8	290
spojka pro kabel AYKY 3x120+70 mm2	ks	1	289,8	290
zemní práce pro plastový pilíř	kpl	1	75,4	75
zemní práce pro elektroměrové rozvaděče	kpl	1	496,9	497
rozbourání stávajícího zděného pilíře	kpl	1	0,0	0
chránička PVC AROT 50 mm	m	100	34,8	3 478
ruční výkop 35/80 vč. lože, záhozu, hutnění, folie atd	ks	40	75,4	3 014
rozebrání chodníku ze zámkové dlažby, vč. opětovného složení, vč. podkladových vrstev	m2	10	0,0	0
oříznutí a vybourání stávajícího asfaltu, vč. zaasfaltování a podkladových vrstev	m2	2,5	0,0	0
výkop kabelové rýhy 120/80 cm ručně vč. pískového lože, hutnění, výstražné folie, záhozu, atd.	m	3	128,4	385
výkop jámy pro spojky	kpl	1	227,7	228
chránička PVC 90 mm	m	5	74,5	373

Celkem

28 117 Kč

69 054 Kč

kabely-vodiče

CYKY 3x1,5-O	m	680	9,9	6 757
CYKY 3x1,5-J	m	6700	9,9	66 579
CYKY 3x2,5-J	m	6250	15,7	98 337
CYKY 5x1,5-J	m	1460	17,4	25 390
CYKY 5x2,5-J	m	380	33,1	12 587

24,0	16 330
24,0	160 900
26,5	165 620
26,5	38 689
26,5	10 070

CYKY 5x6-J	m	55	78,7	4 327
CYKY 5x10-J	m	175	124,2	21 738
CYKY 5x25-J	m	105	323,0	33 911
CGSG 5x2,5	m	40	78,7	3 147
CY 16 z/ž	m	135	48,9	6 596
CY 10 z/ž	m	95	23,2	2 203
CY 6 z/ž	m	175	19,0	3 333
CY 4 z/ž	m	410	9,9	4 074

Celkem

288 978 Kč

426 658 Kč

26,5	1 457
41,4	7 246
53,0	5 565
26,5	1 060
24,0	3 242
24,0	2 281
19,0	3 333
26,5	10 865

přístroje-zařízení

vypínač č. 1 IP 20, barva bílá	ks	92	114,3	10 514
vypínač č. 5 IP 20, barva bílá	ks	70	114,3	7 999
vypínač č. 6 IP 20, barva bílá	ks	54	114,3	6 171
vypínač č. 7 IP 20, barva bílá	ks	24	114,3	2 743
vypínač č. 1 IP 44, barva bílá, zapuštěné provedení	ks	5	140,8	704
vypínač č. 5 IP 44, barva bílá, zapuštěné provedení	ks	2	140,8	282
vypínač č. 6 IP 44, barva bílá, zapuštěné provedení	ks	1	140,8	141
venkovní fotobuňka	ks	2	1 308,4	2 617
zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá	ks	270	106,0	28 619
dvozásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá	ks	89	124,2	11 055
zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá s přepětovou ochranou D	ks	26	869,5	22 607
zásuvka 230V/16A, IP 44, zapuštěné provedení	ks	32	149,1	4 770
dvozásuvka 230V/16A, IP 44, nástěnné provedení	ks	32	149,1	4 770
vyrážecí tlačítko pod sklem	ks	2	786,7	1 573
ventilátor s doběhem	ks	11	737,0	8 107
zvonek vč. tlačítka	kpl	1	993,7	994
zásuvka 400V/32A	ks	1	153,2	153
zásuvka 400V/32A	ks	1	153,2	153
vypínač 400V/25A	ks	2	405,8	812
prostorový termostat	ks	1	828,1	828

Celkem

115 611 Kč

91 623 Kč

120,1	11 047
120,1	8 405
120,1	6 484
120,1	2 882
120,1	600
120,1	240
120,1	120
260,9	522
120,1	32 420
120,1	10 687
120,1	3 122
146,6	4 690
146,6	4 690
314,7	629
314,7	3 461
414,1	414
190,5	190
190,5	190
207,0	414
414,1	414

elektroinstalační materiál

instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje	ks	580	7,4	4 308
rozbočná krabice KU 68/3 s víčkem	ks	85	29,0	2 464
instalační krabice IP 44	ks	25	34,0	849

66,2	38 424
122,6	10 417
101,9	2 546

Krabice KPR 68	ks	85	22,4	1 900
Krabice KO 125	ks	4	173,9	696
svorka wago 3 pol	ks	865	4,1	3 582
svorka wago 4 pol	ks	615	5,0	3 056
lišta PVC 20/20	m	75	24,8	1 863
lišta PVC 40/20	m	25	31,5	787
lišta PVC 40/40	m	35	53,8	1 884
lišta PVC 100/40	m	65	86,1	5 598
drátěný kabelový žlab 100/50	m	175	140,8	24 636
drátěný kabelový žlab 62/50	m	80	125,9	10 070
kabelový žebřík do stoupačky vč. příchyt	m	20	472,0	9 440
drobný montážní materiál	kpl	1	7 867,0	7 867
protipožární průchody	kpl	1	778,4	778
Celkem				

124,2	10 558
329,6	1 318
12,4	10 745
12,4	7 639
55,5	4 161
55,5	1 387
59,6	2 087
90,3	5 867
173,9	30 433
169,8	13 581
337,0	6 741
17 390,1	17 390
289,8	290

79 777 Kč

163 585 Kč

svítidla				
A - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 58W, IP 20, leštěná mřížka	ks	70	1 325,0	92 747
B - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 2W, IP 20, kruhové	ks	23	513,4	11 809
C - svítidlo s LED zdrojem, přisazené, 1 x 8W, IP 20, kruhové	ks	38	687,3	26 118
C - svítidlo s LED zdrojem, přisazené, 1 x 8W, IP 20, kruhové, s nouz. modulem	ks	21	1 275,3	26 781
D - zářivkové svítidlo pod horní linku, 1 x 13W, IP 20	ks	12	480,3	5 764
E - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 20, kruhové	ks	15	786,7	11 800
F - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 44, kruhové	ks	88	877,8	77 245
G - zářivkové svítidlo do podhledu, 4 x 18W, IP 20, leštěná mřížka	ks	80	1 325,0	105 997
H - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 8W, IP 20, kruhové,	ks	16	637,6	10 202
H - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 8W, IP 20, kruhové, s nouz. modulem	ks	11	1 242,2	13 664
I - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 3 x 8W, IP 20, kruhové	ks	7	993,7	6 956

513,4	35 940
323,0	7 428
323,0	12 272
414,1	8 695
414,1	4 969
323,0	4 844
414,1	36 436
513,4	41 074
323,0	5 167
414,1	4 555
414,1	2 898

J - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 12W, IP 44, kruhové, s pohybovým čidlem	ks	3	1 739,0	5 217
K - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 36W, IP 20, leštěná mřížka	ks	8	1 117,9	8 943
L - zářivkové svítidlo přisazené, 2 x 36W, IP 66	ks	12	745,3	8 943
M - svítidlo s LED zdrojem do podhledu, 2 x 12W, IP 20, kruhové	ks	4	1 242,2	4 969
M - svítidlo s LED zdrojem do podhledu, 2 x 12W, IP 20, kruhové s nouzovým zdrojem	ks	2	1 681,0	3 362
N - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 10W, IP 44, kruhové	ks	2	786,7	1 573
O - svítidlo s LED zdrojem přisazené, 1 x 25W, IP 44, směrové	ks	1	952,3	952
V - sloupkové svítidlo v = 1m, LED zdroj, 1 x 10W, IP 44, směrové	ks	3	2 914,9	8 745
nouzové svítidlo	ks	25	1 238,0	30 950

Celkem

462 738 Kč

190 231 Kč

Uzemnění a hromosvod

pásek FeZn 30/4	m	215	36,4	7 834
vodič FeZn 10	m	36	22,4	805
vodič HVI long	m	340	749,4	254 806
AlMgSi 8	m	120	135,8	16 297
svorka SR02	ks	18	20,7	373
svorka SR03	ks	20	26,5	530
svorka SP	ks	15	18,2	273
svorka SS	ks	20	18,2	364
zkušební svorka	ks	9	40,6	365
ochranný úhelník 1,7 m vč. držáků	ks	9	389,2	3 503
podpěra vodiče AlMgSi 8 na plochu střechu	ks	45	29,0	1 304
podpěra vodiče AlMgSi 8 na stěnu	ks	45	27,3	1 230
jímací stožár pro vodiče HVI long, výška 5,7 m vč. připojení	ks	3	16 851,8	50 556
jímací stožár pro vodiče HVI long, výška 7,2 m vč. připojení	ks	1	20 702,5	20 703
připojovací prvek k vodiči HVI long	ks	20	1 490,6	29 812
svorka PA pro vodič HVI long	ks	10	530,0	5 300
podpěra pro vodič HVI long na plochu střechu	ks	145	430,6	62 439

53,0	11 395
29,0	1 043
113,4	38 573
53,0	6 360
53,0	954
53,0	1 060
53,0	795
53,0	1 060
53,0	477
260,9	2 348
75,4	3 391
111,8	5 031
2 235,9	6 708
2 898,4	2 898
513,4	10 268
513,4	5 134
87,0	12 608

podpěra pro vodič HVI long na stěnu	ks	120	329,6	39 550
čtyřramenný stojan pro jímací stožár	ks	4	5 167,3	20 669
betonové závaží k jímacímu stožáru (17kg/ks)	ks	36	525,8	18 930
označovací štítek	ks	9	8,3	75
oddálený jímáč 40 cm pro stožár STA	ks	2	1 349,8	2 700
vodič CYA 6 mm	m	50	16,1	807

539 224 Kč

124,2	14 906
2 004,0	8 016
289,8	10 434
12,4	112
759,4	1 519
19,0	952

146 041 Kč

Celkem

SSK				
19" datový stojanový rozvaděč, výška 42U, šíře 800, hloubka 800, 2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, dveře s pákovým univerzálním zámkem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1) zadní panel se vstupem kabelů, univerzální zámek, 1 pár bočnic, univerzální zámek, 4 výškově stavitelné nožičky, zemní sada, 28 montážních sad	ks	1	20 702,5	20 703
19" napájecí panel, 6x UTE, vypínač, přepěťová ochrana	ks	1	1 446,7	1 447
19" vyvazovací panel 1U jednostranný, plast. oka 40x80 mm	ks	9	230,2	2 072
19" propojovací metalický panel 50xRJ45, kat. 3, nestíněný	ks	1	4 471,7	4 472
19" propojovací metalický panel 24xRJ45, kat. 5e, nestíněný	ks	8	2 898,4	23 187
Keystone kat.5e, nestíněný - kompatibilní pro montáž do koncových datových zásuvek	ks	122	95,2	11 618
Datová dvojzásuvka 2xRJ45, včetně rámečku, nosné masky	ks	58	422,3	24 495
Elektroinstalační krabice přístrojová, hluboká pod omítku	ks	58	7,5	432
Přístupový bod WiFi - Indoor	ks	14	3 179,9	44 519
Metalický propojovací kabel nestíněný UTP, kat. 5e, RJ45-RJ45, 1m	ks	32	18,2	583
Metalický propojovací kabel nestíněný UTP, kat. 5e, RJ45-RJ45, 2m	ks	28	24,8	696
Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	4850	5,8	28 114
Sdělovací stíněný kabel 5x2x0,8	m	45	10,8	484
Žlutozelený zemní vodič, 6 mm	m	20	3,3	67
Oživení systému	kpl	1	0,0	0
Drobný montážní materiál	ks	1	8 049,1	8 049

3 726,5	3 726
55,5	55
55,5	499
1 159,3	1 159
530,0	4 240
17,4	2 122
306,4	17 771
164,0	9 510
1 634,7	22 885
12,4	397
12,4	348
14,1	68 277
11,6	522
6,6	132
33 124,0	33 124
4 057,7	4 058

lišta PVC 40/40	m	25	53,8	1 346
lišta PVC 100/40	m	45	86,1	3 876
drátěný kabelový žlab 100/50	m	155	140,8	21 820

Celkem

197 979 Kč

201 333 Kč

STA

Anténní stožár jednoduchý 2,5 m 60 mm, žárový zinek, včetně upevňovacích a kotvicích prvků a výložníků pro antény	ks	1	2 898,4	2 898
Anténa pro příjem DVB-T, anténa UHF, kanál 21-69, G=18 dBi	ks	1	662,5	662
LTE filtr 0-790 MHz, zádrž 60 dB pro LTE, TETRA, GSM, průchozí pro nap. F-kon. , venkovní použití	ks	1	342,8	343
Parabolická anténa pro příjem DVB-S, pr. 85mm, materiál disků hliník, zadní držák PP+skleněné vlákno, rameno konvertoru pozinkovaná ocel, držák LNB PP+skleněné vlákno	ks	1	1 407,8	1 408
LNB typu quatro se samostatně vyvedenými výstupy jednotlivých pásem a polarizací (Low V, Low H, High V, High H), vhodný pro multipřepínače	ks	2	767,6	1 535
Skříň STA 700x900x220mm na povrch, komaxit, zámek FAB.	ks	1	1 970,9	1 971
Širokopásmová přepěťová ochrana určena pro základní ochranu proti přepětí a atmosférickým výbojům, nominální pracovní napětí 90 V, max. špičkový výkon 200 W, frekvenční rozsah 1 - 3 GHz, průchozí útlum 0,1 dB, impedance 75 Ohm, jmenovitý vybíjecí proud 10 A, max. vybíjecí proud (8/20 μs) 10 kA, průchod pro napájení max 24V/500 mA, konektory F-konektor, pracovní teplota -40°C - +80°C	ks	5	260,9	1 304

1 076,5	1 077
347,8	348
111,8	112
538,3	538
223,6	447
207,0	207
114,3	571

Vicepásmový zesilovač pro pozemní digitální příjem TV/FM signálů kompatibilní s LTE, počet vstupů/výstupů 3 / 2+1 (testovací výstup/test output), vstupy BI/FM/BIII(40-70/88-108/160-260 MHz) _ UHF1(470-790 MHz) _ UHF2 (470-790 MHz), zesílení 32 ± 1,0 dB (BI/BIII), 22 ± 1,0 dB (FM), 42 ± 2,0 dB (UHF vstupy), zvlnění v pásmu ± 1,5 dB, regulace zesílení 20 dB (VHF vstupy/inputs), 16 dB (UHF vstupy/outputs), šumové číslo 6 ± 1,5 dB, max. výstupní úroveň (DIN45004B) 2x110 dBμV, max. výstupní úroveň (IMD3 -66 dB) 2x107 dBμV, max. výstupní úroveň (IMD2 -60 dB) 2x100 dBμV, testovací výstup -30 ± 0,5 dB, potlačení mezi vstupy/výstupy >13 dB, tlumení odrazu na vstupu >10 dB, napájení předzesilovače 24V / 50 mA (automatické napájení na vstupu UHF1/auto-powering on UHF1 input)., napájení 230V±10% , 50/60 Hz, 7VA, konektory F-konektor (F-connector), pracovní teplota -10°C+65°C, stupeň krytí IP20, dodávka	ks	1	993,7	994
Hlavní zesilovač kaskádních multipřepínačů - počet vstupů 5 (4xSAT + TV), počet výstupů 5 (4xSAT + TV), frekvenční rozsah TV/RW vstupu 5-862 MHz, frekvenční rozsah SAT vstupů 950 - 2500 MHz, průchozí útlum v TV/RW pásmu 1,5 ± 0,5 dB, průchozí zisk v SAT pásmu 23 ± 1,0 dB, regulace zesílení v SAT pásmu 20 dB, přepínatelný náklon v SAT pásmu 950-2150MHz 8 dB, výstupní úroveň v SAT pásmu 118,5 dBμV (IMD3 -35dB), 110 dBμV (IMD2 -35dB), výstupní napětí (out 1- 4) 6,5V / 2240 mA, napájení 7,5V/ 1600 mA, napájení pro LNB 2000mA / 18V, konektory F-konektory, pracovní teplota -10°C+45°C, stupeň krytí IP 30	ks	1	1 739,0	1 739
Zdroj pro napájení LNB - vstupní napětí 230±15%V, 50/60Hz, 105 VA, výstupní napětí + 18V / 2000 mA, konektory jack konektor, flexo (jack connector, flexo), pracovní teplota -10°C+55°C, stupeň krytí IP 20, dodávka	ks	1	1 117,9	1 118

538,3	538
695,6	696
683,2	683

Zdroj pro napájení kaskády - vstupní napětí 230±15%V, 50/60Hz, 95 VA, výstupní napětí + 7,5V / 3840 mA, konektory jack konektor, flexo, pracovní teplota -10°C+55°C, stupeň krytí IP 20	ks	1	782,6	783
Pasivní kaskádový multipřepínač 5/8 - počet vstupů 5 (4xSAT + TV), počet výstupů 5 (4xSAT + TV), počet odbočení 8, frekvenční rozsah TV/RW vstupu 5- 862 MHz, frekvenční rozsah SAT vstupů 950 - 2500 MHz, odbočovací útlum v TV/RW pásmu 24 ± 2,0 dB, odbočovací útlum v SAT pásmu 6 ± 2,0 dB, průchozí útlum v TV/RW pásmu 3,1 ± 0,2 dB, průchozí zisk v SAT pásmu 1,7 ± 0,2 dB, výstupní úroveň v SAT pásmu 100 dBμV (IMD3 -35dB), 90 dBμV (IMD2 -35dB), přepínání výstupů DiSEqC 2.0, 14/18V, 0/22 KHz, proudový odběr z přijímače 50± 2 mA (12-20 Vdc), konektory F-konektory, pracovní teplota -10°C+45°C, stupeň krytí IP 30	ks	1	2 873,5	2 874
Aktivní kaskádový multipřepínač 5/8 - počet vstupů 5 (4xSAT + TV), počet výstupů 5 (4xSAT + TV), počet odbočení 8, frekvenční rozsah TV/RW vstupu 5-65/86-862 MHz, frekvenční rozsah SAT vstupů 950 - 2500 MHz, odbočovací útlum v TV/RW pásmu 18 ± 1,0 dB (RW), 11 ± 2,0 dB (TV), odbočovací zisk v SAT pásmu 3 ± 2,0 dB, průchozí zisk v TV/RW pásmu 9 ± 1,0 dB (RW), 8,5 ± 0,5 dB, průchozí zisk v SAT pásmu 7,5 ± 0,5 dB, výstupní úroveň v TV/RW pásmu 119 dBμV (DIN 45004B), 116 dBμV (IMD3 -60dB), 109 dBμV (IMD2 -60dB), výstupní úroveň v SAT pásmu 114 dBμV (IMD3 -35dB), 110 dBμV (IMD2 -35dB), přepínání výstupů DiSEqC 2.0, 14/18V, 0/22 KHz, napájení 6 ± 0,5V/ 590 mA, proudový odběr z přijímače 50± 2 mA (12-20 Vdc), konektory F-konektory, pracovní teplota -10°C+45°C, stupeň krytí IP 30	ks	1	2 873,5	2 874

208,7	209
1 076,5	1 077
1 076,5	1 077

Pasivní kaskádový multipřepínač 5/16 - počet vstupů 5 (4xSAT + TV), počet výstupů 5 (4xSAT + TV), počet odbočení 16, frekvenční rozsah TV/RW vstupu 5- 862 MHz, frekvenční rozsah SAT vstupů 950 - 2500 MHz, odbočovací útlum v TV/RW pásmu 24 ± 3,0 dB, odbočovací útlum v SAT pásmu 7 ± 3,0 dB, průchozí útlum v TV/RW pásmu 6,0 ± 0,2 dB, průchozí zisk v SAT pásmu 2,5 ± 0,2 dB, výstupní úroveň v SAT pásmu 100 dBμV (IMD3 -35dB), 90 dBμV (IMD2 -35dB), přepínání výstupů DiSEqC 2.0, 14/18V, 0/22 KHz, proudový odběr z přijímače 50± 2 mA (12-20 Vdc), konektory F-konektory, pracovní teplota -10°C+45°C, stupeň krytí IP 30	ks	1	4 753,3	4 753
Zakončovací odpor 75ohm s DC oddělením	ks	17	29,0	493
Napájecí zásuvka 230V/50Hz na DIN lištu	ks	1	176,4	176
Svorkovnice na DIN lištu	ks	1	303,9	304
DIN lišta	m	1	303,9	304
Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové, Zásuvka umožňuje průchod proudu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání LNB, Odbočovací útlum: 2 dB, Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ohm, Konektor F je opatřen závitern	ks	20	838,0	16 761
Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku	ks	20	201,2	4 025
Koaxiální kabel 75ohm, pro venkovní použití, průměr 6,6mm, černý, PE, vnitřní vodič 1,13mm Cu, opletení Cu	m	35	11,6	406
Koaxiální kabel 75ohm, pro vnitřní použití, 6,6mm, PVC, vnitř. vodič 1,13mm Cu, opletení Cu	m	950	7,5	7 080
F-konektor šroubovací	ks	100	7,5	745
Proměření TV a SAT signálu, nastavení antén	kpl	1	0,0	0
Oživení systému	kpl	1	0,0	0
Celkem				

1 407,8	1 408
22,4	380
122,6	123
122,6	123
122,6	123
182,2	3 644
254,2	5 085
11,6	406
11,6	11 014
14,1	1 408
8 281,0	8 281
4 140,5	4 141

55 549 Kč

43 711 Kč

CCTV	ks	1	29 811,6	29 812
Turbo HD DVR pro 10 kamer				

17 969,8	17 970
----------	--------

PC + monitor+ klávesnice	ks	1	14 077,7	14 078
Přídavná konzole operátora, 38 tlačítek, kompatibilní se systémovým telefonem	ks	1	5 341,2	5 341
19" datový stojanový rozvaděč, výška 27U, šíře 800, hloubka 800, 2 páry 19" posuvných vertikálních lišt, dveře s pákovým univerzálním zámekem a bezpečnostním sklem (EN 12150-1)zadní panel se vstupem kabelů, univerzální zámek, 1 pár bočnic, univerzální zámek, 4 výškově stavitelné nožičky, zemnicí sada, 28 montážních sad	ks	1	13 829,3	13 829
19" napájecí panel, 6x UTE, vypínač, přepět'ová ochrana	ks	1	1 540,3	1 540
19" vyvazovací panel 1U jednostranný, plast. oka 40x80 mm	ks	1	231,9	232
19" propojovací metalický panel 24xRJ45, ket. 5e, nestíněný	ks	1	2 898,4	2 898
Keystone kat.5e, nestíněný - kompatibilní pro montáž do koncových datových zásuvek	ks	10	94,4	944
IP kamera stropní	ks	9	3 064,0	27 576
Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	890	6,6	5 896
Žlutozelený zemnicí vodič, 6 mm	m	20	3,3	67
Oživení systému	kpl	1	0,0	0
Drobný montážní materiál	ks	1	1 242,2	1 242
Celkem				

103 455 Kč

55 345 Kč

1 739,0	1 739
99,4	99
2 707,9	2 708
59,6	60
59,6	60
538,3	538
19,0	190
554,8	4 993
14,1	12 529
6,6	132
12 421,5	12 422
1 904,6	1 905

Videotelefon

zápustná montážní krabice	ks	1	695,6	696
stříška proti dešti	ks	1	803,3	803
barevný kamerový modulbez. TI. DUO systém	ks	1	4 388,9	4 389
převodník na DUO systémse čtyřmi tlačítky	ks	1	2 070,3	2 070
modul se čtyřmi tlačítkyDUO	ks	1	824,0	824
linkový napájecí zdroj pro systém DUO	ks	1	1 656,2	1 656
napájecí zdroj pro dveřní stanici	ks	1	372,6	373
linkový distributor pro připojení napájecího zdroje	ks	1	323,0	323
video distributor pro digitální systém DUO	ks	3	356,1	1 068
videodistributor pro videotelefony	m	1	985,4	985

869,5	870
491,9	492
1 606,5	1 607
1 217,3	1 217
869,5	870
869,5	870
910,9	911
1 184,2	1 184
803,3	2 410
869,5	870

barevný handsfree videotelefon DOU systém	m	8	6 368,1	50 945	720,4	5 764
Oživení systému	kpl	1	0,0	0	11 841,8	11 842
Drobný montážní materiál	ks	1	2 070,3	2 070	1 656,2	1 656
Datový UTP kabel kat.5e, 4x2xAWG24, PVC plášť, nestíněný	m	430	6,6	2 849	14,1	6 053
Celkem					69 051 Kč	36 614 Kč

Ostatní náklady elektroinstalace silnoproud						
Sádra	kg	1050	9,1	9 555	0,0	0
Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	595	0,0	0	36,4	21 658
Vysekání drážky 5 x 5 cm	m	365	0,0	0	59,2	21 590
Vysekání drážky 7 x 7 cm	m	185	0,0	0	79,2	14 646
Vysekání drážky 10 x 10 cm	m	75	0,0	0	136,5	10 238
Vysekání kapes pro krabice	ks	779	0,0	0	59,2	46 078
Průrazy do 0,0025 m2	ks	115	0,0	0	81,9	9 419
Průrazy do 0,01 m2	ks	65	0,0	0	141,1	9 168
Výchozí revize	kpl	1	0,0	0	37 310,0	37 310
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,0	0	31 850,0	31 850
Koordinace s dodavatelem slaboproudu (35 hodin)	kpl	1	0,0	0	15 925,0	15 925
Zařízení staveniště	kpl	1	0,0	0	25 480,0	25 480
Doprava	kpl	1	0,0	0	13 649,1	13 649
ocelová konstrukce pro zásuvku DA CETIN	kg	15	53,7	805	63,7	956
pevné zábrany kolem výkopu	kpl	1	1 865,5	1 866	5 460,0	5 460
demontáž a likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1	0,0	0	156 520,0	156 520
koordinace se zástupci investora (65 hodin)	kpl	1	0,0	0	29 575,0	29 575
kordinace prací se společností EON (20 hodin)	kpl	1	0,0	0	9 100,0	9 100
Celkem					12 226 Kč	458 621 Kč

Ostatní náklady elektroinstalace slaboproud						
Sádra	kg	300	9,1	2 730	0,0	0
Vysekání drážky 3 x 3 cm	m	145	0,0	0	36,4	5 278

Vysekání drážky 5 x 5 cm	m	85	0,0	0	59,2	5 028
Vysekání kapes pro krabice	ks	78	0,0	0	59,2	4 614
Průrazy do 0,0025 m2	ks	75	0,0	0	81,9	6 143
Zaškolení obsluhy	kpl	1	0,0	0	13 650,0	13 650
Technická příprava	kpl	1	0,0	0	13 377,0	13 377
Proměření metalické kabeláže dle zásad ISO 11801	kpl	1	0,0	0	29 120,0	29 120
Dokumentace skutečného provedení, dodávka	kpl	1	0,0	0	22 750,0	22 750
demontáž a likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1	0,0	0	25 480,0	25 480
Vedlejší náklady, doprava, nakládání s odpady	kpl	1	0,0	0	18 200,0	18 200
Celkem					2 730 Kč	143 639 Kč

Celkem				2 525 849	2 525 849 Kč	2 137 431	2 137 431 Kč
---------------	--	--	--	-----------	--------------	-----------	--------------

CENA CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	4 663 280 Kč
-------------------------------------	---------------------