



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID: 125894

„Transformace Domova Háje II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564 602 205 / +420 724 650 190
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211042380/6800
Zhotovitel:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem	Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO:	620 28 081
DIČ:	CZ 620 28 081
zastoupený:	Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý – jednatele
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Brodil
zástupce pro věci technické:	Milan Kruml
osoba pověřená vedením stavby	
-hlavní stavbyvedoucí (AO):	Milan Kruml
Tel.:	777 778 003
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč n.S.
číslo účtu:	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlá š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátec, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou DOZP I“, dílo „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou DOZP II“ a dílo „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - management“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Transformace Domov Háj II Výstavba Světlá nad Sázavou DOZP I“, „Transformace Domov Háj II Výstavba Světlá nad Sázavou DOZP II“ a „Transformace Domov Háj II Výstavba Světlá nad Sázavou - management“, vypracované projekční kanceláří: Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, PSČ 390 01 Tábor, IČO 281 45 968.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Harmonogram prací se stává okamžikem předání objednateli součástí Smlouvy,
- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (MMR ČR – program IROP) na staveništi. Bližší informace týkající se formátu a zpracování dočasného billboardu jsou uvedeny na odkazu <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1> a v soupisu prací, dodávek a služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba dočasného billboardu bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci technické
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- b) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek

či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 90 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 91 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

„Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou DOZP I“

Na Sídlišti č. p. 288, Světlá nad Sázavou, parc. č. st. 334, 190/1, 190/3, k.ú. Světlá nad Sázavou.

„Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou DOZP II“

Na Sídlišti č. p. 288, Světlá nad Sázavou, parc. č. st. 334, 190/1, 190/3, k.ú. Světlá nad Sázavou.

„Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - management“

Nové Město č. p. 71, Světlá nad Sázavou, parc. č. st. 189, parc. č. st. 195, 1803, k.ú. Světlá nad Sázavou.

3.2. Práce budou zahájeny v závislosti na ukončení zadávacího řízení:

červen 2019 (předpoklad)

3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:

420 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a jeho okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady z tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou DOZP I“

Cena bez DPH:	12 587 111,30 Kč
DPH 15%:	1 805 645,67 Kč
DPH 21%:	115 389,43 Kč
Cena celkem s DPH činí:	14 508 146,40 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou DOZP II“

Cena bez DPH:	12 852 382,55 Kč
DPH 15%:	1 842 024,44 Kč
DPH 21%:	120 166,12 Kč
Cena celkem s DPH činí:	14 814 573,11 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - management“

Cena bez DPH:	23 045 354,15 Kč
DPH 15%:	 Kč
DPH 21%:	4 839 524,37 Kč
Cena celkem s DPH činí:	27 884 878,52 Kč

Cena díla celkem:	48 484 848,00 Kč
Cena díla bez DPH:	3 647 670,11 Kč
DPH 15%:	5 075 079,92 Kč
DPH 21%:	
Cena díla celkem s DPH činí:	57 207 598,03 Kč

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně právních předpisů určujících sazby DPH;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy a nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v soupisech prací obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě.

Elektronická podoba zjišťovacího protokolu - soupisu skutečně provedených prací, tzv. čerpání, bude provedena formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR (Centrum pro regionální rozvoj České republiky). Doporučené elektronické formáty jsou unixml, rts, xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.

5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.3.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.3.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.4. Platby za Vícepráce

5.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatel pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny s DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6.3. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje:

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877

název projektu: „Transformace Domova Háj II.“

název objektu: „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou DOZP I“ nebo „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou DOZP II“ nebo „Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - management“

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtování smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.

6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran.
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škodu způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději všude v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není a osobou s ním propojenou.

8.3.1. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (bude sdělen nejpozději při předání staveniště) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví této Smlouvy.

8.3.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

Atelier M.A.T.T., s.r.o., Převrátická 330/15, PSČ 390 01 Tábor, IČO 281 45 968.

Koordinátor BOZP:

PREPO-TEAM s.r.o., Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany, IČO 259 54 580

8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatel) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel

zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka nebo zástupci objednatele pro věci technické prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatелеm nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list a které nejsou součástí stavby, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatелеm reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn

podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle 3.3. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím 30 dnů lhůtu dle odst. 3.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.2.3. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

13.1.3. pokud zhotovitel ne zahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě.

13.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn.

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny).

13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

13.1.7. opakované nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

13.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“.

13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

13.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

13.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstoupující smluvní straně.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Příloha: 1) oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

10. 06. 2019

Ledeč nad Sázavou

10. 06. 2019

Jihlava

ATOS spol. s r.o.
BUDOVY NÁM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 6028061 DIČ: CZ6028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 837

Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý
Jednatelé společnosti

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Souhrnný list

„Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou - stavební práce“

Název stavby (rozpočtu)	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena vč. DPH
Transformace Domova Háj II. Světlá nad Sázavou DOZP I_výkaz výměr_25.3	12 587 111,30 Kč	1 805 645,67 Kč	115 389,43 Kč	14 508 146,40 Kč
Transformace Domova Háj II. Světlá nad Sázavou DOZP II_výkaz výměr_25.3	12 852 382,55 Kč	1 842 024,44 Kč	120 166,12 Kč	14 814 573,11 Kč
Transformace Domova Háj II. Světlá nad Sázavou Management_výkaz výměr_25.3	23 045 354,15 Kč		4 839 524,37 Kč	27 884 878,52 Kč
Cena CELKEM	48 484 848,00 Kč	3 647 670,11 Kč	5 075 079,92 Kč	57 207 598,03 Kč

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. Jaroslav Brodil

Miroslav Tichý

Datum: 23.4.2019

ATOS spol. s r.o.
BUDOVY NÁM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 6028061 DIČ: CZ6028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 837

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/I
Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

KSO: 801 1
Místo: Světlá nad Sázavou
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 23.4.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IČ:
DIČ:

Ukazatel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **12 587 111,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	848 473,47	178 139,43
snížená	15,00%	12 037 637,83	1 805 646,67

Cena s DPH v CZK 14 508 146,40

ATOS spol. s r.o.
HUSAROVA NAM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/I
Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Místo: Světlá nad Sázavou
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
 Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
 Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 587 111,30	14 508 146,40	
SO 01	D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení	8 302 334,95	9 547 685,19	STA
SO 01_D.1.4.1	Zdravotechnické instalace	491 164,65	564 839,35	STA
SO 01_D.1.4.1	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	18 542,03	21 323,33	STA
SO 01_D.1.4.2	Vytápění	730 131,95	839 651,74	STA
SO 01_D.1.4.3	Silnoproudá elektroinstalace	391 831,90	450 606,69	STA
SO 01_D.1.4.4	Ochrana před bleskem - hromosvod	47 914,66	55 101,86	STA
SO 01_D.1.4.5	Hlavní domovní vedení	36 342,34	41 793,69	STA
SO 01_D.1.4.6	Slaboproudá elektroinstalace	74 277,71	85 419,37	STA
		248 019,34	285 222,24	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 03	Splašková kanalizační přípojka	58 943,82	67 785,39	STA
SO 03a	Vnější část domovní dešťové kanalizace	305 946,31	351 838,26	STA
SO 03b	Vnější část domovní splaškové kanalizace	17 518,40	20 146,16	STA
SO 04	Plynovodní přípojka	96 087,81	110 500,98	STA
SO 08	Oplocení	685 391,91	788 200,70	STA
SO 06	Zpevněná plocha	321 823,57	370 097,11	STA
SO 07	Sadové úpravy	76 271,35	92 288,33	STA
VON	VON	126 500,00	145 475,00	STA
VZT	VZT	84 866,48	97 596,45	STA
DO ZP1_a	STL plynovodní přípojky	238 835,07	288 990,43	STA
DO ZP1_b	STL plynovodní řad	234 367,05	283 584,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 803 5
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

8 302 334,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní:	0,00	21,00%	0,00
snižena	8 302 334,95	15,00%	1 245 350,24

Cena s DPH

v CZK

9 547 685,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov hajlí, Výstavba Světlé nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 302 334,95

HSV - Práce a dodávky HSV

5 233 077,19

1 - Zemní práce	236 272,96
2 - Zakládání	776 353,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 236 813,35
4 - Vodorovné konstrukce	818 650,11
5 - Komunikace pozemní	66 330,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 251 978,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	597 740,23
998 - Přesun hmot	248 939,13

PSV - Práce a dodávky PSV

3 069 257,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	421 142,35
712 - Povlakové krytiny	290 537,99
713 - Izolace tepelné	571 601,13
721 - Zdravotechnika	44 788,65
762 - Konstrukce tesařské	65 746,73
763 - Konstrukce suché výstavby	214 834,95
764 - Konstrukce klempířské	149 903,42
766 - Konstrukce truhlářské	729 069,32

	76 700,00
	266 031,67

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce

786 - Dokončovací práce

151 691,25

47 226,30

39 984,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP

Objekt: SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projekant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							8 302 334,95	

Náklady soupisu celkem

5 233 077,19

D HS			Práce a dodávky HS				236 272,96	
D 1			Zemní práce				52 500,00	
1	K	100004212	Hutnění sypaniny z horniny tř. 5 až 7 jedním pojezdem válce tl vrstvy do 600 mm	m3	280,000	187,50		
			Poznámka k položce: Hutnění bude provedeno tak, aby vznikalo na nejmenší dodatečné sedání stěrkových vrstev a vrstev stávek. Na hutěnou zemi předtím bude proveden ideální nábýv (85 % PDS) stěrkových vrstev v tloušťce 150 mm tř. 13/20 mm. Zakládání stávek musí být provedeno rovinně a stříkací.					
2	K	121112111.1	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m nebo strojně	m3	132,000	64,13	8 465,16	
3	K	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	145,000	456,75	66 228,75	
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	145,000	67,24	9 749,80	
5	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	725,000	61,25	44 406,25	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,000	174,55	17 455,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 000,000	13,31	13 310,00	CS ÚRS 2019 01
			100*10					
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	100,000	130,19	13 019,00	
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,000	11,39	1 139,00	
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	100,000	100,00	10 000,00	
D 2			Zakládání				776 353,04	
11	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	38,500	641,10	24 682,35	
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	104,500	38,86	4 060,87	
13	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	470,000	32,00	15 040,00	
			Poznámka k položce: Hutnění bude utazeno jak, aby vznikalo na nejmenší dodatečné sedání stěrkových vrstev a vrstev stávek. Na hutěnou zemi předtím bude proveden ideální nábýv (85 % PDS) stěrkových vrstev v tloušťce 150 mm tř. 13/20 mm.					
							1 069,97	158 890,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	271532213	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	11,000	1 018,13	11 199,43	
16	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	72,930	2 191,55	159 829,74	
17	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	90,000	439,89	39 590,10	
18	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	90,000	156,76	14 108,40	
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,879	25 153,27	47 262,99	
20	M	MR1	D+M Vázaná výztuž	kg	443,500	32,00	14 192,00	
21	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	80,955	2 177,23	176 257,65	
22	K	279113124.1	Základová zeď tl do 300 mm z tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	114,540	971,18	111 238,96	

D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 236 813,35	
23	K	311235151.1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltou, pevnost cihel do P12,5, tl. zdiva 300 mm	m2	165,198	1 366,94	225 815,75	
24	K	311235221.1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltou, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 500 mm	m2	282,755	2 597,60	734 484,39	
			(17+26+17+26)*3					
			- (1,5*1,7)*4					
			- (1,5*2,2)*2					
			- (1,8*1,7)					
			- (0,6*2,2)*2					
			- (1,2*2,2)					
			- (2,3*0,6)					
			- (1,2*2,3)					
			- (3,9*2,5)					
			- (1,3*2,5)					
			- (0,7*1,5)					
			- (1*2,2)					
			- (1,5*1,5)					
			- 1,9*2,5					
			- 4,2*2,5					
			- 1,1*2,2					
			64,5					
			Součet					
			257,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
25	K	311238342	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 200 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	69,333	1 058,81	73 410,47	
26	K	314235203.R1	D+M Kominové těleso dvousložkové 1průduchové cihelné z keramických hrdlových vložek do D 20 cm	soubo	1,000	27 767,00	27 767,00	
			Poznámka k položce: Komin - NOSNÝ PLÁST KOMINOVÉHO SYSTÉMU Z TVÁŘÍ Z LEPKÉHO BETONU - PRŮMĚR PRŮDUCHU = 160 mm - KERAMICKÁ TENKOSTĚNNÁ VLOŽKA - HRDLOVÉ SPOJENÍ KERAMICKÝCH VLOŽEK SPOJOVAT SPELEKNE SE SPÁROVACÍ HVOZDÍ - NÁPOJENÍ SPOTŘEBITELŮ PRO JEDNÉ POKLADY SPECIÁLNÍCH KERAMICKÝCH NÁPOJŮ DLE DÍLŮ S GUAROVANÝM ADAPTEM					

27	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	1,000	171,95	171,95	
28	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	2,000	230,44	460,88	
29	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	15,000	250,75	3 761,25	
30	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	41,000	314,50	12 894,50	
31	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	35,000	363,80	12 733,00	
32	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	35,000	449,65	15 737,75	
33	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	4,000	572,90	2 291,60	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			PODKLADY ZDRAH SALADANÝ STROP - NOSNÍK + VLOŽKA S1 - d = 5250mm, OV 825 mm, C20/25 S2 - d = 4600mm, OV 625 mm, C20/25 S3 - d = 4300mm, OV 505 mm, C20/25 S4 - d = 4500mm, OV 825 mm, C20/25 S5 - d = 6230mm, OV 590 mm, C20/25 PR.1.1 - 2B PRUVLAK, 40x1500mm, C25/30 SKLADANÝ STROP - NOSNÍK + VLOŽKA PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DODAVATELE VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY A MIKY KOORDINOVAT S PROJEKTY SPECIALIZÁCI PŘED BETONÁŽÍ BUDOU PROVEDENY VŠECHNY KOTVÍCÍ PRVKY, CHRÁNICÍKY PRO PROSTUPY APD. VNITŘNÍ KOORDINACE SE STAVARSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY SPECIALISTŮ TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝPOČNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE II PRINCIP VLOŽENÍ STROPU A ROZMĚRY PRVKŮ VIZ DETAILY VLOŽENÍ NOSNÍKŮ MUSÍ BÝT NA OBCÍ STRANÁCH STEJNÉ MIN 100mm VYZTUŽENÍ NA SAMOSTATNÉM VÝKRESU ČASŤ TERASY BUDE ZASTŘEŠENA PŘÍSTŘEŠKEM, KTERÝ TVORÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE S JAKLOVOU PROFILŮ PŘÍDELE PŘÍSTŘEŠU BUDOU NA JEDNÉ STRANĚ PŘIVÁŘENY NA VAZNIČKY NA KAPALNÉ STRANĚ KOTVENÉ DO 2B PŘEKLADU PŘES CHYBNÉ KOTVENÍ (min. 500mm A 52 A = 500mm)					
D	5		Komunikace pozemní				66 330,15	
49	K	564721111.R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 40 mm	m2	100,450	45,00	4 520,25	
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	100,450	127,26	12 783,27	
51	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	100,450	225,87	22 688,64	
52	M	592450070	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	100,450	262,20	26 337,99	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 251 978,22	
53	K	611322321	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	330,000	242,00	79 860,00	
54	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 100,000	319,00	350 900,00	
55	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	323,400	220,10	71 180,34	
56	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	143,000	29,70	4 247,10	
57	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	143,000	12,16	1 738,88	
58	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	292,600	478,34	139 962,28	
59	M	283758740	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 120 mm	m2	266,000	158,40	42 134,40	
60	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	87,000	317,60	27 631,20	
61	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	143,000	478,34	68 402,62	
62	M	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	149,500	233,75	34 945,63	
63	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 120 mm	m	25,000	284,13	7 103,25	
64	M	283759310	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	10,000	54,36	543,60	
65	K	622322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	286,000	341,00	97 526,00	
66	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	286,000	293,88	84 049,68	
67	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	110,00	11 000,00	
68	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm	m2	35,035	3 610,67	126 499,82	CS ÚRS 2019 01
			31,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		35,035			
69	K	637211411	Okapový chodník z betonových zámkových dlaždic tl 60 mm do kameniva	m2	55,000	487,06	26 788,30	
70	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	19,000	652,65	12 400,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	553311450	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	8,000	1 334,70	10 677,60	
72	M	61182352.1	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garáž	kus	8,000	6 100,00	48 800,00	
73	M	553311430.1	záručeň ocelová pro běžné zdění H 145 1000 L/P	kus	1,000	1 345,00	1 345,00	
74	M	553311470	záručeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1100 L/P	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
75	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	7,000	60,31	422,17	
76	M	56245605	mřížka větrací hranatá plast 200x200 se žaluzií	kus	7,000	160,00	1 120,00	
							597 740,23	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				m2	430,000	56,82	24 432,60	
77	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	51 600,000	1,46	75 336,00	
78	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	430,000	24,38	10 483,40	
79	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	300,000	85,34	25 602,00	
80	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	kpl	1,000	74 800,00	74 800,00	
81	K	R12	D+M Zachytý systém proti pádu z výšky ze střechy					
F Pozvánka k poloze				ks	7,000	1 200,00	8 400,00	
F Projezdy a polozce				ks	9,000	1 500,00	13 500,00	
82	K	R2	Prostupy pro perforované potrubí DN80 z podloží zákl. desky	ks				
83	K	R3	Prostupy pro VZT vč. zednického začistění	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
84	K	R4	D+M Hrubá čistící rohož					
P Pozvánka k poloze				m	42,800	6 325,00	270 710,00	
85	K	R5	D+M PEVNÁ KOLEJNICE STROPNÍHO ZVEDACÍHO ASISTENČNÍHO SYSTÉMU					
F Pozvánka k poloze					42,800			
F Projezdy a polozce					42,800			
VW Součet				m	12,300	7 274,49	89 476,23	
86	K	R6	D+M Pohyblivá KOLEJNICE STROPNÍHO ZVEDACÍHO ASISTENČNÍHO SYSTÉMU					
F Pozvánka k poloze					12,300			
F Projezdy a polozce					12,300			
VW Součet							248 939,13	
D 998 Přesun hmot				t	1 278,381	194,73	248 939,13	
87	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				3 069 257,76	
D PSV Práce a dodávky PSV							421 142,35	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				m2	844,800	8,58	7 248,38	
88	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	t	1,536	53 200,00	81 715,20	
89	M	111631500	lak asfaltový penetrační	m2	844,800	86,95	73 455,36	
90	K	711111559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	775,000	106,00	82 150,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Pozvánka k poloze								
92	M	581544100.R1	D+M pisek křemičitý sušený pytlovaný ST 56 0,1 mm	m2	475,000	200,00	95 000,00	
93	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi novopými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m2	94,600	145,35	13 750,11	
94	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti novopou fólii ukončení horní lištou	m	99,000	250,00	24 750,00	
95	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	715,000	33,00	23 595,00	
P Pozvánka k poloze								
96	M	693110410	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	747,500	19,80	14 800,50	
97	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	5,000	935,56	4 677,80	
D 712 Povlakové krytiny							290 537,99	
98	K	712361703.1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólii kotvenou v plně ploše vč. všech systémových doplňků. lišt	m2	500,250	385,00	192 596,25	
99	M	283220000.1	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,8 mm š 1200 mm šedá	m2	500,250	192,50	96 298,13	
P Pozvánka k poloze								
100	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,631	1 007,73	1 643,61	
D 713 Izolace tepelné							571 601,13	
101	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	660,000	99,00	65 340,00	
102	M	283759270	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm	m2	690,000	280,50	193 545,00	
103	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 029,600	19,44	20 015,42	
104	M	283759180	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 20mm	m2	527,648	46,75	24 667,54	
P Pozvánka k poloze								
105	M	283723060.R1	tepelné izolační podlahové desky z tuhé polyisokyanurátové pěny PIR tl 60 mm	m2	461,314	344,40	158 876,54	
P Pozvánka k poloze								
106	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólii z PE	m2	514,800	29,70	15 289,56	
107	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	538,200	4,28	2 303,50	
108	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,019	886,68	3 563,57	
109	K	R11	D+M Spádové klíny	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00	
D 721 Zdravotnicka							44 788,65	
110	K	721173605	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 80	m	132,550	337,90	44 788,65	
P Pozvánka k poloze								
D 762 Konstrukce tesařské							65 746,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	762341014	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	82,500	796,93	65 746,73	
							214 834,95	
D 763 Konstrukce suché výstavby				m2	345,000	622,71	214 834,95	
112	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2				149 903,42
D 764 Konstrukce klempířské				m	125,000	572,00	71 500,00	
113	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	42,000	407,00	17 094,00	
114	K	764215404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	86,000	528,00	45 408,00	
115	K	764215407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	25,000	350,00	8 750,00	
116	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,000	473,62	2 841,72	
117	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,000	696,23	2 088,69	
118	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	t	1,306	1 700,62	2 221,01	
119	K	998764102	Presun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					729 069,32
D 766 Konstrukce truhlářské				m2	47,300	594,69	28 128,84	
120	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	kus	4,000	13 860,00	55 440,00	
121	M	MO1	Okno plastové kompletně dle popisu O1 1500/1750	kus	2,000	24 632,00	49 264,00	
122	M	MO2	Okno plastové kompletně dle popisu O2 1500/2250	kus	1,000	25 501,00	25 501,00	
123	M	MO3	Okno plastové kompletně dle popisu O3 1850/1750	kus	2,000	15 216,00	30 432,00	
124	M	MO4	Okno plastové kompletně dle popisu O4 600/2250	kus	1,000	24 238,00	24 238,00	
125	M	MO5	Okno plastové kompletně dle popisu O5 1200/2250	kus	1,000	17 441,00	17 441,00	
126	M	MO6	Okno plastové kompletně dle popisu O6 2300/600	kus	1,000	16 995,00	16 995,00	
127	M	MO7	Okno plastové kompletně dle popisu O7 1250/2300	kus	1,000	45 223,00	45 223,00	
128	M	MO8	Okno plastové kompletně dle popisu O8 3900/2550	kus	1,000	19 413,00	19 413,00	
129	M	MO9	Okno plastové kompletně dle popisu O9 1300/2550	kus	1,000	12 615,00	12 615,00	
130	M	MO10	Okno plastové kompletně dle popisu O10 750/1500	kus	1,000	18 893,00	18 893,00	
131	M	MO11	Okno plastové kompletně dle popisu O11 1000/2250	kus	1,000	19 825,00	19 825,00	
132	M	MO12	Okno plastové kompletně dle popisu O12 1500/1500	kus	11,000	750,00	8 250,00	
133	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	8 875,90	17 751,80	
134	M	611602160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 110x197cm D4	kus	1,000	8 828,95	8 828,95	
135	M	611602160.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 100x197 cm D5	kus	8,000	8 590,01	68 720,08	
136	M	611602160.2	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197 cm D6	kus	8,000	1 700,00	13 600,00	CS ÚRS 2019 01
137	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	2,000	9 574,62	19 149,24	
138	M	MR3	Dveře posuvné D7 dle popisu	kus	3,000	9 574,62	28 723,86	
139	M	MR3.1	Dveře posuvné D8 dle popisu	kus	1,000	9 574,62	9 574,62	
							19 149,24	
D 767 Konstrukce zámečnické				kus	5,000	4 000,00	20 000,00	
149	K	767330112	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	sada	5,000	8 140,00	40 700,00	
150	M	55381002.R1	světlovod tubusový tubusu průměr 250 mm	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
151	K	R9	D+M PEVNÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ - SVISLÉ, PŘÍČLOVÉ, S OCHRANNÝM KOŠEM					
D 771 Podlahy z dlaždic				m	162,800	115,60	18 819,68	
152	K	771413112	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 mm	kus	555,000	53,50	29 692,50	
153	M	597614160	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	m2	130,000	548,30	71 279,00	
154	K	771531025	Montáž podlahy z cihelných dlaždic lepením standardním lepidlem do 22 ks/m2					
D 776 Podlahy povlakové				m2	166,100	225,50	37 455,55	
159	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	181,200	629,20	114 011,04	
160	M	284110680.1	vysoce odolná homogenní podlahová krytina o tloušťce 2 mm v rolích. Hodnota otěru dle EN 660,2 ≤ 2,0 mm3	m2	0,545	412,22	224,66	
161	K	998776102	Presun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					47 226,30
							47 226,30	
D 784 Dokončovací práce				m2	1 431,100	33,00	47 226,30	
162	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m					39 984,00
D 786 Dokončovací práce								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	48,000	120,00	5 760,00	
164	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	48,000	213,00	10 224,00	
165	K	R1	D+M Síť proti hmyzu	m2	48,000	500,00	24 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domov haj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IC:

DIC:

IC:

62028081

DIC:

CZ62028081

IC:

DIC:

IC:

DIC:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

491 164,65

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

491 164,65

18,00%

73 574,70

Cena s DPH

v CZK

564 839,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	491 164,65
Náklady stavby celkem	18 911,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 103,92
HSV - Práce a dodávky HSV	39 654,29
1 - Zemní práce	11 198,88
2 - Zakládání	4 018,25
4 - Vodorovné konstrukce	15 232,50
8 - Trubní vedení	385 149,03
PSV - Práce a dodávky PSV	22 184,56
713 - Izolace tepelné	100 450,14
721 - Zdravotechnika	79 444,40
722 - Zdravotechnika	172 430,21
725 - Zdravotechnika	5 598,00
732 - Ústřední vytápění	0,00
734 - Ústřední vytápění	5 041,72
764 - Konstrukce klempířské	17 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 491 164,65

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 911,70				
1	K	935932633.R	Podomítkový sifon kombinovaný s přívodem vody a zásuvkou - pro pračku	kus	2,000	5 505,30	11 010,60	
2	K	935932634	Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 200 mm z PP a Pz oceli	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
3	K	935932634.R	Odkapový otevřený sifon pro odvod kondenzátu s kombinovanou zápachovou uzávěrou, odtok DN 40 nebo DN 50	kus	1,000	630,00	630,00	
4	K	973031336	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	7,000	267,30	1 871,10	
D HSV								
D 1		Zemní práce		39 654,29				
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	13,000	47,03	611,39	
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,500	31,67	142,52	
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,900	456,75	18 224,33	
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	39,900	129,65	5 173,04	
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	39,900	60,73	2 423,13	
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,900	174,55	6 964,55	
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4,600	42,38	194,95	
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,600	11,39	52,39	
13	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	7,820	100,00	782,00	
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,200	64,66	1 306,13	
15	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m	m3	21,400	165,46	3 540,84	
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,700	140,60	239,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				11 198,88	
17	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	88,000	127,26	11 198,88	
D 4			Vodorovné konstrukce				4 018,25	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 3,5+0,5+1,4	m3	5,400	744,12	4 018,25	
D 8			Trubní vedení				15 232,50	
19	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	59,000	154,80	9 133,20	
20	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 100	kus	7,000	249,30	1 745,10	
21	M	286110860	čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70	kus	2,000	480,60	961,20	
22	M	286110870	čisticí kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100	kus	5,000	678,60	3 393,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				385 149,03	
D 713			Izolace tepelné				22 184,56	
23	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry 5,5+3+24+32	m	64,500	10,80	696,60	
24	M	631254610.1	Návleková izolace PE 4 mm, DN 40	m	5,500	26,10	143,55	
25	M	631254610.2	Návleková izolace PE 4 mm, DN 50	m	3,000	34,20	102,60	
26	M	631254610.3	Návleková izolace PE 4 mm, DN 75	m	24,000	62,10	1 490,40	
27	M	631254610.4	Návleková izolace PE 4 mm, DN 110	m	32,000	131,40	4 204,80	
28	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry 3,00+51+33+32+47,5+31	m	197,500	10,80	2 133,00	
29	M	283771410	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 9 mm	m	3,000	12,60	37,80	
30	M	283771110	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm	m	51,000	14,40	734,40	
31	M	283770520	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm	m	33,000	27,00	891,00	
32	M	283771430.R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 30 mm	m	32,000	87,30	2 793,60	
33	M	283770490.R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 30 mm	m	47,500	90,00	4 275,00	
34	M	283770540.R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 40 mm	m	31,000	148,50	4 603,50	
35	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,096	815,76	78,31	
D 721			Zdravotechnika				100 450,14	
36	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	14,500	382,50	5 546,25	
37	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	8,000	319,50	2 556,00	
38	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	25,000	352,80	8 820,00	
39	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	24,000	392,40	9 417,60	
40	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	29,000	490,50	14 224,50	
41	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 150	m	5,500	288,90	1 588,95	
42	K	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 200	m	3,000	320,40	961,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	3,000	474,30	1 422,90	
44	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	57,60	403,20	
45	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	63,90	383,40	
46	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	94,50	850,50	
47	K	721210822.R	Montáž kanalizačního příslušenství střešních stoků DN 100	kus	3,000	135,00	405,00	
48	M	562311060	stok střešní s folií čtvercový plochých střech s vyříváním 75-160 mm	kus	3,000	4 878,00	14 634,00	
49	M	562311070	koš záchytný PP, D=110 mm	kus	3,000	641,70	1 925,10	
50	K	721211405	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě	kus	3,000	2 367,00	7 101,00	
51	K	721211422.1	Podlahová vpust, odtok DN 100, nerez mřížka	kus	3,000	2 565,00	7 695,00	
52	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	2 448,00	2 448,00	
53	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	768,60	3 074,40	
54	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	5,000	598,50	2 992,50	
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	123,500	18,90	2 334,15	
56	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	36,500	24,30	886,95	
57	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	21,274	506,70	10 779,54	
D 722			Zdravotechnika				79 444,40	
58	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	35,000	144,00	5 040,00	
59	M	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	35,000	24,30	850,50	
60	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	98,500	157,50	15 513,75	
61	M	286151050	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	98,500	34,20	3 368,70	
62	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	64,000	184,50	11 808,00	
63	M	286151090	trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm	m	64,000	49,50	3 168,00	
64	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm	m	8,500	209,70	1 782,45	
65	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm	m	8,500	38,70	328,95	
66	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	23,000	155,70	3 581,10	
67	K	722220121.R	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii D+M	pár	5,000	135,00	675,00	
68	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitěm	souboj	1,000	349,20	349,20	
69	K	722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitěm a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1"	kus	1,000	345,60	345,60	
70	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	206,000	101,70	20 950,20	
71	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	206,000	33,30	6 859,80	
72	K	899231112.R	Nápojení na stávající přípojku v objektu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
73	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,711	454,50	323,15	

D 725 Zdravotechnika

172 430,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ		Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				soubo	r				
74	K	72511132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubo	r	2,000	1 656,00	3 312,00	
75	K	725111361	Splachovač automatický pro splachovací nádržku	kus		2,000	7 956,00	15 912,00	
76	K	725111936.R	Dvířka krycí pro čistící kus vč.montáže	kus		7,000	450,00	3 150,00	
77	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus		1,000	1 233,00	1 233,00	
78	M	642320510	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm	kus		1,000	3 456,00	3 456,00	
79	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus		2,000	1 647,00	3 294,00	
80	M	551673810	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus		3,000	1 242,00	3 726,00	
81	M	642360510	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus		2,000	4 158,00	8 316,00	
82	M	552817080	montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro tělesně postižené stavební výšky 1120mm	kus		2,000	9 360,00	18 720,00	
83	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubo	r	1,000	2 097,00	2 097,00	

84	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubo	r	3,000	2 799,00	8 397,00	
----	---	-----------	---	-------	---	-------	----------	----------	--

85	K	723230153.R	Armatury se dvěma závitů flexibilní nerezová hadice , délky dle potřeby. Pro připojení stojánkové baterie vany, umyvadla či dřezu dva kusy. Délka dle potřeby 40 nebo 60 cm.	kus		8,000	810,00	6 480,00	
86	M	552817390	umyvadla či dřezu dva kusy. Délka dle potřeby 40 nebo 60 cm.	kus		1,000	3 429,00	3 429,00	
87	K	725291641	montážní prvek umyvadla pro tělesně postižené v 820-980mm	soubo	r	4,000	1 134,00	4 536,00	
88	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubo	r	2,000	4 500,00	9 000,00	
89	K	725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 300 mm	soubo	r	3,000	324,00	972,00	
90	K	725291706.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 600 mm	soubo	r	2,000	630,00	1 260,00	
91	K	725291708.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm	soubo	r	2,000	900,00	1 800,00	
92	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubo	r	2,000	990,00	1 980,00	
93	K	725291735.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm	soubo	r	1,000	720,00	720,00	
94	K	725291736.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubo	r	2,000	775,80	1 551,60	
95	K	725291737.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubo	r	2,000	4 950,00	9 900,00	
96	K	725291738.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	kus		2,000	4 458,00	8 916,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubo	r	8,000	188,10	1 504,80
98	K	725821322	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubo	r	2,000	1 323,00	2 646,00
99	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus		4,000	120,60	482,40
100	M	551456920	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus		3,000	2 502,00	7 506,00
101	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus		1,000	1 611,00	1 611,00
102	K	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařízení předměty	kus		3,000	86,40	259,20
103	M	422107060	ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 25x160mm	kus		2,000	972,00	1 944,00
104	M	422107000.R	Uzavírací rohový ventil DN 20	kus		1,000	540,00	540,00
105	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařízení předměty	kus		2,000	86,40	172,80
106	M	422107120	ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 40x200mm	kus		2,000	1 305,00	2 610,00
107	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus		3,000	252,90	758,70
108	K	725849413	Montáž baterie sprchové nástěnnátermostatické	kus		3,000	317,70	953,10
109	M	551455480	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mydelníkem chrom s talířovou sprchou (výkyvná) 392 s mydelníkem d=238mm a ruční sprchou, 4 x s přednastavitelnou teplotou	kus		3,000	9 000,00	27 000,00
110	K	725865312.R	Připojovací souprava chromovaná ocel či mosaz (propojení umyvadla a podomítkového sifonu)	kus		3,000	540,00	1 620,00
111	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus		1,000	107,10	107,10
112	M	551613140.R	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo pochromovaná mosaz, pohledová	kus		1,000	450,00	450,00
113	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t		0,316	530,10	167,51

D	732	Ústřední vytápění						5 598,00
114	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokrěběžné závitové cirkulační DN 15 výtlač do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubo	r	1,000	5 598,00	5 598,00

D	734	Ústřední vytápění						0,00
D	764	Konstrukce klempířské						5 041,72
115	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m		5,500	473,62	2 604,91
116	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m		3,500	696,23	2 436,81

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						17 000,00
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady						17 000,00
17	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl		1,000	10 000,00	10 000,00
18	K	091002000.R	Ostatní náklady související s objektem - pomocný, spojovací a kotevní materiál dle potřeby a skutečnosti, těsnění	kpl		1,000	2 000,00	2 000,00
9	K	091002001.R	Ostatní náklady související s objektem - stavební přímocce	kpl		1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IO:

DIČ:

IO:

62028081

DIČ:

CZ62028081

IO:

DIČ:

IO:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

18 542,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	18 542,03	15,00%	2 781,30

Cena s DPH

v CZK

21 323,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Kód dílu - Popis

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	18 542,03
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika	16 542,03
783 - Dokončovací práce	16 316,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	225,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 542,03	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							16 542,03	
D 723 Zdravotechnika							16 316,53	
1	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	1,000	621,00	621,00	
2	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	2,000	234,00	468,00	
3	K	723231174	Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	606,60	606,60	
4	K	7235 003	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT	m	10,000	792,00	7 920,00	
5	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmele vč. MT	kpl	1,000	135,00	135,00	
6	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
7	K	7235 006	Čištění potrubí profukem	m	10,000	9,00	90,00	
8	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	m	10,000	90,00	900,00	
9	K	7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
10	K	7235 009	Stavební přípomoc	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
11	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	161,406	1,09	175,93	
D 783 Dokončovací práce							225,50	
12	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	93,50	93,50	
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	99,00	99,00	
14	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	1,000	33,00	33,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 000,00	
15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. protokolů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domovy háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

730 131,95

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snižena

730 131,95

15,00%

109 519,79

Cena s DPH

v CZK

839 651,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP
Objekt: SO 01_D.1.4.2a - Vytápění
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Kód dílu - Popis

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	730 131,95
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	720 131,95
725 - Zdravotechnika	17 433,45
731 - Ústřední vytápění	453,60
732 - Ústřední vytápění	159 025,73
733 - Ústřední vytápění	46 334,02
734 - Ústřední vytápění	113 655,20
735 - Ústřední vytápění	53 891,23
783 - Dokončovací práce	327 226,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 112,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP
Objekt: SO 01_D.1.4.2a - Vytápění
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D PSV	Práce a dodávky PSV	720 131,95
D 713	Izolace tepelné	17 433,45

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	50,000	52,20	2 610,00	
2	M	631545100	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m	50,000	56,70	2 835,00	
3	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	156,000	27,90	4 352,40	
4	M	283770950	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm	m	70,000	12,60	882,00	
5	M	283771050	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm	m	15,000	16,20	243,00	
6	M	283771040	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	6,000	17,10	102,60	
7	M	283771120	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm	m	35,000	19,80	693,00	
8	M	283771160	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 13 mm	m	20,000	27,90	558,00	
9	M	283771190	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm	m	10,000	32,40	324,00	
10	K	7135 001	Izolace rozdělovače, sběrače a HDVT	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
11	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	171,000	1,95	333,45	

D		725	Zdravotechnika						453,60
12	K	725980121	Dvířka 15/15		kus	7,000	64,80		453,60

D	731	Ústřední vytápění					159 025,73
13	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubo	1,000	3 861,00	3 861,00
14	M	484176930	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 9,7-48,7kW	kus	1,000	71 550,00	71 550,00
15	M	484177050	zásobník TUV nepřímotopný nerezový objem 300 litrů 62 kW	kus	1,000	36 450,00	36 450,00
16	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	5,000	64,80	324,00
17	K	7315 002	Revize komínu	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
18	K	7315 004	Neutralizační box pro úpravu kondenzátu vč. MT	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	7315 005	Odvod spalin vč. MT	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
20	K	7316 001	Regulace dle výrobce kotle a PD	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
21	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	1 540,350	3,24	4 990,73	
							46 334,02	
D 732 Ústřední vytápění				kus	2,000	177,30	354,60	
22	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	261,00	522,00	
23	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	1,000	5 967,00	5 967,00	
24	K	732112225	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový	kus	1,000	13 230,00	13 230,00	
25	K	732113105	Vyrovňovač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový	soubo	1,000	5 499,00	5 499,00	
26	K	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubo	2,000	1 521,00	3 042,00	
27	K	732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l	kus	2,000	936,00	1 872,00	
28	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzavěr G 3/4 k měření tlaku	soubo	1,000	6 300,00	6 300,00	
29	K	732421212	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubo	1,000	9 360,00	9 360,00	
30	K	732422211	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač do 4 m průtok 11 m3/h jednoduché pro vytápění	t	0,137	1 368,00	187,42	
31	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m				113 655,20	
D 733 Ústřední vytápění				m	70,000	302,40	21 168,00	
32	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	15,000	348,30	5 224,50	
33	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	6,000	404,10	2 424,60	
34	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	35,000	523,80	18 333,00	
35	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	20,000	687,60	13 752,00	
36	K	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	10,000	945,00	9 450,00	
37	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	14,000	128,70	1 801,80	
38	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	m	23,000	136,80	3 146,40	
39	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	m	4,000	171,90	687,60	
40	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	m	146,000	15,30	2 233,80	
41	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000	18,90	189,00	
42	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	2 070,000	12,60	26 082,00	
43	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
44	K	7335 001	Pomocný kotevní a spojovací materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
45	K	7335 002	Stavební přípomoc	t	0,157	1 035,00	162,50	
46	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m				53 891,23	
D 734 Ústřední vytápění				kus	26,000	195,30	5 077,80	
47	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	1 485,00	2 970,00	
48	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	2 151,00	2 151,00	
49	K	734220103	Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	6,000	372,60	2 235,60	
50	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 1 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	6,000	630,00	3 780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	734242411	Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C	kus	18,000	213,30	3 839,40	
53	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	332,10	332,10	
54	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	4,000	485,10	1 940,40	
55	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	500,40	1 000,80	
56	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	10,000	292,50	2 925,00	
57	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000	198,00	396,00	
58	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,000	382,50	765,00	
59	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	1,000	640,80	640,80	
60	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	421,20	5 054,40	
61	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	579,60	6 955,20	
62	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	840,60	3 362,40	
63	K	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	2,000	466,20	932,40	
64	K	734411132	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	4,000	841,50	3 366,00	
65	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klápkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	3,000	841,50	2 524,50	
66	K	7345 001	Příložný termostat na potrubí vč. MT	kus	7,000	450,00	3 150,00	
67	K	7345 001.1	Kalich a odvodnění přepadu PV DN 32 vč. MT	kus	1,000	450,00	450,00	
68	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,057	744,30	42,43	
D 735 Ústřední vytápění				kus	6,000	209,70	1 258,20	
69	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	
70	M	7356 001	Trubkové topné těleso vč. sady pro kombinované vytápění	hod	48,000	90,00	4 320,00	
71	K	7355 001	Topná zkouška	hod	24,000	135,00	3 240,00	
72	K	7355 002	Vyregulování systému	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
73	K	7355 003	Stavební přípomoc	m	2 070,000	54,00	111 780,00	
74	K	735511016	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 14x1,5 mm rozteč 100 mm pro systémovou desku	m2	230,000	360,00	82 800,00	
75	K	735511026	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa systémová deska výšky 31 mm	m2	230,000	44,10	10 143,00	
76	K	735511061	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa krycí PE fólie	m	230,000	36,00	8 280,00	
77	K	735511062	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa okrajový izolační pruh	kus	23,000	30,60	703,80	
78	K	735511063	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa průchod dilatační spárou	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
79	K	735511090	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač jedenáctiokružový	kus	1,000	14 400,00	14 400,00	
80	K	735511091	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa rozdělovač dvanáctiokružový	kus	1,000	2 358,00	2 358,00	
81	K	735511125	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa skříň rozdělovače na omítku počet vývodů 9-12	kus	1,000	2 637,00	2 637,00	
82	K	735511105	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa skříň rozdělovače pod omítku počet vývodů 9-12	kus	6,000	118,80	712,80	
83	K	735511135	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa připojovací šroubení rozdělovače	kus	9,000	2 304,00	20 736,00	
84	K	735511142	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa prostorový termostat programovatelný	kus	23,000	713,70	16 415,10	
85	K	735511143	Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa servopohon	t	2,764	883,80	2 442,82	
86	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							2 112,00	
D		783	Dokončovací práce	m2	10,000	93,50	935,00	
87	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	99,00	990,00	
88	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m	2,000	60,50	121,00	
89	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	2,000	33,00	66,00	
90	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					10 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					10 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
91	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. protokolů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO: 801 9

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

391 831,90

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

391 831,90

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

58 774,79

Cena s DPH

v CZK

450 606,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Kód dílu - Popis

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	8 203,36
4 - Vodorovné konstrukce	1 171,99
8 - Trubní vedení	420,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 438,50
997 - Přesun sutě	1 522,22
PSV - Práce a dodávky PSV	365 075,08
741 - Elektroinstalace	361 672,34
747 - Elektromontáže	3 402,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

391 831,90

D HSV Práce a dodávky HSV

26 756,82

D 1 Zemní práce

8 203,36

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,600	456,75	5 755,05	
VV					12,600			
2	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,600	129,65	1 633,59	
3	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,600	64,66	814,72	

D 4 Vodorovné konstrukce

1 171,99

4	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,575	744,12	1 171,99	
VV					1,575			

D 8 Trubní vedení

420,75

5	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	45,000	9,35	420,75	
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 438,50

6	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	98,000	17,60	1 724,80	
7	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	274,000	50,05	13 713,70	

D 997 Přesun sutě

1 522,22

8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,018	72,29	145,88	
9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	18,162	8,15	148,02	
VV					18,162			
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,018	71,72	144,73	
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,018	286,96	579,09	
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,018	250,00	504,50	

D PSV Práce a dodávky PSV

365 075,08

D 741 Elektroinstalace

361 672,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	45,000	20,57	925,65	
14	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	45,000	13,86	623,70	
15	K	74111036.R	Montáž stmívače	kus	12,000	205,37	2 464,44	
16	M	10.026.866	Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Stmívače Stmívač	kus	12,000	994,40	11 932,80	
17	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	98,000	55,00	5 390,00	
18	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	98,000	41,91	4 107,18	

Přenosná a pohyblivá								
Kabely univerzální z PH KU 66/2-1900								
19	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	251,46	251,46	
20	M	1330987.R	hlavní uzemňovací přípojnice	kus	1,000	295,35	295,35	
21	K	741122221	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	50,000	21,23	1 061,50	
22	M	341110720	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm2	m	50,000	61,60	3 080,00	
23	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	64,000	15,40	985,60	
24	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	64,000	9,35	598,40	
25	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	669,000	15,40	10 302,60	

557+112								
669,000								
26	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	669,000	11,44	7 653,36	
Přenosná a pohyblivá								
kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 3x1,5 mm2: 557 m								
kabel silový s Cu jádrem CYKY - G 3x1,5 mm2: 112 m								
27	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	589,000	15,40	9 070,60	
28	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	589,000	18,37	10 819,93	
29	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	28,000	15,40	431,20	
30	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	28,000	32,45	908,60	
31	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	25,000	15,40	385,00	
32	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	25,000	54,45	1 361,25	
33	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	200,000	15,40	3 080,00	
34	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	25,63	512,60	
35	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	495,00	990,00	
36	M	1181844	Rozváděče a rozvodnice Rozvodnice modulové do 125A Velkoobchodové rozv. ROZVODNICE BF-U-3/72-G-C	KS	1,000	20 680,00	20 680,00	
37	M	1240125.R	ROZVODNICE MODULOVÁ, U-3/9	KS	1,000	3 597,00	3 597,00	
38	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seřiový	kus	6,000	50,60	303,60	
39	M	345355130	spínač jednopólový 10A bílý lustrový	kus	6,000	168,52	1 011,12	
40	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	8,000	52,36	418,88	
41	M	345357110	přepínač křížový řazení 7 10A bílý	kus	8,000	176,33	1 410,64	
42	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	123,20	123,20	
Montáž podsvětlení 230V zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C								
				kus	1,000	420,86	420,86	
				kus	62,000	99,00	6 138,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	345551210	zásuvka 2násobná 16A bílá					
46	M	345551010	zásuvka 1násobná 16A bílý					
47	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN IP44	kus	41,000	148,39	6 083,99	
48	K	741313421	Montáž zásuvka 4 pólová se zapojením vodičů	kus	20,000	120,78	2 415,60	
49	K	741313431	Příplatek k montáži zásuvek vícepólových za 1 pól	kus	1,000	114,40	114,40	
50	M	358110710.R	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 5pólová	kus	2,000	209,00	418,00	
51	K	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	2,000	3 740,00	7 480,00	
52	M	348381190.R	svítidlo nouzové s piktogramem, SE, autotest	kus	2,000	136,95	273,90	
53	K	741371032	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	19,000	184,80	3 511,20	
54	M	348144350.R	SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ, 1x26W, děrovaný plech, pískové sklo, EP	kus	19,000	1 222,10	23 219,90	
55	K	741371034	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kompaktní	kus	6,000	205,70	1 234,20	
56	M	348144530.R	SVÍTIDLO stropní ZÁŘIVKOVÉ, 2x26W, děrovaný plech, pískové sklo, EP	kus	6,000	2 501,40	15 008,40	
57	K	741372002	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné páskové lištové	kus	47,000	226,60	10 650,20	
58	M	10.804.958.R	RGB 150 LED set (pásek 150LED, napájecí 12V/3A, IR ovladač, Al lišta rohová-mléčný difuzor)	kus	47,000	2 449,70	115 135,90	
59	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	m	20,000	63,80	1 276,00	
60	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	M	20,000	1 366,20	27 324,00	
61	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	10,000	46,20	462,00	
62	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	kus	10,000	14,52	145,20	
63	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	
Elektromontáže								
D 747								
64	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	t	1,000	1 650,00	1 650,00	
65	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	t	0,724	42 617,30	30 854,93	
66	K	747112026	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6/0-tlačítkový přepínací	kus	10,000	49,50	3 402,74	
67	M	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	10,000	135,63	495,00	
				kus	8,000	51,70	1 356,30	
				kus	8,000	142,23	413,60	
							1 137,84	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod

KSO: 801 9
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

47 914,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	47 914,66	15,00%	7 187,20

Cena s DPH

v CZK

55 101,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Kód dílu - Popis

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

47 914,66
47 914,66
33 552,84
14 361,82

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace
799 - Hromosvod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 914,66

o PSV Práce a dodávky PSV 47 914,66

D 741 Elektroinstalace 33 552,84

1	K	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	6,000	27,50	165,00	
2	M	354421030	stříška ochranná horní Cu	kus	6,000	177,10	1 062,60	
3	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	90,000	17,60	1 584,00	
4	M	354410930.R	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	m	90,000	32,34	2 910,60	
5	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	128,000	154,00	19 712,00	
6	M	156151850.R	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	m	24,000	20,05	481,20	
7	M	354410720	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	41,600	33,66	1 400,26	

8	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000	5,50	33,00	
9	M	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	6,000	5,50	33,00	
10	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,216	28 570,30	6 171,18	

D	799	Hromosvod					14 361,82	
11	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	52,000	71,50	3 718,00	
12	M	354419050	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	6,000	18,26	109,56	
13	M	354419250	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	6,000	40,81	244,86	
14	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	7,000	35,97	251,79	
15	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	7,000	19,36	135,52	
16	M	354420100	svorka uzemnění Cu univerzální	kus	26,000	29,81	775,06	
17	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	1,000	277,20	277,20	
18	M	1286190	Hromosvod TYMACI TYC JT 20 AL O16/10 421045	KS	1,000	280,83	280,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	765125251	Montáž držáku hromosvodu na hřeben betonové krytiny	kus	91,000	11,00	1 001,00	
20	M	354416750	podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 300 mm, Cu	kus	30,000	55,44	1 663,20	
21	M	354416850	podpěry vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 190 mm, Cu	kus	61,000	96,80	5 904,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domov haj. II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení

KSO: 801 9

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

CO-CZ:

Datum: 23.04.2019

IO:

DIČ:

IO:

62028081

DIČ:

CZ62028081

IO:

DIČ:

IO:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

36 342,34

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snížená

36 342,34

15,00%

5 451,35

Cena s DPH

v CZK

41 793,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

36 342,34

10 710,86

8 203,36

1 171,99

420,75

825,00

89,76

20 631,48

17 551,49

3 079,99

5 000,00

5 000,00

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace

742 - Elektroinstalace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 342,34

D HSV Práce a dodávky HSV

10 710,86

D 1 Zemní práce

8 203,36

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,600	456,75	5 755,05	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

VV 0,35*0,8*45

2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,600	129,65	1 633,59	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--

VV 0,35*0,8*45

3	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,600	64,66	814,72	
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------	--

VV 45*0,35*0,8

D 4 Vodorovné konstrukce

1 171,99

4	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,575	744,12	1 171,99	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

VV 45*0,1*0,35

D 8 Trubní vedení

420,75

5	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	45,000	9,35	420,75	
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

825,00

6	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	825,00	825,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	--

D 997 Přesun sutě

89,76

7	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,119	72,29	8,60	
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------	--

8	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	1,071	8,15	8,73	
---	---	-----------	---	---	-------	------	------	--

VV 0,119*9 "Přepočtené koeficientem množství

9	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,119	71,72	8,53	
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	------	--

10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,119	286,96	34,15	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	--

11	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,119	250,00	29,75	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

20 631,48

D 741 Elektroinstalace

17 551,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	45,000	20,57	925,65	
13	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	45,000	13,86	623,70	
14	K	741122222	Montáž kabel Cu píný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	50,000	25,63	1 281,50	
15	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	50,000	98,78	4 939,00	
16	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	25,63	205,04	
17	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	528,00	528,00	
18	M	357116510.R	rozvaděč elektroměrový plastový /jednosazbový/ 40A	kus	1,000	5 022,60	5 022,60	
19	K	741320171	Montáž jistič třífázový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	103,40	103,40	
20	M	358226030	jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 25-32 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm²	kus	1,000	622,60	622,60	
P								
21	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
22	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
D 742 Elektroinstalace							3 079,99	
23	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,052	59 230,60	3 079,99	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00	
24	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce - Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P								
Poznámka k položce: 000 35 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov náj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt:

SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace

KSO: 801 9
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

74 277,71

Sazba daně

21,00%

15,00%

74 277,71

Výše daně

0,00

11 141,66

v CZK

85 419,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domovníháj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Kód dílu - Popis

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

	74 277,71
Náklady stavby celkem	3 093,52
HSV - Práce a dodávky HSV	3 003,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90,52
997 - Přesun sutě	71 184,19
PSV - Práce a dodávky PSV	36 117,29
741 - Elektroinstalace	35 066,90
742 - Elektroinstalace - slaboproud	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domovníháj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 74 277,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 093,52	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 003,00	
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	60,000	50,05	3 003,00	
D	997	Přesun sutě					90,52	
2	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,120	72,29	8,67	
3	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1,080	8,15	8,80	
			0,12*9 "Přepočtené koeficientem množství		1,080			
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,120	71,72	8,61	
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,120	286,96	34,44	
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,120	250,00	30,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					71 184,19	
D	741	Elektroinstalace					36 117,29	
7	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	197,000	25,63	5 049,11	
8	M	345710610	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	197,000	6,71	1 321,87	
9	K	74111005.R	Montáž RACK, datový rozvaděč	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
10	M	10.890.06.R	Rack (Datový rozvaděč)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
			Provedení k podlaží					
			specifikace dle STP					
11	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	13,000	55,00	715,00	
12	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	13,000	41,91	544,83	
13	K	741376011	Montáž výstražný majáček s barevnými diodami s podstavcem	kus	22,000	165,00	3 630,00	
14	M	404830100	detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový	kus	22,000	829,84	18 256,48	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					35 066,90	
15	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,012	520 208,70	6 242,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	R1.2	D+M UTP cat.5e	m	250,000	15,07	3 767,50	
17	K	R2.2	D+M Coaxiální kabel	m	150,000	25,41	3 811,50	
18	K	R3.1	D+M Domovní videotelefon pro dva uživatele s videokamerou	ks	1,000	13 035,00	13 035,00	
19	K	R4.1	D+M TV anténa	ks	1,000	3 542,00	3 542,00	
20	K	R5.1	D+M zásuvka TV	ks	8,000	401,50	3 212,00	
21	K	R6.1	D+M zásuvka datová	ks	2,000	442,20	884,40	
22	K	R7.2	D+M krabice instalační KU68	ks	10,000	30,80	308,00	
23	K	R8.1	Vysekání otvoru na krabici KU 68, vč. přesunu hmot a úklidu	ks	10,000	26,40	264,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 02 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 23.04.2019

IO:

DIČ:

IO:

62028081

DIČ:

CZ62028081

IO:

DIČ:

IO:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

248 019,34

DPH základní

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

snižena

248 019,34

15,00%

37 202,90

Cena s DPH

v CZK

285 222,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 02 - Vodovodní přípojka

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis 248 019,34

Náklady stavby celkem 106 197,99

1 - Zemní práce 84 751,31

HSV - Práce a dodávky HSV 33 184,96

2 - Zakládání 2 400,00

4 - Vodorovné konstrukce 20 175,55

5 - Komunikace pozemní 28 990,80

8 - Trubní vedení 44 470,04

PSV - Práce a dodávky PSV 36 580,64

722 - Zdravotechnika 6 831,00

724 - Zdravotechnika 1 058,40

744 - Elektromontáže 12 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 600,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 02 - Vodovodní přípojka

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							248 019,34	
D 1 Zemní práce							106 197,99	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7,000	47,03	329,21	
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,500	31,67	79,18	
3	K	120001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	15,300	272,48	4 168,94	
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	75,700	456,75	34 575,98	
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	75,700	129,65	9 814,51	
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	166,600	128,81	21 459,75	
P								
Poznámka k položce: Úč účely přípojky je mimo přiléhajícího zemní pláň výkopu je nutný "Průměrná hloubka 1,9 m šířka výkopu								
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	166,600	63,53	10 584,10	
8	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	75,700	100,07	7 575,30	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,900	174,55	4 869,95	
10	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,900	130,19	3 632,30	
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,900	11,39	317,78	
12	K	171201211.2	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	47,430	100,00	4 743,00	
VV								
27,9*1,7 "Přepočtené koeficientem množství								
13	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	45,900	64,66	2 967,89	
P								
Poznámka k položce: Dle úmluvy zemních prací užívaná na 100% PS								
14	K	174101105.1	Dodávka a montáž výstražné fólie plastové šířky 330 mm	m	49,000	11,25	551,25	
P								
Poznámka k položce: nad výkopem								
15	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,200	275,25	330,30	
P								
Poznámka k položce: zemní hmoty a do 25 % kusů a dílů zemin, prací								
16	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	1,200	165,46	198,55	
o HSV Práce a dodávky HSV							84 751,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	2		Zakládání				33 184,96	
17	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů šterkopiskem tříděným	m3	61,140	542,77	33 184,96	
			45,9+15,24		61,140			

D	4		Vodorovné konstrukce				2 400,00	
18	K	451572111.1	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého fr. 0-22	m3	3,000	800,00	2 400,00	

D	5		Komunikace pozemní				20 175,55	
19	K	564751112.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	19,000	151,71	2 882,49	
20	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	19,000	169,24	3 215,56	
21	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	18,000	30,00	540,00	
22	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	19,500	25,00	487,50	
23	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,500	300,00	5 850,00	
24	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,000	400,00	7 200,00	

D	8		Trubní vedení				28 990,80	
25	K	831263195.1	Příplatek k cenám za zřízení vodovodní přípojky	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
26	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	545,40	545,40	
27	M	422213000	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 40 x 140 mm	kus	1,000	3 519,00	3 519,00	
28	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
29	M	422714140	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	728,10	728,10	
30	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m	kus	1,000	2 574,00	2 574,00	
31	M	562305740	šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5 m	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
32	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro zatížení 12,5 t	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	
33	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	348,30	348,30	
34	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 026,00	1 026,00	

D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 470,04	
D	722		Zdravotechnika				36 580,64	

35	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 40 mm	m	50,000	209,70	10 485,00	
36	M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm	m	50,000	38,70	1 935,00	
37	K	722213111	Klapka přírubová zpětná DN 40 PN 16 do 200°C samočinná	soubo	1,000	4 419,00	4 419,00	
38	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	38,70	38,70	
39	M	422910530	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
40	K	722220242	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	2,000	306,90	613,80	
			šoupátko kulový pitný G 1 PN 42 do 185°C plochoprávkový vnitřní závit	kus	1,000	461,70	461,70	
				kus	1,000	327,60	327,60	
						846,00	846,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	722270102	Sestava vodoměrná závitová G 1					
45	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	soubo	1,000	2 403,00	2 403,00	
46	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,000	101,70	5 085,00	
47	K	899231112.R	Napojení na stávající přípojku v objektu	m	50,000	33,30	1 665,00	
48	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
D	724		Zdravotechnika				650,84	
49	K	724242212	Filter domácí na studenou vodu G 1" se zpětným proplachem	t	1,432	454,50	650,84	

D	744		Elektromontáže				6 831,00	
50	K	744232311	Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených volně do 6 resp. 7,2 kV sk. 4 - CGAU 3,6/6		1,000	6 831,00	6 831,00	
51	M	341405830	vodič izolovaný s Cu jádrem U 4x1mm	m	49,000	9,00	1 058,40	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				441,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				617,40	

52	K	013254000.2	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
53	K	045203000.1	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinací činnost kompletační	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
54	K	091002000.1	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem - stavební přípomoc	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
55	K	091002000.R.1	Pomocný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 03 - Splašková kanalizační přípojka

KSO: 827 21
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IO:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IO: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IO:
DIČ:

Zpracovatel:

IO:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

58 943,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	58 943,82	15,00%	8 841,57

Cena s DPH

v CZK

67 785,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I			Datum:	23.04.2019
Objekt:	SO 03 - Splašková kanalizační přípojka			Projektant:	Ing. arch. Ladislav Zeman
Místo:	Světlá nad Sázavou			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava				
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou				
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	58 943,82
1 - Zemní práce	28 522,58
HSV - Práce a dodávky HSV	27 487,24
2 - Zakládání	6 987,99
4 - Vodorovné konstrukce	892,94
5 - Komunikace pozemní	3 180,45
8 - Trubní vedení	14 679,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	784,26
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	889,79
998 - Přesun hmot	72,81
PSV - Práce a dodávky PSV	234,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 700,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I			Datum:	23.04.2019
Objekt:	SO 03 - Splašková kanalizační přípojka			Projektant:	Ing. arch. Ladislav Zeman
Místo:	Světlá nad Sázavou			Zpracovatel:	
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava				
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 943,82	
D 1 Zemní práce							28 522,58	
1	K	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překozech ručně	m2	2,500	542,08	1 355,20	
2	K	113107044	Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překozech ručně	m2	2,500	456,75	1 141,88	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000	47,03	282,18	
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	31,67	63,34	
5	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,700	272,48	735,70	
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,900	456,75	8 175,83	
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	17,900	129,65	2 320,74	
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	41,400	128,81	5 332,73	
P Poznámka k položce: 2x díky přípojkě je místo odčleněnou zemní pláň výkop je hlubší a připadá hloubka 1,8 - 1,2 strany výkopu								
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	41,400	63,53	2 630,14	
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	17,900	100,07	1 791,25	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	174,55	261,83	
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,500	130,19	195,29	
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,500	11,39	17,09	
14	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,550	100,00	255,00	
VV 1,5*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"							2,550	
15	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	7,600	64,66	491,42	
P Poznámka k položce: Dle tvarové zemních prací, určené na 100% PS								
16	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	3,300	275,25	908,33	
P Poznámka k položce: zemina humená na 95 %, substituce dle druhu zemních prací								
17	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	15,500	165,46	2 564,63	
D HSV Práce a dodávky HSV							27 487,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				6 987,99	
18	K	212572111.1	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	10,900	641,10	6 987,99	
D 4			Vodorovné konstrukce				892,94	
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,200	744,12	892,94	
D 5			Komunikace pozemní				3 180,45	
20	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	2,000	127,26	254,52	
P			Poznámka k položce: 40% materiálu bude použito ze stávající konstrukce, materiál musí splňovat příslušný TPA a cena ze využití materiálu, navázání a odvoz z dočasné skládky bude nahrazen cenou za nově získanou ŠD					
21	K	564861111.1	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy B, frakce 13-32	m2	2,200	169,24	372,33	
P			Poznámka k položce: 40% materiálu bude použito ze stávající konstrukce, materiál musí splňovat příslušný TPA a cena ze využití materiálu, navázání a odvoz z dočasné skládky bude nahrazen cenou za nově získanou ŠD					
22	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	2,400	450,00	1 080,00	
23	K	573111112.1	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2,400	30,00	72,00	
24	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	2,400	24,00	57,60	
25	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,400	310,00	744,00	
26	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	6,000	100,00	600,00	
D 8			Trubní vedení				14 679,00	
27	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	13,000	108,00	1 404,00	
28	M	286152410	trubka kanalizační např. SN16 UR-2 DN 150 mm/ 3 m	kus	5,000	1 935,00	9 675,00	
29	K	894812612	Výfuknutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				784,26	
30	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	6,000	130,71	784,26	
D 99			Přesun hmot a manipulace se suti				889,79	
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,225	160,97	358,16	
VV			1,1+1,125		2,225			
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,025	7,01	140,38	
VV			2,225*9 "Přepočtené koeficientem množství"		20,025			
33	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,125	250,00	281,25	
34	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1,100	100,00	110,00	
D 998			Přesun hmot				72,81	
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,113	644,34	72,81	
D PSV			Práce a dodávky PSV				234,00	
36	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	13,000	18,00	234,00	

2 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0			Vedlejší rozpočtové náklady				2 700,00	
37	K	091002000.2	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Transformace domov haj It. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt

SO 03a - Vnější části domovní dešťové kanalizace

KSO: 827 21
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

305 946,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	305 946,31	15,00%	45 891,95

Cena s DPH

v CZK

351 838,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov hájů. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 03a - Vnější části domovní dešťové kanalizace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
	305 946,31
Náklady stavby celkem	46 053,53
1 - Zemní práce	210 574,46
HSV - Práce a dodávky HSV	5 357,66
2 - Zakládání	17 370,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 446,40
4 - Vodorovné konstrukce	147 420,00
8 - Trubní vedení	37 980,00
Vnější kanalizace - Vnější kanalizace	41 218,32
PSV - Práce a dodávky PSV	36 182,32
721 - Zdravotechnika	5 036,00
767 - Konstrukce zámečnické	8 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 100,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov hájů. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 03a - Vnější části domovní dešťové kanalizace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 305 946,31

D	1		Zemní práce				46 053,53	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000	47,03	282,18	
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	31,67	63,34	
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,800	191,00	12 185,80	
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	63,800	15,80	1 008,04	
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	291,12	3 493,44	
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,000	18,86	226,32	
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	72,000	100,07	7 205,04	
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,000	174,55	4 014,65	
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,000	130,19	2 994,37	
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,000	11,39	261,97	
11	K	171201211.3	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	39,100	100,00	3 910,00	
12	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,400	64,66	2 676,92	

P			Poznámka k položce: Do objemu zeminy v práci figuruje na 100% PO					
13	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,000	275,25	550,50	
P			Poznámka k položce: Zapadá do normy je 95 %, přebytek do úkladu popíjízt, práce					
14	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	43,400	165,46	7 180,96	
VV			41,4+2		43,400			

D HSV Práce a dodávky HSV 210 574,46

D	2		Zakládání				5 357,66	
15	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	5,000	184,00	920,00	
16	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2	44,620	27,20	1 213,66	
17	M	693110240	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	51,313	19,80	1 016,00	
VV			44,62*1,15 "Připočtené koeficientem množství		51,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	2,300	960,00	2 208,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							17 370,40	
19	K	382413111	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 1000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
20	M	562300120	jímka plastová na obetonování 2x1x1,5m objem 3m3	kus	1,000	10 640,00	10 640,00	
21	M	562301020	vjezd do plastové nádrže k obetonování hranatý 600 x 600 mm	kus	1,000	1 504,00	1 504,00	
22	M	562301060	vstupní otvory do nádrže pro potrubí od Du 32 do 110mm	kus	1,000	1 226,40	1 226,40	

D 4 Vodorovné konstrukce							2 446,40	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	1,000	652,80	652,80	
24	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,760	2 360,00	1 793,60	

D 8 Trubní vedení							147 420,00	
25	K	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
26	K	895971113	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednofadová galerie objemu do 20 m3	soubor	1,000	138 420,00	138 420,00	

D Vnější kanalizace Vnější kanalizace							37 980,00	
27	M	M001	Skrut 1000/500/120 s oceloplastovými stupadly	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
28	M	M002	Skrut kónická 600/1000x625/120, kapsové stupadlo	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	
29	M	M003	Rám s poklopem na vstupní šachtu litinový D600 tř. zatížení A15	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	
30	M	M004	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 100 kg	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
31	M	M005	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 60/625/120	ks	1,000	540,00	540,00	
32	M	M006	Zřízení vpustí lineární (žlabu) uliční z betonových dílců	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
33	M	M007	Žlab odvodňovací, prefa, betonový, světlost 150 mm, délky 500 mm	ks	5,000	4 050,00	20 250,00	
34	M	M008	část žlabu – vpust s otvorem pro PP DN 150, délka 500 mm	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
35	M	M009	Lože betonové s oboustrannou opěrou pro žlab, beton prostý Beton C25/30 XF1	m²	0,600	3 150,00	1 890,00	

D PSV Práce a dodávky PSV							41 218,32	
D 721 Zdravotechnika							36 182,32	
36	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	1,000	319,50	319,50	
37	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	15,000	352,80	5 292,00	
38	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	13,300	465,30	6 188,49	
39	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	22,000	24,30	534,60	
40	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	22,198	506,70	11 247,73	
41	K	721131010	Navrtávka potrubí do DN 150 do šachet a šachtiček	kus	7,000	1 800,00	12 600,00	

							5 036,00	
							100,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím 2" 1+0 5-2	m	3,000	150,00	450,00	
45	M	697521610	rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 -mosaz	m	3,000	492,00	1 476,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 100,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							8 100,00	

46	K	013254000.2	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
47	K	091002000.3	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem - Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení popř dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domovníháj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt:

SO 03b - Vnější části domovní splaškové kanalizace

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IC:
DIČ:
IC: 62028081
DIČ: CZ62028081

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

17 518,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	17 518,40	15,00%	2 627,76

Cena s DPH

v CZK

20 146,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 03b - Vnější části domovní splaškové kanalizace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	17 518,40
Náklady stavby celkem	12 445,55
HSV - Práce a dodávky HSV	3 987,39
1 - Zemní práce	1 628,31
2 - Zakládání	297,65
4 - Vodorovné konstrukce	6 532,20
8 - Trubní vedení	122,85
PSV - Práce a dodávky PSV	4 950,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 950,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt: SO 03b - Vnější části domovní splaškové kanalizace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 518,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 445,55	
D		1	Zemní práce				3 987,39	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1,000	47,03	47,03	
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,500	31,67	15,84	
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,000	456,75	2 283,75	
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,000	129,65	648,25	
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,000	60,73	303,65	
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	174,55	87,28	
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,500	42,38	21,19	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,500	11,39	5,70	
9	K	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,850	100,00	85,00	
Vv					0,850			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,600	140,60	224,96	
11	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	1,600	165,46	264,74	
D		2	Zakládání				1 628,31	
12	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	3,000	542,77	1 628,31	
D		4	Vodorovné konstrukce				297,65	
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3	0,400	744,12	297,65	
D		8	Trubní vedení				6 532,20	
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	6,500	154,80	1 006,20	
15	K	894811251	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm	kus	1,000	5 526,00	5 526,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				122,85	
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,500	18,90	122,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							4 950,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 950,00	
D O Vedlejší rozpočtové náklady							1 350,00	
17	K	091002000.2	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
18	K	091002000.R.1	Pomocný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
19	K	091002000.R1	Stavební přípomoc	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP I
Objekt:

SO 04 - Plynovodní přípojka

KSO: Světla nad Sázavou
Místo: Světla nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

CC-CZ: 23.04.2019
Datum:
IO:
DIČ:
IO: 62028081
DIČ: CZ62028081
IO:
DIČ:
IO:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				96 087,81
DPH základní				0,00
DPH snížená				96 087,81
Cena s DPH				110 500,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 04 - Plynovodní přípojka
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	96 087,81
HSV - Práce a dodávky HSV	13 660,32
1 - Zemní práce	10 917,30
4 - Vodorovné konstrukce	2 743,02
PSV - Práce a dodávky PSV	77 927,49
713 - Izolace tepelné	17 433,45
723 - Zdravotechnika	60 268,54
783 - Dokončovací práce	225,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 04 - Plynovodní přípojka

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 087,81	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 660,32	
D 1 Zemní práce							10 917,30	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,500	291,12	5 094,60	
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	17,500	18,86	330,05	
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,500	60,73	1 062,78	
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,375	22,81	259,46	
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,125	174,55	1 069,12	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,125	11,39	69,76	
7	K	171201211.2	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	10,410	100,00	1 041,00	
8	K	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,375	64,66	735,51	
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,625	140,60	369,08	
10	M	583373020	šterkopisek frakce 0/16	t	4,725	187,50	885,94	
D 4 Vodorovné konstrukce							2 743,02	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,200	653,10	2 743,02	
D PSV Práce a dodávky PSV							77 927,49	
D 713 Izolace tepelné							17 433,45	
12	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	50,000	52,20	2 610,00	
13	M	631545100	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m	50,000	56,70	2 835,00	
14	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	156,000	27,90	4 352,40	
15	M	283770950	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm	m	70,000	12,60	882,00	
16	M	283771050	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm	m	15,000	16,20	243,00	
17	M	283771040	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	6,000	17,10	102,60	
18	M	283771120	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm	m	35,000	19,80	693,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	283771160	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 13 mm	m	20,000	27,90	558,00	
20	M	283771190	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm	m	10,000	32,40	324,00	
21	K	7135 001	Izolace rozdělovače, sběrače a HDVT	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
22	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	171,000	1,95	333,45	
							60 268,54	
D 723 Zdravotechnika								
23	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	1,000	621,00	621,00	
24	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	9,000	234,00	2 106,00	
25	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubo	1,000	1 341,00	1 341,00	
26	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubo	1,000	340,20	340,20	
27	K	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	25,000	544,50	13 612,50	
28	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C pínoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	495,00	990,00	
29	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C pínoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	711,90	711,90	
30	K	723231174	Kohout kulový rohový G 1 PN 42 do 185°C pínoprůtokový vnitřní závit	kus	1,000	606,60	606,60	
31	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubo	1,000	2 880,00	2 880,00	
32	K	7235 002	Typová skříň pro HUP vč. označení a montáže	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
33	K	7235 003	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT	m	12,000	792,00	9 504,00	
34	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmele vč. MT	kpl	1,000	135,00	135,00	
35	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
36	K	7235 006	Čištění potrubí profukem	m	37,000	9,00	333,00	
37	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	m	37,000	90,00	3 330,00	
38	K	7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	
39	K	7235 009	Stavební připomoce	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
40	K	7235 010	Nápojení na stávající STL plynovod	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	
41	K	7235 011	Identifikační vodič na potrubí	m	25,000	21,60	540,00	
42	K	7235 012	Výstražná fólie na potrubí	m	25,000	13,50	337,50	
43	K	7235 013	Přechodka ocel / plast	kus	1,000	630,00	630,00	
44	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	596,187	1,09	649,84	
							225,50	
D 783 Dokončovací práce								
45	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	93,50	93,50	
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,000	99,00	99,00	
47	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	1,000	33,00	33,00	
							4 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
Dokumentace skutečného provedení stavby vč. protokolů				kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt:

SO 08 - Oplocení

KSO: 801 1
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Poznámky:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
3,00
685 391,91

Sazba daně
21,00%
18,00%

Výše daně
0,00
102 803,79

v CZK

685 391,91
788 200,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 08 - Oplocení

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

685 391,91

685 391,91

685 391,91

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 08 - Oplocení

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							685 391,91	
D HSV Práce a dodávky HSV							685 391,91	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							685 391,91	
1	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	22,000	277,37	6 102,14	
<i>Popis práce Os. betonové plotky a vzpěrky před a kolem stĺpku Základové patky v podlaží betonu C 25/20 x 0,2 v rozměru 600/600/750mm na podstavci ze štěrku dle D - 60 d. 250mm</i>								
2	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	25,000	277,37	6 934,25	
<i>Popis práce Os. betonové plotky a vzpěrky před a kolem stĺpku Základové patky v podlaží betonu C 25/20 x 0,2 v rozměru 600/600/750mm na podstavci ze štěrku dle D - 60 d. 250mm</i>								
3	M	553422520.1	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm	kus	25,000	270,90	6 772,50	
<i>Popis práce Pevnost uvolněná tabul. 320 + 515 11mm², podle D11 2394 Výška 3000 mm Průměr 48,0 mm Tloušťka stěny 1,50 mm Povrchová úprava: oboustranně barvené zinkování (275 g/m² + PVD 160 mikronů) v souladu s EN 10147 Barva: světlá RAL 6005 Doplňky: vyplnění soustav doplnění pro lepší realizaci oplocení v plotového systému Maximální osvětlení vzdálenosti sloupků: 2000 mm Založení sloupků - do základové patky</i>								
4	K	R4.1	Betonová podezdívka pro plotové pole	m	61,000	1 787,00	109 007,00	
<i>Popis práce Zlata založena do nezávislé hloubky 800mm Výška stĺpky 550mm Vě zeminou před</i>								
5	M	553422520	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3000/38x1,5mm	kus	22,000	200,00	4 400,00	

			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PČ	Typ	Kód	Popis				
Poznámka k položce: Pevnost nařez v tahu: 3,10 – 5,10 N/mm² podle DIN 3394 Výška: 1000 mm Průměr: 48,3 mm Tloušťka stěny: 1,50 mm Povrchová úprava: obousměrné žárové lakování (275 g/m²) + PVC (po měření) v souladu s EN 10647 Barva: bílá RAL 9003 Doplňky: kompletní souhrn doplňků pro úplnou realizaci oplacení z potrubního systému Maximální osaková vzdálenost sloupků: 2000 mm Zatížení sloupků: do základové patky							
6	K	348401130	Osazení oplacení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu				
			m	65,000	78,29	5 088,85	
7	M	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1800mm				
			m	65,000	60,39	3 925,35	
Poznámka k položce: Pro pravidelné nastupí přejezdu středovým nasazením drátů je tento drátěný desouplet Výška: 1810 mm Děla: 55 x 50 mm Průměr drátu: 2,75 mm Povrchová úprava: žárové lakování + PVC Barva: bílá RAL 9003 Doplňky: kompletní souhrn doplňků z potrubního systému pro montáž pletiva ke konstrukci svislých napínacích drátů, i apod. v závislosti drátů							
8	K	348401130.R1	Osazení oplacení nerezového potu				
			ks	34,000	704,00	23 936,00	
Poznámka k položce: Nerezový plot se svislými tyčemi kruhového průřezu – průměr 10mm Šířka jednoho pole – 2000mm Všezemí do nerezového rámu čtvercového průřezu – 40x40mm Sloupky plotu (60x60mm) ukotveny (zabetonovány) do zdiva betonové zdičky výšky 500mm Zdivo zdivováno do nezamčené cihly 90mm Výška nerezového plotu 1300mm Celková výška plotu 1600mm							
9	M	313247680.R2	Nerezový plot se svislými tyčemi kruhového průřezu – průměr 10mm				
			ks	34,000	11 115,23	377 917,82	
Poznámka k položce: Nerezový plot se svislými tyčemi kruhového průřezu – průměr 10mm Šířka jednoho pole – 2000mm Všezemí do nerezového rámu čtvercového průřezu – 40x40mm Sloupky plotu (60x60mm) ukotveny (zabetonovány) do zdiva betonové zdičky výšky 500mm Zdivo zdivováno do nezamčené cihly 90mm Výška nerezového plotu 1300mm Celková výška plotu 1600mm							
10	K	R1.1	Osazení vrat 4000/1800				
			kus	1,000	19 470,00	19 470,00	
11	M	MV1	Vjezdov elektrická vrata 4000/1800				
			kus	1,000	63 404,00	63 404,00	
Poznámka k položce: Vrata nerezová výšky 1800 Rozdělena na 2 části – část pro příchod osob a část pro průjezd vozidel Část pro průjezd vozidel bude poháněna elektrickým pohonem sila 10							
12	K	R2.1	Osazení branky				
			kus	2,000	2 365,00	4 730,00	
13	M	MB1	Branka 1000/1800				
			kus	2,000	19 602,00	39 204,00	
14	K	R3.1	D+M Poštovní schránka				
			ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
15	K	R5.1	Přesun hmot, doprava				
			kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	R6.1					
			m	100,000	75,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Sřavba:
Transformace domov háj li. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I
Objekt:

SO 06 - Zpevněná plocha

KSO: 801 1
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				321 823,57
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%	0,00	
	321 823,57	15,00%	48 273,54	
Cena s DPH				370 097,11
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 06 - Zpevněná plocha

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis 321 823,57

Náklady stavby celkem 321 823,57

HSV - Práce a dodávky HSV	58 440,20
1 - Zemní práce	157 158,54
5 - Komunikace pozemní	90 630,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 594,43
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 06 - Zpevněná plocha

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 321 823,57

D HSV Práce a dodávky HSV 321 823,57

D 1 Zemní práce 58 440,20

1	K	100004212	Hutnění sypaniny z horniny tř. 5 až 7 jedním pojezdem válce tl vrstvy do 600 mm	m3	150,000	187,50	28 125,00	
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	40,000	64,13	2 565,20	
3	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	220,000	112,50	24 750,00	
4	K	R1.2		m2	40,000	75,00	3 000,00	

D 5 Komunikace pozemní 157 158,54

5	K	564721111.R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 40 mm	m2	238,000	45,00	10 710,00	
			180+53+5		238,000			
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	238,000	127,26	30 287,88	
7	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	238,000	225,87	53 757,06	
8	M	592450070	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	238,000	262,20	62 403,60	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 630,40

9	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	340,000	167,20	56 848,00	
10	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	340,000	99,36	33 782,40	

D 998 Přesun hmot 15 594,43

11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	116,856	133,45	15 594,43	
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domovníháj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZF I
Objekt:

SO 07 - Sadové úpravy

KSO: 801 1
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IO:
DIČ:

IO: 62028081
DIČ: CZ62028081

IO:
DIČ:

IO:
DIČ:

Cena bez DPH

76 271,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 271,35	21,00%	16 016,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 288,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 07 - Sadové úpravy

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis 76 271,35

Náklady stavby celkem 76 271,35

HSV - Práce a dodávky HSV 76 271,35

1 - Zemní práce 76 271,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP I

Objekt: SO 07 - Sadové úpravy

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 271,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							76 271,35	
D 1 Zemní práce							76 271,35	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 000,000	31,01	31 010,00	
2	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	15,000	392,39	5 885,85	
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	300,000	48,86	14 658,00	
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 000,000	16,73	16 730,00	
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	125,00	187,50	
6	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 000,000	3,90	7 800,00	

Kód: 2017/II
Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

KSO: 801 1
Místo: Světlá nad Sázavou
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1
Datum: 23.4.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IO:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

IO: 62028081
DIČ: CZ620281

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IO:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátilská

IO: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

12 852 382,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	572 219,83	120 166,12
snížená	15,00%	12 280 162,92	1 842 024,44

Cena s DPH

v

CZK

14 814 573,11

ATOS spol. s r.o.
HUSOVÁ NÁM. 139
LEDEČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/II

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum:

23.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. arch. Maritn Jirovský,
Ph.D., Převrátílská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 852 382,55	14 814 573,11	
SO 01	D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení	8 302 334,95	9 547 685,19	STA
SO 01_D.1.4.1	Zdravotechnické instalace	503 727,51	579 286,64	STA
SO 01_D.1.4.1	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	18 542,03	21 323,33	STA
SO 01_D.1.4.2	Vytápění	730 131,95	839 651,74	STA
SO 01_D.1.4.3	Silnoproudá elektroinstalace	391 831,90	450 606,69	STA
SO 01_D.1.4.4	Ochrana před bleskem - hromosvod	47 914,66	55 101,86	STA
SO 01_D.1.4.5	Hlavní domovní vedení	36 342,34	41 793,69	STA
SO 01_D.1.4.6	Slaboproudá elektroinstalace	74 277,71	85 419,37	STA
SO 02	Vodovodní přípojka	207 123,99	238 192,59	ING
SO 03b	Vnější část domovní splaškové kanalizace	57 370,36	65 975,91	STA
SO 04	Plynovodní přípojka	16 407,37	18 868,48	ING
SO 08	Oplocení	96 087,81	110 500,98	STA
SO 06	Zpevněná plocha	737 522,63	848 151,02	STA
SO 07	Sadové úpravy	503 823,54	579 397,07	STA
Bourací práce	Bourací práce	76 271,35	92 288,33	STA
VON	VON	495 948,28	600 097,42	STA
VZT	VZT	126 500,00	145 475,00	STA
		84 866,48	97 596,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název: Transtorní nádraží, např. H. Vystavba Světla nad Sázavou - DOZP II
 Obilí:

SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení

KSO: 803 5
 Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
 Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
 DIČ:

Uchazeč:
 ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

IC: 62028081
 DIČ: CZ620281

Projektant:
 Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

IC: 62549201
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

8 302 334,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	8 302 334,95	15,00%	1 245 350,24

Cena s DPH

v CZK

9 547 685,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

Objekt: SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení

Místo: Světlá nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 302 334,95

HSV - Práce a dodávky HSV 5 233 077,19

1 - Zemní práce 236 272,96

2 - Zakládání 776 353,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 236 813,35

4 - Vodorovné konstrukce 818 650,11

5 - Komunikace pozemní 66 330,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 251 978,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 597 740,23

998 - Přesun hmot 248 939,13

PSV - Práce a dodávky PSV 3 069 257,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 421 142,35

712 - Povlakové krytiny 290 537,99

713 - Izolace tepelné 571 601,13

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 44 788,65

762 - Konstrukce tesařské 65 746,73

763 - Konstrukce suché výstavby 214 834,95

764 - Konstrukce klempířské 149 903,42

766 - Konstrukce truhlářské 729 069,32

767 - Konstrukce zámečnické 76 700,00

768 - Dokončovací práce - malby a tapety 266 031,67

769 - Dokončovací práce - zářivkové úpravy 151 691,25

39 984,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 01 - D.1.1, D1.2 Architektonické a stavebně technické řešení
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 302 334,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 233 077,19	
D 1 Zemní práce							236 272,96	
1	K	100004212	Hutnění uložené a urovnané sypaniny jedním pojezdem válce z hornin tř. 5 až 7 při tloušťce nezhuťné vrstvy do 600 mm	m3	280,000	187,50	52 500,00	CS ÚRS 2018 01
<i>Hutnění a polnice Hutnění bude utvářeno tak, aby vznikala na nepřetržitě docházejícího soustředění vlnění a vlnění stěny. Na hutnění zemní plně bude proveden řádný nucený (95 % PCS) stěropiskový nasyp v množství 150 mm tř. 1 až 32 mm. Základová sousta musí být převzata z povrchu a stálá.</i>								
2	K	121112111.1	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm nebo strojně	m3	132,000	64,13	8 465,16	
3	K	132112101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 soudržných	m3	145,000	456,75	66 228,75	CS ÚRS 2018 01
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	145,000	67,24	9 749,80	CS ÚRS 2018 01
5	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	725,000	61,25	44 406,25	CS ÚRS 2018 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	100,000	174,55	17 455,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 000,000	13,31	13 310,00	CS ÚRS 2019 01
VV					1 000,000			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	100,000	130,19	13 019,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,000	11,39	1 139,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
D 2 Zakládání							776 353,04	
11	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopisku tříděného	m3	38,500	641,10	24 682,35	CS ÚRS 2018 01
<i>35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
VV					38,500			
VV					104,500	38,86	4 060,87	CS ÚRS 2018 01
<i>104,500</i>								
<i>Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]</i>								
<i>35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"</i>								
<i>Hutnění a polnice Hutnění bude utvářeno tak, aby vznikala na nepřetržitě docházejícího soustředění vlnění a vlnění stěny. Na hutnění zemní plně bude proveden řádný nucený (95 % PCS) stěropiskový nasyp v množství 150 mm tř. 1 až 32 mm. Základová sousta musí být převzata z povrchu a stálá.</i>								
14	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32	m3	148,500	1 069,97	158 890,55	CS ÚRS 2018 01
VV					148,500			
15	K	271532213	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	11,000	1 018,13	11 199,43	CS ÚRS 2018 01
VV					11,000			
16	K	273321411	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	72,930	2 191,55	159 829,74	CS ÚRS 2018 01
VV					72,930			
17	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	m2	90,000	439,89	39 590,10	CS ÚRS 2016 02
18	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	90,000	156,76	14 108,40	CS ÚRS 2016 02
19	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,879	25 153,27	47 262,99	CS ÚRS 2018 01
VV					1,708			
VV					1,708			
VV					1,708			
VV					1,879			
20	M	MR1	D+M Vázaná výztuž	kg	443,500	32,00	14 192,00	
21	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	80,955	2 177,23	176 257,65	CS ÚRS 2018 01
22	K	279113124.1	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	114,540	971,18	111 238,96	
VV					99,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			
VV					114,540			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 236 813,35	
23	K	311235151.1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P12,5, tl. zdiva 300 mm	m2	165,198	1 366,94	225 815,75	
VV					75,000			
VV					9,000			
VV					9,000			
VV					9,000			
VV					12,300			
VV					12,300			
VV					28,500			
VV					-15,390			
VV					-3,040			
VV					-2,090			
VV					15,600			
VV					150,180			
VV					165,198			
24	K	311235221.1	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 500 mm	m2	282,755	2 597,60	734 484,39	
VV					258,000			
VV					-10,200			
VV					-6,600			
VV					-3,060			
VV					-2,640			
VV					-2,640			
VV					-1,380			
VV					-2,760			
VV					-9,750			
VV					-3,250			
VV					-1,050			
VV					-2,200			
VV					-2,250			
VV					-4,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,2*2,5		-10,500			
	VV		-1,1*2,2		-2,420			
	VV		64,5		64,500			
	VV		Součet		257,050			
	VV		257,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		282,755			
25	K	311238342	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní, spojené na pero a drážku broušené, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 200 mm	m2	69,333	1 058,81	73 410,47	CS ÚRS 2016 02
	VV		25*3		75,000			
	VV		-(1,9*0,9)*7		-11,970			
	VV		Součet		63,030			
	VV		63,03*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		69,333			
26	K	314235203.R1	D+M Kominové těleso dvousložkové 1průduchové cihelné z keramických hrdlových vložek do D 20 cm	soubo	1,000	27 767,00	27 767,00	
			Poznámka k položce: KOMINOVÉ TĚLESO DVOUSLOŽKOVÉ Z CÍHEL Z LEHKÉHO BETONU - PRŮDUCH = 160mm. - KERAMICKÁ TENKOSTĚNNÁ VLOŽKA. - HRDLKOVÉ SPOJENÍ KERAMICKÝCH VLOŽEK SPOJOVAT SPOLEČNĚ SE ŠPIČKOVÝMI HMOTOU - HAPROVÝ SPOJENÍ PROVÁDĚT POMOCÍ SPECIÁLNÍCH KERAMICKÝCH NÁPLŮV (VLOŽKA DÍLŮ S JEMNOU LACIČKOU)					
27	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	171,95	171,95	CS ÚRS 2018 01
28	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	230,44	460,88	CS ÚRS 2018 01
29	K	317168130	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	15,000	250,75	3 761,25	CS ÚRS 2016 02
30	K	317168131	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	41,000	314,50	12 894,50	CS ÚRS 2016 02
31	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	35,000	363,80	12 733,00	CS ÚRS 2016 02
32	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	35,000	449,65	15 737,75	CS ÚRS 2016 02
33	K	317168134	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 200 cm	kus	4,000	572,90	2 291,60	CS ÚRS 2016 02
34	K	317168135	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm	kus	5,000	654,50	3 272,50	CS ÚRS 2016 02
35	K	317168136	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm	kus	5,000	816,00	4 080,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	317168137	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 275 cm	kus	5,000	875,50	4 377,50	CS ÚRS 2016 02
37	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	120,747	729,08	88 034,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,6*3		13,800			
	VV		1,7*3		5,100			
	VV		6*3		18,000			
	VV		8,2*3		24,600			
	VV		6,7*3		20,100			
	VV		3,6*3		10,800			
	VV		7,5*3		22,500			
	VV		-(2*1,9)		-3,800			
	VV		-0,7*1,9		-1,330			
	VV		Součet		109,770			
	VV		109,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		120,747			
38	K	R7	D+M Železobetonový průvlak š.400mm, v.500mm - 12300	kus	1,000	22 636,99	22 636,99	
			Poznámka k položce: Uložení 300mm viz technická příloha TP 1.1.1					
39	K	317998111	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	28,380	32,83	931,72	CS ÚRS 2018 01
	VV		25,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		28,380			
40	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	62,000	63,74	3 951,88	CS ÚRS 2018 01
							818 650,11	
	D	A	Vodorovné konstrukce					
	K	411151142.1	Stropy keramické z cihelných stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C 20/25 tloušťky 10 cm, šířka vložek 40 cm, výška vložek 15 cm	m2	345,000	1 395,00	481 275,00	
					345,000			
							38 260,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	411354174	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění	m2	300,000	39,87	11 961,00	CS ÚRS 2016 02
44	K	413321414	Nosníky z betonu železobetonové (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příli, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	2,706	2 729,07	7 384,86	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,706			
45	K	417388184	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železobetonové včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 49 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	165,000	567,00	93 555,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		150*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		165,000			
46	M	MR9	Ocel B500B	t	3,201	22 950,00	73 462,95	
47	K	R10	D+M Komplettní provedení zavěšené střešy	kpl	1,000	85 401,30	85 401,30	
			Poznámka k položce: vč. zeminotní oprav a betonáže pro nosný sloup					
48	K	R8	D+M Jakl dle PD D1.1.05	t	0,570	45 000,00	25 650,00	
			Poznámka k položce: SKLADANÝ STROP - NOSNÍK + VLOŽKA S1 - tl = 9250mm, CV 625 mm, C20/25 S2 - tl = 4000mm, CV 625 mm, C20/25 S3 - tl = 6500mm, CV 500 mm, C20/25 S4 - tl = 4500mm, CV 625 mm, C20/25 S5 - tl = 6250mm, CV 500 mm, C20/25 PR.1.1 - 35 PRŮVLAK, 450x500mm, C20/30 SKLADANÝ STROP - NOSNÍK + VLOŽKA PROVEDEN DLE TECHNOLOGICKÉHO PŮSTUPU DODAVATELE VŠECHY PROSTUPY, DRAŽKY A NÍŽY KORDINOVAT S PROJEKTY SPECIALIZACÍ PŘED BETONÁŽÍ BUDOU PROVEDENY VŠECHNY KOTVÍCÍ PRVKY, CHRÁNÍCÍ PRŮSTUPY APOD. KUTNÉ KOORDINACE SE STAVBAŘSKÝM VÝKRESY A VÝKRESY SPECIALISTŮ TENTO VÝKRES NEVYHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE HŘÍDELOVÝ STROP A POZNĚNÝ PRŮVLOK VÍZ DETAIL ULOŽENÍ NOSNÍKŮ MUSÍ BYT NA OBOU STRANÁCH STEJNĚ MAX. 125mm VÝZTUŽNÍ NA SAMOSTATNÉM VÝKRESU ČÁST TERASY BUDE ZASTŘEŠENA PRÍSTŘEŠKEM, KTERÝ TVOŘÍ OCELOVÁ KOL. STAVBA Z JAKLOVÝCH PROFILŮ PŘÍČLE PRÍSTŘEŠKY BUDOU NA VEDNÉ STRANĚ PŘIPRAVENY NA VAZNICI NA DRUHÉ STRANĚ KOTVENY DO ŽB PŘEKLADU PŘES OCELOVÉ KOTVY (dle SVAS) A ŠLA = 8 kN					
	D	5	Komunikace pozemní				66 330,15	
49	K	564721111.R1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	100,450	45,00	4 520,25	
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	100,450	127,26	12 783,27	CS ÚRS 2018 01
51	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	100,450	225,87	22 688,64	CS ÚRS 2018 01
52	M	592450070	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	100,450	262,20	26 337,99	CS ÚRS 2018 01
							1 251 978,22	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
53	K	611322321	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	330,000	242,00	79 860,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		300*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		330,000			
54	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrtvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 100,000	319,00	350 900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1000*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 100,000			
55	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	323,400	220,10	71 180,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		164		164,000			
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		294,000			
	VV		294*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		323,400			
56	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	143,000	29,70	4 247,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		130*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		143,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	143,000	12,16	1 738,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		130*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		143,000			
58	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	292,600	478,34	139 962,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		266*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		292,600			
59	M	283758740	deska z pěnového polystyrenu se zvýšenou pevností v tlaku 1000 x 500 x 120 mm	m2	266,000	158,40	42 134,40	CS ÚRS 2016 02
	VV		231,304347826087*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		266,000			
60	M	28376422	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm	m2	87,000	317,60	27 631,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		79,0909090909091*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		87,000			
61	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	143,000	478,34	68 402,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		130*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		143,000			
62	M	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	149,500	233,75	34 945,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		130*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		149,500			
63	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m	25,000	284,13	7 103,25	CS ÚRS 2018 01
64	M	283759310	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	10,000	54,36	543,60	CS ÚRS 2018 01
65	K	622322121	Omitka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	286,000	341,00	97 526,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		280*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		286,000			
66	K	622521011	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	286,000	293,88	84 049,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		280*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		286,000			
67	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,000	110,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
68	K	632451231	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 30 do 35 mm	m2	35,035	3 610,67	126 499,82	CS ÚRS 2019 01
	VV		31,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		35,035			
69	K	637211411	Okapový chodník z dlaždic betonových zámkových s vyplněním spár drobným kamenivem do kameniva těženého nebo drceného, tl. dlaždic 60 mm	m2	55,000	487,06	26 788,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		50*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		55,000			
70	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křidel, na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	19,000	652,65	12 400,35	CS ÚRS 2018 01
71	M	61182352.1	kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do garží	kus	8,000	1 334,70	10 677,60	
72	M	553311450	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 L/P	kus	8,000	6 100,00	48 800,00	CS ÚRS 2018 01
73	M	553311430.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1000 L/P	kus	1,000	1 345,00	1 345,00	
74	M	553311470	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 1100 L/P	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
75	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	7,000	60,31	422,17	CS ÚRS 2018 01
76	M	56245605	mřížka větrací hranatá plast 200x200 se žaluzií	kus	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01

597 740,23

D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
77	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	430,000	56,82	24 432,60	CS ÚRS 2018 01
78	K	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111	m2	51 600,000	1,46	75 336,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	430,000	24,38	10 483,40	CS ÚRS 2018 01
80	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	300,000	85,34	25 602,00	CS ÚRS 2018 01
	M		Práce na vyčištění podlaží z výšky ze střešních	kpl	1,000	74 800,00	74 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	R2	Prostupy pro perforované potrubí DN80 z podlaží zákl. desky	ks	7,000	1 200,00	8 400,00	
83	K	R3	Prostupy pro VZT vč. zednického začistění	ks	9,000	1 500,00	13 500,00	
84	K	R4	D+M Hrubá čistící rohož	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

Poznámka k položce:
HRUBÁ ČISTÍCÍ ZONA - VSTUPNÍ ROHOŽ - rozměry 1200 x 900 mm, v = 25 mm
materiál kovový včetně obvodového osazovacího rámu

85	K	R5	D+M PEVNÁ KOLEJNICE STROPNÍHO ZVEDACÍHO ASISTENČNÍHO SYSTÉMU	m	42,800	6 325,00	270 710,00	
	P		Poznámka k položce: - profil kolejnice 87 x 70 mm včetně pomocného materiálu - kompletní dodávka II					
	VV		4,1+3,1+4,1+3,1+3+3+4,1+4,1+3+3+4,1+4,1		42,800			
	VV		Součet		42,800			
86	K	R6	D+M Pohyblivá KOLEJNICE STROPNÍHO ZVEDACÍHO ASISTENČNÍHO SYSTÉMU	m	12,300	7 274,49	89 476,23	
	P		Poznámka k položce: - profil kolejnice 120 x 70 mm včetně pomocného materiálu - kompletní dodávka II					
	VV		4,1+4,1+4,1		12,300			
	VV		Součet		12,300			

D 998			Přesun hmot				248 939,13	
87	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 278,381	194,73	248 939,13	CS ÚRS 2018 01

D PSV			Práce a dodávky PSV				3 069 257,76	
-------	--	--	---------------------	--	--	--	--------------	--

D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				421 142,35	
88	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	844,800	8,58	7 248,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		768*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		844,800			
89	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	1,536	53 200,00	81 715,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		5120*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		1,536			
90	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	844,800	86,95	73 455,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		768*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		844,800			
91	M	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	775,000	106,00	82 150,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
asfaltový hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vrstvou ze skleněné tkaniny tkané - plošná hmotnost 200g/m2. Pás s ochrannou jemnou posypkou. Spojní lis pásu opatřen separační PE fólií.
673,913043478261*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

92	M	581544100.R1	D+M pisek křemičitý sušený pytlovaný ST 56 0,1 mm	m2	475,000	200,00	95 000,00	
	VV		413,04347826087*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		475,000			
93	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými fóliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	m2	94,600	145,35	13 750,11	CS ÚRS 2016 02
	VV		86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		94,600			
94	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	99,000	250,00	24 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		90*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		99,000			
95	K	711431101	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	715,000	33,00	23 595,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: lak kopolymerizovaný					
	VV		650*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		715,000			
96	M	693110410	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	747,500	19,80	14 800,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		650*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		747,500			
97	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,000	935,56	4 677,80	CS ÚRS 2018 01

Strana 11 z 13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	766660352	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2019 01
143	M	MR7	Dveře jednokřídlé D1 1950/2550 dle popisu	kus	1,000	41 074,00	41 074,00	
144	M	MR8	Dveře jednokřídlé D2 1100/2250 dle popisu	kus	1,000	32 613,00	32 613,00	
145	M	MR5	Dveře jednokřídlé D3 4250/2550 dle popisu	kus	1,000	66 022,00	66 022,00	
146	K	766694123.1	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	m	25,000	346,00	8 650,00	
147	M	60794105	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	25,000	508,00	12 700,00	CS ÚRS 2018 01
148	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,383	923,47	353,69	CS ÚRS 2018 01
D	767		Konstrukce zámečnické				76 700,00	
149	K	767330112	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha	kus	5,000	4 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce kompletní dodávka včetně lemování a vypracování detailů na střeše včetně střešní konstrukce a doplnění tubusu					
150	M	55381002.R1	světlovod tubusový tubusu průměr 250 mm	sada	5,000	8 140,00	40 700,00	
151	K	R9	D+M PEVNÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ - SVISLÉ, PŘÍČLOVÉ, S OCHRANNÝM KOŠEM	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
P			Poznámka k položce materiál - S235 - zábradlí zhotoveno, kotvení ocelové kopce s M10 - střešní - b 44,0x3 mm, o 1 5250 mm, příčka - u 50x30x3, vzdálenost 500 mm - ochranný koš - pasová a svislá 50x50 mm, vodorovná 50x8 mm - provedení dle čsn 74 23822017					
D	771		Podlahy z dlaždic				266 031,67	
152	K	771413112	Montáž soklíků pórovinových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	162,800	115,60	18 819,68	CS ÚRS 2018 01
VV			148*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		162,800			
153	M	597614160	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	555,000	53,50	29 692,50	CS ÚRS 2018 01
VV			504,5454545455*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		555,000			
154	K	771531025	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených standardním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	130,000	548,30	71 279,00	CS ÚRS 2018 01
F			Poznámka k položce ve vstřikování 1st. spárovací		130,000			
155	M	597612900	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	93,500	307,05	28 709,18	CS ÚRS 2018 01
VV			85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		93,500			
156	M	597612900.1	dlaždice keramické protiskluzové	m2	49,500	310,00	15 345,00	
VV			45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		49,500			
157	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	514,800	190,30	97 966,44	CS ÚRS 2018 01
VV			468*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		514,800			
158	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,245	511,81	4 219,87	CS ÚRS 2018 01
D	776		Podlahy povlakové				151 691,25	
159	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	166,100	225,50	37 455,55	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce ve penetrace, lepidla		166,100			
VV			151*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		166,100			
160	M	284110680.1	vysoce odolná homogenní podlahová krytina o tloušťce 2 mm v rolích. Hodnota otěru dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3	m2	181,200	629,20	114 011,04	
P			Poznámka k položce podlahová krytina homogenní podlahová krytina o tloušťce 2 mm v rolích. Hodnota otěru dle EN 660.2 ≤ 2.0 mm3. skupina T, třída zátěže Z3.					
161	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,545	412,22	224,66	CS ÚRS 2018 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
162	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 431,100	33,00	47 226,30	CS ÚRS 2018 01
VV			1307*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 431,100			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy					
163	K	786624121	montáž zasunujících záložní rámů ocelových do oken zavojených převrácených, sklapecích nebo vyklápecích kovových	m2	48,000	120,00	5 760,00	CS ÚRS 2018 01
164	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	48,000	213,00	10 224,00	CS ÚRS 2018 01
165	K	R1	D+M Síť proti hmyzu	m2	48,000	500,00	24 000,00	

SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátlská

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IC:
DIČ:
IC: 62028081
DIČ: CZ620281

IC:
DIČ:
IC: 62549201
DIČ:

Cena bez DPH 503 727,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0 00
DPH snížená	503 727,51	15,00%	75 559 13

Cena s DPH v CZK 579 286,64

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Transformace domovního nádraží II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOŽP II
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařízení předmětů

732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

503 727,51

18 911,70

82 666,78

52 440,39

11 198,88

3 795,01

15 232,50

385 149,03

22 184,56

100 450,14

79 444,40

172 430,21

5 598,00

0,00

5 041,72

17 000,00

17 000,00

Objekt: Transformace domovního nádraží II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOŽP II

Objekt: SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

503 727,51

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 911,70	
1	K	935932633.R	Podomítkový sifon kombinovaný s přívodem vody a zásuvkou - pro pračku	kus	2,000	5 505,30	11 010,60
2	K	935932634	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu a pozinkové oceli	kus	3,000	1 800,00	5 400,00 CS ÚRS 2018 01
3	K	935932634.R	Odkapový otevřený sifon pro odvod kondenzátu s kombinovanou zápachovou uzavěrou, odtok DN 40 nebo DN 50	kus	1,000	630,00	630,00
4	K	973031336	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm	kus	7,000	267,30	1 871,10 CS ÚRS 2018 01

Poznámková položka: 3 v SOK

HSV Práce a dodávky HSV 82 666,78

1		Zemní práce				52 440,39	
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	12,000	47,03	564,36 CS ÚRS 2018 01
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	4,000	31,67	126,68 CS ÚRS 2018 01
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	62,000	456,75	28 318,50 CS ÚRS 2018 01
VV		46+10,5+3,5				62,000	
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	62,000	129,65	8 038,30 CS ÚRS 2018 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	62,000	60,73	3 765,26 CS ÚRS 2018 01
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,600	174,55	802,93 CS ÚRS 2018 01
11	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,600	42,38	194,95 CS ÚRS 2018 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,600	11,39	52,39 CS ÚRS 2018 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	7,820	100,00	782,00 CS ÚRS 2018 01
VV		4,6*1,7*Přepočtené koeficientem množství				7,820	
14	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	37,700	165,46	6 237,84 CS ÚRS 2018 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	25,300	140,60	3 557,18	CS ÚRS 2018 01
D	2	Zakládání				11 198,88	
K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m3	5,100	127,26	11 198,88	CS ÚRS 2018 01
D	4	Vodorovné konstrukce				3 795,01	
K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téženého 0 až 4 mm	m	88,000	744,12	3 795,01	CS ÚRS 2018 01
D	8	Trubní vedení				15 232,50	
K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného	m	59,000	154,80	9 133,20	CS ÚRS 2018 01
K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 100	kus	7,000	249,30	1 745,10	CS ÚRS 2018 01
K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 100	kus	2,000	480,60	961,20	CS ÚRS 2018 01
K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 100	kus	5,000	678,60	3 393,00	CS ÚRS 2018 01
D	713	Práce a dodávky PSV				385 149,03	
K	713463411	Izolace tepelné	m	64,500	10,80	22 184,56	
M	631254610.1	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními	m	64,500	26,10	143,55	
M	631254610.2	hadicemi potrubí a ohybů	m	5,500	34,20	102,60	
M	631254610.3	Nálevková izolace PE 4 mm, DN 40	m	3,000	62,10	1 490,40	
M	631254610.4	Nálevková izolace PE 4 mm, DN 50	m	24,000	131,40	4 204,80	
K	713463411	Nálevková izolace PE 4 mm, DN 75	m	32,000	10,80	2 133,00	CS ÚRS 2018 01
M	283771410	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními	m	197,500	12,60	37,80	CS ÚRS 2018 01
M	283771410	hadicemi potrubí a ohybů	m	197,500	14,40	734,40	CS ÚRS 2018 01
M	283770520	Nálevková izolace PE 4 mm, DN 110	m	3,000	27,00	891,00	CS ÚRS 2018 01
M	283771430.R	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními	m	51,000	87,30	2 793,60	CS ÚRS 2017 01
M	283770490.R	hadicemi potrubí a ohybů	m	33,000	90,00	4 275,00	
M	283770540.R	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 9 mm	m	32,000	148,50	4 603,50	
K	998713101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm	m	47,500	815,76	78,31	CS ÚRS 2018 01
K	998713101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm	m	31,000	0,096	100 450,14	
K	998713101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 30 mm	t	0,096	382,50	5 546,25	CS ÚRS 2018 01
K	998713101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm	m	14,500	319,50	2 556,00	CS ÚRS 2018 01
K	998713101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm	m	8,000	352,80	8 820,00	CS ÚRS 2018 01
K	998713101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 30 mm	m	25,000	392,40	9 417,60	CS ÚRS 2018 01
K	998713101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm	m	24,000	490,50	14 224,50	CS ÚRS 2018 01
K	998713101	Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm	m	29,000	299,60	1 588,95	CS ÚRS 2018 01
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				100 450,14	
K	721173315	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	14,500	382,50	5 546,25	CS ÚRS 2018 01
K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	8,000	319,50	2 556,00	CS ÚRS 2018 01
K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	25,000	352,80	8 820,00	CS ÚRS 2018 01
K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 150	m	24,000	392,40	9 417,60	CS ÚRS 2018 01
K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	29,000	490,50	14 224,50	CS ÚRS 2018 01
K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	3,000	320,40	961,20	CS ÚRS 2018 01
K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	3,000	474,30	1 422,90	CS ÚRS 2018 01
K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	57,60	403,20	CS ÚRS 2018 01
K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	63,90	383,40	CS ÚRS 2018 01
K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	94,50	850,50	CS ÚRS 2018 01
K	721210822.R	Montáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	3,000	135,00	405,00	
M	562311060	vtok střešní s folii čtvercový plochých střech s vyhříváním 75-160 mm	kus	3,000	4 878,00	14 634,00	CS ÚRS 2018 01
M	562311070	koš zachytňový PP, D=110 mm	kus	3,000	641,70	1 925,10	CS ÚRS 2018 01
K	721211405	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem	kus	3,000	2 367,00	7 101,00	CS ÚRS 2018 01
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				79 444,40	
K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	35,000	144,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 01
M	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	35,000	24,30	850,50	CS ÚRS 2018 01
K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	98,500	157,50	15 513,75	CS ÚRS 2018 01
M	286151050	trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm	m	98,500	34,20	3 368,70	CS ÚRS 2018 01
K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	64,000	184,50	11 808,00	CS ÚRS 2018 01
M	286151090	trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm	m	64,000	49,50	3 168,00	CS ÚRS 2018 01
K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	8,500	209,70	1 782,45	CS ÚRS 2018 01
M	286131110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm	m	8,500	38,70	328,95	CS ÚRS 2018 01
K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	23,000	155,70	3 581,10	CS ÚRS 2018 01
K	722220121.R	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii D+M	pár	5,000	135,00	675,00	
K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	soudo	1,000	349,20	349,20	CS ÚRS 2018 01
K	722224153	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4 - 1	kus	1,000	345,60	345,60	CS ÚRS 2018 01
K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	206,000	101,70	20 950,20	CS ÚRS 2018 01
K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	206,000	33,30	6 859,80	CS ÚRS 2018 01
K	899231112.R	Nápojení na stávající přípojku v objektu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,711	454,50	323,15	CS ÚRS 2018 01
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				172 430,21	
K	725111132	zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soudo	2,000	1 656,00	3 312,00	CS ÚRS 2018 01

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	725111361	Zařízení záchodů splachovače automatické pro splachovací nádržku	soubo	2,000	7 956,00	15 912,00	CS ÚRS 2018 01
K	725111936.R	Dvířka krycí pro čistící kus vč.montáže	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mis kombi	kus	1,000	1 233,00	1 233,00	CS ÚRS 2018 01
M	642320510	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm	kus	1,000	3 456,00	3 456,00	CS ÚRS 2018 01
K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 647,00	3 294,00	CS ÚRS 2018 01
M	551673810	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	3,000	1 242,00	3 726,00	CS ÚRS 2018 01
M	642360510	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	2,000	4 158,00	8 316,00	CS ÚRS 2018 01
M	552817080	montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro tělesně postižené stavební výšky 1120mm	soubo	1,000	2 097,00	2 097,00	CS ÚRS 2018 01
K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupky nebo krytu na sifon 550 mm	soubo	3,000	2 799,00	8 397,00	CS ÚRS 2018 01
K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	kus	8,000	810,00	6 480,00	CS ÚRS 2018 01
K	723230153.R	Armatury se dvěma závitovými flexibilními nerezovými hadicemi, délky dle potřeby. Pro připojení stojánkové baterie vany, umyvadla či dřezu dva kusy. Délka dle potřeby 40 nebo 60 cm.	kus	1,000	3 429,00	3 429,00	CS ÚRS 2018 01
M	552817390	montážní prvek umyvadla pro tělesně postižené v 820-980mm	soubo	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubo	3,000	324,00	972,00	CS ÚRS 2017 01
K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubo	2,000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
K	725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 300 mm	soubo	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
K	725291706.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 600 mm	soubo	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
K	725291708.R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm	soubo	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 834 mm	soubo	2,000	1 551,60	3 103,20	CS ÚRS 2018 01
K	722221135.R	Výtokový ventil umyvadlový se zátkou Klik-Klak	kus	2,000	775,80	1 551,60	CS ÚRS 2018 01
K	725339111	Výlevky montáž výlevky	kus	2,000	4 950,00	9 900,00	CS ÚRS 2018 01
M	552817390	montážní prvek umyvadla pro tělesně postižené v 820-980mm	kus	2,000	4 428,00	8 856,00	CS ÚRS 2018 01
M	551455480	baterie umyvadlová stojánková paková s prodlouženou pákou (lékařské)	kus	2,000	188,10	376,20	CS ÚRS 2018 01
M	551456850	baterie umyvadlová stojánková paková	soubo	8,000	1 323,00	10 584,00	CS ÚRS 2018 01
K	725859101	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
M	422107060	ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 25x160mm	kus	2,000	972,00	1 944,00	CS ÚRS 2018 01
M	422107000.R	Uzavírací rohový ventil DN 20	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
K	725859102	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50	kus	2,000	86,40	172,80	CS ÚRS 2018 01
M	422107120	ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN 40x200mm	kus	2,000	1 305,00	2 610,00	CS ÚRS 2018 01
K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	252,90	758,70	CS ÚRS 2018 01
K	725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	3,000	317,70	953,10	CS ÚRS 2018 01
M	551455480	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mýdelníkem chrom s taliírovou sprchou (výkyvná) 392 s mýdelníkem d=238mm a ruční sprchou, 4 x s přednastavitelnou teplotou	kus	3,000	9 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2017 01
K	725865312.R	Připojovací souprava chromovaná ocel či mosaz (propojení umyvadla a podomítkového sifonu)	kus	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	107,10	107,10	CS ÚRS 2018 01
M	551613140.R	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo pochromovaná mosaz, pohledová	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,316	530,10	167,51	CS ÚRS 2018 01
D	732	Ústřední vytápění - strojovny				5 598,00	
K	732421201	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h	soubo	1,000	5 598,00	5 598,00	CS ÚRS 2018 01
D	734	Ústřední vytápění - armatury				0,00	
D	764	Konstrukce klempířské				5 041,72	
K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	5,500	473,62	2 604,91	CS ÚRS 2018 01
K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,500	696,23	2 436,81	CS ÚRS 2018 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00	
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00	
K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
K	091002000.R	Ostatní náklady související s objektem - pomocný, spojovací a kotevní materiál dle potřeby a skutečnosti, těsnění	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
K	091002001.R	Ostatní náklady související s objektem - stavební přípomoc	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IC:
DIČ:
IC: 62028081
DIČ: CZ620281

IC:
DIČ:
IC: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **18 542,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	18 542,03	15,00%	2 781,30

Cena s DPH **v CZK** **21 323,33**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Transformace domovní háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	18 542,03
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	16 542,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 316,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	225,50
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
	2 000,00

stavba: Transformace domovní háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 542,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 542,03	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				16 316,53	
1	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	1,000	621,00	621,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	2,000	234,00	468,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	723231174	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C rohové plnopřítokové vnitřní závit G 1	kus	1,000	606,60	606,60	CS ÚRS 2018 01
4	K	7235 003	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT	m	10,000	792,00	7 920,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmele vč. MT	kpl	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	7235 006	Čištění potrubí profukem	m	10,000	9,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	7235 009	Stavební připojce	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	161,406	1,09	175,93	CS ÚRS 2018 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				225,50	
12	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,000	93,50	93,50	CS ÚRS 2018 01
13	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,000	99,00	99,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
15	K	1013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. protokolů	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01

SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IC:
DIČ:

IC: 62028081
DIČ: CZ620281

IC:
DIČ:

IC: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

730 131,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	730 131,95	15,00%	109 519,79

Cena s DPH

v CZK

839 651,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

Objekt: SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

Cena celkem [CZK]

730 131,95

0,00

720 131,95

17 433,45

453,60

159 025,73

46 334,02

113 655,20

53 891,23

327 226,72

2 112,00

10 000,00

10 000,00

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

Objekt: SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

730 131,95

HSV Práce a dodávky HSV

0,00

PSV Práce a dodávky PSV

720 131,95

713 Izolace tepelné

17 433,45

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	50,000	52,20	2 610,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	631545100	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m	50,000	56,70	2 835,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m	156,000	27,90	4 352,40	CS ÚRS 2018 01
4	M	283770950	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 13 mm	m	70,000	12,60	882,00	CS ÚRS 2018 01
5	M	283771050	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 13 mm	m	15,000	16,20	243,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	283771040	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm	m	6,000	17,10	102,60	CS ÚRS 2018 01
7	M	283771120	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm	m	35,000	19,80	693,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	283771160	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 13 mm	m	20,000	27,90	558,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	283771190	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm	m	10,000	32,40	324,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	7135 001	Izolace rozdělovače, sběrače a HDVT	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	171,000	1,95	333,45	CS ÚRS 2018 01

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

453,60

12	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	7,000	64,80	453,60	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--------------	-----	-------	-------	--------	----------------

731 Ústřední vytápění - kotelny

159 025,73

13	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000	3 861,00	3 861,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	484176930	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 9,7-48,7kW	kus	1,000	71 550,00	71 550,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	484177050	zásobník TUV nepřímotopný nerezový objem 300 litrů 62 kW	kus	1,000	36 450,00	36 450,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	64,80	324,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	7315 002	Revize komínu	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	7315 004	Neutralizační box pro úpravu kondenzátu vč. MT	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	7315 005	Odvod spalin vč. MT	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	7316 001	Regulace dle výrobce kotle a PD	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	998731202	Přesun hmot pro kotelný stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 540,350	3,24	4 990,73	CS ÚRS 2018 01

D 732			Ústřední vytápění - strojovny	46 334,02				
22	K	732111314	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	177,30	354,60	CS ÚRS 2018 01
23	K	732111316	Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	732112225	Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 50 (6 m3/h - 120 kW)	kus	1,000	5 967,00	5 967,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	732113105	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 100 (20 m3/h)	kus	1,000	13 230,00	13 230,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	soubo	1,000	5 499,00	5 499,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	732331615	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l	soubo	2,000	1 521,00	3 042,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	2,000	936,00	1 872,00	CS ÚRS 2018 01
29	K	732421212	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h	soubo	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	732422211	Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN 6/10, do 110°C jednodílná DN přírub/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 4,0 m / 11,0 m3/h	soubo	1,000	9 360,00	9 360,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,137	1 368,00	187,42	CS ÚRS 2018 01

D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	113 655,20				
32	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	70,000	302,40	21 168,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	15,000	348,30	5 224,50	CS ÚRS 2018 01
34	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1,0	m	6,000	404,10	2 424,60	CS ÚRS 2018 01
35	K	733222105	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	35,000	523,80	18 333,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	733222106	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	20,000	687,60	13 752,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	733223107	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5	m	10,000	945,00	9 450,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	m	14,000	128,70	1 801,80	CS ÚRS 2017 01
39	K	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	m	23,000	136,80	3 146,40	CS ÚRS 2017 01
40	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	m	4,000	171,90	687,60	CS ÚRS 2017 01
41	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	146,000	15,30	2 233,80	CS ÚRS 2018 01
42	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	10,000	18,90	189,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	2 070,000	12,60	26 082,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	7335 001	Pomocný kotevní a spojovací materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	7335 002	Stavební přípomoc	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,157	1 035,00	162,50	CS ÚRS 2018 01

D 734			Ústřední vytápění - armatury	53 891,23				
47	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	26,000	195,30	5 077,80	CS ÚRS 2018 01
	K	734211120	Ventily regulační závitové výsazovací přímé PN 20 do 100°C G 1	kus	2,000	1 485,00	2 970,00	CS ÚRS 2018 01
	K	734211121	Ventily regulační závitové výsazovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4	kus	1,000	2 151,00	2 151,00	CS ÚRS 2018 01
	K	734211122	Ventily regulační závitové výsazovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2	kus	1,000	2 236,60	2 236,60	CS ÚRS 2018 01

51	K	734221683	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st. C kapalinové s vestavěným šedím	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	734242411	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/8	kus	6,000	630,00	3 780,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	18,000	213,30	3 839,40	CS ÚRS 2018 01
54	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,000	332,10	332,10	CS ÚRS 2018 01
55	K	734251212	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	4,000	485,10	1 940,40	CS ÚRS 2018 01
56	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	2,000	500,40	1 000,80	CS ÚRS 2018 01
57	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	10,000	292,50	2 925,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 1	kus	2,000	198,00	396,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	734292715	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závitů G 1 1/4	kus	2,000	382,50	765,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	12,000	640,80	640,80	CS ÚRS 2018 01
61	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	12,000	421,20	5 054,40	CS ÚRS 2018 01
62	K	734411117	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	4,000	579,60	6 955,20	CS ÚRS 2018 01
63	K	734411132	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm	kus	2,000	840,60	3 362,40	CS ÚRS 2018 01
64	K	734421112	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	4,000	466,20	932,40	CS ÚRS 2018 01
65	K	7345 001	Příložný termostat na potrubí vč. MT	kus	3,000	841,50	3 366,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	7345 001.1	Kalich a odvodnění přepadu PV DN 32 vč. MT	kus	7,000	841,50	2 524,50	CS ÚRS 2018 01
67	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kus	1,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 01
				kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
				t	0,057	744,30	42,43	CS ÚRS 2018 01

D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	327 226,72				
69	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	6,000	209,70	1 258,20	CS ÚRS 2018 01
70	M	7356 001	Trubkové topné těleso vč. sady pro kombinované vytápění	kus	6,000	4 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	7355 001	Topná zkouška	hod	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	7355 002	Vyregulování systému	hod	24,000	135,00	3 240,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	7355 003	Stavební přípomoc	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	735511016	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku rozvodné potrubí 14x1,5 mm, rozteč 100 mm	m	2 070,000	54,00	111 780,00	CS ÚRS 2018 01
75	K	735511026	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro systémovou desku systémová deska výšky 31 mm	m2	230,000	360,00	82 800,00	CS ÚRS 2018 01
76	K	735511061	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky krycí PE fólie	m2	230,000	44,10	10 143,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky krajový izolační spárou	m	230,000	36,00	8 280,00	CS ÚRS 2018 01
78	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky průchod dílační	kus	23,000	30,60	703,80	CS ÚRS 2018 01
79	K	735511090	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky rozdělovače jedenáctiokruhové	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2018 01
80	K	735511091	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky rozdělovače dvanáctiokruhové	kus	1,000	14 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2018 01
81	K	735511125	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky skříňové rozdělovače na omítku, počet vývodů rozdělovače 9-12	kus	1,000	2 358,00	2 358,00	CS ÚRS 2018 01
82	K	735511105	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky skříňové rozdělovače pod omítku, počet vývodů rozdělovače 9-12	kus	1,000	2 637,00	2 637,00	CS ÚRS 2018 01
83	K	735511135	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky připojovací šroubení rozdělovače	kus	6,000	118,80	712,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky regulační zařízení	kus	9,000	2 304,00	20 736,00	CS ÚRS 2018 01
84	K	735511142	prostorový termostat programovatelný	kus	23,000	713,70	16 415,10	CS ÚRS 2018 01
85	K	735511143	Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen PE-Xa pro vodící lištu ostatní prvky regulační zařízení	t	2,764	883,80	2 442,82	CS ÚRS 2018 01
86	K	998735102	pohon				2 112,00	
			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry	m2	10,000	93,50	935,00	CS ÚRS 2018 01
87	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	10,000	99,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
88	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m	2,000	60,50	121,00	CS ÚRS 2018 01
89	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	2,000	33,00	66,00	CS ÚRS 2018 01
90	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				10 000,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
91	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. protokolů					

SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO: 801 9
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadávatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: Datum: 23.04.2019

IC: DIČ: 62028081 CZ620281

IC: DIČ: 62549201

Cena bez DPH

391 831,90

DPH základní snížená

Základ daně 0,00
391 831,90

Sazba daně 21,00%
16,00%
Výše daně 0,00
58 774,79

Cena s DPH

v CZK

450 606,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II, Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	391 831,90
Náklady stavby celkem	26 756,82
HSV - Práce a dodávky HSV	8 203,36
1 - Zemní práce	1 171,99
4 - Vodorovné konstrukce	420,75
8 - Trubní vedení	15 438,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 522,22
997 - Přesun sutě	365 075,08
PSV - Práce a dodávky PSV	361 672,34
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 402,74
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II, Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 01_D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							391 831,90	
D HSV Práce a dodávky HSV							26 756,82	
D 1 Zemní práce							8 203,36	
1	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,600	456,75	5 755,05	CS ÚRS 2018 01
					12,600			
2	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	12,600	129,65	1 633,59	CS ÚRS 2018 01
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,600	64,66	814,72	CS ÚRS 2018 01
D 4 Vodorovné konstrukce							1 171,99	
4	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,575	744,12	1 171,99	CS ÚRS 2018 01
					1,575			
D 8 Trubní vedení							420,75	
5	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	45,000	9,35	420,75	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 438,50	
6	K	973031324	Vysekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	98,000	17,60	1 724,80	CS ÚRS 2018 01
7	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	274,000	50,05	13 713,70	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě							1 522,22	
8	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	2,018	72,29	145,88	CS ÚRS 2018 01
9	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,162	8,15	148,02	CS ÚRS 2018 01
					18,162			
10	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	2,018	71,72	144,73	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,018	286,96	579,09	CS ÚRS 2018 01
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,018	250,00	504,50	CS ÚRS 2018 01

		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
								365 075,08		
								361 672,34		
Typ	Kód							925,65	CS ÚRS 2018 01	
D PSV		Práce a dodávky PSV						623,70	CS ÚRS 2018 01	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud						2 464,44		
K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm		m	45,000	20,57		925,65	CS ÚRS 2018 01	
M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošná korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE		m	45,000	13,86		623,70	CS ÚRS 2018 01	
K	74111036.R	Montáž stmivače		kus	12,000	205,37		2 464,44		
M	10.026.866	Domovní spínače a zásuvky Domovní spínače a zásuvky Stmivače Stmivače		kus	12,000	994,40		11 932,80		
K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje rozvodů se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových		kus	98,000	55,00		5 390,00	CS ÚRS 2018 01	
M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D		kus	98,000	41,91		4 107,18	CS ÚRS 2018 01	
K	741112103	73,5mm x 43mm		kus	1,000	251,46		251,46	CS ÚRS 2018 01	
M	1330987.R	Pozvánka k poloze		kus	1,000	295,35		295,35		
K	741122221	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje rozvodů se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných		m	50,000	21,23		1 061,50	CS ÚRS 2018 01	
M	341110720	hlavní uzemňovací přípojnice		m	50,000	61,60		3 080,00	CS ÚRS 2018 01	
K	741410001	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2		m	64,000	15,40		985,60	CS ÚRS 2018 01	
M	341421560	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x6mm2		m	64,000	9,35		598,40	CS ÚRS 2017 01	
K	741122015	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 120 mm2		m	669,000	15,40		10 302,60	CS ÚRS 2018 01	
M	341110300	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2		m	669,000	11,44		7 653,36	CS ÚRS 2018 01	
K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2		m	589,000	15,40		9 070,60	CS ÚRS 2018 01	
M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2		m	589,000	18,37		10 819,93	CS ÚRS 2018 01	
K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2		m	28,000	15,40		431,20	CS ÚRS 2018 01	
M	341110940	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2		m	28,000	32,45		908,60	CS ÚRS 2018 01	
K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2		m	25,000	15,40		385,00	CS ÚRS 2018 01	
M	341110980	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2		m	25,000	54,45		1 361,25	CS ÚRS 2018 01	
K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2		m	25,000	15,40		3 080,00	CS ÚRS 2018 01	
K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm2		kus	200,000	25,63		512,60	CS ÚRS 2018 01	
K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg		kus	20,000	495,00		990,00	CS ÚRS 2018 01	
M	1181844	Rozvaděče a rozvodnice Rozvodnice modulové do 125A Velkoobchod rozv. ROZVODNICE BF-U-3/72-G-C		KS	1,000	3 597,00		3 597,00		
M	1240125.R	ROZVODNICE MODULOVÁ, U-3/9		KS	1,000	50,60		303,60	CS ÚRS 2018 01	
K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové přípojny přepínačů, řazení 5-sériových		kus	6,000	168,52		1 011,12	CS ÚRS 2017 01	
M	345357110	přepínač křížový řazení 7-10A bílý		kus	6,000	52,36		418,88	CS ÚRS 2018 01	
K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou		kus	1,000	123,20		123,20	CS ÚRS 2018 01	
M	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C		kus	1,000	420,86		420,86	CS ÚRS 2018 01	
K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 44 2P+PE 16 A		kus	62,000	99,00		6 138,00	CS ÚRS 2018 01	
M	345551210	zásuvka 2násobná 16A bílá		kus	41,000	148,39		6 083,99	CS ÚRS 2018 01	
M	345551010	zásuvka 1násobná 16A bílý		kus	20,000	120,78		2 415,60	CS ÚRS 2018 01	
M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5518-3929 S šedá 1x DIN IP44		kus	1,000	114,40		114,40	CS ÚRS 2018 01	
K	741313421	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů 4 pólových		kus	2,000	209,00		418,00	CS ÚRS 2018 01	
K	741313431	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů Příplatek k cenám za 1 pól		kus	2,000	3 740,00		7 480,00	CS ÚRS 2018 01	
M	358110710.R	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 5pólová		kus	2,000	136,95		273,90		
K	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové		kus	19,000	184,80		3 511,20	CS ÚRS 2018 01	
M	348381190.R	svítidlo nouzové s piktogramem, SE, autotest		kus	19,000	1 222,10		23 219,90	CS ÚRS 2017 01	
K	741371032	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní		kus	6,000	205,70		1 234,20	CS ÚRS 2018 01	
M	348144350.R	SVÍTIDLO stropní ŽÁŘIVKOVÉ, 1x26W, děrovaný plech, pískové sklo, EP		kus	6,000	2 501,40		15 008,40		
K	741371034	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní		kus	47,000	226,60		10 650,20	CS ÚRS 2018 01	
M	348144530.R	SVÍTIDLO stropní ŽÁŘIVKOVÉ, 2x26W, děrovaný plech, pískové sklo, EP		kus	47,000	2 449,70		115 135,90	CS ÚRS 2017 01	
K	741372002	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných páskových lištových		m	20,000	63,80		1 276,00	CS ÚRS 2018 01	
M	10.804.958.R	RGB 150 LED set (pásek 150LED, napáječ 12V/3A, IR ovladač, Al lišta rohová-mléčný difuzor)		M	20,000	1 366,20		27 324,00		
K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby		kus	10,000	46,20		462,00	CS ÚRS 2018 01	
M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí		kus	10,000	14,52		145,20	CS ÚRS 2018 01	
K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč		kus	1,000	3 080,00		3 080,00	CS ÚRS 2018 01	
K	741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do 200 ks svítidel		soubor	1,000	1 650,00		1 650,00	CS ÚRS 2018 01	
K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		t	0,724	42 617,30		30 854,93	CS ÚRS 2018 01	
D 747		Elektromontáže - kompletace rozvodů						3 402,74		
K	747112011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové přípojny vypínačů, řazení 1-jednopolových		kus	10,000	49,50		495,00	CS ÚRS 2018 01	
M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340		kus	10,000	135,63		1 356,30	CS ÚRS 2018 01	
K	747112026	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové přípojny ovladačů, řazení 6/0-tlačítkových přepínačů		kus	8,000	51,70		413,60	CS ÚRS 2018 01	
M	345354060	přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340		kus	8,000	142,23		1 137,84	CS ÚRS 2018 01	

SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod

KSO: 801 9
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC: 62028081
DIČ: CZ620281

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátílská

IC: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

47 914,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	47 914,66	15,00%	7 187,20

Cena s DPH

v CZK

55 101,86

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

textba: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod
Místo: Světla nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská
Cena celkem [CZK]

47 914,66
47 914,66
33 552,84
14 361,82

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud
799 - Hromosvod

textba: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II

Objekt: SO 01_D.1.4.4 - Ochrana před bleskem - hromosvod

Místo: Světla nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 914,66	
D PSV Práce a dodávky PSV							47 914,66	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							33 552,84	
1	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	6,000	27,50	165,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	354421030	stříška ochranná horní Cu	kus	6,000	177,10	1 062,60	CS ÚRS 2018 01
3	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů	m	90,000	17,60	1 584,00	CS ÚRS 2018 01
4	M	354410930.R	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	m	90,000	32,34	2 910,60	
5	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	128,000	154,00	19 712,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	156151850.R	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	m	24,000	20,05	481,20	
7	M	354410720	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	41,600	33,66	1 400,26	CS ÚRS 2018 01
P Poznámka k položce 9 4 kg/m 104*0,4							41,600	
8	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	6,000	5,50	33,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	6,000	5,50	33,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,216	28 570,30	6 171,18	CS ÚRS 2018 01
D 799 Hromosvod							14 361,82	
11	K	743622200	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	52,000	71,50	3 718,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	354419050	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	6,000	18,26	109,56	CS ÚRS 2018 01
13	M	354419250	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	6,000	40,81	244,86	CS ÚRS 2018 01
14	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	7,000	35,97	251,79	CS ÚRS 2018 01
15	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	7,000	19,36	135,52	CS ÚRS 2018 01
16	M	354420100	svorka uzemnění Cu univerzální	kus	26,000	29,81	775,06	CS ÚRS 2018 01
17	K	743631400	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	1,000	277,20	277,20	CS ÚRS 2018 01
18	M	1286190	Hromosvody JIMACI TYC JT 20 AL O16/10 421045	KS	1,000	280,83	280,83	
P Poznámka k položce 3,000 kus								
19	K	765125251	Montáž střešních doplňků krytiny betonové drážku hromosvodu na hřeben	kus	91,000	11,00	1 001,00	CS ÚRS 2018 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
M	354416750	podpěry vedení hromosvodu do zdíva - 300 mm, Cu	kus	30,000	55,44	1 663,20	CS ÚRS 2018 01
M	354416850	podpěry vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 190 mm, Cu	kus	61,000	96,80	5 904,80	CS ÚRS 2018 01

Objekt: Transformace domov nej II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení

KSO: 801 9
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IO:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

IO: 62028081
DIČ: CZ620281

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IO:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Marith Jirovský, Ph.D., Převrátílská

IO: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	36 342,34
---------------------	------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	36 342,34	15,00%	5 451,35

Cena s DPH	v CZK	41 793,69
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

36 342,34
10 710,86
8 203,36
1 171,99
420,75
825,00
89,76
20 631,48
17 551,49
3 079,99
5 000,00
5 000,00

Stavba: Transformace domov háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 01_D.1.4.5 - Hlavní domovní vedení

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 342,34	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 710,86	
D		1	Zemní práce				8 203,36	
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,600	456,75	5 755,05	CS ÚRS 2018 01
VV			0,35*0,8*45		12,600			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	12,600	129,65	1 633,59	CS ÚRS 2018 01
VV			0,35*0,8*45		12,600			
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	12,600	64,66	814,72	CS ÚRS 2018 01
VV			45*0,35*0,8		12,600			
D		4	Vodorovné konstrukce				1 171,99	
4	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,575	744,12	1 171,99	CS ÚRS 2018 01
VV			45*0,1*0,35		1,575			
D		8	Trubní vedení				420,75	
5	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	45,000	9,35	420,75	CS ÚRS 2018 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				825,00	
6	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2018 01
D		997	Přesun sutě				89,76	
7	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,119	72,29	8,60	CS ÚRS 2018 01
8	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,071	8,15	8,73	CS ÚRS 2018 01
VV			0,119*9 "Přepočtené koeficientem množství"		1,071			
9	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,119	71,72	8,53	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013111	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,119	286,96	34,15	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,119	250,00	29,75	CS ÚRS 2018 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 631,48	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				17 551,49	
2	K	741110053					
		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	45,000	20,57	925,65	CS ÚRS 2018 01
13	M	345713500					
		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	45,000	13,86	623,70	CS ÚRS 2018 01
14	K	741122222					
		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	50,000	25,63	1 281,50	CS ÚRS 2018 01
15	M	341110760					
		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	50,000	98,78	4 939,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	741130005					
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	8,000	25,63	205,04	CS ÚRS 2018 01
17	K	741210001					
		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	528,00	528,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	357116510.R					
		rozváděč elektroměrový plastový /jednosazbový/ 40A	kus	1,000	5 022,60	5 022,60	
19	K	741320171					
		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	103,40	103,40	CS ÚRS 2018 01
20	M	358226030					
		jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 25-32 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm²	kus	1,000	622,60	622,60	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k položce: Rozváděč k položce: jistič - vedení nn 32 A					
21	K	741812011					
		Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	741820001					
		Měření zemních odporů zemnice	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2018 01
D	742	Elektroinstalace - slaboproud				3 079,99	
23	K	998742102					
		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,052	59 230,60	3 079,99	CS ÚRS 2018 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
24	K	012002000					
		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce - Vytýčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
		Poznámka k položce: cca 35 m					

SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace

KSO: 801 9
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátilská

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019
IO:
DIO:
IO:
DIO: 62028081
IO:
DIO: CZ620281
IO:
DIO: 62549201

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			
DPH základní	Základ daně	74 277,71	
snižovaná	0,00		
Cena s DPH	74 277,71		
	Sazba daně	Výše daně	
	21,00%	0,00	
	15,00%	11 141,66	
			85 419,37
			v CZK

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II

SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace

Světla nad Sázavou

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava

ředitel:
zpracovatel:

ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

I dílu - Popis

základy stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud
742 - Elektroinstalace - slaboproud

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

Cena celkem [CZK]

74 277,71

3 093,52

3 003,00

90,52

71 184,19

36 117,29

35 066,90

SO 01_D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Světla nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 277,71	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 093,52	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 003,00	
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	60,000	50,05	3 003,00	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě							90,52	
2	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,120	72,29	8,67	CS ÚRS 2018 01
3	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,080	8,15	8,80	CS ÚRS 2018 01
Výpočet: 0,12*9 "Přepočtené koeficientem množství"					1,080			
4	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,120	71,72	8,61	CS ÚRS 2018 01
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,120	286,96	34,44	CS ÚRS 2018 01
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,120	250,00	30,00	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							71 184,19	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							36 117,29	
7	K	741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených vlně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	197,000	25,63	5 049,11	CS ÚRS 2018 01
8	M	345710610	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	197,000	6,71	1 321,87	CS ÚRS 2018 01
9	K	74111005.R	Montáž RACK, datový rozvaděč	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
10	M	10.890.06.R	Rack (Datový rozvaděč)	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
Poznámka k položce: speciální kabele do PC								
11	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	13,000	55,00	715,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	13,000	41,91	544,83	CS ÚRS 2018 01
13	K	741376011	Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného majáčku s barevnými diodami s podstavcem	kus	22,000	165,00	3 630,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	404830100	blíkače	kus	22,000	829,84	18 256,48	CS ÚRS 2018 01
detektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový				kus	22,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
742	Elektroinstalace - slaboproud	t	0,012	520 208,70	35 066,90	
998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	m	250,000	15,07	3 767,50	CS ÚRS 2018 01
R1.2	D+M UTP cat.5e	m	150,000	25,41	3 811,50	
R2.2	D+M Coaxiální kabel	ks	1,000	13 035,00	13 035,00	
R3.1	D+M Domovní videotelefon pro dva uživatele s videokamerou	ks	1,000	3 542,00	3 542,00	
R4.1	D+M TV anténa	ks	1,000	401,50	3 212,00	
R5.1	D+M zásuvka TV	ks	8,000	442,20	884,40	
R6.1	D+M zásuvka datová	ks	2,000	30,80	308,00	
R7.2	D+M krabice instalační KU68	ks	10,000	26,40	264,00	
R8.1	Vysekání otvoru na krabici KU 68, vč. přesunu hmot a úklidu	ks	10,000			

SO 02 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC: 62028081
DIČ: CZ620281

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

IC: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	207 123,99
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	207 123,99	15,00%	31 063,80

Cena s DPH	v CZK	238 192,59
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II.
Objekt: SO 02 - Vodovodní přípojka
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

Cena celkem [CZK]

207 123,99

97 747,83

51 406,12

2 232,36

20 182,96

28 990,80

45 370,04

37 480,64

6 831,00

1 058,40

12 600,00

12 600,00

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotecnika - strojní vybavení

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II.

Objekt: SO 02 - Vodovodní přípojka

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

207 123,99

D 1 Zemní práce

97 747,83

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	7,000	47,03	329,21	CS ÚRS 2018 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,500	31,67	79,18	CS ÚRS 2018 01
3	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	15,300	272,48	4 168,94	CS ÚRS 2018 01
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	75,700	456,75	34 575,98	CS ÚRS 2018 01
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	75,700	129,65	9 814,51	CS ÚRS 2018 01
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	166,600	128,81	21 459,75	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce 32 000 z přílohy je číslo účtářskou cenou platí výkopové hloubky 1,5 - 2 strany výkopu								
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	166,600	63,53	10 584,10	CS ÚRS 2018 01
8	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	75,700	100,07	7 575,30	CS ÚRS 2018 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,000	174,55	523,65	CS ÚRS 2018 01
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,000	130,19	390,57	CS ÚRS 2018 01
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,000	11,39	34,17	CS ÚRS 2018 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5,100	100,00	510,00	CS ÚRS 2018 01
VV					3*1,7 "Přepočtené koeficientem množství 5,100			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,200	64,66	77,59	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce Dle plánů zemních prací, hloubka na 100% PS								
14	K	174101105.1	Dodávka a montáž výstražné fólie plastové šířky 330 mm	m	49,000	11,25	551,25	
Poznámka k položce nad základem								
15	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,600	275,25	4 293,90	CS ÚRS 2013 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	175101209					
		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny silem	m3	16,800	165,46	2 779,73	CS ÚRS 2018 01

D HSV Práce a dodávky HSV 51 406,12

D	4	Vodorovné konstrukce				2 232,36	
17	K	451572111				2 232,36	CS ÚRS 2018 01
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,000	744,12		

D	5	Komunikace pozemní				20 182,96	
18	K	564751112.1				2 889,90	
		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	19,000	152,10		
19	K	564760111				3 215,56	CS ÚRS 2018 02
		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	19,000	169,24		
20	K	573111112				540,00	CS ÚRS 2018 02
		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	18,000	30,00		
21	K	573211112				487,50	CS ÚRS 2018 02
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	19,500	25,00		
22	K	577124111				5 850,00	CS ÚRS 2018 02
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 35 mm	m2	19,500	300,00		
23	K	577155112				7 200,00	CS ÚRS 2018 02
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	18,000	400,00		

D	8	Trubní vedení				28 990,80	
24	K	831263195.1				1 350,00	
		Příplatek k cenám za zřízení vodovodní přípojky	kus	1,000	1 350,00		
25	K	891181112				545,40	CS ÚRS 2018 01
		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	545,40		
26	M	422213000				3 519,00	CS ÚRS 2018 01
		šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 40 x 140 mm	kus	1,000	3 519,00		
27	K	891269111				4 500,00	CS ÚRS 2018 01
		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	4 500,00		
28	M	422714140				728,10	CS ÚRS 2018 01
		pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	728,10		
29	K	893811163				2 574,00	CS ÚRS 2018 01
		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	2 574,00		
30	M	562305740				9 000,00	CS ÚRS 2018 01
		šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5 m	kus	1,000	9 000,00		
31	K	894812062				5 400,00	CS ÚRS 2018 01
		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)	kus	1,000	5 400,00		
32	K	899401112				348,30	CS ÚRS 2018 01
		Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	348,30		
33	M	422913520				1 026,00	CS ÚRS 2018 01
		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 026,00		

D PSV Práce a dodávky PSV 45 370,04

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 480,64

34	K	722176115				10 485,00	CS ÚRS 2018 01
		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	50,000	209,70		
35	M	286131110				1 935,00	CS ÚRS 2018 01
		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm	m	50,000	38,70		
36	K	722213111				4 419,00	CS ÚRS 2018 01
		Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 40	soubor	1,000	4 419,00		
37	K	722218191				38,70	CS ÚRS 2018 01
		Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů	kus	1,000	38,70		
38	K	722240112				3 150,00	CS ÚRS 2018 01
		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	1,000	3 150,00		
39	K	722262301				306,90	CS ÚRS 2018 01
		Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální víceotokové mokroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	2,000	306,90		
40	K	722270102				481,70	CS ÚRS 2018 01
		Vodoměrné sestavy závitové G 1	MJ				
41	K	722290215				327,60	CS ÚRS 2018 01
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1,000	327,60		
42	K	722290234				1 746,00	CS ÚRS 2018 01
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1,000	1 746,00		
43	K	899231112.R				2 403,00	CS ÚRS 2018 01
		Napojení na stávající přípojku v objektu	soubor	1,000	2 403,00		
44	K	998722101				101,70	CS ÚRS 2018 01
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	m	50,000	101,70		
D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				33,30	CS ÚRS 2018 01
45	K	724242212				4 500,00	CS ÚRS 2018 01
		Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 1"	kpl	1,000	4 500,00		
D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				454,50	CS ÚRS 2018 01
46	K	744232311				6 831,00	CS ÚRS 2018 01
		Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených volně do 6 resp. 7,2 kV sk. 4 - CGAU 3,6/6	soubor	1,000	6 831,00		
47	M	341405830				6 831,00	CS ÚRS 2018 01
		vodič izolovaný s Cu jádrem U 4x1mm	m	49,000	9,00		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				1 058,40	
51	K	013254000				441,00	CS ÚRS 2013 01
		Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	m	49,000	9,00		
52	K	045203000.1				617,40	CS ÚRS 2018 01
		skutečného provedení stavby	m	49,000	12,60		
53	K	091002000				12 600,00	
		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační	kpl	1,000	1 800,00		
54	K	091002000.R				1 800,00	CS ÚRS 2013 01
		činnost - předávací dokumentace	kpl	1,000	2 700,00		
		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem - stavební přímocy	kpl	1,000	3 600,00		
		Pomocný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	4 500,00		

SOUPIS PRACÍ

Transformace domov na II. výstavbu Světlá nad Sázavou - DOZP II
 Objekt

SO 03 - Splišková kanalizační pñipojka

KSO: 827 21
 Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ: Datum: 23.04.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IO:
 DIÖ:

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

IO: 62028081
 DIÖ: CZ620281

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

IO:
 DIÖ:

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrtilská

IO: 62549201
 DIÖ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		57 370,36	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	57 370,36	15,00%	8 605,55
Cena s DPH		v CZK	65 975,91

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

SO 03 - Splašková kanalizační přípojka

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum:

23.04.2019

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

Cena celkem [CZK]

57 370,36

33 921,03

20 515,33

892,94

3 196,53

14 679,00

784,26

889,79

72,81

234,00

2 700,00

2 700,00

dílu - Popis

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

SO 03 - Splašková kanalizační přípojka

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						57 370,36		
1 Zemní práce						33 921,03		
1	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,500	542,08	1 355,20	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107044	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živichých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	2,500	456,75	1 141,88	CS ÚRS 2018 01
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	6,000	47,03	282,18	CS ÚRS 2018 01
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	31,67	63,34	CS ÚRS 2018 01
5	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2,700	272,48	735,70	CS ÚRS 2018 01
6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,900	456,75	8 175,83	CS ÚRS 2018 01
7	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	17,900	129,65	2 320,74	CS ÚRS 2018 01
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	41,400	128,81	5 332,73	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce								
2/3 částí odpažení je naloženo z zemní jámy vykopané příložně, průměrná hloubka 1,8 m stavby výkopu								
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	41,400	63,53	2 630,14	CS ÚRS 2018 01
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	17,900	100,07	1 791,25	CS ÚRS 2018 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,400	174,55	768,02	CS ÚRS 2018 01
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,400	130,19	572,84	CS ÚRS 2018 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,400	11,39	50,12	CS ÚRS 2018 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	7,480	100,00	748,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce								
4,4*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"								
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,400	64,66	2 418,28	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce								
Dle bilance zemních prací, uzavřená na 100% PS								
16	K	174101101.1	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokiskem 0-63, dovoz štěrkopisku ze vzdálenosti 5 km	m3	1,000	562,50	562,50	

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	175101101.1	Obsyp šterkopiskem vč. dodání, fr. 0-22	m3	7,700	645,75	4 972,28	
D HSV Práce a dodávky HSV						20 515,33	
D 4 Vodorovné konstrukce						892,94	
K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,200	744,12	892,94	CS ÚRS 2018 01
D 5 Komunikace pozemní						3 196,53	
K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,000	127,26	254,52	CS ÚRS 2018 01
P Poznámka k položce 40% materiálu bude použito ze stávající konstrukce, materiál musí splňovat požadavky TPA a cena za vyčištění materiálů, nakládání a ukládání z potrubí sludky bude zahrzen cenou ze necepeného ŠD							
K	564861111.1	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, třídy B, frakce 13-32	m2	2,200	169,24	372,33	
P Poznámka k položce 40% materiálu bude použito ze stávající konstrukce, materiál musí splňovat požadavky TPA a cena za vyčištění materiálů, nakládání a ukládání z potrubí sludky bude zahrzen cenou ze necepeného ŠD							
K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2,430	450,00	1 093,50	CS ÚRS 2018 01
K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2,500	16,47	41,18	CS ÚRS 2018 01
K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	2,500	24,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2,500	310,00	775,00	CS ÚRS 2018 01
K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
D 8 Trubní vedení						14 679,00	
K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	13,000	108,00	1 404,00	CS ÚRS 2018 01
M	286152410	trubka kanalizační např. SN16 UR-2 DN 150 mm/ 3 m	kus	5,000	1 935,00	9 675,00	CS ÚRS 2017 01
K	894812612	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						784,26	
K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	6,000	130,71	784,26	CS ÚRS 2018 01
D 99 Přesun hmot a manipulace se suti						889,79	
K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,225	160,97	358,16	CS ÚRS 2018 01
VV 1,1+1,125						2,225	
K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,025	7,01	140,38	CS ÚRS 2018 01
VV 2,225*9 "Přepočtené koeficientem množství						20,025	
K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,125	250,00	281,25	CS ÚRS 2018 01
K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,100	100,00	110,00	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot						72,81	
K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,113	644,34	72,81	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV						234,00	
K	091002000	Práce na stavbě kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	13,000	18,00	234,00	CS ÚRS 2018 01
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady						2 700,00	
Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace							
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava							
kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2013 01	

IC: _____
 DIC: _____
 IC: 62549201
 DIC: _____

397 161,34

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Transformace domov haj. II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

Stavba: SO 03a - Vnější části domovní dešťové kanalizace

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

Cena celkem [CZK]

345 357,69

47 064,25

246 844,46

5 357,66

17 370,40

2 446,40

183 690,00

37 980,00

43 348,98

38 312,98

5 036,00

8 100,00

8 100,00

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

Vnější kanalizace - Vnější kanalizace

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Objekt: Transformace domov haj. II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

Stavba: SO 03a - Vnější části domovní dešťové kanalizace

Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							345 357,69	
D 1 Zemní práce							47 064,25	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	6,000	47,03	282,18	CS ÚRS 2018 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	31,67	63,34	CS ÚRS 2018 01
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	60,000	191,00	11 460,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	60,000	15,80	948,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	12,300	291,12	3 580,78	CS ÚRS 2018 01
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	12,300	18,86	231,98	CS ÚRS 2018 01
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	72,300	100,07	7 235,06	CS ÚRS 2018 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,000	174,55	3 665,55	CS ÚRS 2018 01
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	21,000	130,19	2 733,99	CS ÚRS 2018 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,000	11,39	239,19	CS ÚRS 2018 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	35,700	100,00	3 570,00	CS ÚRS 2018 01
VV					21*1,7 "Přepočtené koeficientem množství	35,700		
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,300	64,66	2 541,14	CS ÚRS 2018 01
P								
Dle bilance zemních prací: Ručení na 100% PS								
13	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnutí bez prohození sypaniny	m3	9,100	275,25	2 504,78	CS ÚRS 2013 01
P								
Poznámka k položce: zemina, hutněná na 0,5 % hustota dle bilance zeminy a ps								
14	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	48,400	165,46	8 008,26	CS ÚRS 2018 01
VV					39,3+9,1	48,400		

D HSV

Práce a dodávky HSV

246 844,46

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2	Zakládání				5 357,66	
K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	5,000	184,00	920,00	CS ÚRS 2018 01
K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 3 do 6 m	m2	44,620	27,20	1 213,66	CS ÚRS 2018 01
M	693110240	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	51,313	19,80	1 016,00	CS ÚRS 2018 01
		44,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		51,313			
K	213311113	Polštáře zhuťné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	2,300	960,00	2 208,00	CS ÚRS 2018 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 370,40	
K	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
M	562300120	jímka plastová na obetonování 2x1x1,5m objem 3m3	kus	1,000	10 640,00	10 640,00	CS ÚRS 2018 01
M	562301020	vlez do plastové nádrže k obetonování hranatý 600 x 600 mm	kus	1,000	1 504,00	1 504,00	CS ÚRS 2018 01
M	562301060	vstupní otvory do nádrže pro potrubí od Du 32 do 110mm	kus	1,000	1 226,40	1 226,40	CS ÚRS 2018 01
D	4	Vodorovné konstrukce				2 446,40	
K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm	m3	1,000	652,80	652,80	CS ÚRS 2018 01
K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,760	2 360,00	1 793,60	CS ÚRS 2018 01
D	8	Trubní vedení				183 690,00	
K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
K	895971113	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořádkové galerii o celkovém objemu přes 5 m3 do 20 m3	soubor	1,000	138 420,00	138 420,00	CS ÚRS 2018 01
P		Poznamenejte k položce:					
M	M006	Zřízení vpustí lineární (žlabu) uliční z betonových dílců	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
M	M007	Žlab odvodňovací, prefa, betonový, světlost 150 mm, délky 500 mm	ks	7,000	4 050,00	28 350,00	
M	M008	část žlabu – vpust s otvorem pro PP DN 150, délka 500 mm	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
M	M009	Lože betonové s oboustrannou opěrou pro žlab, beton prostý Beton C25/30 XF1	m3	0,800	3 150,00	2 520,00	
D	Vnější kanalizace	Vnější kanalizace				37 980,00	
M	M001	Skrut 1000/500/120 s oceloplastovými stupadly	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
M	M002	Skrut kónická 600/1000x625/120, kapsové stupadlo	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	
M	M003	Rám s poklopem na vstupní šachtu litinový D600 tř. zatížení A15	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	
M	M004	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 100 kg	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
M	M005	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 60/625/120	ks	1,000	540,00	540,00	
M	M006	Zřízení vpustí lineární (žlabu) uliční z betonových dílců	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
M	M007	Žlab odvodňovací, prefa, betonový, světlost 150 mm, délky 500 mm	ks	5,000	4 050,00	20 250,00	
M	M008	část žlabu – vpust s otvorem pro PP DN 150, délka 500 mm	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
M	M009	Lože betonové s oboustrannou opěrou pro žlab, beton prostý Beton C25/30 XF1	m3	0,600	3 150,00	1 890,00	
D	767	Konstrukce zámečnické				43 348,98	
K	721172403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	15,000	352,80	5 292,00	CS ÚRS 2018 01
K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	6,000	465,30	2 791,80	CS ÚRS 2018 01
K	721280112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	t	22,198	24,30	534,60	CS ÚRS 2018 01
K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	kus	7,000	506,70	11 247,73	CS ÚRS 2018 01
K	7221319.R	Navrtávka potrubí do DN 150 do šachet a šachtíček	m2	0,500	1 800,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	0,500	100,00	5 036,00	CS ÚRS 2018 01
M	697520650	rohož vstupní provedení ryhované hliníkové profily	m	3,000	6 120,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	3,000	150,00	3 060,00	CS ÚRS 2018 01
M	697521610	2*1+0,5*2 rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 -mosaz	m	3,000	492,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 100,00	
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				8 100,00	
K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2013 01
K	091002000	skutečného provedení stavby Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem - Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2013 01

SO 03b - Vnější části domovní splaškové kanalizace

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC: 62028081
DIČ: CZ620281

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

IC: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 16 407,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	16 407,37	15,00%	2 461,11

Cena s DPH v CZK 18 868,48

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II
Místo: Světla nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická
Cena celkem [CZK]

16 407,37
11 334,52
4 504,67
297,65
6 532,20
122,85
4 950,00
4 950,00

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Objekt: Transformace domov háj II. Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II

Objekt: SO 03b - Vnější části domovní splaškové kanalizace

Místo: Světla nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 407,37	
D HSV Práce a dodávky HSV							11 334,52	
D 1 Zemní práce							4 504,67	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1,000	47,03	47,03	CS ÚRS 2018 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,500	31,67	15,84	CS ÚRS 2018 01
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,000	456,75	2 283,75	CS ÚRS 2018 01
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,000	129,65	648,25	CS ÚRS 2018 01
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,000	60,73	303,65	CS ÚRS 2018 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,500	174,55	87,28	CS ÚRS 2018 01
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,500	42,38	21,19	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,500	11,39	5,70	CS ÚRS 2018 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,850	100,00	85,00	CS ÚRS 2018 01
0,5*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"					0,850			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,000	64,66	517,28	CS ÚRS 2018 02
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	1,600	140,60	224,96	CS ÚRS 2018 01
12	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	1,600	165,46	264,74	CS ÚRS 2018 01
D 4 Vodorovné konstrukce							297,65	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,400	744,12	297,65	CS ÚRS 2018 01
D 8 Trubní vedení							6 532,20	
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	6,500	154,80	1 006,20	CS ÚRS 2018 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	894811251	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm	kus	1,000	5 526,00	5 526,00	CS ÚRS 2018 01
						122,85	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				122,85	CS ÚRS 2018 01
K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	6,500	18,90	122,85	CS ÚRS 2018 01
						4 950,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 950,00	
						4 950,00	
7	K	091002000	Protokol o shodě, předávací dokumentace, projekt skutečného provedení, popř. dodavatelská dokumentace	kpl	1,000	1 350,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	091002000.R	Pomocný spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	1 800,00	
19	K	091002000.R1	Stavební přípomoc	kpl	1,000	1 800,00	

SO 04 - Plynovodní přípojka

KSO:

Místo:

Světlá nad Sázavou

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč:

ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:

Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

23.04.2019

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

62028081

CZ620281

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

62549201

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

96 087,81

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

14 413,17

v CZK

110 500,98

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Transformace domov naj II, Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II

Objekt: SO 04 - Plynovodní přípojka
Místo: Světla nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady stavby celkem	96 087,81
HSV - Práce a dodávky HSV	13 660,32
1 - Zemní práce	10 917,30
4 - Vodorovné konstrukce	2 743,02
PSV - Práce a dodávky PSV	77 927,49
713 - Izolace tepelné	17 433,45
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	60 268,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	225,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00

Objekt: Transformace domov naj II, Výstavba Světla nad Sázavou - DOZP II

Objekt: SO 04 - Plynovodní přípojka
Místo: Světla nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou
Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							96 087,81	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 660,32	
D 1 Zemní práce							10 917,30	
1	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	17,500	291,12	5 094,60	CS ÚRS 2018 01
2	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	17,500	18,86	330,05	CS ÚRS 2018 01
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	17,500	60,73	1 062,78	CS ÚRS 2018 01
4	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	11,375	22,81	259,46	CS ÚRS 2018 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,125	174,55	1 069,12	CS ÚRS 2018 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,125	11,39	69,76	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,410	100,00	1 041,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	11,375	64,66	735,51	CS ÚRS 2018 01
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	2,625	140,60	369,08	CS ÚRS 2018 01
10	M	583373020	šterkopísek frakce 0/16	t	4,725	187,50	885,94	CS ÚRS 2018 01
D 4 Vodorovné konstrukce							2 743,02	
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	4,200	653,10	2 743,02	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							77 927,49	
D 713 Izolace tepelné							17 433,45	
12	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	50,000	52,20	2 610,00	CS ÚRS 2018 01
13	M	631545100	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm	m	50,000	56,70	2 835,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	713471211	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí	m	156,000	27,90	4 352,40	CS ÚRS 2018 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	M	283770950	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 15 x 13 mm	m	70,000	12,60	882,00 CS ÚRS 2018 01
6	M	283771050	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 18 x 13 mm	m	15,000	16,20	243,00 CS ÚRS 2018 01
7	M	283771040	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 22 x 13 mm	m	6,000	17,10	102,60 CS ÚRS 2018 01
18	M	283771120	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 28 x 13 mm	m	35,000	19,80	693,00 CS ÚRS 2018 01
19	M	283771160	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 35 x 13 mm	m	20,000	27,90	558,00 CS ÚRS 2018 01
20	M	283771190	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 45 x 13 mm	m	10,000	32,40	324,00 CS ÚRS 2018 01
21	K	7135 001	Izolace rozdělovače, sběrače a HDVT	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
22	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	171,000	1,95	333,45 CS ÚRS 2018 01

D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				60 268,54	
23	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	1,000	621,00	621,00 CS ÚRS 2018 01
24	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	9,000	234,00	2 106,00 CS ÚRS 2018 01
25	K	723160204	Připojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubo	1,000	1 341,00	1 341,00 CS ÚRS 2018 01
26	K	723160334	Připojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 1	soubo	1,000	340,20	340,20 CS ÚRS 2018 01
27	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm	m	25,000	544,50	13 612,50 CS ÚRS 2018 01
28	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	2,000	495,00	990,00 CS ÚRS 2018 01
29	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4	kus	1,000	711,90	711,90 CS ÚRS 2018 01
30	K	723231174	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C rohové plnopřítokové vnitřní závit G 1	kus	1,000	606,60	606,60 CS ÚRS 2018 01
31	K	723234311	Armatury se dvěma závitů středotlakové regulátory tlaku plynu jednoduše pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	soubo	1,000	2 880,00	2 880,00 CS ÚRS 2018 01
32	K	7235 002	Typová skříň pro HUP vč. označení a montáže	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00 CS ÚRS 2017 01
33	K	7235 003	Trubka ocelová s tovární izolací d 25 mm vč. MT	m	12,000	792,00	9 504,00 CS ÚRS 2017 01
34	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmele vč. MT	kpl	1,000	135,00	135,00 CS ÚRS 2017 01
35	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00 CS ÚRS 2017 01
36	K	7235 006	Čištění potrubí profukem	m	37,000	9,00	333,00 CS ÚRS 2017 01
37	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	m	37,000	90,00	3 330,00 CS ÚRS 2017 01
38	K	7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00 CS ÚRS 2017 01
39	K	7235 009	Stavební přípomoc	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00 CS ÚRS 2017 01
40	K	7235 010	Napojení na stávající STL plynovod	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00 CS ÚRS 2017 01
41	K	7235 011	Identifikační vodič na potrubí	m	25,000	21,60	540,00 CS ÚRS 2017 01
42	K	7235 012	Výstražná fólie na potrubí	m	25,000	13,50	337,50 CS ÚRS 2017 01
43	K	7235 013	Přechodka ocel / plast	kus	1,000	630,00	630,00 CS ÚRS 2017 01
44	K	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	596,187	1,09	649,84 CS ÚRS 2018 01

D	783	Dokončovací práce - nátěry				225,50	
45	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický	m2	1,000	93,50	93,50 CS ÚRS 2018 01
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní	m2	1,000	99,00	99,00 CS ÚRS 2018 01
47	K	783317601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednorázový syntetický standardní	m	1,000	33,00	33,00 CS ÚRS 2018 01

Objekt:	Transformace domovního II. Vystavba Světla nad Sázavou - DOZP II	4 500,00	4 500,00 CS ÚRS 2015 01
SO 08 - Oplocení		4 500,00	4 500,00 CS ÚRS 2015 01

KSO: 801 1
Místo: Světla nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátílská

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní
snížena

Cena s DPH

Základ daně
0,00
737 522,63

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
110 528,39

v CZK

737 522,63

848 151,02

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019
IC:
DIČ:
IC:
DIČ: 62028081
IC:
DIČ: 62620281
IC:
DIČ: 62549201

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domovního útvaru II. výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: SO 08 - Oplocení
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

Cena celkem [CZK]

737 522,63

737 522,63

737 522,63

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Transformace domovního útvaru II. výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

SO 08 - Oplocení

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							737 522,63	
D HSV Práce a dodávky HSV							737 522,63	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							737 522,63	
1	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	22,000	277,37	6 102,14	CS ÚRS 2018 01
Poznamánka k položce vš. betonové patky a zemní práce + kotvení sloupů Základové patky jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 s Cz v rozměru 600/600/750mm na podstavci ze stěrky tl. 6 - 63 tl. 250mm								
2	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	25,000	277,37	6 934,25	CS ÚRS 2018 01
Poznamánka k položce vš. betonové patky a zemní práce + kotvení sloupů Základové patky jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 s Cz v rozměru 600/600/750mm na podstavci ze stěrky tl. 6 - 63 tl. 250mm								
3	M	553422520.1	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3000/48x1,5mm	kus	25,000	270,90	6 772,50	
Poznamánka k položce Pevnost oceli v tahu 320 - 516 N/mm ² podle DIN 2394 Výška 3000 mm Průměr 48,0 mm Hrúbka stěny 1,50 mm Povrchová úprava: chroustanné žerové lakování (275 g/m ²) + PVK (60 mikronů v souladu s EN 10147) Barva: zelená RAL 6005 Dodávky: kompletní soubor detailů pro úplnou realizaci oplocení z plotového systému Měření: osazení vzpěr do sloupů 2000 mm Zabetonování sloupů - do základových patky								
4	K	R4	Betonová podezdívka pro plotové pole	m	61,000	1 787,00	109 007,00	
Poznamánka k položce Zl. Jka založena do nábídnutého hloubky 800mm Výška stěny 600mm vš. zemní práce								
5	M	553422520	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3000/38x1,5mm	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 01

Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5			Pozvánka k položení Plocha oceli v rámci 300 x 500 mm, podle DIN 2054 Výška 1000 mm Průměr 480 mm Hruba stěna 150 mm Povrchová úprava: ocelová sádková omítka (275 g/m²) + PVC (100 g/m²) v souladu s EN 10147 Barva: bílá RAL 9005 Osazení: kompletní soubor doplnků pro úpravu realizaci oplocení z stávajícího systému Materiál: ocelová sádková omítka 2700 mm Založení: sádková omítka					
6	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	100,000	78,29	7 829,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1800mm	m	100,000	60,39	6 039,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	348401130.R1	Osazení oplocení nerezového plotu Pozvánka k položení Nerezový plot se svislými tyčemi kruhového průřezu – průměr 10mm Sítka jedné pole – 2000mm Všechno do nerezového rámu čtvercového průřezu – 40x40mm Sloupky plotu (60x60mm) ukotveny (zabudovány) do základové desky výšky 500mm Zluka založena do nerezové hloubky 600mm Výška nerezového plotu 1800mm Celková výška plotu 1800mm	ks	38,000	704,00	26 752,00	
9	M	313247680.R2	Nerezový plot se svislými tyčemi kruhového průřezu – průměr 10mm Pozvánka k položení Nerezový plot se svislými tyčemi kruhového průřezu – průměr 10mm Sítka jedné pole – 2000mm Všechno do nerezového rámu čtvercového průřezu – 40x40mm Sloupky plotu (60x60mm) ukotveny (zabudovány) do základové desky výšky 500mm Zluka založena do nerezové hloubky 600mm Výška nerezového plotu 1800mm Celková výška plotu 1800mm	ks	38,000	11 115,23	422 378,74	
10	K	R1	Osazení vrat 4000/1800	kus	1,000	19 470,00	19 470,00	
11	M	MV1	Vjezdov elektrická vrata 4000/1800	kus	1,000	63 404,00	63 404,00	
12	K	R2	Osazení branky	kus	2,000	2 365,00	4 730,00	
13	M	MB1	Branka 1000/1800	kus	2,000	19 602,00	39 204,00	
14	K	R3	D+M Poštovní schránka	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
15	K	R5	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	R6	Odstranění stávajícího plotu	m	100,000	75,00	7 500,00	

SO 06 - Zpevněná plocha

KSO: 801 1
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel: Ing. arch. Marián Jírovský, Ph.D., Převrátická

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IO:
DIO:
IO: 62028081
DIO: CZ620281

IO:
DIO:
IO: 62549201
DIO:

Cena bez DPH			503 823,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	503 823,54	15,00%	75 573,53
Cena s DPH		v CZK	579 397,07

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Transformace domovů háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Místo: Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Zadavatel: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou
Uchazeč:

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Marita Jirovský, Ph.D., Převrátiská
Cena celkem [CZK]

503 823,54
503 823,54
158 086,80
235 737,81
90 630,40
19 368,53

Náklady stavby celkem

- HSV - Práce a dodávky HSV
- 1 - Zemní práce
 - 5 - Komunikace pozemní
 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - 998 - Přesun hmot

Objekt: Transformace domovů háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
SO 06 - Zpevněná plocha

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Marita Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							503 823,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				503 823,54	
D	1		Zemní práce				158 086,80	
1	K	100004212	Hutnění uložené a urovnané sypaniny jedním pojezdem válce z hornin tř. 5 až 7 při tloušťce nezhuťněné vrstvy do 600 mm	m3	360,000	187,50	67 500,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	121101101	Sejmutí omítky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	360,000	64,13	23 086,80	CS ÚRS 2018 01
3	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	360,000	112,50	40 500,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	R1	Stabilizace zemin směsným pojivem vápna a cementu	m2	360,000	75,00	27 000,00	
D	5		Komunikace pozemní				235 737,81	
5	K	564721111.R1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	357,000	45,00	16 065,00	
			180+130+35+12		357,000			
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	357,000	127,26	45 431,82	CS ÚRS 2018 01
7	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	357,000	225,87	80 635,59	CS ÚRS 2018 01
8	M	592450070	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	357,000	262,20	93 605,40	CS ÚRS 2018 01
			Prostřední a políčka: vo reletní betonové dlažby pro nevidomé.					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 630,40	
9	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	340,000	167,20	56 848,00	CS ÚRS 2018 01
10	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	340,000	99,36	33 782,40	CS ÚRS 2018 01
D	998		Přesun hmot				19 368,53	
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	145,137	133,45	19 368,53	CS ÚRS 2018 01

SO 07 - Sadové úpravy

KSO: 801 1
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

IC: 62028081
DIČ: CZ620281

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

IC: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

76 271,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 271,35	21,00%	16 016,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 288,33

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

SO 07 - Sadové úpravy

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátilská
Cena celkem [CZK]
76 271,35
76 271,35
76 271,35

od dílu - Popis
láklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

SO 07 - Sadové úpravy

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátilská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 271,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 271,35	
D	1		Zemní práce				76 271,35	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	1 000,000	31,01	31 010,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	15,000	392,39	5 885,85	CS ÚRS 2018 01
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	300,000	48,86	14 658,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	16,73	16 730,00	CS ÚRS 2018 01
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	125,00	187,50	CS ÚRS 2018 01
			100*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,500			
6	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 000,000	3,90	7 800,00	CS ÚRS 2018 01

Bourací práce - Bourací práce

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ620281

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

IČ: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **495 948,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	495 948,28	21,00%	104 149,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **600 097,42**

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

Projekt: Bourací práce - Bourací práce
Místo: Světlá nad Sázavou
Stavba: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Zadavatel: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská
Cena celkem [CZK]

495 948,28
0,00

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 - VILA	
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	23 607,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	59 889,51
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 287,92
98 - Demolice a sanace	169 185,90
HSV - Práce a dodávky HSV	96 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	96 250,00
S - Přesuny sutí	143 727,95

Objekt: Transformace domov háj II. Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II

Projekt: Bourací práce - Bourací práce
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							495 948,28	
D	D1		VILA				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				23 607,00	
1	K	119001401R00	Zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm - odpojení vodovodu	m	30,000	255,95	7 678,50	
2	K	119001411R00	Zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 - odpojení kanalizace	m	30,000	324,03	9 720,90	
3	K	119001421R00	Zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů, EI - přípojka, telefon. přípojka = odpojení	m	30,000	206,92	6 207,60	
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				59 889,51	
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zásyp původních sklepů nakoupenou (zdravou) zeminou	m3	139,470	64,66	9 018,13	
5	M	103-R-64100	- zemina hlinitopísčité pro zásyp sklepů, - dodávka, m3= 1,8-2 t/m3	t	264,990	100,00	26 499,00	
6	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m= přivezení nové zeminy	m3	139,470	174,75	24 372,38	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				3 287,92	
7	K	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině v ploše bouraných objektů	m2	133,330	24,66	3 287,92	
D	98		Demolice a sanace				169 185,90	
8	K	981011416R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 35 %, MVC	m3	300,000	390,00	117 000,00	
9	K	R-981010010RA0	Demolice krovu a krytiny domu	m3	133,810	390,00	52 185,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 250,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				96 250,00	
10	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	55,000	1 750,00	96 250,00	CS ÚRS 2018 01
D	S		Přesuny sutí				143 727,95	
11	K	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	245,420	30,56	7 500,04	
12	K	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	245,420	295,50	72 521,61	
13	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km x 2 (cca do 3 km) Světlá nad Sázavou - Rozínov Světlá n.S.	t	245,420	15,00	3 681,30	

řp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	R-979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí : Středisko odpadového hospodářství Rozinov ve Světlé nad Sázavou.	t	240,100	250,00	60 025,00	

VON - VON

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátílská

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

OC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IC:
DIČ:
IC: 62028081
DIČ: CZ620281

IC:
DIČ:
IC: 62549201
DIČ:

Cena bez DPH	126 500,00
--------------	------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	126 500,00	15,00%	18 975,00

Cena s DPH	v CZK	145 475,00
------------	-------	------------

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Transformace domov háj II, Výstavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Místo: Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Zadavatel: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou
Uchazeč:

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská
Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní	126 500,00
OST - Ostatní	126 500,00
002 - Vedlejší náklady	97 000,00
	29 500,00

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: VON - VON
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 500,00	
D OST			Ostatní				126 500,00	
D OST			Ostatní				97 000,00	
1	K	R10001	geodetické vytyčení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: vytyčení nové budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku, vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření					
			VW vytyčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytyčení hranice pozemku, vytyčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření					
			VW 1		1,000			
			VW Součet		1,000			
2	K	R10002	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: "náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby" "tiskárna objednávek v 3 x měřítku poslane, 1 x v digitální podobě na CD - formát A3, doc - polí a zároveň dwg"					
3	K	R10003	geometrický plán	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: geometrický plán objektu podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
			VW geometrický plán objektu podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků)					
			VW pozemků					
			VW v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD					
			VW 1		1,000			
			VW Součet		1,000			
4	K	R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			Poznámka k položce: "Poznámka k položce: geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla, včetně měření a částem pozemků					
5	K	R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

VZT - VZT

KSO:
Místo: Světlá nad Sázavou

CC-OZ:
Datum: 23.04.2019

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ATOS, spol s r.o. Ledeč nad Sázavou

IC: 62028081
DIČ: CZ620281

Projektant:
Ing. arch. Ladislav Zeman

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátiská

IC: 62549201
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**84 866,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	84 866,48	15,00%	12 729,97

Cena s DPH**v CZK****97 596,45**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace domovů háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: VZT - VZT
Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická
Cena celkem [CZK]
84 866,48

Kód dílu - Popis
Náklady stavby celkem

Stavba: Transformace domovů háj II. Vystavba Světlá nad Sázavou - DOZP II
Objekt: VZT - VZT

Místo: Světlá nad Sázavou
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Uchazeč: ATOS, spol s r.o. Ledec nad Sázavou

Datum: 23.04.2019
Projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman
Zpracovatel: Ing. arch. Maritn Jirovský, Ph.D., Převrátická

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 866,48	
1	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	16,400	73,41	1 203,92	CS ÚRS 2018 01
2	M	429810100	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm	m	16,400	122,35	2 006,54	CS ÚRS 2018 01
3	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	2,600	86,16	224,02	CS ÚRS 2018 01
4	M	R429001	Trouba kruhová spirálně vinutá pozinkované D 125 mm tl. 0,50	m	2,600	143,61	373,39	
5	K	751514177	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	ks	2,000	66,89	133,78	
6	M	R429002	Oblouk segmentový OS.90.d1=100 mm	ks	2,000	111,47	222,94	
7	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	ks	2,000	95,56	191,12	
8	M	R429003	Oblouk segmentový OS.90.d1=125 mm	ks	2,000	159,26	318,52	
9	K	751122051	Mtž vent rad ntl podhledového základního D do 100 mm	ks	6,000	1 875,07	11 250,42	
10	M	R429004	Odtahový radiální ventilátor 80 m3/h, pod strop DN 100	ks	1,000	3 850,73	3 850,73	
11	M	R429005	Odtahový radiální ventilátor 150 m3/h, pod strop DN 100	ks	5,000	4 855,08	24 275,40	
12	K	751377011	Mtž odsávacího zákrytu bytového vestavěného	ks	1,000	1 940,33	1 940,33	
13	M	R429006	Odsavač par kuchyňský nástěnný s osvětlením, 290 m3/h	ks	1,000	4 850,84	4 850,84	
14	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	ks	7,000	148,58	1 040,06	
15	M	R429007	Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 100 – 155 x 155	ks	6,000	367,35	2 204,10	
16	M	R429008	Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 125 – 155 x 155	ks	1,000	396,01	396,01	
17	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m3	7,410	176,95	1 311,20	
18	M	631535650	Rohož izolační z minerální plsti DP 65 tl.50 mm	m3	7,410	1 045,19	7 744,86	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
< 961022311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného	m3	0,155	451,01	69,91	CS ÚRS 2018 01
K R961001	Zhotovení otvoru průchý do u, t, z miz v podhledu ze sadrokartonových desek včetně vyzdízení prony a	ks	7,000	375,00	2 625,00	
K 998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	0,100	2 427,99	242,80	CS ÚRS 2018 01
K R751001	vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	kpl	1,000	3 527,15	3 527,15	
K R751002	Spojovací, těsnící, závěsové a montážní materiál	hod	24,000	619,31	14 863,44	
	Uvedení do provozu, zaregulování systému					

REKAPITULACE STAVBY

2019/III

Stavba: Transformace Domova Háj II_Management_výkaz výměr_24.3 (zadání)_úprava - ODEMČENÉ

Světla nad Sázavou

23.04.2019

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledč nad Sázavou

62028081
CZ62028081

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

23 045 354,15

Cena s DPH

v

CZK

27 884 878,52

ATOS spol. s r.o.
HUSOV NÁM. 439
LEDČ NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2019/III
 Stavba: Transformace Domova Háj II_Management_výkaz výměr_24.3 (zadání)_úprava - ODEMČENÉ
 23.04.2019
 Světlá nad Sázavou
 Kraj Vysočina
 ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
 Ing. arch. Martin Jirovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 045 354,15	27 884 878,52	
SO 01	Transformace Domova Háj II Managment	16 953 282,69	20 513 472,05	STA
SO 01.1	Bourání stáv.objektu	639 140,02	773 359,42	STA
SO 01.2	Bourání stáv.objektu	399 827,67	483 791,48	STA
SO 01_D.1.4.1	Zdravotechnická instalace	947 919,15	1 146 982,17	STA
SO 01_D.1.4.1	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	47 328,96	57 268,04	STA
SO 01_D.1.4.2	Vytápění	1 508 252,82	1 824 985,91	STA
SO 01_D.1.4.2	Vzduchotechnika	119 904,96	145 085,00	STA
SO 01_D.1.4.3	Silnoproud	777 664,49	940 974,03	STA
SO 01_D.1.4.3	Silnoproud	189 356,71	229 121,62	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 01_D.1.4.4	Ochrana před bleskem	56 520,89	68 390,28	STA
SO 01_D.1.4.4	Ochrana před bleskem	26 085,85	31 563,88	STA
SO 01_D.1.4.5	Hlavní domovní vedení	34 115,59	41 279,86	STA
SO 01_D.1.4.6	SLaboproudá elektroinstalace	119 376,87	144 446,01	STA
SO 01_D.1.4.6	SLaboproudá elektroinstalace	19 029,55	23 025,76	STA
SO 02	Oplocení	393 994,51	476 733,36	STA
SO 03	Zpevněné pojízdné plochy	85 452,85	103 397,95	STA
SO 04	Sadové úpravy	47 031,21	56 907,76	STA
SO 05	Vnější části domovní dešťové kanalizace	127 059,89	153 742,47	STA
SO 06a	Vodovodní přípojka	61 924,20	74 928,28	STA
SO 06b	Vnější části domovního vodovodu	43 919,73	53 142,87	STA
SO 07a	Jednotná kanalizace	35 929,87	43 475,14	STA
SO 07b	Vnější části domovní splaškové kanalizace	99 513,00	120 410,73	STA
SO 8	Plynovodní přípojka	86 209,67	104 313,70	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	226 513,00	274 080,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Transformace Domova Háj II, Managment, výraz vlnitý 1:4 3 (radnice) - projekt - 2019
Objekt: 01

SO 01 - Transformace Domova Háj II Managment

Místo: Světlá nad Sázavou

23.04.2019

Kraj: Vysočina

Objekt: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

62028081
CZ62028081

Objekt: 01

Objekt: Ing. arch. Martin Jirovský

Objekt: 01

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

16 953 282,69

Cena s DPH

v CZK

20 513 472,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01 - Transformace Domova Háj II Managment

Světla nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 - Hlavní budova Managementu

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

D2 - Přípravné a přidružené práce

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

27 - Zakládání - základy

31 - Zdi pozemních staveb

34 - Stěny a příčky

38 - Různé kompletní konstrukce

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

43 - Schodišťové konstrukce a rampy

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené

61 - Úprava povrchů vnitřních

62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Osazování výplní otvorů

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

H01 - Přesupy hmot HSV

D3 - Terapeutická dílna s prodejnou

D2 - Přípravné a přidružené práce

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin

27 - Zakládání - základy

31 - Zdi pozemních staveb

34 - Stěny a příčky

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

61 - Úprava povrchů vnitřních

62 - Úprava povrchů vnějších

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Osazování výplní otvorů

16 953 282,69

14 486 399,20

32 799,93

41 008,47

32 799,93

176 031,23

322 242,32

188 910,00

18 631,57

1 258 797,34

1 710 202,22

258 378,66

258 413,09

1 229 625,60

62 898,29

45 723,67

130 277,72

668 879,36

484 953,45

347 191,08

81 996,90

460 865,95

124 021,04

718 190,50

765 580,77

164 846,07

411 233,64

1 944 145,15

940 290,54

387 806,45

162 205,97

220 204,22

78 698,28

201 741,34

133 528,29

71 042,99

352 237,17

2 466 883,49

3 877,94

14 756,78

15 875,22

59 828,55

5 078,87

202 372,30

482 211,94

33 329,53

301 325,29

93 686,95

151 879,87

57 421,21

12 578,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	54 492,90
712 - Pevňákové krytiny	126 796,77
713 - Izolace tepelné	181 118,88
764 - Konstrukce klempířské	68 774,55
766 - Konstrukce truhlářské	350 337,12
771 - Podlahy z dlaždic	31 419,64
781 - Dokončovací práce - obklady	70 250,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 047,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 458,41
94 - Lešení a stavební výtahy	29 633,97
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 675,00
H01 - Přesuny hmot HSV	61 655,55

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Transformace Domova Háj II Management
Místo: Světlá nad Sázavou
Zakázka: Kraj Vysočina
Objednatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

SO 01 - Transformace Domova Háj II Management

Místo:	Světlá nad Sázavou	23.04.2019
Zakázka:	Kraj Vysočina	
Objednatel:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 953 282,69	
D	D1		Hlavní budova Managementu				14 486 399,20	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				32 799,93	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m3	511,460	64,13	32 799,93	CS ÚRS 2018 02
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				41 008,47	
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	352,800	64,90	22 896,72	CS ÚRS 2018 02
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	352,800	21,65	7 638,12	CS ÚRS 2018 02
						352,800		
						352,800		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	86,810	99,00	8 594,19	CS ÚRS 2018 02
5	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	86,810	21,65	1 879,44	CS ÚRS 2018 02
						86,810		
						86,810		
D	D2		Přípravné a přidružené práce				32 799,93	
6	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m3	511,460	64,13	32 799,93	CS ÚRS 2018 02
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				176 031,23	
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (3,56+3,31+3,80)*0,30)*1,11 "pro betonové pásy obvod. zdívá m c 3,24 t NP" 9,35*0,50*0,50 "pro betonové pásy hlavního objektu (severní strana)" 11,05*0,50*0,50 "pro betonové pásy objektu s plochou střechou (párá strana)" Součet	m3	8,654	456,75	3 952,71	CS ÚRS 2018 02
						2 500		
						2 738		
						2 783		
						3,654		
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	8,670	129,65	1 124,07	CS ÚRS 2018 02
						8,670		
						8,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	113,780	291,12	33 123,63	CS ÚRS 2018 02
10	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	113,780	18,86	2 145,89	CS ÚRS 2018 02
11	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	7,900	191,00	1 508,90	CS ÚRS 2018 02
12	K	131201101.1	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	617,573	191,00	117 956,44	CS ÚRS 2018 02
13	K	131201109	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3	m3	625,470	15,80	9 882,43	CS ÚRS 2018 02
14	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,806	456,75	4 935,64	CS ÚRS 2018 02
15	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	10,810	129,65	1 401,52	CS ÚRS 2018 02
16	K	161101101	Zemní práce - přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 198,320	60,73	322 242,32	CS ÚRS 2018 02
17	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 040,950	42,38	44 115,46	CS ÚRS 2018 02
18	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	1 040,950	81,82	85 170,53	CS ÚRS 2018 02
19	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	1 040,950	85,19	88 678,53	CS ÚRS 2018 02
20	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z horniny tř. 1 až 4	m3	208,520	64,66	13 482,90	CS ÚRS 2018 02
21	K	171101101	Zemní práce - konstrukce ze zemin Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu	t	1 754,271	100,00	175 427,10	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	213151121R	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin Montáž geotextilie - svislé vedle nopové folie kolem stěn 1.PP, Skladby konstrukcí ozn. W2 a ostatní plocha základových stěn(bednicí tvárnice)	m2	298,392	35,00	10 443,72	
24	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	313,310	19,80	6 203,54	CS ÚRS 2018 02
25	K	213151121R1	Montáž geotextilie - svislé vedle nopové folie kolem venkovních opěrných zdí	m2	36,210	35,00	1 267,35	
26	M	69311081	geotextilie netkaná PES 300g/m2	m2	36,210	19,80	716,96	CS ÚRS 2018 02
27	K	274321511	Zakládání - základy Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	85,090	2 272,35	193 354,26	CS ÚRS 2018 02
28	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	270,050	382,29	103 237,41	CS ÚRS 2018 02
29	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	270,050	123,34	33 307,97	CS ÚRS 2018 02
30	K	274353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 02
31	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	2,450	387,38	949,08	CS ÚRS 2018 02
32	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	2,450	126,62	310,22	CS ÚRS 2018 02
33	K	279113154	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	287,740	971,18	279 447,33	CS ÚRS 2018 02
34	K	279113152	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	9,000	672,83	6 055,47	CS ÚRS 2018 02
35	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,690	2 272,35	3 840,27	CS ÚRS 2018 02
36	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,730	30 733,44	237 569,49	CS ÚRS 2018 02
37	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	54,730	2 272,35	124 365,72	CS ÚRS 2018 02
38	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	25,300	439,89	11 129,22	CS ÚRS 2018 02
39	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	25,300	156,76	3 966,03	CS ÚRS 2018 02
40	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,000	30 733,44	92 200,32	CS ÚRS 2018 02
41	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	37,401	2 177,23	81 430,58	CS ÚRS 2018 02
42	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	15,090	439,89	6 637,94	CS ÚRS 2018 02
43	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	15,090	156,76	2 365,51	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	8,090	2 177,23	17 613,79	CS ÚRS 2018 02
45	K	273351121.1	Bednění základů desek zřízení	m2	29,620	439,89	13 029,54	CS ÚRS 2018 02
46	K	273351122.1	Bednění základů desek odstranění	m2	29,620	156,76	4 643,23	CS ÚRS 2018 02
47	K	279113152.1	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	36,200	672,83	24 356,45	CS ÚRS 2018 02
48	K	274361821	Bednění základů desek odstranění	t	0,360	30 733,44	11 064,04	CS ÚRS 2018 02
49	K	271532212	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m3	1,450	1 069,97	1 551,46	CS ÚRS 2018 02
50	K	273313611	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m3	0,483	2 072,19	1 000,87	CS ÚRS 2018 02
51	K	271532212	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m3	2,403	1 069,97	2 571,14	CS ÚRS 2018 02
52	K	311237161	Zdi pozemních staveb	m2	422,375	2 597,60	1 097 161,30	CS ÚRS 2018 02
53	K	311238910R	Zdi pozemních staveb	m2	422,375	15,00	6 335,63	CS ÚRS 2018 02
54	K	311237131	Zdi pozemních staveb	m2	10,546	2 132,68	22 491,24	CS ÚRS 2018 02
55	K	311238116R	Zdi pozemních staveb	m2	270,800	1 366,94	370 167,35	CS ÚRS 2018 02
56	K	311237123R	Zdi pozemních staveb	m2	75,980	1 058,81	80 448,38	CS ÚRS 2018 02
57	K	317941123	Zdi pozemních staveb	t	0,090	12 750,00	1 147,50	CS ÚRS 2018 02
58	M	13010724	Zdi pozemních staveb	t	0,101	21 675,00	2 189,18	CS ÚRS 2018 02
59	K	317941123R	Zdi pozemních staveb	t	0,090	12 750,00	1 147,50	CS ÚRS 2018 02
60	M	13010724	Zdi pozemních staveb	t	0,101	21 675,00	2 189,18	CS ÚRS 2018 02
61	K	317941123R2	Zdi pozemních staveb	t	0,447	12 750,00	5 227,50	CS ÚRS 2018 02
62	M	13010722	Zdi pozemních staveb	t	0,447	21 675,00	9 688,73	CS ÚRS 2018 02
63	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	12,000	816,00	9 792,00	CS ÚRS 2018 02
64	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	12,000	363,80	4 365,60	CS ÚRS 2018 02
65	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	33,000	314,50	10 378,50	CS ÚRS 2018 02
66	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	10,000	250,75	2 507,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, šířky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	12,000	196,72	2 360,64	CS ÚRS 2018 02
68	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, šířky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	6,000	260,54	1 563,24	CS ÚRS 2018 02
69	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	20,000	935,00	18 700,00	CS ÚRS 2018 02
70	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	12,000	449,65	5 395,80	CS ÚRS 2018 02
71	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, šířky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	293,45	2 347,60	CS ÚRS 2018 02
72	K	314268130R	Kominový komplet v. 10,50 m, - dodání a montáž, viz PD	kus	1,000	37 047,85	37 047,85	
73	K	31794112R	Dodání, montáž a osazení profilů JAKL 120/80 dl.2,67m, a sloupů: Jakl 140/80 délek 2,25m,2,35m,2,50m, viz PD krovu a stropu 1.NP	t	0,390	45 000,00	17 550,00	
74	K	342244111	Stěny a příčky	m2	354,390	729,08	258 378,66	CS ÚRS 2018 02
75	K	763111323	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, Rw 45 dB	m2	33,993	788,20	26 793,28	CS ÚRS 2018 02
76	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	353,990	636,78	225 413,75	CS ÚRS 2018 02
77	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	9,746	636,78	6 206,06	CS ÚRS 2018 02
78	K	411168294	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	m2	25,680	1 491,26	38 295,56	CS ÚRS 2018 02
79	K	411168295	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	19,948	1 551,21	30 943,54	CS ÚRS 2018 02
80	K	411168292	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m	m2	26,880	1 488,35	40 006,85	CS ÚRS 2018 02
81	K	411168294	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	49,193	1 491,26	73 359,55	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	411168291	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky do 2 m	m2	6,150	1 345,47	8 274,64	CS ÚRS 2018 02
			4,10*1,50 Součet		6,150 6,150			
83	K	411168354	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	41,790	1 380,57	57 694,02	CS ÚRS 2018 02
			9,95*4,20 Součet		41,790 41,790			
84	K	411168314	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	54,075	1 594,08	86 199,88	CS ÚRS 2018 02
			10,30*5,25 Součet		54,075 54,075			
85	K	411168315	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m	m2	54,075	1 628,75	88 074,66	CS ÚRS 2018 02
			10,30*5,25 Součet		54,075 54,075			
86	K	411168354.1	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	155,635	1 380,57	214 865,01	CS ÚRS 2018 02
			4,50*7,22 4,95*7,22 4,50*4,95 4,95*4,95 2,75*4,70 1,60*4,70 6,75*4,25 Součet		42,480 35,739 13,225 20,048 12,925 7,620 28,648 125,635			
87	K	411168352	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m	m2	25,785	1 377,98	35 531,21	CS ÚRS 2018 02
			2,70*9,55 Součet		25,785 25,785			
88	K	411168291	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky do 2 m	m2	6,150	1 345,47	8 274,64	CS ÚRS 2018 02
			4,10*1,50 Součet		6,150 6,150			
89	K	411168372	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m	m2	26,813	1 477,13	39 606,29	CS ÚRS 2018 02
			2,75*9,75 Součet		26,813 26,813			
90	K	411168354.2	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 23 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	39,975	1 380,57	55 188,29	CS ÚRS 2018 02
					39,975 39,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	411135003	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, hmotnosti přes 3 do 5 t					
92	M	59346862	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 8 + 2	kus	8,000	2 398,96	19 191,68	CS ÚRS 2018 02
			8*1 Součet		8,000 8,000			
93	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m	60,000	1 512,00	90 720,00	CS ÚRS 2018 02
94	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
95	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
			130,54*1 Součet		60,000 60,000			
96	K	317321411	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	34,090	2 685,81	91 559,26	CS ÚRS 2018 02
97	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	130,540	616,35	80 462,64	CS ÚRS 2018 02
98	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů nepřeměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	130,540	149,01	19 451,77	CS ÚRS 2018 02
			31,42*1 Součet		130,540 130,540			
99	K	317351109	Příplatek za podpěrnou konstrukci pro spodní část bednění želebet nosníku (překladu), jižní fasáda	m3	4,010	2 860,34	11 469,96	CS ÚRS 2018 02
100	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B 500 B, viz. výkres strop	m2	31,420	625,55	19 654,78	CS ÚRS 2018 02
101	K	417238213	Obezdívka ztužujících věnců keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m2	31,420	122,21	3 839,84	CS ÚRS 2018 02
102	K	417238214	Obezdívka ztužujících věnců keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 250 do 290 mm	m2	15,580	30,25	471,30	
103	K	417238213.1	Obezdívka ztužujících věnců keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	t	2,450	34 823,35	85 317,21	CS ÚRS 2018 02
104	K	417238212	Obezdívka ztužujících věnců keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm	m	16,446	218,81	3 598,55	CS ÚRS 2018 02
			1,15*1,20*1,20*1,40*2*1,40*1,20*0,00789 Součet		6,790 60,180 64,520	249,12 218,81 197,07	1 691,52 13 167,99 12 714,96	CS ÚRS 2018 02 CS ÚRS 2018 02 CS ÚRS 2018 02
D 43			Schodišťové konstrukce a rampy					
105	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	3,660	8 580,73	62 898,29	
106	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,128	81 732,43	31 405,47	CS ÚRS 2018 02
			(1,15*1,20*1,20*1,40*2*1,40*1,20*0,00789 Součet		0,128 0,128			
107	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	7,580	1 379,20	10 454,34	CS ÚRS 2018 02
108	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	7,580	248,64	1 884,69	CS ÚRS 2018 02
			1,15*1,20*1,20*1,40*2*1,40*1,20*0,00789 Součet		1,560 7,580			
109	K	431351128	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	14,840	216,72	3 216,12	CS ÚRS 2018 02
			1,15*1,20*1,20*1,40*2*1,40*1,20*0,00789 Součet		14,840 14,840			
110	K	431351129	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění	m2	14,840	38,26	567,78	CS ÚRS 2018 02
			1,15*1,20*1,20*1,40*2*1,40*1,20*0,00789 Součet		14,840 14,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111	K	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 16/20	m	5,000	564,90	2 824,50	CS ÚRS 2018 02
112	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,280	1 379,20	1 765,38	CS ÚRS 2018 02
113	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,280	248,64	318,26	CS ÚRS 2018 02
D 56								
114	K	564760111	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	m2	206,500	151,71	45 723,67	CS ÚRS 2018 02
115	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	85,060	216,68	18 430,80	CS ÚRS 2018 02
116	K	596211111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	89,310	211,60	18 898,00	CS ÚRS 2018 02
117	M	59245015	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	m2	206,500	206,21	42 582,37	CS ÚRS 2018 02
118	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo materiálu na krajině tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	216,830	211,60	45 887,23	CS ÚRS 2018 02
119	M	59245015	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo materiálu na krajině tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	23,065	127,09	2 931,33	CS ÚRS 2018 02
120	K	916331112	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m	23,460	66,24	1 553,99	CS ÚRS 2018 02
121	M	59217001	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	23,460	66,24	1 553,99	CS ÚRS 2018 02
122	K	617321121	Úprava povrchů vnitřních	m2	72,280	275,00	19 877,00	CS ÚRS 2018 02
123	K	611321341	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	500,710	258,50	129 433,54	CS ÚRS 2018 02
124	K	612131301	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 545,770	319,00	493 100,63	CS ÚRS 2018 02
125	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	23,850	319,00	7 608,15	CS ÚRS 2018 02
126	K	612131301	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	23,850	319,00	7 608,15	CS ÚRS 2018 02
127	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabičovým provázem přichycením nosníků	m2	8,720	145,45	1 268,32	CS ÚRS 2018 02
128	K	613131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	8,720	67,46	588,25	CS ÚRS 2018 02
D 62								
129	K	713131145	Úprava povrchů vnějších	m2	308,290	220,00	67 823,80	CS ÚRS 2018 02
130	M	28376372	Montáž tepelné izolace stěn rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením	m2	323,705	317,60	102 808,71	CS ÚRS 2018 02
131	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	7,853	220,10	1 728,45	CS ÚRS 2018 02
132	K	622331121	Omitka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	7,850	341,00	2 676,85	CS ÚRS 2018 02
133	K	629451112R	Vyrovnávací vrstva MC sířky do 50 cm pod klempířské konstrukce - oplechování atikové zdi	m	10,550	150,00	1 582,50	
134	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	83,850	110,00	9 223,50	CS ÚRS 2018 02
135	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	402,940	11,00	4 432,34	CS ÚRS 2018 02
136	K	622421143R	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, (lehčená jádrová omítka+štuk se sníženou nasákavostí) složitost 1-2, Skladba konstrukcí ozn.VV	m2	402,940	385,00	155 131,90	
137	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čístenosti 1 a 2 silikonový	m2	402,940	45,01	18 136,33	CS ÚRS 2018 02
138	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	402,940	251,86	101 484,47	CS ÚRS 2018 02
139	M	63127001	tkanina sklovláknitá perlinková s protialkalickou úpravou pro ETICS 162g/m2 velikost ok 3,5x3,5mm	m2	423,087	14,30	6 050,14	CS ÚRS 2018 02
140	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	20,540	11,00	225,94	CS ÚRS 2018 02
141	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm	m2	20,540	350,77	7 204,82	CS ÚRS 2018 02
142	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	20,540	251,86	5 173,20	CS ÚRS 2018 02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	625990000R	Vložení izolace mezi překlady - polystyren tl. 150 mm	m2	3,630	350,00	1 270,50	
D 63								347 191,08
144	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	29,579	3 432,37	101 526,07	CS ÚRS 2018 02
145	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,467	31 441,59	46 124,81	CS ÚRS 2018 02
Součet								
146	K	783923171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový	m2	168,660	24,20	4 081,57	CS ÚRS 2018 02
147	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	168,660	190,30	32 096,00	CS ÚRS 2018 02
148	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa. Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	337,320	37,40	12 615,77	CS ÚRS 2018 02
Součet								
149	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	12,580	3 432,37	43 179,21	CS ÚRS 2018 02
150	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,470	31 441,59	14 777,55	CS ÚRS 2018 02
151	K	771990112.1	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	126,670	190,30	24 105,30	CS ÚRS 2018 02
152	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa. Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa	m2	253,340	37,40	9 474,92	CS ÚRS 2018 02
Součet								
153	K	771990112.2	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	18,900	190,30	3 596,67	CS ÚRS 2018 02
154	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	1,430	3 236,66	4 628,42	CS ÚRS 2018 02
155	K	631362021.1	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,030	31 441,59	943,25	CS ÚRS 2018 02
156	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2	216,630	192,50	41 701,28	CS ÚRS 2018 02
157	K	771990193	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa. Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 40 MPa	m2	216,630	38,50	8 340,26	CS ÚRS 2018 02
Součet								
D 64								81 996,90
158	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	46,000	400,00	18 400,00	CS ÚRS 2018 02
159	M	553 R-310	zároveň ocelová ze žárově pozinkovaného plechu vel 800 x 1970 mm pro tl. zdíva 140 mm	kus	12,000	1 316,70	15 800,40	
160	M	553 R-310.1	zároveň ocelová ze žárově pozinkovaného plechu vel 700 x 1970 mm pro tl. zdíva 140 mm	kus	11,000	1 302,30	14 325,30	
161	M	553 R-310.2	zároveň ocelová ze žárově pozinkovaného plechu vel 800 x 1970 mm pro tl. zdíva 300 mm	kus	8,000	1 678,90	13 431,20	
162	M	553 R-310.3	zároveň ocelová ze žárově pozinkovaného plechu vel 900 x 1970 mm pro tl. zdíva 140 mm a 240 mm	kus	9,000	1 610,00	14 490,00	
163	M	553 R-310.4	zároveň ocelová ze žárově pozinkovaného plechu vel 1200 x 1970 mm pro tl. zdíva 240 mm	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	
Součet								
D 711								460 865,95
164	K	7111111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	455,050	8,58	3 904,33	
165	K	711112001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, ozn. P1 a P2	m2	307,630	18,77	5 774,22	CS ÚRS 2018 02
166	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	t	3,051	53 200,00	162 313,20	CS ÚRS 2018 02
Součet								
167	K	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, ozn. P1 a P2	m2	455,050	86,95	39 566,60	CS ÚRS 2018 02
168	K	711142559	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplnky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo	m2	318,070	100,00	31 807,00	CS ÚRS 2018 02
169	K	713191132	střech překrytím fólií separační z PE	m2	782,374	29,70	23 236,51	CS ÚRS 2018 02
170	M	28323055	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová odděluji tepelnou izolaci tl. 0,8mm	m2	899,730	49,40	44 446,66	CS ÚRS 2018 02
Součet								
171	M	62852264	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	811,776	114,00	92 542,46	CS ÚRS 2018 02
172	K	7110002R	Úprava izolace proti vodě v místě průstupů zákl. deskou vč. ztmelení a všech souvisejících dodávek a prací	m2	1,700	470,59	800,00	
173	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a	m2	308,830	145,35	44 888,44	CS ÚRS 2018 02
174	K	711161215	drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	36,234	145,35	5 266,61	CS ÚRS 2018 02
175	K	998711101	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a	m2	7,068	894,16	6 319,92	CS ÚRS 2018 02
Součet								
D 712								124 021,04
176	K	712311101	Povlakové krytiny	t	0,340	8,80	696,87	
177	M	11163150.1	Povlaková krytina střech do 10° - nátěr za studena ALP, plocha střechy - skladba S4 a 25cm do výšky po	m2	79,190	33,00	2 613,27	
178	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	85,530	132,00	11 289,96	CS ÚRS 2018 02
179	M	62851002	pás asfaltový modifikovaný vyztužen 250 mm po obvodě oprava podle původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	119,928	385,00	46 172,28	
180	K	712371801R	Povlaková krytina střech do 10° fólií podkladní tl. 3 mm na různé povrchy	m2	239,856	11,00	2 638,42	
181	K	712 R-391	min. v. 500 mm vč. systém. doplňků	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
182	M	28343014	Povlaková krytina střech do 10°, ochranné textilní vrstvy mechanicky kotvené, - horní vrstva, ozn. S včetně nábehů na atik. zdi	m2	259,044	19,80	5 129,07	CS ÚRS 2018 02
183	M	69311068	fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl. 1,8mm	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
Součet								
D 712								124 021,04
176	K	712311101	Povlakové krytiny	t	0,340	8,80	696,87	
177	M	11163150.1	Povlaková krytina střech do 10° - nátěr za studena ALP, plocha střechy - skladba S4 a 25cm do výšky po	m2	79,190	33,00	2 613,27	
178	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	85,530	132,00	11 289,96	CS ÚRS 2018 02
179	M	62851002	pás asfaltový modifikovaný vyztužen 250 mm po obvodě oprava podle původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	119,928	385,00	46 172,28	
180	K	712371801R	Povlaková krytina střech do 10° fólií podkladní tl. 3 mm na různé povrchy	m2	239,856	11,00	2 638,42	
181	K	712 R-391	min. v. 500 mm vč. systém. doplňků	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
182	M	28343014	Povlaková krytina střech do 10°, ochranné textilní vrstvy mechanicky kotvené, - horní vrstva, ozn. S včetně nábehů na atik. zdi	m2	259,044	19,80	5 129,07	CS ÚRS 2018 02
183	M	69311068	fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl. 1,8mm	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
Součet								
D 712								124 021,04
176	K	712311101	Povlakové krytiny	t	0,340	8,80	696,87	
177	M	11163150.1	Povlaková krytina střech do 10° - nátěr za studena ALP, plocha střechy - skladba S4 a 25cm do výšky po	m2	79,190	33,00	2 613,27	
178	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	85,530	132,00	11 289,96	CS ÚRS 2018 02
179	M	62851002	pás asfaltový modifikovaný vyztužen 250 mm po obvodě oprava podle původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	119,928	385,00	46 172,28	
180	K	712371801R	Povlaková krytina střech do 10° fólií podkladní tl. 3 mm na různé povrchy	m2	239,856	11,00	2 638,42	
181	K	712 R-391	min. v. 500 mm vč. systém. doplňků	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
182	M	28343014	Povlaková krytina střech do 10°, ochranné textilní vrstvy mechanicky kotvené, - horní vrstva, ozn. S včetně nábehů na atik. zdi	m2	259,044	19,80	5 129,07	CS ÚRS 2018 02
183	M	69311068	fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl. 1,8mm	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
Součet								
D 712								124 021,04
176	K	712311101	Povlakové krytiny	t	0,340	8,80	696,87	
177	M	11163150.1	Povlaková krytina střech do 10° - nátěr za studena ALP, plocha střechy - skladba S4 a 25cm do výšky po	m2	79,190	33,00	2 613,27	
178	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	85,530	132,00	11 289,96	CS ÚRS 2018 02
179	M	62851002	pás asfaltový modifikovaný vyztužen 250 mm po obvodě oprava podle původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	119,928	385,00	46 172,28	
180	K	712371801R	Povlaková krytina střech do 10° fólií podkladní tl. 3 mm na různé povrchy	m2	239,856	11,00	2 638,42	
181	K	712 R-391	min. v. 500 mm vč. systém. doplňků	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
182	M	28343014	Povlaková krytina střech do 10°, ochranné textilní vrstvy mechanicky kotvené, - horní vrstva, ozn. S včetně nábehů na atik. zdi	m2	259,044	19,80	5 129,07	CS ÚRS 2018 02
183	M	69311068	fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl. 1,8mm	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
Součet								
D 712								124 021,04
176	K	712311101	Povlakové krytiny	t	0,340	8,80	696,87	
177	M	11163150.1	Povlaková krytina střech do 10° - nátěr za studena ALP, plocha střechy - skladba S4 a 25cm do výšky po	m2	79,190	33,00	2 613,27	
178	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	85,530	132,00	11 289,96	CS ÚRS 2018 02
179	M	62851002	pás asfaltový modifikovaný vyztužen 250 mm po obvodě oprava podle původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	119,928	385,00	46 172,28	
180	K	712371801R	Povlaková krytina střech do 10° fólií podkladní tl. 3 mm na různé povrchy	m2	239,856	11,00	2 638,42	
181	K	712 R-391	min. v. 500 mm vč. systém. doplňků	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
182	M	28343014	Povlaková krytina střech do 10°, ochranné textilní vrstvy mechanicky kotvené, - horní vrstva, ozn. S včetně nábehů na atik. zdi	m2	259,044	19,80	5 129,07	CS ÚRS 2018 02
183	M	69311068	fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl. 1,8mm	m2	179,892	192,50	34 629,21	CS ÚRS 2018 02
Součet								
D 712								124 021,04
176	K	712311101	Povlakové krytiny	t	0,340	8,80	696,87	
177	M	11163150.1	Povlaková krytina střech do 10° - nátěr za studena ALP, plocha střechy - skladba S4 a 25cm do výšky po	m2	79,190	33,00	2 613,27	
178	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy původ. rozpočtu na 79,19 m2	m2	85,530	132,00	11 289,96	CS ÚRS 2018 02
179	M	62851002	pás asfaltový modifikovaný vyztu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	998712101	oprava podle původního rozpočtu Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,120	852,82	955,16	CS ÚRS 2018 02
185	K	713	oprava podle původního rozpočtu Izolace tepelné Montáž izolace tepelné vrchem stropů rohožemi, pásy, dilci, deskami pero drážka, spoje desek prostrádat + spádové klíny, kotvit dle ČSN	m2	248,070	132,00	718 190,50	32 481,24
186	M	28375915.1	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 120mm	m2	248,070	533,50	181 622,07	25 089,04
187	M	28375927	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm	m2	340,435	280,50	20 640,98	89 348,41
188	K	713121121	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 120mm	m2	89,444	45,36	4 058,41	181 622,07
189	M	28375924	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 80mm	m2	455,048	187,00	85 094,24	55 845,15
190	M	28375921	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	477,799	116,88	55 845,15	18 184,63
191	K	713191132	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	477,799	29,70	14 194,65	34 783,48
192	M	28323055.1	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	612,277	49,40	30 246,50	7 649,53
193	K	713141151	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	77,268	99,00	7 649,53	89 073,99
194	M	28376501R	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	231,361	385,00	89 073,99	104 177,27
195	K	71311113R	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	371,690	280,28	104 177,27	55 753,50
196	K	71311122R	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	m2	371,690	150,00	55 753,50	3 541,21
197	K	998713101	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 50mm	t	4,341	815,76	3 541,21	3 541,21
198	K	762	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m	213,200	132,76	28 304,43	CS ÚRS 2018 02
199	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dle 6-8m	m3	0,470	7 150,00	3 360,50	CS ÚRS 2018 02
200	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dle 6-8m	m3	9,780	6 600,00	64 548,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
201	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m	383,700	169,11	64 887,51	CS ÚRS 2018 02
202	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dle 6-8m	m3	6,793	7 150,00	48 569,95	CS ÚRS 2018 02
203	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dle 6-8m	m3	1,163	7 150,00	8 315,45	CS ÚRS 2018 02
204	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m	292,100	248,60	72 616,06	CS ÚRS 2018 02
205	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dle 6-8m	m3	6,800	7 150,00	48 620,00	CS ÚRS 2018 02
206	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dle 6-8m	m3	1,925	7 150,00	13 763,75	CS ÚRS 2018 02
207	K	762332134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m	167,600	296,72	49 730,27	CS ÚRS 2018 02
208	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dle 6-8m	m3	2,570	7 150,00	18 375,50	CS ÚRS 2018 02
209	M	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dle 6-8m	m3	2,851	7 700,00	21 952,70	CS ÚRS 2018 02
210	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dle 6-8m	m3	0,560	7 150,00	4 004,00	CS ÚRS 2018 02
211	K	762332135	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m	51,750	341,20	17 657,10	CS ÚRS 2018 02
212	M	60512148R	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dle 8m	m3	2,795	7 700,00	21 521,50	
213	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	m	121,520	248,60	30 209,87	CS ÚRS 2018 02
214	M	60512135.1	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dle 6-8m	m3	0,660	7 150,00	4 719,00	CS ÚRS 2018 02
215	M	60511011	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	0,632	4 400,00	2 780,80	CS ÚRS 2018 02
216	M	60511011	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	0,182	4 400,00	800,80	CS ÚRS 2018 02
217	M	60512135.1	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dle 6-8m	m3	0,634	7 150,00	4 533,10	CS ÚRS 2018 02
218	M	60512135.1	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dle 6-8m	m3	0,158	7 150,00	1 129,70	CS ÚRS 2018 02
219	M	60512135.1	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dle 6-8m	m3	0,690	7 150,00	4 933,50	CS ÚRS 2018 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	161,720	169,11	27 348,47 CS ÚRS 2018 02
21	M	60512130.1	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m (0,12*0,12*1,70*241*1,00 "8% průřez" Součet	m3	0,635	7 150,00	4 540,25 CS ÚRS 2018 02
222	M	60512131.1	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m (0,15*0,15*7*7)*1,08 Součet	m3	1,111	7 150,00	7 943,65 CS ÚRS 2018 02
223	M	60512131.1	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m (0,15*0,15*7*6)*1,08 "8% průřez" Součet	m3	0,953	7 150,00	6 813,95 CS ÚRS 2018 02
224	M	60512130.1	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m (0,12*0,12*1,4*2)*1,08 Součet	m3	0,044	7 150,00	314,60 CS ÚRS 2018 02
225	M	60512131.2	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m (0,10*0,20*17,52*7,52*1,94*1,94)*1,08 Součet	m3	0,400	7 150,00	2 860,00 CS ÚRS 2018 02
226	M	60512131.2	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m (0,10*0,20*12,97*2,97*1,35*1,35)*1,08 Součet	m3	0,186	7 150,00	1 329,90 CS ÚRS 2018 02
227	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střešních jednoduchých sklonů do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	479,340	48,28	23 142,54 CS ÚRS 2018 02
228	K	762342441	Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí "vypočítáno z dodávky latí 60x40 mm" 1,55/0,04*0,06 Součet	m	775,000	10,73	8 315,75 CS ÚRS 2018 02
229	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m (0,508*479,34)*1,08 "4% průřez" Součet	m3	4,141	6 050,00	25 053,05 CS ÚRS 2018 02
230	M	60514114.1	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,850	6 050,00	11 253,00 CS ÚRS 2018 02
231	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty 30,24*14,14*1,86 Součet	m3	36,240	1 054,52	38 215,80 CS ÚRS 2018 02
232	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	30,240	909,09	27 490,88 CS ÚRS 2018 02
233	K	762431225	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olistování spár dřevotřískovými nebo dřevostřípkovými na pero a drážku "Osazení OSB desek jako bočních stěn dvou vikýřů, ozn. W3" (2,51*1,08*2)*2 (3,50*1,02*2)*2 Součet	m2	6,713	372,41	2 499,99 CS ÚRS 2018 02
234	M	60725272	deska dřevostřípková OSB 3 pero-drážka nebroušená tl 15mm (3,50*1,02*2)*2 Součet	m2	7,046	174,50	1 229,53 CS ÚRS 2018 02
236	K	764214407	Konstrukce klempířské Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní	t	30,826	1 359,11	41 895,92 CS ÚRS 2018 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
236	K	764214407	Konstrukce klempířské Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené řs 670 mm 7,87*2 "ozn. OP" 1,40*5,70*1,40 "ozn. OP" Součet	m	24,240	462,00	164 846,07 CS ÚRS 2018 02
237	K	764215446	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky pracnost při provedení rohu nebo koutu přes řs 400 mm Součet	kus	6,000	1 100,00	6 600,00 CS ÚRS 2018 02
238	K	764214607	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené řs 670 mm (7,87*7,67)*2 "ozn. OP" (7,71*7,71)*2 "ozn. OP" Součet	m	61,520	572,00	35 189,44 CS ÚRS 2018 02
239	K	764511603	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 18,90*18,90*7,25*7,25*20,52*20,52 Součet	m	61,520	782,65	73 052,55 CS ÚRS 2018 02
240	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně háků a čel půlkruhový řs 400 mm 3,45*4*3,35*2 Součet	m	20,500	1 031,78	21 151,49 CS ÚRS 2018 02
241	K	Pol1	POZN: Vnější parapetní plechy jsou řešeny v rámci dodávky plast. oken.	kus	0,001	1,00	0,00
242	K	721233210R	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzná střešní s odtokem svislým DN 125	kus	2,000	6 050,00	12 100,00
243	K	764814720R	Ventilační nástavce, poplastovaný Pz plech, vlnitá krytina, D 100 mm, ozn. VK2	kus	2,000	850,00	1 700,00
244	K	764814730R	Ventilační nástavce, poplastovaný Pz plech, vlnitá krytina, D 110 mm, ozn. VK1	kus	2,000	900,00	1 800,00
245	K	764814731R	Ventilační nástavce, poplastovaný Pz plech, vlnitá krytina, D 125 mm, ozn. VK3	kus	1,000	958,00	958,00
246	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,658 Součet	t	0,658	1 665,22	1 095,71 CS ÚRS 2018 02
247	K	765113015	Krytina skládaná Krytina keramická drážková sklonu střešního do 30° na sucho maloformátová rezná (7,51*7,51)*17,90*(7,65*2,80) "hlavní budova" (7,625*7,625)*19,52 "vedlejší objekt se sedlovou střechou" Součet	m2	542,428	527,03	411 233,64 CS ÚRS 2018 02
248	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve oprava 542,428 Součet	m2	542,428	26,88	14 580,46 CS ÚRS 2018 02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
286	M	471 R-247	Součet výtah osobní, 3 nástupiště, nosnost 630 kg, typ řízení: obousměrně sběrné 1,000	kus	1,000	592 900,00	592 900,00	
287	K	761661031	Součet Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m. šířky přes 1,0 do 1,25 m 3,000	kus	3,000	880,22	2 640,66	CS ÚRS 2018 02
288	M	286 R- 00	Součet sklepní světlík 125 x 100 x 40 cm vč. pochozího roštu, izolování a vč. odvodňovací přípojky 3,000	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
289	K	767995108R1	Součet Výroba a dodání schodišťového zábradlí k venkovním schodům (v opěrné zdi) 2,000	ks	2,000	34 000,00	68 000,00	
290	K	644941111	Součet Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm 8,000	kus	8,000	48,25	386,00	CS ÚRS 2018 02
291	M	55341427	Součet mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou 8,000	kus	8,000	213,00	1 704,00	CS ÚRS 2018 02
292	K	998767101	Součet Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 3,460	t	3,460	1 078,00	3 729,88	CS ÚRS 2018 02
D 771			Podlahy z dlaždic				387 806,45	
293	K	636311114	Součet Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče: přes 100 do 150 mm 52,616	m2	52,616	550,00	28 938,80	CS ÚRS 2018 02
294	M	597 R- 64	Součet dlaždice ploché střechy venkovní protiskluzové vel. 400x400x25 mm 55,250	m2	55,250	500,00	27 625,00	
295	K	771474113	Součet Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm 36,300	m	36,300	116,50	4 228,95	CS ÚRS 2018 02
296	M	597 R-623	Součet sokl keramický vel 200 x 100 mm 190,730	kus	190,730	50,00	9 536,50	
297	K	771574131	Součet Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfovanych do 50 ks/ m2 293,610	m2	293,610	548,30	160 986,36	CS ÚRS 2018 02
298	M	597 R-642	Součet dlažba slinutá keramická se zvýšenou odolností proti otěru 300x300mm se zvýšenou tvrdostí, protiskluzový povrch pro chůz -R10 308,291	m2	308,291	310,00	95 570,21	
299	K	771579795	Součet Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou s protiplišňovou přísadou - plošně, viz. Legenda místnosti 293,610	m2	293,610	12,36	3 629,02	
300	K	771411115	Součet Montáž soklíků porovinových kladených do malty rovných výšky přes 150 do 200 mm 226,500	m	226,500	125,00	28 312,50	CS ÚRS 2018 02
301	M	597 R-642.1	Součet sokl slinutý keramický se zvýšenou odolností proti otěru 300x200mm se zvýšenou tvrdostí, 237,630	m	237,630	95,00	22 593,85	
302	K	998771101	Součet Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 12,332	t	12,332	517,78	6 385,26	CS ÚRS 2018 02
D 776			Podlahy povlakové					
303	K	776231111	Součet Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem 236,370	m2	236,370	192,50	162 205,97	
304	M	28411051	Součet dlíce vinylové tl.2,5 mm,nášlap vrstva 0,55 mm,úpr. PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru 1, Bř 248,189	m2	248,189	468,60	45 501,23	CS ÚRS 2018 02
305	K	998776101	Součet Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,901	t	0,901	447,69	116 301,37	CS ÚRS 2018 02
D 781			Dokončovací práce - obklady					
306	K	101111R00	Součet Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm - pod keramické obklady 169,260	m2	169,260	200,00	220 204,22	
307	K	781474211	Součet Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem průmyslových hladkých do 35 ks/m2 169,260	m2	169,260	623,30	33 852,00	
308	M	597 R-813	Součet obkladačky keramické 400 x 200 mm 169,260	m2	169,260	350,00	62 202,00	
309	M	781479705	Součet Příplatek za spárování hmotu s protiplišňovou přísadou - plošně, viz. Legenda místnosti 111,600	m	111,600	12,36	2 092,05	
310	M	31494111	Součet Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové 169,260	m2	169,260	75,00	8 370,00	CS ÚRS 2018 02
311	M	781101	Součet Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem lepené 169,260	m2	169,260	70,00	168,00	CS ÚRS 2018 02
312	M	781101	Součet Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 15,490	t	15,490	517,78	8 020,41	CS ÚRS 2018 02
313	M	781101	Součet Dokončovací práce - nátěry 288,280	m2	288,280	242,00	78 698,28	
314	M	781101	Součet Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový 288,280	m2	288,280	121,00	69 783,76	CS ÚRS 2018 02
315	M	781101	Součet Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový 36,919	m2	36,919	121,00	4 467,20	CS ÚRS 2018 02
316	M	781101	Součet Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový 36,920	m2	36,920	121,00	4 467,32	CS ÚRS 2018 02
317	M	781101	Součet Dokončovací práce - malby a tapety 36,920	m2	36,920	121,00	4 467,32	CS ÚRS 2018 02
318	M	781101	Součet Penetrace podkladu nátěrem na bázi polymerní disperze určený pro silikonové povrchové úpravy, viz. Skladby 36,920	m2	36,920	121,00	4 467,32	CS ÚRS 2018 02
319	M	781101	Součet konstrukcí - ozn. W 36,920	m2	36,920	121,00	4 467,32	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	K	784165921R	Interiérový nátěr silikátový na bázi draselného skla, s malým přídatkem polymerní disperze, Skladba konstrukci	m2	2 168,024	58,30	126 395,80	
318	K	784164112	Malba latexová HET univerzální, bílá, bez penetr 2x, na SDK konstrukce	m2	397,736	93,50	37 188,32	
319	K	941111131	Lešení a stavební výtahy	m2	393,720	56,82	22 371,17	CS ÚRS 2018 02
320	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2	35 434,800	1,46	51 734,81	CS ÚRS 2018 02
321	K	941111831	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2	393,720	24,38	9 598,89	CS ÚRS 2018 02
322	K	949101111	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	582,730	85,50	49 823,42	CS ÚRS 2018 02
323	K	952901111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	832,470	85,34	71 042,99	CS ÚRS 2018 02
324	K	998011002	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	t	1 808,849	194,73	352 237,17	CS ÚRS 2018 02
325	K	111301111	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m3	60,470	64,13	3 877,94	CS ÚRS 2018 02
326	K	122201102	Přesuny hmot HSV	m3	170,500	64,90	11 065,45	CS ÚRS 2018 02
327	K	122201109	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	m3	170,500	21,65	3 691,33	CS ÚRS 2018 02
328	K	122201109	Zemní práce - odkopávky a prokopávky	m3	27,073	456,75	12 365,59	CS ÚRS 2018 02
329	K	132201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	170,500			
330	K	161101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	27,073			
331	K	162201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	197,570	60,73	59 828,55	CS ÚRS 2018 02
332	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin	m3	203,620	42,38	8 629,42	CS ÚRS 2018 02
333	K	162501102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	203,620	81,82	16 660,19	CS ÚRS 2018 02
334	K	167101103	Zemní práce - konstrukce ze zemin	m3	203,620	85,19	17 346,39	CS ÚRS 2018 02
335	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z	m3	344,330	14,75	5 078,87	CS ÚRS 2018 02
336	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z	m3	0,001	1,00	0,00	CS ÚRS 2018 02
337	K	274313711	Zakládání - základy	m3	21,830	2 177,23	202 372,30	CS ÚRS 2018 02
338	K	274351121	Zakládání z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m2	63,230	382,29	24 172,20	CS ÚRS 2018 02
339	K	274351122	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	63,230	123,34	7 798,79	CS ÚRS 2018 02
340	K	274353121	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
341	K	279113154	Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	m2	12,450	971,18	12 091,19	CS ÚRS 2018 02
342	K	274361116	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuťnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	t	0,170	30 582,69	5 199,06	CS ÚRS 2018 02
343	K	271532212.1	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuťnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	17,859	1 069,97	19 108,59	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,60*0,15*7,30)/2 " odečtení části objemu základ. pásu pod středními zdmi"	m3	24,040	2 272,35	54 627,29	CS ÚRS 2018 02
			Součet	m2	15,530	439,89	6 831,49	CS ÚRS 2018 02
				m2	15,530	156,76	2 434,48	CS ÚRS 2018 02
344	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	24,040	2 272,35	54 627,29	CS ÚRS 2018 02
345	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	15,530	439,89	6 831,49	CS ÚRS 2018 02
346	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	15,530	156,76	2 434,48	CS ÚRS 2018 02
			Součet	t	0,850	25 153,27	21 380,28	CS ÚRS 2018 02
347	K	273361411	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2	m2	14,500	121,62	1 763,49	CS ÚRS 2018 02
			Součet	m2	95,720	2 597,60	248 642,27	CS ÚRS 2018 02
			Zdi pozemních staveb	m2	95,720	15,00	1 435,80	
348	K	317998120	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu jakékoliv výšky, tloušťky do 30 mm	m2	95,720	2 132,68	106 442,06	CS ÚRS 2018 02
349	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu	m2	49,910	1 366,94	51 055,21	CS ÚRS 2018 02
350	K	311238910R	Příplatek ke zdivu z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu	m2	37,350	1 094,38	48 973,51	CS ÚRS 2018 02
351	K	311237131.1	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu	m2	44,750			
352	K	311237111	tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 400 mm					
353	K	311235131	Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu					
			tepla U přes 0,26 do 0,30, tl. zdiva 300 mm					
			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm					
			(7,50*3,25)/2*(1,2*2,2)					
			Součet	kus	10,000	250,75	2 507,50	CS ÚRS 2018 02
354	K	317168051.1	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	10,000	449,65	4 496,50	CS ÚRS 2018 02
355	K	317168054.1	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	15,000	935,00	14 025,00	CS ÚRS 2018 02
356	K	317168059.1	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	6,000	314,50	1 887,00	CS ÚRS 2018 02
357	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	196,72	983,60	CS ÚRS 2018 02
358	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	5,000			
			Součet	m2	41,071	811,51	33 329,53	CS ÚRS 2018 02
			Stěny a přčky					
			Přčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do					
			P15, tl. přčky 140 mm					
			5,36*3,05*(0,70*1,97)					
			4,45*3,05*(0,9*1,97+0,9*1,97)					
			1,80*3,05					
			1,30*3,05*(0,7*1,97)					
			2,51*3,05*(0,70*1,97)					
			Součet					
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	123,000	1 986,71	244 365,33	CS ÚRS 2018 02
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m3	5,750	2 776,71	15 966,08	CS ÚRS 2018 02
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	22,950	616,35	14 145,23	CS ÚRS 2018 02
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	2,560	30,25	77,44	
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	2,560			
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	22,950	149,01	3 419,78	CS ÚRS 2018 02
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	t	0,300	34 823,35	10 447,01	
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m	51,800	249,12	12 904,42	CS ÚRS 2018 02
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	113,370	258,50	93 686,95	
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	177,500	11,00	1 952,50	CS ÚRS 2018 02
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	177,500	319,00	56 622,50	CS ÚRS 2018 02
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Součet	m2	18,200	319,00	5 805,80	CS ÚRS 2018 02
			Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
			Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění					
			konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 23 cm					
			(MIAKO 23/50), tloušťky stropní konstrukce 27 cm, z nosníků délky přes 7 do 8,25 m					
			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
			Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
			Bednění bočnic					

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
379	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a	m2	154,260	45,01	6 943,24	CS ÚRS 2018 02
380	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	154,260	251,86	38 851,92	CS ÚRS 2018 02
381	K	63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	119,880	24,20	2 901,10	CS ÚRS 2018 02
382	K	783923171	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m2	119,880	190,30	22 813,16	CS ÚRS 2018 02
383	K	77199012.3	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový	m2	119,880	37,40	4 483,51	CS ÚRS 2018 02
384	K	771990192	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	119,880	198,00	2 354,40	CS ÚRS 2018 02
385	K	632411105R	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	12,800	12,800	12 578,30	CS ÚRS 2018 02
386	K	642942111	Vytažená stěrka, ruční zprac. tl. 4 - 6 mm - anhydritová směs, - vytažená pod soklik viz. Legenda místnosti	kus	7,000	400,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 02
387	M	553 R-310.5	Osazování výplní otvorů	kus	2,000	1 610,00	3 220,00	CS ÚRS 2018 02
388	M	553 R-310	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dřevních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 316,70	1 316,70	CS ÚRS 2018 02
389	M	553 R-310.6	zárubeň ocelová ze žárově pozinkovaného plechu vel 900 x 1970 mm pro tl. zdiva 240 mm	kus	1,000	1 334,70	1 334,70	CS ÚRS 2018 02
390	M	553 R-310.1	zárubeň ocelová ze žárově pozinkovaného plechu vel 800 x 1970 mm pro tl. zdiva 140 mm	kus	3,000	1 302,30	3 906,90	CS ÚRS 2018 02
391	K	711111001	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	142,760	8,58	1 224,88	CS ÚRS 2018 02
392	K	711112001	izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, ozn. P1 a P2	m2	41,810	18,77	784,77	CS ÚRS 2018 02
393	M	11163150	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	t	0,070	53 200,00	3 724,00	CS ÚRS 2018 02
394	K	711111001	izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, ozn. P1 a P2	m2	142,760	86,95	12 412,98	CS ÚRS 2018 02
395	K	711112001	izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	41,810	100,00	4 181,00	CS ÚRS 2018 02
396	M	11163150	lak asfaltový penetrační	m2	149,898	114,00	17 088,37	CS ÚRS 2018 02
397	K	712311101.1	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólii separační z PE	m2	149,898	29,70	4 451,97	CS ÚRS 2018 02
398	M	28323055	Fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm	m2	172,383	49,40	8 515,72	CS ÚRS 2018 02
399	K	7110002	Úprava izolace proti vodě v místě prostupů zákl. deskou vč. zatmění a všech souvisejících dodávek a prací	m2	3,000	470,59	1 411,77	CS ÚRS 2018 02
400	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,780	894,16	697,44	CS ÚRS 2018 02
401	K	712311101.1	Povlakové krytiny	m2	134,950	8,80	1 187,56	CS ÚRS 2018 02
402	M	11163150	Povlaková krytina střeš do 10° - nátěr za studena ALP, plocha střešy - skladba S a 25cm do výšky po obvodu	m2	134,950	58 520,00	3 511,20	CS ÚRS 2018 02
403	K	71231111.1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící - skladba S, spodní vrstva	m2	134,950	77,00	10 391,15	CS ÚRS 2018 02
404	M	62851002	pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na různé povrchy	m2	145,746	132,00	19 238,47	CS ÚRS 2018 02
405	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	158,850	11,00	1 747,35	CS ÚRS 2018 02
406	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	171,558	19,80	3 396,85	CS ÚRS 2018 02
407	K	712371801R	Povlaková krytina střeš do 10°, fólii PVC mechanická kotvená, - horní vrstva, ozn. S včetně nábehů na atik. zdi	m2	146,900	385,00	56 556,50	CS ÚRS 2018 02
408	M	283 R-220	krytina-fólie hydroizolační z měkčeného PVC tl. 1,8 mm s výztužnou vložkou vč. mechanického kotvení	m2	158,650	187,00	29 667,55	CS ÚRS 2018 02
409	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní	t	1,290	852,82	1 100,14	CS ÚRS 2018 02
410	K	713121121	Izolace tepelné	m2	153,010	45,36	6 940,53	CS ÚRS 2018 02
411	M	28375924	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, ozn. P1 a P2	m2	160,661	187,00	30 043,61	CS ÚRS 2018 02
412	M	28375924	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 80mm	m2	153,010	45,36	6 940,53	CS ÚRS 2018 02

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
				160,661	116,88	18 778,06	CS ÚRS 2018 02
			m2	160,661		4 544,40	CS ÚRS 2018 02
			m2	153,010	29,70	7 936,65	CS ÚRS 2018 02
12	M	28375921		160,661	49,40	24 354,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		160,661			
		deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm		160,661			
		153,01 "1,95" "+5% ztrátového"		160,661			
413	K	713191132		246,000	99,00	70 730,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		246,000			
		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo		246,000			
		střech překrytím fólii separační z PE		246,000			
414	M	28323055.1		32,150	2 200,00	7 887,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		32,150			
		fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm		32,150			
415	K	713141151.1		35,850	220,00	8 672,83	CS ÚRS 2018 02
		Součet		35,850			
		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)		35,850			
416	M	283 R-757		38,718	224,00	1 231,80	CS ÚRS 2018 02
		Součet		38,718			
		deska polystyrén samostatný EPS 150 S pro podlahové a střešní konstrukce, desky péro-drážka tl 120mm 1x		38,718			
417	K	713131145.1		1,510	815,76	1 231,80	CS ÚRS 2018 02
		Součet		1,510			
		Montáž tepelné izolace stěn rohových, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením		1,510			
418	M	28376017		49,800	462,00	68 774,55	CS ÚRS 2018 02
		Součet		49,800			
		deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm		49,800			
419	K	998713101		6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		6,000			
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní		6,000			
		vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		6,000			
		1,51 "1		6,000			
		Součet		6,000			
		Konstrukce klempířské		6,000			
		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rs 670 mm		6,000			
420	K	764214407.1		14,280	1 031,78	14 733,82	CS ÚRS 2018 02
		Součet		14,280			
		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou		14,280			
421	K	764215446		0,001	1,00	24 200,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		0,001			
		pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rs 400 mm		0,001			
422	K	764518623		4,000	6 050,00	233,13	CS ÚRS 2018 02
		Součet		4,000			
		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 120		4,000			
423	K	Pol1		0,140	1 665,22	350 337,12	CS ÚRS 2018 02
		Součet		0,140			
		POZN: Vnější parapetní plechy jsou řešeny v rámci dodávky plast. oken.		0,140			
424	K	721233210R					
		Součet					
		Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro pochůzní střechy s odtokem svislým DN 125					
		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní					
		vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		1,51 "1					
		Součet					
		Montáž dvířek dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s díly					
425	K	766660481					
		Součet					
		1 "1" dveře ozn. D1 "					
427	M	611 R-437.1		1,000	1 960,00	1 960,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		1,000			
		dveře vchodové dvoukřídlové plastové, prosklené vel. 1500 x 2550 mm, průchozí rozměr 900x2200 mm,		1,000			
428	K	766660002		1,000	38 101,00	38 101,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		1,000			
		kompletní provedení podle popisu v PD		1,000			
429	M	611 R-650.5		1,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		1,000			
		Montáž dvířek dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených		1,000			
430	M	611 R-650.6		3,000	8 590,01	8 590,01	CS ÚRS 2018 02
		Součet		3,000			
		dveře vnitřní dřevěné s laminát povrchem, plně 1kr. 900x1970 mm vč. kování, bezprahe		3,000			
431	K	766660001		2,000	8 590,01	17 180,02	CS ÚRS 2018 02
		Součet		2,000			
		Montáž dvířek dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených		2,000			
432	M	611 R-650.7		4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		4,000			
		dveře vnitřní dřevěné s laminát povrchem, plně 1kr. 800x1970 mm, vč. kování, bezprahe		4,000			
433	M	611 R-650.8		1,000	8 590,01	8 590,01	CS ÚRS 2018 02
		Součet		1,000			
		Montáž dvířek dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených		1,000			
434	K	766711031.1		3,000	8 590,01	25 770,03	CS ÚRS 2018 02
		Součet		3,000			
		Montáž dvířek dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených		3,000			
435	M	611 R-431.1		17,100	209,00	3 573,90	CS ÚRS 2018 02
		Součet		17,100			
		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo		17,100			
436	K	766622132.2		1,000	79 895,00	79 895,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		1,000			
		okno jednokřídlové plastové (vicesklo) vel. 6000 x 2550 mm s jednokřídlovými dveřmi 1100x2100 mm vč.		1,000			
437	M	611 R-430		2,550	1 000,00	2 550,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		2,550			
		a vč. zateplení parapetu, komplet podle PD		2,550			
438	K	766622133		3,570	462,00	1 649,34	CS ÚRS 2018 02
		Součet		3,570			
		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo		3,570			
439	M	611 R-436.1		2,000	9 962,00	19 924,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		2,000			
		okno dvoukřídlové plast. (vicesklo) vel. 1400 x 2550mm, křídlo 2x otevíravé a 1x sklopné,		2,000			
440	K	766622133.1		3,570	462,00	1 649,34	CS ÚRS 2018 02
		Součet		3,570			
		a vč. vnější pozink. poplast. parapetu a vč. zateplení parapetu, podle PD		3,570			
441	M	611 R-434.1		1,000	20 918,00	20 918,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		1,000			
		okno dvoukřídlové plast. (vicesklo) vel. 2400 x 2550mm, 1x křídlo posuvné, 1x křídlo fixní		1,000			
442	K	998766101		3,000	36 527,00	109 581,00	CS ÚRS 2018 02
		Součet		3,000			
		a vč. vnější pozink. poplast. parapetu a vč. zateplení parapetu, podle PD		3,000			
443	K	771574131		0,820	730,65	599,13	CS ÚRS 2018 02
		Součet		0,820			
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní		0,820			
		vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		0,820			
		5 02+4 64+1 61+3 48+3 70		0,820			
		Součet		0,820			
		Podlahy z dlaždic		0,820			
		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných		0,820			
		nebo reliéfových do 50 ks/ m2		0,820			
		5 02+4 64+1 61+3 48+3 70		0,820			
		Součet		0,820			

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
444	M	597 R-642	dlažba slinutá keramická se zvýšenou odolností proti otěru 300x300mm se zvýšenou tvrdostí, protiskluzový povrch pro obuv -R10	m2	19,350	310,00	5 998,50
445	K	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou s protiplišňovou přísadou - plošně, viz. Legenda místnosti	m2	18,430	12,36	227,79
						18,430	
446	K	771411115	Montáž soklíků porovinových kladených do malty rovných výšky přes 150 do 200 mm	m	64,000	125,00	8 000,00 CS ÚRS 2018 02
447	M	597 R-642.1	sokl slinutý keramický se zvýšenou odolností proti otěru 300x200mm se zvýšenou tvrdostí	m	67,200	95,00	6 384,00
448	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,360	517,78	704,18 CS ÚRS 2018 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				70 250,95
449	K	78101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm - pod keramické obklady	m2	52,480	200,00	10 496,00
450	K	781474211	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem průmyslových hladkých do 35 ks/m2	m2	52,480	623,30	32 710,78 CS ÚRS 2018 02
						52,480	
451	M	597 R-813	obkladačky keramické 400 x 200 mm	m2	55,100	350,00	19 285,00
452	K	781479705	Příplatek za spárování hmotou s protiplišňovou přísadou - plošně, viz. Legenda místnosti	m2	52,480	12,36	648,65
						52,480	
453	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	8,400	75,00	630,00 CS ÚRS 2018 02
						8,400	
454	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	33,600	75,00	2 520,00 CS ÚRS 2018 02
						33,600	
455	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	21,000	70,00	1 470,00 CS ÚRS 2018 02
						21,000	
456	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,810	517,78	2 490,52 CS ÚRS 2018 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				25 047,00
457	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	94,940	242,00	22 975,48 CS ÚRS 2018 02
						94,940	
458	K	783334201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	8,560	121,00	1 035,76 CS ÚRS 2018 02
						8,560	
459	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	8,560	121,00	1 035,76 CS ÚRS 2018 02
						8,560	

23 458,41

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
460	K	78411202R	Penetrace podkladu nátěrem na bázi polymerní disperze určený pro silikonové povrchové úpravy, viz. Skladby	m2	309,070	17,60	5 439,63
461	K	784165921	Konstrukce - ozn. W Interiérový nátěr silikátový na bázi draselného skla, s malým přídavkem polymerní disperze, Skladba konstrukcí	m2	309,070	58,30	18 018,78
						309,070	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				29 633,97
462	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2	135,360	56,82	7 691,16 CS ÚRS 2018 02
463	K	941111231.1	širky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	8 121,600	1,46	11 857,54 CS ÚRS 2018 02
						8 121,600	
464	K	941111831	Montáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2	135,360	24,38	3 300,08 CS ÚRS 2018 02
						135,360	
465	K	949101111	Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1131	m2	79,359	85,50	6 785,19 CS ÚRS 2018 02
						79,359	
	D	95	Demontáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2	m2	135,360		
						135,360	
466	K	952901111.1	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	113,370	85,34	9 675,00
						113,370	
	D	H01	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				9 675,00 CS ÚRS 2018 02
467	K	998011001	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	342,950	179,78	61 655,55
						342,950	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Město: Ledec nad Sázavou

SO 01.1 - Bourání stáv. objektu

Světlá nad Sázavou

23.04.2019

Kraj Vysočina

62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

CZ62028081

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

639 140,02

Cena s DPH

v CZK

773 359,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01.1 - Bourání stáv. objektu

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

639 140,02

639 140,02

79 878,06

147 870,77

206 366,55

205 224,64

SOUPIS PRACÍ

SO 01.1 - Bourání stáv. objektu

Světla nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

639 140,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

639 140,02

D 1

Zemní práce

79 878,06

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě svěřřlosti DN do 200	m	10,000	191,96	1 919,60	CS ÚRS 2017 01
2	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, svěřřlosti DN do 200	m	10,000	243,02	2 430,20	CS ÚRS 2017 01
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000	155,19	775,95	CS ÚRS 2017 01
4	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	184,600	108,13	19 960,80	CS ÚRS 2017 01
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuřřněním jam, řřachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	139,469	64,66	9 018,07	CS ÚRS 2017 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuřřněním jam, řřachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	45,139	64,66	2 918,69	CS ÚRS 2017 01

7	M	563312010.R	Zemina hlinitopisřřitá pro zásyp sklepů, - dodávka, m3= 1,8-2 t/m3	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181111121	Plořřná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	315,521	24,66	7 780,75	CS ÚRS 2017 01
9	K	440351212.R	Vodorovné konstrukce	m2	378,643	390,00	147 670,77	
			Demolice krovu a krytiny domu	m2	378,643	390,00	147 670,77	

10	K	981011416	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m3	352,555	390,00	206 366,55	
			Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého	m3	352,555	390,00	137 496,45	CS ÚRS 2017 01

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	981011416	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % (6+8,17+8,17) (0,60*0,60) " základové pasy (5,34+8,83+5,34+8,83) (3,62*0,33+((6,75*3,29)/2) (2*0,15) obvodové zdivo 5,22 (3*0,30) " vnitřní příčná zeď 0,45 (0,45*3) " cihelný pět u obvodové zdi (5,22+4,66+5,22 (3,81*0,25) " konstrukce podlahy Součet	m3	66,380	390,00	25 888,20	CS ÚRS 2017 01
12	K	981011416	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % (0,9*0,60+4,56) (4+(0,65*0,60+4,36) (2+(0,90*0,60+4,56) (2 " nosná pilíře obvodového zdiva 5 (1,1*0,30+2,60+4,36) (0,30+2,6*4,36) (0,30+5*4,36) (0,30+(2,60+4,36) (0,50) (2 " zděné vyplně obvodového zdiva mezi pilíři (7,30 (3,30) (2) (2*0,30) " zdi šlitu (11,1+5,7+11,10+5,70+5,70) (0,60*0,60) " základové pasy kuchyně (3+7,30+3) (0,60*0,60) " základové pasy garáže (3+7,30+3) (2,25+((2,30+1,05)/2) (2) (0,30) " 3 stěny garáže (10,20+6,70) (0,25+3*6,70) (0,25) " konstrukce podlahy Součet	m3	110,210	390,00	42 981,90	CS ÚRS 2017 01
							205 224,64	
13	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km 245,415+49,1217+80,874 Součet	t	375,411	250,00	93 852,75	CS ÚRS 2017 01
14	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	750,822	15,00	11 262,33	CS ÚRS 2017 01
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného 75,058+5,816 49,1217+5,5136 245,415+5,317 " Očlštění dřevěné konstrukce krovu , na skládce je poplatek za dřevo 0,00 Kč Součet	t	354,548	250,00	88 637,00	
16	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 245,415+49,1217+80,874 Součet	t	375,411	30,56	11 472,56	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01.2 - Bourání stáv. objektu

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

399 827,67

483 791,48

v CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01.2 - Bourání stáv. objektu

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Cena celkem [CZK]

399 827,67

383 327,67

68 798,05

34 982,22

140 702,25

138 845,15

16 500,00

16 500,00

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

SOUPIS PRACÍ

SO 01.2 - Bourání stáv. objektu

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							399 827,67	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				383 327,67	
D		1	Zemní práce				68 798,05	
1	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	181,056	108,13	19 577,59	CS ÚRS 2017 01
2	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	181,056	64,66	11 707,08	CS ÚRS 2017 01
					0,80*0,80*(3,50+2,10+6,70+5,50+8,60+4,10+2+3,50+4,70+1,36)* 1:PP - rýhy od základových pásů		27,696	
					0,50*0,80*1,50* 1:PP - díla		0,660	
					(3,3*2,10+8,60*5,90+2*1,30)*2*17* 1:PP - jáma po původním sklepu		135,890	
					(0,80*0,80)*(12,75-5,50+7,30+2,80+1+1,5)+(0,80*0,80)*(7,9*1,5)* 1:PP - základové pásy nepodsklep část domu		17,080	
					Součet		181,056	
3	M	583312010.R	Zemina hlinitopísčitá pro zásyp sklepů, - dodávka, m3= 1,8-2 t/m3	t	344,006	100,00	34 400,60	
					(181,056)*1,9		344,006	
					Součet		344,006	
4	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	126,228	24,66	3 112,78	CS ÚRS 2017 01
					8,66*12,75+2*7,97		126,228	
					Součet		126,228	
D		4	Vodorovné konstrukce				34 982,22	
5	K	440351212.R	Demolice krovy a krytiny domu	m2	89,698	390,00	34 982,22	
					(5,08*3,106+2*9,96+(3,20*2,30)/2)*2,50		89,698	
					Součet		89,698	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				140 702,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	981011416	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 % 0,60*0,60*(3,90+2,10+6,70+5,90+6,60+4,10+2+3,90+4,70+1,25)" 1 PP - základové pásy 0,50*0,80*1,50" dtdo. (3,90+1,50+6,70+1,30+4,70+3,60+4,1+2+2,70)*(2,20+0,258)*0,60" 1 PP - obvodové stěny 4,70*(2,20+0,258)*0,60+1,50*(2,20+0,258)*0,30" 1 PP - vnitřní stěny (2,7*2+1*1,50+0,6*0,60+3,40*4,70+3,50*4,70)*0,258+(3,10*1*1,30*0,20)" 1 PP - podlaha a schodiště (0,60*0,80)*(12,75+5,90+7,30+2,30+1+1,51+(0,60*0,60)*(7,97+1,68)" 1 NP - základové pásy nepodsklep část domu (7,30+12,75+0,90+6,65+4,65+1,60+4,45+2+1+1,40+2,80+0,46)*(3+0,42)*0,45" 1 NP - obvodové stěny domu 2,52*0,37*3,17" dtdo. 8,20*(3+0,42+0,45+3,10+2,95)*(3+0,42)*0,30+1,45*(3+0,42)*0,40" 1 NP - vnitřní zdivo+komínové zdivo (6,40+2,45+3,95+4,65)*(3*0,15" 1 NP - vnitřní zdivo, příčky (6,40*6,55+7,75*4,65+1,68*2,2+1,68*1,54+1*1)*0,42" 1 NP - konstrukce podlahy a strop 1.PP (1,40*1,68*1,30*0,20)+(3,10*1*1,30*0,20)" 1 NP - schodiště (6,40*6,55+7,75*4,65+1,68*2,2+1,68*3,06+1*1)*0,42" 1 NP strop a konstrukce podlahy 2.NP (2+1+8,74+0,05+8,65+4,65+2,05+2,03)*(1,53+0,42)*0,45" 2 NP parapetní obvodové zdivo (4,92*1,326+(4,92+2,50)*(2*2,08)*0,45+(0,75*0,20*3,40+(0,75*0,45*3,97)" 2.NP vnitřní zdivo a komínové zdivo (4,64*3,40+6,75*3,40)*0,15" 2 NP vnitřní zdivo - příčky 3,19*1*1,3*0,20" 2 NP schodiště (2,86+5,08+2,88)*9,95+3,50*2,60)*0,18" 2 NP rovný a šikmý strop (podhled) vč. času střečky Součet	m3	360,775	390,00	140 702,25	CS ÚRS 2017 01
D	997	Přesun sutě					138 845,15	
7	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	249,280	250,00	62 320,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	498,560	15,00	7 478,40	CS ÚRS 2017 01
			249,28*2 "Přepočtené koeficientem množství" Součet		498,560		498,560	
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	245,715	250,00	61 428,75	
			249,28*3,5667 Součet		245,715		245,715	
10	K	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	249,280	30,56	7 618,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					16 500,00	
D	VRN2	Příprava staveniště					16 500,00	
11	K	020001000	Odpojení inženýrských sítí tj. vody, kanalizace a elektroinstalace a zajištění těchto přípojek.	kus	3,000	5 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnická instalace

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

62028081

CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

947 919,15

v CZK

1 146 982,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnická instalace
Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019
Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelne

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

732 - Ústřední vytápění - strojovny

751 - Vzdouchotechnika

764 - Konstrukce klempířské

947 919,15

15 235,20

135 288,02

88 173,69

2 798,40

6 250,61

38 065,32

797 395,93

33 620,08

117 787,00

112 655,46

29 700,00

423 731,27

11 196,00

225,00

68 481,12

SOUPIS PRACÍ

SO 01_D.1.4.1 - Zdravotechnická instalace

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							947 919,15	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							15 235,20	
1	K	935932634.R	Odkapový otevřený sifon pro odvod kondenzátu s kombinovanou zápachovou uzávěrou, odtok DN 40 nebo DN 50	kus	3,000	630,00	1 890,00	
2	K	935932633.R	Podomítkový sifon kombinovaný s přívodem vody a zásuvkou - pro pračku	kus	2,000	5 505,30	11 010,60	
3	K	935932634	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu a pozinkové oceli	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	973031336	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm	kus	2,000	267,30	534,60	CS ÚRS 2017 01
HSV Práce a dodávky HSV							135 288,02	
1 Zemní práce							88 173,69	
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,000	47,03	376,24	CS ÚRS 2017 01
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	31,67	95,01	CS ÚRS 2017 01
7	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	122,700	255,83	31 390,34	CS ÚRS 2013 01
8 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3							129,700 122,700	
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	122,700	129,65	15 908,06	CS ÚRS 2017 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	122,700	60,73	7 451,57	CS ÚRS 2017 01
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,200	174,55	5 096,86	CS ÚRS 2017 01
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	29,200	130,19	3 801,55	CS ÚRS 2017 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,200	11,39	332,59	CS ÚRS 2017 01
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	49,640	100,00	4 964,00	CS ÚRS 2017 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	40,700	140,60	5 722,42	CS ÚRS 2017 01
K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	26,200	165,46	4 335,05	CS ÚRS 2017 01
M	583373020	stěrkořisek frakce 2-16	t	29,000	300,00	8 700,00	CS ÚRS 2017 01
D 2	212752212	Zakládání					
K	451572111	Trativody z drenážních trubek se zařízením stěrkořiskového lože pod trubky a s jejich obsypaním v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	22,000	127,20	2 798,40	CS ÚRS 2017 01
D 4		Vodorovné konstrukce					
K	871265211	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,400	744,12	6 250,61	CS ÚRS 2017 01
D 8		Trubní vedení					
K	871181141	Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	13,600	45,00	38 065,32	CS ÚRS 2017 01
M	286135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6, L=12m	m	13,600	90,00	1 224,00	CS ÚRS 2017 01
K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného	m	63,900	154,80	9 891,72	CS ÚRS 2017 01
K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých do DN 100	kus	6,000	249,30	1 495,80	CS ÚRS 2017 01
M	286110860	trubky z polyvinylchloridu odpadní systém tlumící zvuk čistící kus DN 70, d 78 mm	kus	1,000	397,80	397,80	CS ÚRS 2017 01
M	286110870	trubky z polyvinylchloridu odpadní systém tlumící zvuk čistící kus DN 100, d 110 mm	kus	5,000	730,80	3 654,00	CS ÚRS 2017 01
K	89481125.R	Čerpací jímka plastová/kašový box 110 l v předpřipravené šachtě v objektu (např. fekabox 110) D+M	kus	1,000	14 490,00	14 490,00	CS ÚRS 2017 01
K	894811253	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 1780 mm	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 713		Izolace tepelné					
K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	99,100	10,80	797 395,93	CS ÚRS 2017 01
M	631254610.4	Návleková izolace PE 4 mm, DN 40	m	99,100	26,10	33 620,08	CS ÚRS 2017 01
M	631254610.5	Návleková izolace PE 4 mm, DN 50	m	16,000	34,20	1 070,28	CS ÚRS 2017 01
M	631254610.7	Návleková izolace PE 4 mm, DN 75	m	12,500	62,10	417,60	
M	631254610.8	Návleková izolace PE 4 mm, DN 100	m	26,500		427,50	
M	631254610.9	Návleková izolace PE 4 mm, DN 125	m			1 645,65	
M	631254610.4	Návleková izolace PE 4 mm, DN 110	m	44,100	131,40	5 794,74	
K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	261,200	10,80	2 820,96	CS ÚRS 2017 01
M	283771410	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 20 x 9 mm	m	31,300	12,60	394,38	CS ÚRS 2017 01
M	283771110	tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 9	m	28,300	14,40	407,52	CS ÚRS 2017 01
M	283770520	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 32 x 13 mm	m	14,300	27,00	386,10	CS ÚRS 2017 01
M	283770580	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 40 x 13 mm	m	25,400	36,00	914,40	CS ÚRS 2017 01
M	283771430.R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 20 x 30 mm	m	84,400	87,30	7 368,12	CS ÚRS 2017 01
M	283770490.R	tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 30	m	24,300	90,00	2 187,00	
M	283770540.R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 32 x 40 mm	m	12,500	148,50	1 856,25	
M	283770600.R	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 40 x 50 mm	m	32,700	216,00	7 063,20	
M	283771230	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 54 x 13 mm	m	8,000	98,10	784,80	CS ÚRS 2017 01
K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,125	652,61	81,58	CS ÚRS 2017 01
D 721		Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				117 787,00	
K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	32,800	319,50	10 479,60	CS ÚRS 2017 01
K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	5,000	352,80	1 764,00	CS ÚRS 2017 01
K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	26,500	392,40	10 398,60	CS ÚRS 2017 01
K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	35,100	490,50	17 216,55	CS ÚRS 2017 01
K	721174042	Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PP) připojovací DN 40	m	16,000	288,90	4 622,40	CS ÚRS 2017 01
K	721174043	Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PP) připojovací DN 50	m	12,500	320,40	4 005,00	CS ÚRS 2017 01
K	721174045	Potrubí z plastových trub např. HT Systém (polypropylenové PP) připojovací DN 100	m	13,000	474,30	6 165,90	CS ÚRS 2017 01
K	721194104	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	22,000	57,60	1 267,20	CS ÚRS 2017 01
K	721194105	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	63,90	127,80	CS ÚRS 2017 01
K	721194109	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	16,000	94,50	1 512,00	CS ÚRS 2017 01
K	721211405	Odtokový podlahový žlab sprchový, čtvercový 200x200 mm, nerezová mřížka, plastový sifon, odtok DN 50 do boku + montáž	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
K	721211422.1	Podlahová vpust', odtok DN 100, nerez mřížka	kus	4,000	2 367,00	9 468,00	
K	721233212.R	Montáž střešních vtoků	kus	1,000	135,00	135,00	
M	562311060	vtok střeš. fol. čtvercový pro pl.stř. s vyhříváním 75-160 mm	kus	1,000	4 878,00	4 878,00	CS ÚRS 2017 01
K	721242115	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110	kus	9,000	2 448,00	22 032,00	CS ÚRS 2017 01
K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (např. HL 810)	kus	5,000	598,50	2 992,50	CS ÚRS 2017 01

yp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	6,000	1 093,50	6 561,00	CS ÚRS 2017 01
K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	163,000	18,90	3 080,70	CS ÚRS 2017 01
K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	88,800	24,30	2 157,84	CS ÚRS 2017 01
K	891266331	Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 100	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
M	562311070	koš zachytý PP, D=110 mm	kus	1,000	641,70	641,70	CS ÚRS 2017 01
K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,196	506,70	3 646,21	CS ÚRS 2017 01
D	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod				112 655,46	
K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	115,700	144,00	16 660,80	CS ÚRS 2017 01
M	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	115,700	24,30	2 811,51	CS ÚRS 2017 01
K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	52,600	157,50	8 284,50	CS ÚRS 2017 01
M	286151050	trubka tlaková PPR řada PN 10 25 x 2,3 x 4000 mm	m	52,600	34,20	1 798,92	CS ÚRS 2017 01
K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	33,200	184,50	6 125,40	CS ÚRS 2017 01
M	286151090	trubka tlaková PPR řada PN 10 32 x 2,9 x 4000 mm	m	33,200	49,50	1 326,60	CS ÚRS 2017 01
M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	26,800	49,50	316,80	CS ÚRS 2017 01
K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	6,400	209,70	12 183,57	CS ÚRS 2017 01
M	286151110	trubka tlaková PPR řada PN 10 40 x 3,7 x 4000 mm	m	58,100	38,70	2 248,47	CS ÚRS 2017 01
K	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	58,100	270,00	7 020,00	CS ÚRS 2017 01
M	286151150	trubka tlaková PPR řada PN 10 50 x 4,6 x 4000 mm	m	26,000	63,00	504,00	CS ÚRS 2017 01
M	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	26,000	63,00	1 134,00	CS ÚRS 2017 01
K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	18,000	155,70	7 006,50	CS ÚRS 2017 01
K	722220121.R	Armatury s jedním závitem nástěnký pro baterii D+M	pár	45,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2017 01
K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120 st. C G 3/4 - 1	soubor	2,000	349,20	698,40	CS ÚRS 2017 01
K	722224153	Armatury se dvěma závitmi ventily kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit G 1 (vodoměr)	kus	1,000	345,60	345,60	CS ÚRS 2017 01
K	722232124	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	kus	1,000	461,70	461,70	CS ÚRS 2017 01
K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	kus	1,000	101,70	29 045,52	CS ÚRS 2017 01
K	722290234	Nápojení na stávající přípojku v objektu	m	285,600	33,30	9 510,48	CS ÚRS 2017 01
K	899231112.R	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
K	998722101	Zdravotnická - strojní vybavení	t	0,886	454,50	402,69	CS ÚRS 2017 01
		Zdravotnická - strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 56 l	kus	1,000	4 500,00	29 700,00	

			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	426110990.R	Cerpadlo kalové, ponorné s plovákem (např. Feka 600 M-A) – systémové ke kalovému boxu 110 l + montáž, včetně ostatního vybavení čerpadla (plovák, elektroinstalace ...)	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	
D	725		Zdravotnická - zařizovací předměty				423 731,27	
88	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené	soubor	4,000	1 656,00	6 624,00	CS ÚRS 2017 01
89	K	725111361	Zařízení záchodů splachovače automatické pro splachovací nádržku, souprava pro oddálené splachování	soubor	8,000	7 956,00	63 648,00	CS ÚRS 2017 01
90	K	725111936.R	Dvířka krycí pro čistící kus vč.montáže	kus	7,000	450,00	3 150,00	
91	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	8,000	1 647,00	13 176,00	CS ÚRS 2017 01
92	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	8,000	1 242,00	9 936,00	CS ÚRS 2017 01
93	M	552817950	tláčítko pro ovládání WC shora/ zepředu, plast, dvě množství vody, 21,3 x 14,2 cm	kus	4,000	866,70	3 466,80	CS ÚRS 2017 01
94	M	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	4,000	2 241,00	8 964,00	CS ÚRS 2017 01
95	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	4,000	4 158,00	16 632,00	CS ÚRS 2017 01
96	M	552817080	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, pro tělesně postižené výška 112 cm	kus	4,000	9 360,00	37 440,00	CS ÚRS 2017 01
97	M	552817000	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, hloubka 12 cm	kus	4,000	5 310,00	21 240,00	CS ÚRS 2017 01
98	K	725211602	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzavěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupů nebo krytu na sifon 550 mm	soubor	9,000	2 097,00	18 873,00	CS ÚRS 2017 01
99	K	725211681	Umyvadla keramická bez výtokových armatur zdravotní se zápachovou uzavěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá 640 mm	soubor	4,000	2 799,00	11 196,00	CS ÚRS 2017 01
100	K	723230153.R	Armatury se dvěma závitmi flexibilní nerezová hadice , délky dle potřeby. Pro připojení stojánkové baterie vany, umyvadla či dřezu dva kusy, Délka dle potřeby 40 nebo 60 cm.	kus	26,000	810,00	21 060,00	
101	K	725291641	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	1 134,00	1 134,00	CS ÚRS 2017 01
102	K	725291641.R	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	5,000	4 500,00	22 500,00	
103	K	725291642	Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
104	K	725291702	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 400 mm	soubor	4,000	585,00	2 340,00	CS ÚRS 2017 01
105	K	725291706.R	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 600 mm	soubor	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
106	K	725291708.R	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 900 mm	soubor	4,000	900,00	3 600,00	
107	K	722221135.R	Výtokový ventil umyvadlový se zátkou Klik-Klak	soubor	9,000	720,00	6 480,00	
108	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	4,000	775,80	3 103,20	CS ÚRS 2017 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M 552817390	montážní prvek pro umyvadlo a výlevku pro tělesné postižené, výška 112 cm	kus	4,000	6 750,00	27 000,00	CS ÚRS 2017 01
10	M 642711010	výlevky keramické se skloupnou plastovou mřížkou, rozměr 425 x 500 x 450 mm bílá, závěsná	kus	4,000	4 428,00	17 712,00	CS ÚRS 2017 01
11	K 725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	38,000	188,10	7 147,80	CS ÚRS 2017 01
112	K 725821322	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 323,00	5 292,00	CS ÚRS 2013 01
113	K 725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	13,000	120,60	1 567,80	CS ÚRS 2017 01
114	M 551456920	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	4,000	2 502,00	10 008,00	CS ÚRS 2017 01
115	M 551456860	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	9,000	1 611,00	14 499,00	CS ÚRS 2017 01
116	K 725849413	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických	kus	2,000	317,70	635,40	CS ÚRS 2017 01
117	M 551455480	baterie pro hygienické a zdravotnické zařízení baterie sprchové podomítkové sprchový set s mydelníkem chrom s talířovou sprchou (výkyvná) 392 s mydelníkem d=238mm a ruční sprchou, 4 x s přednastavitelnou teplotou	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
118	K 725249101	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	1,000	1 647,00	1 647,00	CS ÚRS 2017 01
119	M 642938520	vaničky keramické sprchové typ rozměr 90x90x6,5 cm čtvercová bílá	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
120	K 725859101	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů do DN 32	kus	9,000	86,40	777,60	CS ÚRS 2017 01
121	M 422107060	ventily uzavírací a zpětné do PN 40 V 10 141 616, PN 16, ventil vypouštěcí V 30 111 616.49, PN 16, ventil uzavírací přímý, přírubový, ovládaný ručním kolem, materiál GG-25, SD dle ČSN 13 3042, hrubá těsnicí lišta dle ČSN 13 1060, pro neagresivní kapaliny a plyny do 300 °C DN 25 x 160 mm	kus	3,000	3 600,00	10 800,00	CS ÚRS 2017 01
122	M 422107120	ventily uzavírací a zpětné do PN 40 V 10 141 616, PN 16, ventil vypouštěcí V 30 111 616.49, PN 16, ventil uzavírací přímý, přírubový, ovládaný ručním kolem, materiál GG-25, SD dle ČSN 13 3042, hrubá těsnicí lišta dle ČSN 13 1060, pro neagresivní kapaliny	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	CS ÚRS 2013 01
123	M 422107000	ventil uzavírací přímý s ručním kolem, PN16 DN15x130 mm	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
124	K 725861312	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 (např. HL134)	kus	4,000	1 259,10	5 036,40	CS ÚRS 2017 01
125	K 725865312	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
126	K 725861102	Zápachové uzavěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	9,000	252,90	2 276,10	CS ÚRS 2017 01
127	K 725865312.R	Přípojovací souprava chromovaná ocel či mosaz (propojení umyvadla a podomítkového sifonu)	kus	4,000	540,00	2 160,00	
128	K 998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,753	530,10	399,17	CS ÚRS 2017 01
D 732		Ústřední vytápění - strojovny				11 196,00	
129	K 732421201	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h	soubor	2,000	5 598,00	11 196,00	CS ÚRS 2017 01
D 751		Vzduchotechnika				225,00	
130	K 751298011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
131	K 751298011	Větrací mřížka s dešťovou zácluzí do kruhového potrubí DN 100	kus	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
D 764		Konstrukce klempířské					
132	K 764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rs 250 mm	m	75,500	473,62	68 481,12	CS ÚRS 2017 01
133	K 764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	47,000	696,23	32 722,81	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Místo: Světlá nad Sázavou 23.04.2019

Kraj Vysočina

Objekt: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 62028081 CZ62028081

Objekt:

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 47 328,96

Cena s DPH v CZK 57 268,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Místo: Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
Objekt: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - venkovní a vnitřní plynovod

783 - Dokončovací práce - nátěry

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

47 328,96

0,00

47 328,96

48 756,96

572,00

SOUPIS PRACÍ

SO 01_D.1.4.1a - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Světlá nad Sázavou

23.04.2019

Kraj Vysočina

Ing. arch. Martin Jirovský

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 328,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				47 328,96	
D	723		Zdravotechnika - venkovní a vnitřní plynovod				46 756,96	
1	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	2,000	621,00	1 242,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	12,000	234,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	606,60	1 819,80	CS ÚRS 2017 01
4	K	7235 003	Trubka ocelová s izolací d 25 mm vč. MT	m	39,000	792,00	30 888,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmelem vč. MT	kpl	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	7235 006	Čištění potrubí profukem	m	40,000	9,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	m	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	7235 009	Stavební připomoce	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	462,528	1,09	504,16	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				572,00	
12	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	93,50	187,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	93,50	187,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí	m	2,000	49,50	99,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí	m	2,000	49,50	99,00	CS ÚRS 2017 01

SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

Cena s DPH

1 508 252,82

v CZK

1 824 985,91

EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Cena celkem [CZK]

1 508 252,82

0,00

1 508 252,82

42 156,83

369 688,61

60 706,66

367 830,59

119 441,45

546 360,68

2 068,00

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 731 - Ústřední vytápění - kotelny
- 732 - Ústřední vytápění - strojovny
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

SO 01_D.1.4.2a - Vytápění

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 508 252,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 508 252,82	
D 713 Izolace tepelné							42 156,83	
1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	15,000	52,20	783,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	631545100	pouzdro potrubní izolační AL fólií	m	15,000	56,70	850,50	CS ÚRS 2017 01
3	K	713471211	Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip	m	770,000	27,90	21 483,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	283770950	izolace potrubí 15 x 13 mm	m	170,000	12,60	2 142,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	283771050	izolace potrubí 18 x 13 mm	m	270,000	16,20	4 374,00	CS ÚRS 2017 01
6	M	283771040	izolace potrubí 22 x 13 mm	m	170,000	17,10	2 907,00	CS ÚRS 2017 01
7	M	283771120	izolace potrubí 28 x 13 mm	m	30,000	19,80	594,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	283771160	izolace potrubí 35 x 13 mm	m	110,000	27,90	3 069,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	283771190	izolace potrubí 45 x 13 mm	m	20,000	32,40	648,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	7135 001	Izolace rozdělovače, sběrače a HDVT	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	413,505	1,95	806,33	CS ÚRS 2017 01
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							369 688,61	
12	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW	soubor	3,000	3 861,00	11 583,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	484176930	kotel plynový kondenzační závěsný 12 - 35 kW	kus	3,000	62 460,00	187 380,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	484177050	zásobník nepřímotopný nerezový 200 litrů	kus	3,000	31 860,00	95 580,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	12,000	64,80	777,60	CS ÚRS 2017 01
16	K	7315 002	Revize komínu	kpl	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	7315 004	Neutralizační box pro úpravu kondenzátu vč. MT	kpl	3,000	4 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01
18	K	7315 005	Odvod spalin vč. MT	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	7316 001	Regulace dle výrobce kotle a PD	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
J	K 7316 002	Prostorový termostat	kus	4,000	2 304,00	9 216,00	CS ÚRS 2017 01
1	K 998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	3 580,866	3,24	11 602,01	CS ÚRS 2017 01
D 732 Ústřední vytápění - strojovny						60 706,66	
22	K 732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	4,000	177,30	709,20	CS ÚRS 2017 01
23	K 732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	4,000	261,00	1 044,00	CS ÚRS 2017 01
24	K 732112225	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 50 závitový	kus	1,000	5 967,00	5 967,00	CS ÚRS 2017 01
25	K 732113105	Vyrovnač dynamických tlaků DN 100 PN 6 hydraulický přírubový	kus	1,000	13 230,00	13 230,00	CS ÚRS 2017 01
26	K 732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6 PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	3,000	5 499,00	16 497,00	CS ÚRS 2017 01
27	K 732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů	soubor	3,000	1 521,00	4 563,00	CS ÚRS 2017 01
28	K 732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	3,000	936,00	2 808,00	CS ÚRS 2017 01
29	K 732421212	Čerpadlo teplovodní mokrěběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
30	K 732422211	Čerpadlo teplovodní mokrěběžné přírubové DN 40 výtlak do 4 m průtok 11 m3/h jednodílné pro vytápění	soubor	1,000	9 360,00	9 360,00	CS ÚRS 2017 01
31	K 998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,167	1 368,00	228,46	CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						367 830,59	
32	K 733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	170,000	302,40	51 408,00	CS ÚRS 2017 01
33	K 733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	270,000	348,30	94 041,00	CS ÚRS 2017 01
34	K 733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	170,000	404,10	68 697,00	CS ÚRS 2017 01
35	K 733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	30,000	523,80	15 714,00	CS ÚRS 2017 01
36	K 733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	110,000	687,60	75 636,00	CS ÚRS 2017 01
37	K 733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	20,000	945,00	18 900,00	CS ÚRS 2017 01
38	K 733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	148,000	128,70	19 047,60	CS ÚRS 2017 01
39	K 733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	17,000	171,90	2 922,30	CS ÚRS 2017 01
40	K 733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	750,000	15,30	11 475,00	CS ÚRS 2017 01
41	K 733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	20,000	18,90	378,00	CS ÚRS 2017 01
42	K 7335 001	Pomocný kotevní a spojovací materiál	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
43	K 7335 002	Stavební přípomoc	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
44	K 998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,591	1 035,00	611,69	CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury						119 441,45	
45	K 734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	42,000	195,30	8 202,60	CS ÚRS 2017 01
46	K 734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	1 485,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
47	K 734220103	Ventil závitový regulační přímý G 1 s elektropohonem	kus	1,000	4 050,00	4 050,00	CS ÚRS 2017 01
48	K 734221552	Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000	372,60	745,20	CS ÚRS 2017 01
49	K 734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	57,000	175,50	10 003,50	CS ÚRS 2017 01
50	K 734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,000	175,50	351,00	CS ÚRS 2017 01
51	K 734221684	Ventil závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	332,10	664,20	CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
52	K 734242115	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	5,000	485,10	2 425,50	CS ÚRS 2017 01
53	K 734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	3,000	500,40	1 501,20	CS ÚRS 2017 01
54	K 734261235	Šroubení topeniště přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	10,000	292,50	2 925,00	CS ÚRS 2017 01
55	K 734261403	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C závitový	kus	57,000	658,80	37 551,60	CS ÚRS 2017 01
56	K 734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4x18 PN 10 do 110°C závitový	kus	3,000	198,00	594,00	CS ÚRS 2017 01
57	K 734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	4,000	382,50	1 530,00	CS ÚRS 2017 01
58	K 734291245	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	640,80	640,80	CS ÚRS 2017 01
59	K 734292715	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	23,000	421,20	9 687,60	CS ÚRS 2017 01
60	K 734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	12,000	579,60	6 955,20	CS ÚRS 2017 01
61	K 734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	840,60	2 521,80	CS ÚRS 2017 01
62	K 734411117	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	466,20	3 729,60	CS ÚRS 2017 01
63	K 734411132	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	5,000	841,50	4 207,50	CS ÚRS 2017 01
64	K 734421112	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	3,000	841,50	2 524,50	CS ÚRS 2017 01
65	K 7345 001	Teploměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
66	K 7345 001.1	Příložný termostat na potrubí vč. MT	kus	0,123	744,30	91,55	CS ÚRS 2017 01
67	K 998734102	Kalich a odvzdušnění přepadu PV DN 32 vč. MT	t				
D 735 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m						546 360,68	
68	K 735152112	Ústřední vytápění - otopná tělesa				17 640,00	CS ÚRS 2017 01
69	K 735152151	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm výkon 168 W	kus	5,000	2 205,00	11 025,00	CS ÚRS 2017 01
70	K 735152152	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W	kus	5,000	2 520,00	12 600,00	CS ÚRS 2017 01
71	K 735152173	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 257 W	kus	2,000	2 628,00	5 256,00	CS ÚRS 2017 01
72	K 735152252	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500mm výkon 362 W	kus	1,000	2 934,00	2 934,00	CS ÚRS 2017 01
73	K 735152253	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plocha výška/délka 500/600mm výkon 429 W	kus	1,000	2 907,00	2 907,00	CS ÚRS 2017 01
74	K 735152255	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800mm výkon 515 W	kus	1,000	3 078,00	3 078,00	CS ÚRS 2017 01
75	K 735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800mm výkon 686 W	kus	1,000	3 411,00	3 411,00	CS ÚRS 2017 01
76	K 735152451	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 802 W	kus	1,000	3 708,00	3 708,00	CS ÚRS 2017 01
77	K 735152452	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 894 W	kus	2,000	3 393,00	6 786,00	CS ÚRS 2017 01
78	K 735152455	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 1162 W	kus	1,000	4 212,00	4 212,00	CS ÚRS 2017 01
79	K 735152457	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 1452W	kus	1,000	4 608,00	4 608,00	CS ÚRS 2017 01
80	K 735152458	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 1597W	kus	1,000	4 797,00	4 797,00	CS ÚRS 2017 01
81	K 735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W	kus	1,000	3 609,00	3 609,00	CS ÚRS 2017 01
82	K 735152552	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 726 W	kus	1,000	4 212,00	4 212,00	CS ÚRS 2017 01
83	K 735152555	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800mm výkon 1162 W	kus	1,000	4 608,00	4 608,00	CS ÚRS 2017 01
84	K 735152557	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1452W	kus	1,000	4 797,00	4 797,00	CS ÚRS 2017 01
85	K 735152558	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1007 W	kus	3,000	4 086,00	12 258,00	CS ÚRS 2017 01
86	K 735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000mm výkon 1007 W	kus	1,000	4 878,00	4 878,00	CS ÚRS 2017 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	735152574	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700mm výkon 1175 W	kus	1,000	4 761,00	4 761,00	CS ÚRS 2017 01
K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm výkon 1343 W	kus	3,000	5 040,00	15 120,00	CS ÚRS 2017 01
K	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W	kus	3,000	5 328,00	15 984,00	CS ÚRS 2017 01
K	735152674	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1684 W	kus	1,000	6 615,00	6 615,00	CS ÚRS 2017 01
K	735152676	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W	kus	1,000	7 416,00	7 416,00	CS ÚRS 2017 01
K	735152693	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W	kus	1,000	8 019,00	8 019,00	CS ÚRS 2017 01
K	735152695	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W	kus	3,000	9 180,00	27 540,00	CS ÚRS 2017 01
K	735152696	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 W	kus	1,000	9 900,00	9 900,00	CS ÚRS 2017 01
K	735152697	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000mm výkon 3228 W	kus	2,000	10 440,00	20 880,00	CS ÚRS 2017 01
K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	209,70	419,40	CS ÚRS 2017 01
M	7356 001	Trubkové topné těleso vč. sady pro kombinované vytápění	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
K	735411204	Konvektor podlahový hloubky 90 mm šířky 160 mm délky 2000 mm výkon	soubor	11,000	15 387,30	169 260,30	CS ÚRS 2017 01
K	735411206	Konvektor podlahový hloubky 90 mm šířky 160 mm délky 2600 mm výkon	soubor	2,000	19 973,70	39 947,40	CS ÚRS 2017 01
K	735411213	Konvektor podlahový hloubky 90 mm šířky 160 mm délky 3000 mm výkon	soubor	2,000	21 902,40	43 804,80	CS ÚRS 2017 01
K	7355 001	Topná zkouška	hod	72,000	90,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 01
K	7355 002	Vyregulování systému	hod	48,000	135,00	6 480,00	CS ÚRS 2017 01
K	7355 003	Stavební přímocce	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
K	7355 004	Krycí rozeta	soub	59,000	90,00	5 310,00	CS ÚRS 2017 01
K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	1,921	883,80	1 697,78	CS ÚRS 2017 01
D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 068,00	
K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	93,50	935,00	CS ÚRS 2017 01
K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	93,50	935,00	CS ÚRS 2017 01
K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí	m	2,000	49,50	99,00	CS ÚRS 2017 01
K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí	m	2,000	49,50	99,00	CS ÚRS 2017 01

SO 01_D.1.4.2b - Vzduchotechnika

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

Cena s DPH

23.04.2019

62028081
CZ62028081

119 904,96

v CZK

145 085,00

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01_D.1.4.2b - Vzduchotechnika

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Cena celkem [CZK]

119 904,96
21 476,02
18 467,71
3 008,31
98 428,94
13 357,99
85 070,95

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
751 - Vzduchotechnika

SO 01_D.1.4.2b - Vzduchotechnika

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							119 904,96	
D HSV			Práce a dodávky HSV				21 476,02	
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 467,71	
1	K	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	0,171	451,01	77,12	
			0,006+0,007+0,034+0,02+0,015+0,011+0,011+0,015+0,011+0,011+0,015+0,015		0,171			
			Součet		0,171			
2	K	R043203001	Uvedení do provozu, zaregulování systému	hod	24,000	619,31	14 863,44	
3			Spojovací, těsnící závěsový a montážní materiál - závěsy, objímky, pryžové podložky, šrouby, izolační AL páska	sada	1,000	3 527,15	3 527,15	
D 997			Přesun sutě				3 008,31	
4	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,011	72,29	0,80	CS ÚRS 2017 01
5	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,099	8,15	0,81	CS ÚRS 2017 01
			0,011*5 "Přepočtené koeficientem množství"		0,099			
			Součet		0,099			
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,011	71,72	0,79	CS ÚRS 2017 01
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,011	286,96	3,16	CS ÚRS 2017 01
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	0,011	250,00	2,75	CS ÚRS 2017 01
9	K	763131912.R	Zhotovení otvoru plochy do 0,12 m2 ve střeše včetně oplechování a zapravení	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				98 428,94	
D 713			Izolace tepelné				13 357,99	
10	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvým	m2	10,930	176,95	1 934,06	CS ÚRS 2017 01
11	M	631535650	rohož izolační z minerální vlny prošívaná 65 kg/m3 tl.50 mm	m2	10,930	1 045,19	11 423,93	CS ÚRS 2017 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	751	Vzduchotechnika				85 070,95	
2	K 751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	3,000	913,47	2 740,41	CS ÚRS 2017 01
3	M 429144102.R	Odtahový axiální ventilátor 95 m3/h, pod strop DN 100	kus	1,000	2 275,19	2 275,19	
14	M 429144103.R	Odtahový axiální ventilátor 185 m3/h, pod strop DN 125	kus	2,000	2 287,93	4 575,86	
15	K 751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	kus	10,000	1 303,58	13 035,80	CS ÚRS 2017 01
16	M 429144100.R	Odtahový radiální ventilátor 120, pod strop DN 100, 30 – 80 m3/h, 20W, 230V, 45 dB(A), nárazuvzdorný plast	kus	9,000	3 158,51	28 426,59	
17	M 429144101.R	Odtahový radiální ventilátor 150 m3/h, pod strop DN 100	kus	1,000	4 162,86	4 162,86	
18	K 751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000	1 940,33	1 940,33	CS ÚRS 2017 01
19	M 1182402.R	Odsavač par kuchyňský nástěnný s osvětlením, 290 m3/h	kus	1,000	4 850,84	4 850,84	
20	K 751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	10,000	152,67	1 526,70	CS ÚRS 2017 01
21	M 562456110.R	Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 100 – 155 x 155	kus	5,000	367,35	1 836,75	
22	M 562456111.R	Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 125 – 155 x 155	kus	5,000	396,01	1 980,05	
23	K 751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	16,150	198,79	3 210,46	CS ÚRS 2017 01

24	K 751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	10,100	220,89	2 230,99	CS ÚRS 2017 01
25	K 751514177	Montáž oblouků do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	4,000	66,89	267,56	CS ÚRS 2017 01
26	M 429811600.R	Oblouk segmentový OS 90° d1=d2=100 mm	kus	4,000	111,47	445,88	
27	K 751514177	Montáž oblouků do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	95,56	573,36	CS ÚRS 2017 01
28	M 429811601.R	Oblouk segmentový OS 90° d1=d2=125 mm	kus	6,000	159,26	955,56	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K 751514177	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	139,35	557,40	CS ÚRS 2017 01
30	M 429811600.R	Odbočka jednostranná 90° D 100/100 mm	kus	2,000	207,03	414,06	CS ÚRS 2017 01
31	M 429811601.R	Odbočka jednostranná 90° D 125/100 mm	kus	1,000	233,57	233,57	
32	K 751514377.R	Odbočka jednostranná 90° 150/100 mm	kus	4,000	281,35	1 125,40	
33	M 562456112.R	Montáž kondenzační jímky	kus	3,000	240,79	722,37	
34	M 562456113.R	Kondenzační jímka pr. 100	kus	1,000	594,01	594,01	
35	K 751514478	Kondenzační jímka pr. 125	kus	2,000	625,87	1 251,74	
36	M 429811100.R	Montáž přechodu osového nebo pravouhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	80,69	80,69	
37	M 429811140.R	Přechod osový PRO d1 d2 (do 200 mm)	kus	1,000	130,94	130,94	
38	K 751514762	Přechod osový 150/125 – 120. 1ks	kus	1,000	138,02	138,02	
39	M 10 880,206	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	342,72	685,44	CS ÚRS 2017 01
40	K 998751101	Elektrické spotřebiče, topení a ohřev vody Pohony, čerpadla, ventilátory Mřížky pro větrací systémy Stříška RH	KS	2,000	856,78	1 713,56	
41	M 10 880,206	100 protidešťová - protidešťová stříška pr. 100 s přírubou, pozink. Ocel	t	0,177	13 271,05	2 348,98	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: ...
Místo: ...
Stavba: ...

SO 01_D.1.4.3a - Silnoproud

Světla nad Sázavou

23.04.2019

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

62028081
CZ62028081

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 777 664,49

Cena s DPH v CZK 940 974,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Strana 69 z 139

SO 01_D.1.4.3a - Silnoproud

Světla nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

747 - Elektromontáže

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

777 664,49

42 972,77

39 223,80

3 748,97

734 691,72

722 782,13

11 909,59

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	741313431	Montáž zásuvek vícepólových se zapojením vodičů Příplatek k cenám za 1 pól	kus	1,000	22 803,00	22 803,00	CS ÚRS 2017 01
40	M	358110710.R	zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 5pólová	kus	1,000	114,40	114,40	
41	K	741370034	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	36,000	184,80	6 652,80	CS ÚRS 2017 01
42	M	348381190.R	svítidlo nouzové s piktogramem, SE, autotest	kus	36,000	1 222,10	43 995,60	CS ÚRS 2017 01
43	K	741371034	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní	kus	173,000	242,00	41 866,00	CS ÚRS 2017 01
						173,000	173,000	
44	M	348144530.R	SVÍTIDLO stropní ŽÁŘIVKOVÉ, 2x26W, děrovaný plech, pískové sklo, EP	kus	87,000	2 449,70	213 123,90	CS ÚRS 2017 01
45	M	348144530	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mlžka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W	kus	86,000	731,50	62 909,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	10,000	46,20	462,00	CS ÚRS 2017 01
47	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	10,000	14,52	145,20	CS ÚRS 2017 01
48	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel	soubor	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,988	17 529,60	34 848,84	CS ÚRS 2017 01
							11 909,59	
D	747		Elektromontáže					
51	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	35,000	49,50	1 732,50	
52	M	345354000	přístroj spínače jednopolového 10A 3558-A01340	kus	35,000	135,63	4 747,05	
53	K	747112026	Montáž ovladač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 6/0 -tláčtkový prepínací	kus	28,000	51,70	1 447,60	
54	M	345354060	přístroj prepínače střídavého 10A 3558-A06340	kus	28,000	142,23	3 982,44	

Strana 73 z 139

SO 01_D.1.4.3b - Silnoproud

Světla nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

189 356,71

v CZK

229 121,62

Strana 74 z 139

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 01_D.1.4.3b - Silnoproud
Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud
742 - Elektromontáže
747 - Elektromontáže

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Cena celkem [CZK]

189 356,71
16 624,18
15 719,00
905,18
172 732,53
168 280,39
1 995,40
2 456,74

SO 01_D.1.4.3b - Silnoproud

Objekt Světla nad Sázavou
Místo Kraj Vysočina
Stavba ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							189 356,71	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 624,18	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 719,00	
1	K	973031324	Vysekání vyklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	40,000	17,60	704,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	300,000	50,05	15 015,00	CS ÚRS 2017 01
D	997		Přesun sutě				905,18	
3	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,200	72,29	86,75	CS ÚRS 2017 01
4	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,800	8,15	88,02	CS ÚRS 2017 01
					1,2 9 "Přepočtené koeficientem množství"	10,800		
					Součet	10,800		
5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,200	71,72	86,06	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,200	286,96	344,35	CS ÚRS 2017 01
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	1,200	250,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				172 732,53	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				168 280,39	
8	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	40,000	55,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	345715210	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm2, D 73,5 mm x 43 mm	kus	40,000	41,91	1 676,40	CS ÚRS 2017 01
10	K	741112103	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	251,46	251,46	CS ÚRS 2017 01
11	M	1330987.R	hlavní uzemňovací přípojnice	kus	1,000	295,35	295,35	

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Číslo projektu: 01_D.1.4.4a - Ochrana před bleskem

SO 01_D.1.4.4a - Ochrana před bleskem

Místo: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Objednatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 23.04.2019
Číslo zakázky: 62028081
Číslo účtu: CZ62028081
Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	56 520,89
Cena s DPH	v CZK 68 390,28

TRANSKRIPTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 79 z 139

SO 01_D.1.4.4a - Ochrana před bleskem

Místo: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Objednatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silňoproud
799 - Hromosvod

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

56 520,89

56 520,89

42 056,22

14 464,67

JPIS PRACÍ

SO 01_D.1.4.4a - Ochrana před bleskem

Světlá nad Sázavou

23.04.2019

Kraj Vysočina

Ing. arch. Martin
Jírovský

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 520,89

D PSV

Práce a dodávky PSV

56 520,89

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

42 056,22

1	K	741231012	Montáž ochranné stříšky	kus	8,000	27,50	220,00	CS ÚRS 2017 01
2	M	354421030	stříška ochranná horní Cu	kus	8,000	177,10	1 416,80	CS ÚRS 2017 01
3	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů	m	120,000	17,60	2 112,00	CS ÚRS 2017 01
4	M	354410930.R	pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	120,000	32,34	3 880,80	
5	K	741420001	pásek uzemňovací 195001 30x4 mm	m	155,000	154,00	23 870,00	CS ÚRS 2017 01
			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm					
			20x135					
			Součet					
6	M	158151850.R	drát kruhový pozinkovaný měkký 11343 D10,00 mm	m	20,000	20,05	401,00	
7	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	kg	54,000	33,66	1 817,64	

8	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	8,000	5,50	44,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	8,000	5,50	44,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,268	30 783,50	8 249,98	CS ÚRS 2017 01

D 799

Hromosvod

14 464,67

11	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	71,000	71,50	5 076,50	
12	M	354419950	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	8,000	18,26	146,08	
13	M	354419950	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	8,000	40,81	326,48	
14	M	354419950	svorka připojovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	10,000	35,97	359,70	CS ÚRS 2017 01
15	M	354419950	svorka připojovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	9,000	19,36	174,24	CS ÚRS 2017 01

16	M	354421100	svorka uzemňovací Cu univerzální					
17	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben					
18	M	1286190	Hromosvody JIMACI TYC JT 20 AL O16/10 421045					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	765125251	Montáž držáku hromosvodu na hřeben betonové krytiny	kus	36,000	29,81	1 073,16	CS ÚRS 2017 01
			Součet			277,20	277,20	
20	M	354416770	podpěry vedení hromosvodu PV 15a Cu	kus	1,000	280,83	280,83	
21	M	354416750	podpěry vedení hromosvodu do fasády - 300 mm, Cu, PV1	kus	138,000	11,00	1 518,00	
22	M	354414700	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100 mm	kus	38,000	39,82	1 513,16	CS ÚRS 2017 01
				kus	56,000	55,44	3 104,64	CS ÚRS 2017 01
				kus	44,000	13,97	614,68	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01_D.1.4.4b - Ochrana před bleskem

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

26 085,85

Cena bez DPH

v CZK

31 563,88

Cena s DPH

SO 01_D.1.4.4b - Ochrana před bleskem

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

799 - Hromosvod

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Cena celkem [CZK]

26 085,85

26 085,85

20 202,28

5 883,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Světlá nad Sázavou
Místo: Světlá nad Sázavou
Stavba: Světlá nad Sázavou

SO 01_D.1.4.5a - Hlavní domovní vedení

Objekt: Světlá nad Sázavou
Místo: Světlá nad Sázavou
Stavba: Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 34 115,59

Cena s DPH 41 279,86
v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Světlá nad Sázavou
Místo: Světlá nad Sázavou
Stavba: Světlá nad Sázavou

SO 01_D.1.4.5a - Hlavní domovní vedení

Objekt: Světlá nad Sázavou
Místo: Světlá nad Sázavou
Stavba: Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	34 115,59
HSV - Práce a dodávky HSV	8 360,27
1 - Zemní práce	5 468,90
4 - Vodorovné konstrukce	781,33
3 - Trubní vedení	280,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 650,00
997 - Přesun sutě	179,54
PSV - Práce a dodávky PSV	25 755,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud	25 755,32

UPIS PRACÍ

SO 01_D.1.4.5a - Hlavní domovní vedení
Světla nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 115,59	
Práce a dodávky HSV							8 360,27	
D 1							5 468,90	
1	K	132201101	Zemní práce Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Součet	m3	8,400	456,75	3 836,70	CS ÚRS 2017 01
2	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Součet	m3	8,400	129,65	1 089,06	CS ÚRS 2017 01
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením vykopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 30° 0,35° 0,5° Součet	m3	8,400	64,66	543,14	CS ÚRS 2017 01
D 4							781,33	
4	K	451572111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 30 0,1 0,35 Součet	m3	1,050	744,12	781,33	CS ÚRS 2017 01
D 8							280,50	
5	K	899722112	Trubní vedení Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	30,000	9,35	280,50	CS ÚRS 2017 01
D 9							1 650,00	
6	K	971042361	Ostatní konstrukce a práce, bourání Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	825,00	1 650,00	CS ÚRS 2017 01
D 997							179,54	
9	K	997002611	Přesun sutě Vodorovné přemístění sutě a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,238	72,29	17,21	CS ÚRS 2017 01
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,142	8,15	17,46	CS ÚRS 2017 01
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	0,238			

Strana 69 z 139

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 238 2 *Připočtené koeficientem množství							2,142	
Součet							2,142	
9	K	997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,238	71,72	17,07	CS ÚRS 2017 01
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,238	286,96	68,30	CS ÚRS 2017 01
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	0,238	250,00	59,50	CS ÚRS 2017 01
D PSV							25 755,32	
D 741							25 755,32	
Elektroinstalace - silnoproud								
12	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm	m	30,000	20,57	617,10	CS ÚRS 2017 01
13	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	30,000	13,86	415,80	CS ÚRS 2017 01
14	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	35,000	30,80	1 078,00	CS ÚRS 2017 01
15	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	35,000	166,65	5 832,75	CS ÚRS 2017 01
16	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000	25,63	205,04	CS ÚRS 2017 01
17	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	495,00	495,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	357116510 R	rozváděč elektroměrový plastový /jednosazbový/ 63A	kus	1,000	5 022,60	5 022,60	
19	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	103,40	103,40	CS ÚRS 2017 01
20	M	358224070	jistič 3pólový-charakteristika B 63A	kus	1,000	1 535,60	1 535,60	CS ÚRS 2017 01
21	K	741812011	Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu síťového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,046	155 435,50	7 150,03	CS ÚRS 2017 01

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01_D.1.4.6a - SLaboproudá elektroinstalace

Světla nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019
62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		119 376,87
Cena s DPH		144 446,01
v CZK		

SO 01_D.1.4.6a - SLaboproudá elektroinstalace

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

119 376,87

4 124,70

4 004,00

120,70

115 252,17

72 676,67

42 575,50

3 PRACÍ

SO 01_D.1.4.6a - Slaboproudá elektroinstalace

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Áklady soupisu celkem						119 376,87	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 124,70	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 004,00	
1	K	974031121	1	80,000	50,05	4 004,00	CS ÚRS 2017 01
D	997	Přesun sutě				120,70	
2	K	997002511	t	0,160	72,29	11,57	CS ÚRS 2017 01
3	K	997002519	t	1,440	8,15	11,74	CS ÚRS 2017 01
4	K	997002611	t	0,160	71,72	11,48	CS ÚRS 2017 01
5	K	997013111	t	0,160	286,96	45,91	CS ÚRS 2017 01
6	K	997013831	t	0,160	250,00	40,00	CS ÚRS 2017 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				115 252,17	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				72 676,67	
7	K	741110051	m	308,000	25,63	7 894,04	CS ÚRS 2017 01
8	M	345710610	m	388,000	6,71	2 603,48	CS ÚRS 2017 01
9	K	74111005.R	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
10	M	10.890.06.R	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
13	K	741376011	kus	17,000	55,00	935,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	404830100					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
15	K	998742102	t	0,025		712,47	CS ÚRS 2017 01
16	K	R1.2	m	400,000	246 840,00	8 580,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	R2.2	m	150,000	15,07	43 151,68	CS ÚRS 2017 01
18	K	R3.1	ks	1,000	25,41	42 575,50	
19	K	R4.1	ks	1,000	13 035,00	6 171,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	R6.1	ks	20,000	3 542,00	6 028,00	
22	K	R7.2	ks	20,000	442,20	3 811,90	
23	K	R8.1	ks	20,000	30,80	13 035,00	
			ks	20,000	28,40	3 542,00	
						8 844,00	
						616,00	
						528,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 01_D.1.4.6b - SLaboproudá elektroinstalace

Objekt	Světlá nad Sázavou	23.04.2019
Kraj	Vysočina	
Objektant	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	62028081 CZ62028081
Projektant	Ing. arch. Martin Jirovský	
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.		
Cena bez DPH		19 029,55
Cena s DPH		v CZK 23 025,76

SO 01_D.1.4.6b - SLaboproudá elektroinstalace

Objekt	Světlá nad Sázavou	23.04.2019
Kraj	Vysočina	
Objektant	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	
Projektant	Ing. arch. Martin Jirovský	
Cena celkem [CZK]		
Náklady stavby celkem		19 029,55
HSV - Práce a dodávky HSV		206,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		200,20
997 - Přesun sutě		6,04
PSV - Práce a dodávky PSV		18 823,31
741 - Elektroinstalace - silnoproud		17 723,31
742 - Elektroinstalace - slaboproud		1 100,00

IS PRACÍ

SO 01_D.1.4.6b - SLaboproudá elektroinstalace

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jírovský

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

základy soupisu celkem

19 029,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV				206,24	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				200,20	
1	K 974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	4,000	50,05	200,20	CS ÚRS 2017 01
D	997	Přesun sutě				6,04	
2	K 997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,008	72,29	0,58	CS ÚRS 2017 01
3	K 997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	0,072	8,15	0,59	CS ÚRS 2017 01
		0,008 "0" P (teplostně koeficientem množství součet)		0,072 0,072			
4	K 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,008	71,72	0,57	CS ÚRS 2017 01
5	K 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,008	286,96	2,30	CS ÚRS 2017 01
6	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,008	250,00	2,00	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

18 823,31

D	741	Elektroinstalace - silnoproud				17 723,31	
7	K 741110051	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 11 do 23 mm	m	26,000	25,63	666,38	CS ÚRS 2017 01
8	M 345710610	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313	m	30,000	6,71	201,30	CS ÚRS 2017 01
9	K 74111005 R	Montáž RACK, datový rozvaděč	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
10	M 10.990.06.R	Rack (Datový rozvaděč)	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
11	K 741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvaděč, se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2017 01
12	K 741112110	trubka univerzální rozvaděč z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4 mm ² , D 73,5 mm	kus	1,000	41,91	41,91	CS ÚRS 2017 01

Strana 97 z 139

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M 741370011	Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného majáčku s barevnými diodami s podstavcem	kus	8,000	165,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
14	M 7404330100	blíkače	kus	8,000	829,84	6 638,72	CS ÚRS 2017 01
D	742	defektor kouře a teploty kombinovaný bezdrátový				1 100,00	
15	K 998742102	Elektroinstalace - slaboproud Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	550 000,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 02 - Oplocení

Světla nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

Cena s DPH

v CZK

393 994,51

476 733,36

Strana 99 z 139

SO 02 - Oplocení

Světla nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019
Ing. arch. Martin Jirovský

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	393 994,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 370,32
HSV - Práce a dodávky HSV	242 224,19
1 - Zemní práce	20 892,62
2 - Zakládání	206 711,96
996 - Přesun hmot	14 619,61
PSV - Práce a dodávky PSV	103 400,00
767 - Konstrukce zámečnické	103 400,00

JUPIS PRACÍ

SO 02 - Oplocení

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

393 994,51

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				48 370,32	
1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	21,000	92,81	1 949,01	CS ÚRS 2017 01
2	M	553422520	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a kornaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	21,000	152,10	3 194,10	CS ÚRS 2017 01
3	K	348272513	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 195 mm	m	30,800	454,05	13 984,74	CS ÚRS 2017 01
4	K	348272515	Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 295 mm	m	46,910	532,32	24 971,13	CS ÚRS 2017 01
5	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	30,800	78,29	2 411,33	CS ÚRS 2017 01
6	M	313275030	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm	m	30,800	60,39	1 860,01	CS ÚRS 2017 01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				242 224,19	
D	1		Zemní práce				20 892,62	
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,584	456,75	8 944,99	CS ÚRS 2017 01
8	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	19,584	129,65	2 539,07	CS ÚRS 2017 01
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	19,584	60,73	1 189,34	CS ÚRS 2017 01
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19,584	26,29	514,86	CS ÚRS 2017 01
11	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	19,584	81,82	1 602,36	CS ÚRS 2017 01
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	19,584	130,19	2 549,64	CS ÚRS 2017 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,584	11,39	223,06	CS ÚRS 2017 01
14	K	171201201	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,293	100,00	3 329,30	CS ÚRS 2017 01

D	2		Zakládání					
15	K	274313711	Zakládání					
16	K	274351215	Zakládání z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	19,584	2 177,23	206 711,96	CS ÚRS 2017 01
17	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	81,000	394,40	31 946,40	CS ÚRS 2017 01
18	K	279113132.R	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	81,000	120,00	9 720,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	279113134.R	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tř. 20cm vč. výplně tvárníc betonem C 25/30 - tvárnice do v. 50 cm jako podezdívka, severní strana pozemku	m2	15,400	672,80	10 361,12	CS ÚRS 2017 01
20	K	279361821	Zdivo oplocení z bednicích tvárníc tř. 30 cm - výplň tvárníc betonem C 25/30, výška 175 cm, jižní, východní a 2,5m západní strany pozemku	m2	82,084	968,00	79 457,31	CS ÚRS 2017 01
21	K	998232110	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	m2	1,091	29 870,08	32 588,26	CS ÚRS 2017 01
22	K	767851210	Presun hmot	t	114,916	127,22	14 619,61	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Presun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
23	M	553419200.R	Konstrukce zámečnické	kus	1,000	3 300,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	348101110	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otevíracích do ocelové zárubně z dílu, plochy do 6 m2	kus	2,000	53 900,00	103 400,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	553423800.R	vrata dvoukřídlá otevírací na el. pohon, vel. 300 x 160 cm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	767851210.R	Montáž vrat a vratek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivé do 2 m2	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	
27	K	767851210.R	plotová branka ocelová vel. 110 x 165 cm vč. kování a vč. povrchové úpravy	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
28	K	767851210.R	Montáž a dodání drob-kov. konstrukcí: schránka na dopisy, tablo na domácí videotelefon, na el. vratného apod.	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 03 - Zpevněné pojízdné plochy

Název: Světlá nad Sázavou
Místo: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Objednatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Datum: 23.04.2019
Číslo: 62028081
Číslo zakázky: CZ62028081
Ing. arch. Martin Jírovský
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	85 452,85
Cena s DPH	v CZK 103 397,95

SO 03 - Zpevněné pojízdné plochy

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jírovský

Cena celkem [CZK]

85 452,85

85 452,85

3 234,00

71 354,98

10 863,87

IS PRACÍ

SO 03 - Zpevněné pojízdné plochy

Světlá nad Sázavou

23.04.2019

Kraj Vysočina

Ing. arch. Martin Jirovský

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
láklady soupisu celkem						85 452,85	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				85 452,85	
D	1	Zemní práce				3 234,00	
1	K	181102302 Úprava pláně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	107,800	30,00	3 234,00	CS ÚRS 2017 01
D	5	Komunikace pozemní				71 354,98	
2	K	564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	107,800	151,71	16 354,34	CS ÚRS 2017 01
3	K	596212210 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	107,800	234,90	25 322,22	CS ÚRS 2017 01
		7,3+9,10+24,73			107,800		
		Součet			107,800		
4	M	592450070 dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	113,190	262,20	29 678,42	CS ÚRS 2017 01
		107,8 * 1,05 * Přepočtená koeficientem množství			113,190		
		Součet			113,190		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 863,87	
5	K	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	31,410	127,09	3 991,90	CS ÚRS 2017 01
		8,56+0,07+21,98			31,410		
		Součet			31,410		
6	M	592172110 obrubník betonový zahradní betonový hladký šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	32,000	66,24	2 119,68	CS ÚRS 2017 01
7	K	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,611	133,45	4 752,29	CS ÚRS 2017 01

SO 04 - Sadové úpravy

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

Cena s DPH

47 031,21

v CZK

56 907,76

Y&01

SO^

t ***<<%+***

SO ~ s''V>> V« iM°a

MOS.** t.oA-e &***

l6A dW -pop'5

^@W ptác@a^---

99^>''''''

,0A.^9

i3-'

a**)

lo9- i'wo' i'jsVi

Ge^a ce^e>flA<

Al O^

Al O^ TA

Al 026 '73

1

50T \

V

SO 04 - Sadové úpravy			Světlá nad Sázavou			23.04.2019		
			Kraj Vysočina					
			ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou			Ing. arch. Martin Jirovský		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 031,21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				47 031,21	
D	1		Zemní práce				47 026,83	
1	K	111151124	[Pokosení trávníku při souvisle ploše do 1000 m2 parkového na svahu přes 1:1	m2	584,4601	5,19!	3 033,35!	CS ÚRS 2017 01
2	K	112101101	!Kacení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,0001	106,07!	424,28!	CS ÚRS 2017 01
3	K	1112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekámm kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000!	216,14!	864,56!	CS ÚRS 2017 01
4	K	1112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	4,000!	140,72!	562,88!	CS ÚRS 2017 01
5	K	1121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvale skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	170,920)	64,13!	10 961,10!	CS ÚRS 2017 01
6	K	1181301114	]Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvisle ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	584,4601	12,80!	7 481,09	CS ÚRS 2017 01
7	K	1181411131	[Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	584,4601	16,73!	9 778,02!	CS ÚRS 2017 01
8	M	005724100	!os!vo směs travní parková	kg	1,7531	125,00!	219,13	JCS ÚRS 2017 01
9	K	1185803111	!Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	584,460!	2,54!	1 484,53!	CS ÚRS 2017 01
10	K	1185803211	!Uvalcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	584,460!	0,46!	268,85!	CS ÚRS 2017 01
11	K	1185804215	iVypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu	m2	584,460!	17,39)	10 163,76!	CS ÚRS 2017 01
12	K	1185851121	iDovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	8,000!	223,16!	1 785,28!	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				4,38	
13	K	998231411	]Přesun hmot pro sadovmcke a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost [do]100_m	t	0,003!	690,90!	2,07!	CS ÚRS 2017 01
14	K	1998231431	!Přesun hmot pro sadovmcke a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největšuiopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,009!	256,40!	2,31	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0,003	3	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
0,003	3	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Strana 109 z 139

SO 05 - Vnější částí domovní dešťové kanalizace

Objekt	Světlá nad Sázavou	23.04.2019
Objekt	Kraj Vysočina	
Objekt	ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou	62028081 CZ62028081

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 127 059,89

Cena s DPH v CZK 153 742,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 05 - Vnější částí domovní dešťové kanalizace

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

127 059,89

24 583,67

57 951,45

1 780,80

52 800,00

3 370,65

0,00

44 524,77

34 452,77

10 072,00

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotníka - vnitřní kanalizace

767 - Konstrukce zámečnické

Strana 111 z 139

SO 05 - Vnější částí domovní dešťové kanalizace

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							127 059,89	
1 Zemní práce							24 583,67	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	3,000	47,03	141,09	CS ÚRS 2017 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,000	31,67	31,67	CS ÚRS 2017 01
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	22,300	191,00	4 259,30	CS ÚRS 2017 01
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	22,300	15,80	352,34	CS ÚRS 2017 01
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,000	291,12	3 202,32	CS ÚRS 2017 01
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	11,000	18,86	207,46	CS ÚRS 2017 01
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	33,300	100,07	3 332,33	CS ÚRS 2017 01
					22,3+11	33,300	33,300	
					Součet	33,300	33,300	
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	9,000	130,19	1 171,71	CS ÚRS 2017 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,000	174,55	1 570,95	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000	11,39	102,51	CS ÚRS 2017 01
	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,300	100,00	1 530,00	CS ÚRS 2017 01
					9+1,7	15,300	15,300	
					Součet	15,300	15,300	
	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	19,700	275,25	5 422,43	CS ÚRS 2013 01
					9+10,7	19,700	19,700	
					Součet	19,700	19,700	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	19,700	165,46	3 259,56	CS ÚRS 2017 01
D	HSV	Práce a dodávky HSV				57 951,45	
D	2	Zakládání				1 780,80	
14	K 212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	14,000	127,20	1 780,80	CS ÚRS 2017 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				52 800,00	
15	K 382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
16	M 562300120.R	jímka, PP, výška 0,75 + vstup, d 2,45 m; š 2,1 m, samonosná, poklop pochází (tř. zat. A15) větrací	kus	3,000	13 600,00	40 800,00	
D	4	Vodorovné konstrukce				3 370,65	
17	K 451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 32 mm	m3	2,600	652,80	1 697,28	CS ÚRS 2017 01
18	K 451573111.R	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku 2-16 mm	m3	2,030	824,32	1 673,37	
D	8	Trubní vedení				0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 524,77	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				34 452,77	
19	K 721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	46,400	319,50	14 824,80	CS ÚRS 2017 01
20	K 721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	6,600	352,80	2 328,48	CS ÚRS 2017 01
21	K 721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	18,000	465,30	8 375,40	CS ÚRS 2017 01
22	K 721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	71,000	24,30	1 725,30	CS ÚRS 2017 01
23	K 998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,550	506,70	1 798,79	CS ÚRS 2017 01
24	K 7221319.R	Navrtávka potrubí do DN 150 do šachet a šachtíček	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
D	767	Konstrukce zámečnické				10 072,00	
25	K 767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2017 01
26	M 697520650	rohož vstupní provedení ryhované hliníkové profily	m2	1,000	6 120,00	6 120,00	CS ÚRS 2017 01
27	K 767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
		2*1*2+0,5*2*2			6,000	6,000	
28	M 697521610	Součet rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - mosaz	m	6,000	492,00	2 952,00	CS ÚRS 2017 01

SO 06a - Vodovodní přípojka

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

Cena s DPH

23.04.2019

62028081
CZ62028081

61 924,20

v CZK

74 928,28

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 06a - Vodovodní přípojka
Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

61 924,20

7 707,13

31 614,04

2 623,24

28 990,80

22 603,03

15 694,27

6 831,00

77,76

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodovodní konstrukce

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotecnika - strojní vybavení

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

Strana 115 z 139

SO 06a - Vodovodní přípojka

Místo: Světlá nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Stavba: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							61 924,20	
1 Zemní práce							7 707,13	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2,000	47,03	94,06	CS ÚRS 2017 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,000	31,67	31,67	CS ÚRS 2017 01
3	K	120001101	Příplatek k cenám výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2,000	272,48	544,96	CS ÚRS 2017 01
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,600	456,75	2 101,05	CS ÚRS 2017 01
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	4,600	129,65	596,39	CS ÚRS 2017 01
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	10,200	128,81	1 313,86	CS ÚRS 2017 01
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	10,200	63,53	648,01	CS ÚRS 2017 01
8	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	4,600	100,07	460,32	CS ÚRS 2017 01
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,100	174,55	366,56	CS ÚRS 2017 01
	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,100	130,19	273,40	CS ÚRS 2017 01
	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,100	11,39	23,92	CS ÚRS 2017 01
	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,570	100,00	357,00	CS ÚRS 2017 01
			2,1*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		3,570			
			Součet		3,570			
K		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1,200	64,66	77,59	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,100	275,25	302,78	CS ÚRS 2013 01
15	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	2,300	165,46	380,56	CS ÚRS 2017 01
16	K	174101105.1	Dodávka a montáž výstražné fólie plastové šířky 330 mm	m	3,600	37,50	135,00	

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 614,04

D 4

Vodorovné konstrukce

2 623,24

17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,300	744,12	223,24	CS ÚRS 2017 01
18	K	452311141.R	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	

D 8

Trubní vedení

28 990,80

19	K	831263195.1	Příplatek k cenám za zřízení vodovodní přípojky	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
20	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	545,40	545,40	CS ÚRS 2017 01
21	M	422213000	soupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 40 x 140 mm	kus	1,000	3 519,00	3 519,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
23	M	422714140	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	728,10	728,10	CS ÚRS 2017 01
24	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	2 574,00	2 574,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	562305740	šachta vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,5 m	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupátkových	kus	1,000	348,30	348,30	CS ÚRS 2017 01
28	M	422913520	poklop litinový typ - soupátkový	kus	1,000	1 026,00	1 026,00	CS ÚRS 2017 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 603,03

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

15 694,27

29	K	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	3,600	270,00	972,00	CS ÚRS 2017 01
30	M	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	3,600	72,00	259,20	CS ÚRS 2017 01
31	K	722215101	Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů	kus	1,000	38,70	38,70	CS ÚRS 2017 01
32	M	422919020	souprava zemní pro navrtávací pas se soupátkem Rd 1,5 m, teleskopická	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	722220343	Armatury s pevným závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s těsněním matou D 25 x G 1	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 117 z 139

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	722232124	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřítokově vnitřní závit G 1 (vodoměr)	kus	1,000	461,70	461,70	CS ÚRS 2017 01
35	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	1,000	405,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové vertikální vícevtokové mokrobežné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000	1 746,00	1 746,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1	soubor	1,000	2 403,00	2 403,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	3,600	101,70	366,12	CS ÚRS 2017 01
39	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	3,600	33,30	119,88	CS ÚRS 2017 01
40	K	899231112.R	Napojení na stávající či novou přípojku v objektu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,216	454,50	552,67	CS ÚRS 2017 01
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení					
42	K	724242212	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 1"					
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					
43	K	744232311	Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených volně do 6 resp. 7,2 kV sk. 4 - CGAU 3,6/6 kV, průřezu žíly 2,5 až 10 mm2	m	3,600	9,00	32,40	CS ÚRS 2013 01
44	M	341405830	vodiče izolované s měděným jádrem sdělovací vodič 500 V pro pevné uložení U, podle ČSN 34 7711 průměr Cu čísla - bazová cena mm kg/m Kč/m 4 x 1 0,031 5,14	m	3,600	12,60	45,36	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Pracovní list č. 1 - Soupis prací a cenová soustava ÚRS

SO 06b - Vnější části domovního vodovodu

Místo	Světlá nad Sázavou	Datum	23.04.2019
Kraj	Kraj Vysočina	Číslo zakázky	62028081
Objednatel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Číslo účtu	CZ62028081
Projektant	Ing. arch. Martin Jirovský		

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	43 919,73
Cena s DPH	53 142,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 06b - Vnější části domovního vodovodu

Místo	Světlá nad Sázavou	Datum	23.04.2019
Kraj	Kraj Vysočina	Projektant	Ing. arch. Martin Jirovský
Objednatel	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem			
1 - Zemní práce			43 919,73
HSV - Práce a dodávky HSV			28 307,55
4 - Vodorovné konstrukce			1 488,24
PSV - Práce a dodávky PSV			1 488,24
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			14 123,94
			14 123,94

SOUPIS PRACÍ

SO 06b - Vnější části domovního vodovodu

Světlá nad Sázavou

23.04.2019

Kraj Vysočina

Ing. arch. Martin
Jirovský

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 919,73

D 1		Zemní práce		28 307,55				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,000	47,03	188,12	CS ÚRS 2017 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,000	31,67	31,67	CS ÚRS 2017 01
3	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,000	191,00	573,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,000	15,80	47,40	CS ÚRS 2017 01
5	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	23,000	456,75	10 505,25	CS ÚRS 2017 01
6	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	23,000	129,65	2 981,95	CS ÚRS 2017 01
7	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	26,000	100,07	2 601,82	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,800	174,55	663,29	CS ÚRS 2017 01
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,800	130,19	494,72	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,800	11,39	43,28	CS ÚRS 2017 01
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,460	100,00	646,00	CS ÚRS 2017 01
						5,460		
						5,460		
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,200	64,66	77,59	CS ÚRS 2017 01
13	K	175101101	Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	21,000	275,25	5 780,25	CS ÚRS 2013 01

Strana 121 z 139

PC typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	175101209					
		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	22,200	165,46	3 673,21	CS ÚRS 2017 01
		21+1,2		22,200			
		Součet					
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 4		Vodorovné konstrukce					
15	K	451572111					
		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,000	744,12	1 488,24	
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
16	K	722176114					
		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m3	2,000	744,12	1 488,24	CS ÚRS 2017 01
17	M	286131100					
		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	4,600	184,50	848,70	CS ÚRS 2017 01
18	K	722176116					
		Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	4,600	49,50	227,70	CS ÚRS 2017 01
19	M	286131120					
		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	26,000	270,00	7 020,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	722290215					
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	26,000	72,00	1 872,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	722290234					
		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,600	101,70	3 112,02	CS ÚRS 2017 01
22	K	998722101					
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	m	30,600	33,30	1 018,98	CS ÚRS 2017 01
			t	0,054	454,50	24,54	CS ÚRS 2017 01

Strana 122 z 139

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 07a - Jednotná kanalizace

23.04.2019

Světlá nad Sázavou

62028081
CZ62028081

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

35 929,87

Cena bez DPH

v CZK

43 475,14

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 07a - Jednotná kanalizace

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin
Jirovský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 929,87

1 - Zemní práce

13 143,04

HSV - Práce a dodávky HSV

22 732,83

4 - Vodorovné konstrukce

223,24

5 - Komunikace

2 389,21

8 - Trubní vedení

18 459,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 045,68

99 - Přesun hmot

533,87

998 - Přesun hmot

81,83

PSV - Práce a dodávky PSV

54,00

SOUPIS PRACÍ

SO 07a - Jednotná kanalizace							23.04.2019	
Světla nad Sázavou								
Kraj Vysočina							Ing. arch. Martin Jirovský	
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							35 929,87	
Náklady soupisu celkem							13 143,04	
D	1							
1	K	113107023	{Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,500	542,08	813,12	CS ÚRS 2017 01
		113107044	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1,500	456,75	685,13	CS ÚRS 2017 01
		115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2,000	47,03	94,06	JCS ÚRS 2017 01
		115101301	Pohotovostní záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500	den	1,000	31,67	31,67	CS ÚRS 2017 01
K	J	120001101	Phat k cendrrTykivek za ztTiVylOTpSvky v blízkostPodzemního vedení nebo výbušnin v horninách	m3	4,000	272,48	836,70	JCS ÚRS 2017 01
K		132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	8,400	456,75	836,70	JCS ÚRS 2017 01
K		132201109	HMoubenizapaženýchfnezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	8,400	129,65	836,70	JCS ÚRS 2017 01
8	I	K 151101102	hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepidlo hprnjty tř. 3 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příloze pro jakoukoliv ^mezerovtpstt hloubky do 4	m2	14,000	128,81	836,70	JCS ÚRS 2017 01
			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příloze hloubky přes 2 do 4 m	m2	14,000	63,53	836,70	JCS ÚRS 2017 01
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až jn hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	8,400	100,07	836,70	JCS ÚRS 2017 01
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	174,55	836,70	JCS ÚRS 2017 01
1	K	167101101	[Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,500	130,19	836,70	JCS ÚRS 2017 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,500	11,39	836,70	JCS ÚRS 2017 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	2,550	100,00	836,70	JCS ÚRS 2017 01

Strana 125 z 139

AY	Typ	Kvd
15	I K I	Popis
174101101	7ásypsypanjnou	"
-xob/ektújríechtpj,yj(opávJ^ ommys uložením ^k^kiw	Množství	
f16] K] i75101101	Obsypání potr zr	^^am, šachet, rýh neboJoienTl----- ----- ^-5:
Vhodnýcfr>°min ffFaž^	UHT±	>30c
J-----kl°PiseklaKce2-V6	[ne""bez prohození sypaniny	m3 7 ,
i^ 2 „přePečten.-		J
D HSV Solicet u,jl nniuzsrvi		Z20°I
D 4 ce a dodávky HSV		2.200
18 K 451572111	iiionsfnjkce^	2.200
jnutnenim, p0 zhutněnítl onň~::~~	m3 J>j30oj	
J m2	1,20o]~	
V±™yB,Jrakce 13-32	1.300i	
* 573211m		
KJ577134111		
[KJ599UfTr~		
Montáž kanalizačního potrubí z m,		
. trubkakanalizační n B^^opytenu PPhI^V		
i^cnehoju-yfu n6bQ	HJ^P^J50do200mm	
Přesun hmot		
J-9/šM _		
045 ICSÚRS 2017 01		
533,87		

Strana 126 z 139

533,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,335	160,97	214,89	CS ÚRS 2017 01
33	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,015	7,01	84,23	CS ÚRS 2017 01
			1,335 v "Přepočtené koeficientem množství"		12,015			
			Součet		12,015			
34	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	0,675	250,00	168,75	CS ÚRS 2017 01
35	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	0,660	100,00	66,00	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				81,83	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,127	644,34	81,83	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54,00	
37	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	3,000	18,00	54,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 127 z 139

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 07b - Vnější části domovní splaškové kanalizace

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

99 513,00

Cena s DPH

v CZK

120 410,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

SO 07b - Vnější část domovní splaškové kanalizace

Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

99 513,00

98 585,98

74 912,67

1 934,71

21 738,60

927,02

927,02

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

SOUPIS PRACÍ

SO 07b - Vnější část domovní splaškové kanalizace

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							99 513,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				98 585,98	
D			Zemní práce				74 912,67	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	3,000	47,03	141,09	CS ÚRS 2017 01
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,000	31,67	31,67	CS ÚRS 2017 01
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	65,000	456,75	29 688,75	CS ÚRS 2017 01
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	65,000	129,65	8 427,25	CS ÚRS 2017 01
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	96,000	128,81	12 365,76	CS ÚRS 2017 01
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	96,000	63,53	6 098,88	CS ÚRS 2017 01
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	65,000	60,73	3 947,45	CS ÚRS 2017 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	14,000	174,55	2 443,70	CS ÚRS 2017 01
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	14,000	130,19	1 822,66	CS ÚRS 2017 01
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,000	11,39	159,46	CS ÚRS 2017 01
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,800	100,00	2 380,00	CS ÚRS 2017 01
					14*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		23 800	
					Součet		23 800	
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	10,000	140,60	1 406,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	583373020	šterkopisek frakce 2-16	t	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
					10*2 "Přepočtené koeficientem množství"		20 000	
					Součet		20 000	
D		4	Vodorovné konstrukce				1 934,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,600	744,12	1 934,71	CS ÚRS 2017 01
							21 738,60	
15	K	871181141	Trubní vedení Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	3,100	59,40	184,14	CS ÚRS 2017 01
16	M	266135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6, L=12m	m	3,100	68,40	212,04	CS ÚRS 2017 01
17	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	23,400	154,80	3 622,32	CS ÚRS 2017 01
18	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	19,000	279,90	5 318,10	CS ÚRS 2017 01
19	K	894811253	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 1780 mm	kus	2,000	6 201,00	12 402,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							927,02	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							927,02	
20	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	42,400	18,90	801,36	CS ÚRS 2017 01
21	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,248	506,70	125,66	CS ÚRS 2017 01

Strana 131 z 139

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO 8 - Plynovodní přípojka

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

86 209,67

Cena s DPH

v CZK

104 313,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Světla nad Sázavou
Město: Světla nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Stavba: Světla nad Sázavou
Objekt: Světla nad Sázavou
Město: Světla nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Stavba: Světla nad Sázavou
Objekt: Světla nad Sázavou
Město: Světla nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Stavba: Světla nad Sázavou

SO 8 - Plynovodní přípojka

Světla nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

- 723 - Zdravotechnika - venkovní a vnitřní plynovod
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

86 209,67
22 526,88
19 392,00
3 134,88
63 682,79
63 110,79
572,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: Světla nad Sázavou
Město: Světla nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Stavba: Světla nad Sázavou
Objekt: Světla nad Sázavou
Město: Světla nad Sázavou
Kraj: Vysočina
Stavba: Světla nad Sázavou

SO 8 - Plynovodní přípojka

Světla nad Sázavou
Kraj Vysočina
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

23.04.2019

Ing. arch. Martin Jirovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 209,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							22 526,88	
D 1 Zemní práce							19 392,00	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24,000	291,12	6 986,88	CS ÚRS 2017 01
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,000	18,86	452,64	CS ÚRS 2017 01
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24,000	60,73	1 457,52	CS ÚRS 2017 01
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	22,81	547,44	CS ÚRS 2017 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	174,55	2 094,60	CS ÚRS 2017 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000	11,39	136,68	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,400	100,00	2 040,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	64,66	775,92	CS ÚRS 2017 01
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,200	140,60	1 012,32	CS ÚRS 2017 01
10	M	583373020	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	12,960	300,00	3 888,00	CS ÚRS 2017 01
					6,48*2 "Přepočtené koeficientem množství"	12,960		
					Součet	12,960		
D 4 Vodorovné konstrukce							3 134,88	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,800	653,10	3 134,88	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							63 682,79	
D 723 Zdravotechnika - venkovní a vnitřní plynovod							63 110,79	
12	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	10,000	234,00	2 340,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 341,00	1 341,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	1,000	340,20	340,20	CS ÚRS 2017 01
15	K	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 25/32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	37,000	544,50	20 146,50	CS ÚRS 2017 01
16	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	495,00	990,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	723231185	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	711,90	711,90	CS ÚRS 2017 01
18	K	723234311	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	soubor	1,000	2 880,00	2 880,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	7235 001	Podružný plynoměr vč. montáže	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	7235 002	Typová skříň pro HUP vč. označení a montáže	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	7235 003	Trubka ocelová s izolací d 25 mm vč. MT	m	3,000	792,00	2 376,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	7235 004	Utěsnění chrániček tmelem vč. MT	kpl	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	7235 005	Pomocný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	7235 006	Čistění potrubí profukem	m	39,000	9,00	351,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	7235 007	Tlaková zkouška vzduchem	m	39,000	90,00	3 510,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	7235 008	Revize plynového zařízení	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	7235 009	Stavební přípomoc	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	7235 010	Napojení na stávající STL řad	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
29	K	7235 011	Identifikační vodič na potrubí	m	37,000	21,60	799,20	CS ÚRS 2017 01
30	K	7235 012	Výstražná fólie na potrubí	m	37,000	13,50	499,50	CS ÚRS 2017 01
31	K	7235 013	Přechodka ocel / plast	kus	2,000	630,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
32	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	624,303	1,09	680,49	CS ÚRS 2017 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							572,00	
33	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	93,50	187,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,000	93,50	187,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí	m	2,000	49,50	99,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí	m	2,000	49,50	99,00	CS ÚRS 2017 01

Strana 135 z 139

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Světla nad Sázavou

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. arch. Martin Jirovský

23.04.2019

62028081
CZ62028081

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

226 513,00

Cena s DPH

v CZK

274 080,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady		23.04.2019	
VON - Vedlejší a ostatní náklady			
Světlá nad Sázavou		Ing. arch. Martin Jirovský	
Kraj Vysočina			
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou		Cena celkem [CZK]	
Kód dílu - Popis		226 513,00	
Náklady stavby celkem		226 513,00	
OST - Ostatní		189 000,00	
OST - Ostatní		37 513,00	
002 - Vedlejší náklady			

SOUPIS PRACÍ

Náklady		23.04.2019						
VON - Vedlejší a ostatní náklady								
Světlá nad Sázavou		Ing. arch. Martin Jirovský						
Kraj Vysočina								
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							226 513,00	
OST - Ostatní							226 513,00	
OST - Ostatní							189 000,00	
1	K	R10001	geodetické vytyčení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	R10002	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	R10003	geometrický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
5	K	R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
6	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	R1000711	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
9	K	R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
10	K	R100074	měření radonu v budovách	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
11	K	R1000741	měření intenzity umělého osvětlení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
12	K	R100075	zábory veřejných prostranství, vč. komunikací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	R100076	soubor zimních opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
							37 513,00	
D	O02		Vedlejší náklady					
14	K	R20001	zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
15	K	R20002	poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ pro konání	kpl	1,000	2 513,00	2 513,00	
16	K	R20005	dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	