

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
<b>APRO-2019/01</b>	<b>Husova Louny Etapa I</b>		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2019	Datum dokončení	
<b>Typ Firmy</b>	<b>Název</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Telefon</b>
<b>Význam (funkce)</b>	<b>Jméno</b>		
Zpracovatel	Pavel Rajkov		
<b>REKAPITULACE</b>			
<b>Kód stavebního objektu</b>	<b>Popis objektu</b>	<b>Kód zařídění</b>	<b>Zařídění</b>
SO 100	Komunikace		
		Celkem (bez DPH)	2 937 589
		DPH	616 894
		DPH 21 % ze základny: 2 937 589	616 894
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 554 482</b>
Za zhotovitele	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Za objednatele	
Jméno :	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer - jednatelé	Jméno :	
Datum :	V Lounech, dne 29. 03. 2019	Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

**Husova Louny Etapa I**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 100: Komunikace</b>	<b>2 937 589</b>	<b>616 894</b>	<b>3 554 482</b>
001: Zemní práce	208 630	43 812	252 442
005: Komunikace	2 056 936	431 957	2 488 892
008: Vedení dálková a přípojná	108 261	22 735	130 996
009: Ostatní konstrukce a práce	292 364	61 396	353 761
099: Přesun hmot HSV	225 624	47 381	273 006
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 647	4 336	24 983
V09: Ostatní náklady	10 588	2 224	12 812
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 538	3 053	17 591
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 937 589</b>		
<b>DPH</b>	<b>616 894</b>		
DPH 21 % ze základny: 2 937 589	616 894		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 554 482</b>		

Zakázka:

## Husova Louny Etapa I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
<b>SO 100: Komunikace</b>							<b>2 937 589</b>		
<b>001: Zemní práce</b>							<b>208 630</b>		
1.	SP	113154432	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2			157 214		18-I
<i>Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 2 m</i>									
2.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			8 956		18-I
<i>Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z místa vytrhání</i>									
3.	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2			42 460		18-I
<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ploch menších, o tl. vrstvy přes 50 mm</i>									
<b>Výkaz výměr: 492</b>									
<b>005: Komunikace</b>							<b>2 056 936</b>		
4.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 760 321		18-I
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m třídy I</i>									
5.	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			93 797		18-I
<i>Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2</i>									
6.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2			202 817		18-I
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m</i>									
<b>008: Vedení dálková a přípojná</b>							<b>108 261</b>		
7.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			36 906		18-I
<i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu</i>									
8.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			33 329		18-I
<i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur</i>									
<b>Výkaz výměr: 35; šoupě 4;hydrant</b>									
9.	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus			38 026		18-I
<i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže</i>									
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>292 364</b>		
10.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			42 814		18-I
<i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>									
<b>Výkaz výměr: 139 654</b>									
11.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			38 212		18-I
<i>Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z prostého betonu</i>									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
12.	H	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm <i>Plný popis: obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</i>	m			10 512		18-I
13.	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní</i>	m			7 341		18-I
			<b>Výkaz výměr: V1a</b> 231						
14.	SP	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní</i>	m			17 701		18-I
			<b>Výkaz výměr: V2b</b> 377 180						
15.	SP	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní</i>	m			18 103		18-I
			<b>Výkaz výměr: V2b</b> 285						
16.	SP	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní</i>	m			37 477		18-I
			<b>Výkaz výměr: V4</b> 590						
17.	SP	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní</i>	m			34 958		18-I
			<b>Výkaz výměr: V10d</b> 914 V10b,c 186						
18.	SP	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní</i>	m			1 996		18-I
			<b>Výkaz výměr: V11a</b> 58						
19.	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní</i>	m2			83 250		18-I
			<b>Výkaz výměr: V5</b> 2,6 V7 129 V13a 196						
			099: Přesun hmot HSV				225 624		
20.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv</i>	t			42 164		18-I
21.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m <i>Plný popis: Příplatek k přesunu hmot pro komunikace s krytem z kameniva, živičným, betonovým dopravní vzdálenost do 5000 m jakékoliv</i>	t			20 886		18-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m									
22.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			62 080		18-I
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti									
23.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			5 808		18-I
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km									
Výkaz výměr: 28,905 108,24									
24.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			23 817		18-I
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1									
25.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			42 884		18-I
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km									
Výkaz výměr: 1012,6									
26.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			8 658		18-I
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1									
27.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t			2 449		18-I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101									
28.	SP	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			16 880		18-I
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302									
Výkaz výměr: 108,24 1012,6									
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>20 647</b>		
29.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl			9 529		Firemní
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou									
30.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl			9 529		Firemní
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě									
31.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			1 588		Firemní
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby									
<b>V09: Ostatní náklady</b>							<b>10 588</b>		
32.	ON	090001000	Vytýčení sítí	kpl			10 588		Firemní
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady									
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>14 538</b>		
33.	ON	07	Zařízení staveniště	%			14 538		Firemní
Plný popis:									

**Figura**

**Výraz**

**Hodnota**

---



## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
<b>APRO-2019/02</b>	<b>Husova Louny Etapa II</b>		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Pavel Rajkov		
<b>REKAPITULACE</b>			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 100	Komunikace		
		Celkem (bez DPH)	1 585 214
		DPH	332 895
		DPH 21 % ze základny: 1 585 214	332 895
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 918 109</b>
Za zhotovitele	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Za objednatele	
Jméno :	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer - jednatelé	Jméno :	
Datum :	V Lounech, dne 29. 03. 2019	Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			



Zakázka:

**Husova Louny Etapa II**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 100: Komunikace</b>	<b>1 585 214</b>	<b>332 895</b>	<b>1 918 109</b>
001: Zemní práce	113 462	23 827	137 289
005: Komunikace	1 169 174	245 527	1 414 701
008: Vedení dálková a přípojná	43 092	9 049	52 141
009: Ostatní konstrukce a práce	107 521	22 579	130 101
099: Přesun hmot HSV	112 544	23 634	136 179
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 294	3 002	17 296
V09: Ostatní náklady	10 588	2 224	12 812
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 538	3 053	17 591
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 585 214</b>		
<b>DPH</b>	<b>332 895</b>		
DPH 21 % ze základny: 1 585 214	332 895		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 918 109</b>		

Zakázka:

## Husova Louny Etapa II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava	Akt. CÚ
<b>SO 100: Komunikace</b>							<b>1 585 214</b>		
<b>001: Zemní práce</b>							<b>113 462</b>		
1.	SP	113154432	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2			89 384		18-I
<i>Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu</i>									
2.	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2			24 078		18-I
<i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo</i>									
<i>plných, o tl. vrstvy přes 50</i>									
<b>Výkaz výměr: 279</b>									
<b>005: Komunikace</b>							<b>1 169 174</b>		
3.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			1 000 834		18-I
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m</i>									
<b>Výkaz výměr: frézovaná vozovka</b>									
<b>5590</b>									
4.	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			53 329		18-I
<i>Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2</i>									
<b>Výkaz výměr: frézovaná vozovka</b>									
<b>5590</b>									
5.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2			115 012		18-I
<i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m</i>									
<b>008: Vedení dálková a přípojná</b>							<b>43 092</b>		
6.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			9 568		18-I
<i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu</i>									
7.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			4 273		18-I
<i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur</i>									
<b>Výkaz výměr: 2; šoupě</b>									
<b>3;hydrant</b>									
8.	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus			29 251		18-I
<i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže</i>									
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>107 521</b>		
9.	SP	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m			30 450		18-I
<i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i>									
<b>Výkaz výměr: 269</b>									
<b>295</b>									
10.	SP	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m			763		18-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní						
			Výkaz výměr: V1a 24						
11.	SP	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	24,0		16 748		18-I
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní						
			Výkaz výměr: V2b 527						
12.	SP	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m			30 998		18-I
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní						
			Výkaz výměr: V4 488						
13.	SP	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m			19 672		18-I
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní						
			Výkaz výměr: V10d 619						
14.	SP	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m			860		18-I
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní						
			Výkaz výměr: V11a 25						
15.	SP	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2			8 030		18-I
			Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní						
			Výkaz výměr: V5 2,6 V7 24 V13a 5						
			099: Přesun hmot HSV						
16.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			112 544 23 046		18-I
			Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv						
17.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t			11 416		18-I
			Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes do 5000 m						
18.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			34 400		18-I
			Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
19.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			24 384		18-I
			Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
			Výkaz výměr: 575,77						
20.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			4 923		18-I
			Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes						
21.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			2 599		18-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>									
<b>Výkaz výměr: 61,38</b>					61,38				
22.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			2 181		18-I
<i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes</i>									
23.	SP	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			9 595		18-I
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kó</i>									
<b>Výkaz výměr: 575,77</b>									
<b>61,38</b>									
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							14 294		
24.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl			6 353		Firemní
<i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou</i>									
25.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl			6 353		Firemní
<i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě</i>									
26.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			1 588		Firemní
<i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení sta</i>									
<b>V09: Ostatní náklady</b>							10 588		
27.	ON	090001000	Vytýčení sítí	kpl			10 588		Firemní
<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>									
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							14 538		
28.	ON	07	Zařízení staveniště	%			14 538		Firemní
<i>Plný popis:</i>									