

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
<b>APRO-2018/03-2</b>	<b>Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Říční Louny - rozdělení</b>		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Pavel Rajkov		
<b>REKAPITULACE</b>			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 101	Veřejně přístupné plochy		
SO 201	Veřejné osvětlení		
		Celkem (bez DPH)	799 948
		DPH	167 989
		DPH 21 % ze základny: 799 948	167 989
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>967 938</b>
Za zhotovitele	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Za objednatele	
Jméno :	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer - jednatelé	Jméno :	
Datum :	V Lounech, dne 29. 03. 2019	Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

**Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Říční Louny - rozdělení**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 101: Veřejně přístupné plochy</b>	<b>682 807</b>	<b>143 389</b>	<b>826 196</b>
001: Zemní práce	104 491	21 943	126 435
005: Komunikace	208 974	43 885	252 859
008: Vedení dálková a přípojná	19 314	4 056	23 369
009: Ostatní konstrukce a práce	235 111	49 373	284 485
099: Přesun hmot HSV	52 766	11 081	63 847
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	4 200	882	5 082
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 941	3 558	20 499
V09: Ostatní náklady	26 471	5 559	32 030
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 538	3 053	17 591
<b>SO 201: Veřejné osvětlení</b>	<b>117 142</b>	<b>24 600</b>	<b>141 741</b>
E01: C21M - Elektromontáže	15 250	3 203	18 453
E02: C46M - Zemní práce	21 629	4 542	26 171
E03: Materiály	60 589	12 724	73 313
E04: Práce v HZS	5 718	1 201	6 918
V09: Ostatní náklady	13 955	2 931	16 886
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>799 948</b>		
<b>DPH</b>	<b>167 989</b>		
DPH 21 % ze základny: 799 948	167 989		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>967 938</b>		

Zakázka:

## Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Říční Louny - rozdělení

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ	
<b>SO 101: Veřejně přístupné plochy</b>							<b>682 807</b>			
001: Zemní práce							104 491			
1.	SP	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3			14 698		18-I	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3										
Výkaz výměr: výkop chodník 365*0,29 odkop pro popovou folii 182*0,3*0,18										
2.	SP	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3			763		18-I	
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3										
Výkaz výměr: 115,678*0,3										
3.	SP	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m			4 828		18-I	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3										
Výkaz výměr: žulové obruby šířka 25 cm odvoz deponie města 76										
4.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			5 304		18-I	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3										
Výkaz výměr: vytrhání obrub žulových šířka 16cm odvoz na deponii města 65 betonové obruby 15/25 18,5										
5.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			953		18-I	
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3										
6.	SP	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2			800		18-I	
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3										
7.	SP	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2			15 431		18-I	
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3										
8.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			3 777		18-I	
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4										
Výkaz výměr: 115,678 -9,828										
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			22 547		18-I	
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením výkopku nebo sypaniny na skládku na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m										
10.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			939		18-I	
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky										
11.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			7 061		18-I	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 000 000										
Výkaz výměr: 105,850*1,8										
						190,53				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
12.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu</i>	m2			813		18-I
			<b>Výkaz výměr: 41</b>						
13.	H	00572410	osivo směs travní parková <i>Plný popis: osivo směs travní parková</i>	kg			144		18-I
14.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2			82		18-I
15.	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5</i>	m2			10		18-I
16.	SP	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 rašelinou</i>	t			2 971		18-I
			<b>Výkaz výměr: 41*60/100</b>						
17.	H	10311100	rašelina zahradnická VL <i>Plný popis: rašelina zahradnická VL</i>	m3			6 993		18-I
			<b>Výkaz výměr: 41*0,15</b>						
18.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním <i>Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</i>	m2			14 987		18-I
			<b>Výkaz výměr: 350; chodníky 5,5; vjezdy 247; odstavné plochy 521; vozovka</b>						
19.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto</i>	m3			1 388		18-I
			<b>Výkaz výměr: odkop pro nopovou folii 182*0,3*0,18</b>						
			<b>005: Komunikace</b>				208 974		
20.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>	m2			47 666		18-I
			<b>Výkaz výměr: 350; chodníky 5,5; vjezdy 4; reliefní dlažba</b>						
21.	SP	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s</i>	m2			84 207		18-I
			<b>Výkaz výměr: 350; chodníky 5,5; vjezdy</b>						
22.	H	59245017	dlažba skladebná betonová 10x10x8 cm přírodní <i>Plný popis: dlažba skladebná betonová 10x10x8 cm přírodní</i>	m2			74 727		18-I
23.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 <i>Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s</i>	m2			947		18-I
			<b>Výkaz výměr: 4; reliefní dlažba</b>						
24.	H	592450X6	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná <i>Plný popis:</i>	m2			1 426		18-I



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
008: Vedení dálková a přípojná							19 314		
25.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu <i>Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu</i>	kus			12 302		18-I
26.	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 <i>Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN8</i>	m			7 012		18-I
009: Ostatní konstrukce a práce							235 111		
27.	B	X1	Oprava lemů sklepních oken <i>Plný popis:</i>	kus			33 544		Firemní
28.	SP	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Plný popis: Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého</i>  <b>Výkaz výměr:</b> žulová obruba 25 cm 134 žulová obruba r 3,69 1 žulová obruba r dle šachet zaměří investor 0,7	m			36 776		18-I
29.	H	58380004	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20 <i>Plný popis: obrubník kamenný přímý, žula, 25x20</i>	m			134 080		18-I
30.	H	583804X0	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3,69 <i>Plný popis:</i>	ks			1 768		18-I
31.	H	583804X1	obrubník kamenný obloukový, žula, r=dle rozměru šachet <i>Plný popis:</i>	ks			1 379		18-I
32.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého <i>Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého</i>	m			5 691		18-I
33.	H	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm <i>Plný popis: obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm</i>	m			1 566		18-I
34.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou <i>Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého</i>	m			4 806		18-I
35.	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm <i>Plný popis: obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm</i>	m			996		18-I
36.	SP	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast <i>Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní</i>  <b>Výkaz výměr:</b> V4 22	m			1 397		18-I
37.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou <i>Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky</i>  <b>Výkaz výměr:</b> 3	kus			3 176		18-I
38.	H	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm <i>Plný popis: sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm</i>	kus			2 859		18-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
39.	H	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm <i>Plný popis: patka hliníková pro sloupek D 60 mm</i>	kus			2 065		18-I
40.	H	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm <i>Plný popis: víčko plastové na sloupek D 60mm</i>	kus			191		18-I
41.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu <i>Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</i>	kus			1 112		18-I
<b>Výkaz výměr: 3</b>									
42.	H	40444000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm <i>Plný popis: značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm</i>	kus			637		18-I
<b>Výkaz výměr: 1; p4</b>									
43.	H	40444101	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm <i>Plný popis: značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm</i>	kus			1 374		18-I
<b>Výkaz výměr: 1; b20a 1; b21a</b>									
44.	H	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm <i>Plný popis: svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm</i>	kus			318		18-I
45.	SP	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol <i>Plný popis: Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravu do konzol</i>	kus			318		18-I
<b>Výkaz výměr: 1; b21a na sloupu VO</b>									
46.	SP	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami <i>Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravu s betonovou patkou</i>	kus			1 059		18-I
<b>Výkaz výměr: 1; b20a 1; p4</b>									
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>52 766</b>		
47.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli</i>	t			10 153		18-I
48.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun pře</i>	t			5 029		18-I
49.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t			5 682		18-I
50.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pře</i>	t			11 033		18-I
51.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>	t			7 244		18-I
52.	H	94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302 <i>Plný popis: poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302</i>	t			11 366		18-I
53.	SP	9982251X1	Odvoz a dovoz materiálu z deponie města včetně naložení složení atd <i>Plný popis: Přesun slouží pro odvoz a dovoz vybouraného materiálu z deponie města cca 2,5km vzdálené od stavby</i>	t			2 259		18-I



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
<b>711: Izolace proti vodě a vlhkosti</b>							<b>4 200</b>		
54.	SP	711161115	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm <i>Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní vy</i>	m2			4 164		18-I
<b>Výkaz výměr: 191,1*0,5</b>									
55.	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdál</i>	t			26		18-I
56.	SP	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšenou dopravní vzdálenost do 1000 m</i>	t			9		18-I
57.	SP	998711199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšenou dopravní vzdálenost za každýc</i>	t			2		18-I
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>16 941</b>		
58.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou</i>	kpl			7 677		Firemní
59.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě</i>	kpl			7 677		Firemní
60.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení s</i>	kpl			1 588		Firemní
<b>V09: Ostatní náklady</b>							<b>26 471</b>		
61.	ON	090001000	Vytýčení sítí <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>	kpl			10 588		Firemní
62.	ON	090001011	DIO <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>	kpl			15 882		Firemní
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>14 538</b>		
63.	ON	07	Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%			14 538		Firemní
<b>SO 201: Veřejné osvětlení</b>							<b>117 142</b>		
<b>E01: C21M - Elektromontáže</b>							<b>15 250</b>		
64.	B	210064008	číslování stožárů <i>Plný popis:</i>	pb			391		Firemní
65.	B	210100401	ukončení kabelu CYKY 4Bx16 smršťovací trůbkou SKELDO <i>Plný popis:</i>	ks			1 494		Firemní
66.	B	210203501	Svítilidlo LED na stožár <i>Plný popis:</i>	ks			1 020		Firemní
67.	B	210204011	stožár ocelový do délky 12m	ks			3 354		Firemní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
<i>Plný popis:</i>									
68.	B	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks			1 207		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
69.	B	210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	m			4 291		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
70.	B	210290573	Příplatek za likvidaci svítidel	ks			27		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
71.	B	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	m			486		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
72.	B	210810014	CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (VU)	m			2 981		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
<b>E02: C46M - Zemní práce</b>							<b>21 629</b>		
73.	B	460010024	Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě	km			3 600		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
74.	B	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3+roura	kus			1 384		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
75.	B	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3			1 316		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
76.	B	460100026	pouzdrový základ pro stožár VO v trase 70x120 cm	ks			1 159		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
77.	B	460200123	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 40 cm, v hornině tř. 3	m			7 026		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
78.	B	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50 cm	m			3 662		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
79.	B	460560113	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny tř. 3	m			3 482		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
<b>E03: Materiály</b>							<b>60 589</b>		
80.	B	02945	CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16)	m			17 737		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
81.	B	10.546.810	Svorka SK nerez	KS			423		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
82.	B	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	KG			3 045		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
83.	B	11.086.498	Svorka SR 481-27Z UN stož.výzbr.IP00 spojistkou E27	KS			1 340		Firemní
<i>Plný popis:</i>									
84.	B	33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m			292		Firemní



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
			<i>Plný popis:</i>						
85.	B	501	Středněsilná smršťovací trubka s lepidlem RPK 40/12 SKELDO	m			210		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
86.	B	502	Roura SITREX 250mm	m			2 065		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
87.	B	90001	kopaný písek	m3			454		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
88.	B	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	m			322		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
89.	B	10.042.125	Stožár K 6-133/89/60 ŽŽ sadový bezp.	KS			10 966		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
90.	B	10.074.671	Trubka KOPOFLEX 50 rudá	M			3 414		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
91.	B	10.081.932	Pojistka 6A gG E27	KS			17		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
92.	B	4300000133	Ochranné manžeta v bodě vetknutí PM133	ks			1 087		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
93.	B	505	Uliční LED svítidlo Schröder LED1924039416 - VOLTANA 2/5117/16LED/700mA/39W/WW/ rovné - sklo/horizontální uchycení Ø42-60/class I./RAL7038B	ks			18 059		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
94.	B	506	D8000000004 - Držák vertikální - pozinkovaný VOLTANA	ks			1 159		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
			<b>E04: Práce v HZS</b>				<b>5 718</b>		
95.	B	01	Revize elektro	hod.			5 718		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
			<b>V09: Ostatní náklady</b>				<b>13 955</b>		
96.	ON	0900010X1	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	kpl			6 925		Firemní
			<i>Plný popis:</i>						
97.	ON	090001001	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M	kpl			2 446		Firemní
			<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>						
98.	ON	090001002	Podružný materiál 5,00%	kpl			2 700		Firemní
			<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>						
99.	ON	090001003	GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	kpl			1 885		Firemní
			<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>						

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
<b>APRO-2019/03</b>	<b>Rekonstrukce povrchu ul. Říční Louny</b>		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2019	Datum dokončení	
<b>Typ Firmy</b>	<b>Název</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Telefon</b>
<b>Význam (funkce)</b>	<b>Jméno</b>		
Zpracovatel	Pavel Rajkov		
<b>REKAPITULACE</b>			
<b>Kód stavebního objektu</b>	<b>Popis objektu</b>	<b>Kód zatřídění</b>	<b>Zatřídění</b>
SO 100	Komunikace		
		Celkem (bez DPH)	957 149
		DPH	201 001
		DPH 21 % ze základny: 957 149	201 001
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 158 150</b>
Za zhotovitele	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Za objednatele	
Jméno :	Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Egermayer - jednatelé	Jméno :	
Datum :	V Lounech, dne 29. 03. 2019	Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

**Rekonstrukce povrchu ul. Říční Louny**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO 100: Komunikace</b>	<b>957 149</b>	<b>201 001</b>	<b>1 158 150</b>
001: Zemní práce	166 666	35 000	201 666
003: Svislé konstrukce	1 390	292	1 682
005: Komunikace	655 112	137 574	792 686
008: Vedení dálková a přípojná	21 733	4 564	26 296
009: Ostatní konstrukce a práce	2 621	550	3 171
099: Přesun hmot HSV	67 560	14 188	81 747
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 941	3 558	20 499
V09: Ostatní náklady	10 588	2 224	12 812
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 538	3 053	17 591
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>957 149</b>		
<b>DPH</b>	<b>201 001</b>		
DPH 21 % ze základny: 957 149	201 001		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>1 158 150</b>		



Zakázka:

## Rekonstrukce povrchu ul. Říční Louny

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
<b>SO 100: Komunikace</b>							<b>957 149</b>		
<b>001: Zemní práce</b>							<b>166 666</b>		
1.	SP	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2			32 921		18-I
<i>Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase</i>									
<b>Výkaz výměr: přeoklad tl frézování 11cm</b>									
<b>769</b>									
2.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3			37 129		18-I
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením přes 100 do 1 000 m3</i>									
<b>Výkaz výměr: 292,22; komunikace</b>									
3.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3			1 929		18-I
<i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením příplatek k cenám za lep.</i>									
<b>Výkaz výměr: 292,22*0,3</b>									
4.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			10 426		18-I
<i>Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4</i>									
5.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			62 246		18-I
<i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením přes 9 000 do 10 0</i>									
6.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			2 522		18-I
<i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>									
7.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			19 493		18-I
<i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170</i>									
<b>Výkaz výměr: 292,22*1,8</b>									
<b>003: Svislé konstrukce</b>							<b>1 390</b>		
8.	SP	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3			1 390		18-I
<i>Plný popis: Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu</i>									
<b>Výkaz výměr: vybourání uličních vpustí</b>									
<b>0,5*0,5*1,5*2</b>									
<b>005: Komunikace</b>							<b>655 112</b>		
9.	SP	564861111	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD tl 200 mm	m2			76 399		18-I
<i>Plný popis: Podklad ze štěrkuodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</i>									
<b>Výkaz výměr: skladba vozovky</b>									
<b>521</b>									
10.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2			64 614		18-I
<i>Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm</i>									
<b>Výkaz výměr: skladba vozovky</b>									
<b>521</b>									
11.	SP	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2			166 048		18-I

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm									
Výkaz výměr: skladba vozovky					-				
521					521,0				
12.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			93 280		18-I
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m									
13.	SP	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			4 970		18-I
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2									
14.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			25 626		18-I
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm									
Výkaz výměr: skladba odstavné plochy									
247									
15.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2			30 633		18-I
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm									
Výkaz výměr: skladba odstavné plochy									
247									
16.	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2			83 698		18-I
Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu z kameniva těženého									
Výkaz výměr: skladba odstavné plochy									
247									
17.	H	58380124	kostka dlažební žula drobná	t			109 843		18-I
Plný popis: kostka dlažební žula drobná									
008: Vedení dálková a přípojná							21 733		
18.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			5 468		18-I
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu									
19.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			2 564		18-I
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur									
Výkaz výměr: 3; šoupě									
20.	SP	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			7 196		18-I
Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální									
Výkaz výměr: včetně prověření funkčnosti									
2									
21.	H	59223852	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus			476		18-I
Plný popis: dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm									
22.	H	59223854	skruž betonová pro uliční vpust s výtakovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus			542		18-I
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust s výtakovým otvorem PVC, 45x35x5 cm									
23.	H	59223858	skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cm	kus			551		18-I
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cm									
24.	H	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus			315		18-I
Plný popis: prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm									



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
25.	H	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500 <i>Plný popis: koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500</i>	kus			889		18-I
26.	H	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec <i>Plný popis: mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec</i>	kus			3 732		18-I
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>2 621</b>		
27.	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm</i>	m			2 621		18-I
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>67 560</b>		
28.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv</i>	t			28 909		18-I
29.	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes</i>	t			14 320		18-I
30.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i>	t			10 718		18-I
31.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t			70		18-I
<b>Výkaz výměr: 1,65</b>									
32.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pře</i>	t			287		18-I
33.	SP	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101</i>	t			140		18-I
34.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t			8 422		18-I
<b>Výkaz výměr: 198,864</b>									
35.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pře</i>	t			1 700		18-I
36.	SP	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kó</i>	t			2 995		18-I
<b>Výkaz výměr: 198,864</b>									
<b>Výkaz výměr:</b>									
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>16 941</b>		
37.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou</i>	kpl			7 677		Firemní
38.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl			7 677		Firemní



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
<i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě</i>									
39.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			1 588		Firemní
<i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby</i>									
<b>V09: Ostatní náklady</b>							<b>10 588</b>		
40.	ON	090001000	Vytýčení sítí	kpl			10 588		Firemní
<i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady</i>									
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>14 538</b>		
41.	ON	07	Zařízení staveniště	%			14 538		Firemní
<i>Plný popis:</i>									