

Registr. číslo	PRÁVNÍ ODBOR
	0171/16

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „smlouva“)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
DIČ: CZ00024341
Jednající: Ing. Karel Dudek
v zastoupení ředitele odboru hospodářské správy
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BULDIX s.r.o.
Se sídlem/místem podnikání: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
Jednající: Ing. Lukáš Kučera, jednatel
IČO: 242 04 811
DIČ: CZ 242 04 811
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 188432
Korespondenční adresa: K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

408

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si vzájemnou součinnost a veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
2. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu na základě zhotovitelem podané nejvýhodnější nabídky v řízení na veřejnou zakázku „**Udržovací práce – sanace v objektu MZ ČR**“ dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť splnil všechny jeho podmínky a jeho nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější.

Čl. 2 - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které spočívá v provedení stavebních prací k opravě havarijního stavu nosných zdí a vyrovnávací nádrže v kotelně, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě – Projektová dokumentace „Udržovací práce – sanace v objektu MZ ČR“ včetně výkazů výměr, (dále jen „**dílo či oprava**“). Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit mu za to odměnu.

Čl. 3 – Termín, místo a způsob plnění

1. Místem plnění smlouvy je budova sídla objednatele (dále „**budova**“).
2. Doručování písemností se provádí na adresu sídla objednatele a adresu sídla zhotovitele.
3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele ve věcech technických je pro účely této smlouvy určen Ing. Karel Dudek, tel. [REDACTED] email: [REDACTED], kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Ing. Lukáš Kučera, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]. Změna kontaktní osoby není považována za změnu smlouvy. Změna kontaktní osoby je účinná dnem doručení oznámení o změně druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se zavazuje, že do 5 dní od podpisu této smlouvy převezme prostory určené k opravám a zahájí opravy. O předání prostor určených k opravám bude sepsán předávací protokol.
5. Zhotovitel se dále zavazuje, že opravy budou ukončeny ve lhůtě do 2 měsíců od podpisu této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen provést opravu v souladu s Projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením.
8. Objednatel se zavazuje provést kontrolu provedených oprav. Bude-li plnění zhotovitele bez vad, sepíše závěrečný předávací protokol. V případě zjištění vad a nedodělků bude sepsán zvláštní protokol, kde budou vady a nedodělky popsány a objednatelem bude určena lhůta pro jejich odstranění. Dílo je předáno dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
9. Zhotovitel je povinen při provádění oprav postupovat v souladu s veškerými závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s vnitřními předpisy a pokyny, které mají vliv na plnění předmětu díla dle této smlouvy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn po celou dobu plnění dle této smlouvy kontrolovat průběh oprav.
11. Zhotovitel je dále povinen postupovat při plnění předmětu díla tak, aby neohrozil zaměstnance objednatele či třetí osoby pohybující se v budově, zejména je povinen

postupovat tak, aby v důsledku jeho konání či opomenutí nenastal stav, který by byl v rozporu s právními předpisy upravujícími bezpečnost a zdraví při práci či požární ochranou.

12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele a zhotovitelem sjednaným třetím osobám vstup a vjezd do areálu budovy za účelem plnění předmětu díla dle této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje, že po podpisu této smlouvy předá objednateli jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění předmětu díla v budově. Tento seznam pak bude aktualizovat v případě změn či doplnění dalších osob.
14. Objednatel má právo odmítnout vstup do budovy nebo kterékoliv její části pracovníkovi zhotovitele nebo zhotovitelem sjednané třetí osobě, která se chová nevhodně, je pod vlivem návykové látky, či byla v minulosti z budovy již z těchto důvodů vykázána.
15. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli v nezbytné míře k plnění předmětu díla na své náklady elektřinu a vodu. Zajistí též společné WC. Současně poskytne zhotoviteli parkovací místa v areálu budovy na nezbytně nutnou dobu pro naložení a vyložení materiálu.
16. Objednatel neodpovídá za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám.
17. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění dle této smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a odpovědnosti při výkonu podnikatelské činnosti na majetku Ministerstva zdravotnictví při výkonu činností dle této smlouvy s pojistným krytím minimálně ve výši 2 000 000,- Kč s maximální spoluúčastí ve výši maximálně 10 000,- Kč na jednu pojistnou událost. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
18. Zhotovitel je povinen vyklidit do 10 dní od sepsání závěrečného předávacího protokolu veškeré prostory v budově.
19. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek, se kterým je v prodlení, ve lhůtě 10 dní od písemné výzvy objednatele ke splnění závazku, je objednatel oprávněn zajistit si splnění závazku prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
20. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.

Čl. 4 - Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit za řádné a včasné provedení díla zhotoviteli částku ve výši **819.307,- Kč (slovy: osmsetdevatenácttisíctřístasedm korun českých) bez DPH a 21 % DPH ve výši 172.054,- Kč (slovy: stosedmdesátdvatisícpadesátčtyři korun českých), celkem tedy včetně DPH částku ve výši 991.361,- Kč (slovy: devětsetdevadesátjedentisíctřistašedesátjedna korun českých), a to na základě řádné a včas vystavené faktury (daňového dokladu).**
2. Dohodnutá cena je cenou smluvní, stanovená dle zaručeně úplného rozpočtu a je pro uvedený rozsah plnění nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, je objednatel

povinen uhradit DPH ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a v § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přílohou musí být závěrečný předávací protokol. Pokud faktura (daňový doklad) nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury (daňového dokladu) objednateli.
5. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování. Objednatel uhradí sjednanou cenu do 30 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) objednateli, a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.
6. Smluvní strany se dohodly, že cena sjednaná v čl. 4 odst. 1 smlouvy je nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu jednostranně zvýšit či požadovat úhradu za provedení víceprací atd.

Čl. 5 – Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla na základě oboustranně podepsaného závěrečného předávacího protokolu.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku plnění do jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem zhotovitel.

Čl. 6 – Záruka za jakost, odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, dodat dílo řádně a včas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude předáno bez vad.
3. Na dílo se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost stavebních prací po záruční dobu 60 měsíců, ostatních prací po záruční dobu 24 měsíců, která počíná ode dne převzetí díla objednatelem na základě oboustranně podepsaného závěrečného předávacího protokolu. Pokud výrobce nebo prodejce použitých materiálů či součástí díla poskytuje záruku za jakost delší, platí tato delší záruční doba.
4. Výskyt vady se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Při vadách díla platí zejména § 2615 až § 2619 občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Objednateli tedy náleží veškerá práva a nároky související. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu

bezplatně odstranit v co nejkratší technicky možné době ode dne doručení oznámení vady.

5. Za účelem zachování práv z vadného plnění, je objednatel povinen oznámit vady díla neprodleně po té, co je zjistil. Oznámení o vadě, na niž se vztahuje záruka, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli nejpozději do konce záruční doby.
6. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla v co nejkratší technicky možné době od oznámení vady a neodstraní-li ji ani v dodatečně lhůtě určené objednatelem, která nebude kratší než 15 dnů ode dne doručení oznámení o určení takové lhůty, je objednatel oprávněn vadu odstranit též prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Cena odstranění vady bude odpovídat cenám obvyklým za odstranění takové vady v obci Praha.

Čl. 7 - Zhotovitelova odpovědnost za škodu a náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností a činnostmi (včetně nečinnosti, či opomenutí) subjektů, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, a které byly způsobeny objednateli nebo třetím osobám.
2. Omezení výše náhrady škody se nepřipouští.
3. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

Čl. 8 – Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, je-li v prodlení se zahájením plnění dle č. 3 odst. 4 této smlouvy či je-li v prodlení se splněním díla dle čl. 3 odst. 5 této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. V případě porušení závazku mlčenlivosti je objednatel oprávněn požadovat kromě náhrady škody zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

4. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele či zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
7. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

Čl. 9 - Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a čl. 9 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s nejvyšší možnou odbornou péčí.
2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
3. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
4. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu.
5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.


Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se touto smlouvou definovaný smluvní vztah obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že objednatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem zveřejněna.

3. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, mohou být postoupeny jednou smluvní stranou pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.
4. Jakékoli změny nebo doplňky textu smlouvy, je možné provádět jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny smlouvy je vyloučena.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení pro zhotovitele, dvě vyhotovení pro objednatele.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace „Udržovací práce – sanace v objektu MZ ČR“ (na CD)
 - b) Příloha č. 2 – Ceník zhotovitele (výkazy výměr)
7. Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 8.12.2016



Ing. Karel Dudek
v zastoupení ředitele odboru hospodářské správy
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

V Praze dne 22.11.2016



Ing. Lukáš Kučera
jednatel
BULDIX s.r.o.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (na CD)



Příloha č. 2 – Ceník zhotovitele (výkazy výměr)

ROZPOČET

Rozpočet	651	nabídkový	JKSO	8016113
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Udržovací práce v objektu MZČR-sanace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
651	MZ ČR ,Palackého náměstí 4,Praha 2		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	MZ ČR			
Dodavatel			Zakázkové číslo	651
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	607 211	Ztížené výrobní podmínky	22 971
Z	PSV celkem	158 496	Oborová přírážka	
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem	765 707		Zařízení staveniště	7 657
			Provoz investora	22 971
HZS			Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	765 707		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	819 307		Ostatní náklady celkem	53 600
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :				Jméno :
Datum :			Datum : 26.10. 2016	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				819 307 Kč
DPH 21,0 %				172 054 Kč
Základ pro DPH %				
DPH %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM				991 361 Kč

Poznámka :

Poznámka:Upozorňuji, že dle zákona č.526/1992 Sb.O cenách se ceny sjednávají dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem a že ceny tohoto rozpočtu lze brát pouze orientačně.Předběžné ceny doporučuji účtovat dle skutečnosti.

Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k projektové dokumentaci projektu pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu).

Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikace materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového,podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Pro ocenění výkazu výměr je rozhodující text položky nikoliv číselný kód položky.

ROZPOČET	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet : 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	9 170				
11 Přípravné a přidružené práce	9 430				
2 Základy a zvláštní zakládání	3 400				
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 534				
4 Vodorovné konstrukce	42 595				
61 Úpravy povrchů vnitřní	34 848				
62 Úpravy povrchů vnější	61 506				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 761				
8 Trubní vedení	5 760				
9 Ostatní konstrukce, bourání	3 190				
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	288 365				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb					
96 Bourání konstrukcí	27 724				
97 Prorážení otvorů	13 008				
99 Staveništní přesun hmot	25 200				
711 Izolace proti vodě		113 325			
713 Izolace tepelné					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické		14 935			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		13 372			
772 Kamenné dlažby					
773 Podlahy teracové					
776 Podlahy povlakové		6 056			
783 Nátěry					
784 Malby		10 808			
M21 Elektromontáže					
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	50 720				
CELKEM OBJEKT	607 211	158 496			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		3,0	765 707	22 971
Oborová přírážka			765 707	
Přesun stavebních kapacit			765 707	
Mimostaveništní doprava			765 707	
Zařízení staveniště		1,0	765 707	7 657
Provoz investora		3,0	765 707	22 971
Kompletační činnost (IČD)			765 707	
Rezerva rozpočtu			765 707	
CELKEM VRN				53 600

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132102101U00	Hloub rýh š -60cm soudr hornina tř.1a2 ručně naložení na dopravní prostředek	m3	5,76	950,00	5 472,00
		rýha pro větrací kanál :				
		řez A-A':18,00*0,40*0,40		2,88		
		řez B-B':18,00*0,40*0,40		2,88		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,76	270,00	1 555,20
		rýha pro větrací kanál :				
		řez A-A':18,00*0,40*0,40		2,88		
		řez B-B':18,00*0,40*0,40		2,88		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	57,60	12,00	691,20
		rýha pro větrací kanál :				
		řez A-A':18,00*0,40*0,40*10		28,80		
		řez B-B':18,00*0,40*0,40*10		28,80		
4	171201211U00	Skládkovné zemina,kamení	t	10,37	140,00	1 451,52
		rýha pro větrací kanál :				
		řez A-A':18,00*0,40*0,40*1,80		5,18		
		řez B-B':18,00*0,40*0,40*1,80		5,18		
Celkem za		1 Zemní práce				9 169,92
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
5	11000000	Opatření proti prašnosti do ostatních prostor budovy	hod	10,00	270,00	2 700,00
6	11000000	Vyklizení místností před započetím prací	hod	20,00	270,00	5 400,00
7	283	Fólie PE-B2, tl.0,20 mm,balení 2*50 m	m2	70,00	19,00	1 330,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				9 430,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	212752112V01	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm PVC trubka flexi	m	20,00	170,00	3 400,00
		vytažení trouby pro nádechy:1,00*4		4,00		
		vytažení trouby pro výdechy:4,00*4		16,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				3 400,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	342261112RS1		m2			
10	342264051RT1		m2			

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
11	342266111RT1		m2			
12	346481112R00	Zapletování rýh, ve stěnách keramickým pletivem pro nádechové otvory:0,20*0,80*4 pro výdechové otvory:0,20*3,50*4	m2	3,44 0,64 2,80	260,00	894,40
13	388271134R00	Kanály z cihel betonových přilehlé 450 x 600 mm bet.základ.deska,zatřená omítka stěn,bez zakrytí řez A-A':18,00 řez B-B':18,00	m	36,00 18,00 18,00	490,00	17 640,00
14	34226.2		m2			
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				18 534,40
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
15	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. Do 90 cm řez A-A':18,00/0,30 řez B-B':18,00/0,30	kus	120,00 60,00 60,00	75,00	9 000,00
16	452312141R00	Lože z betonu prostého C 16/20 otevřený výkop podkladní beton pod odvodňovací žlab: řez A-A':21,30*0,60*0,40 řez B-B':20,00*0,60*0,40	m3	9,91 5,11 4,80	2 350,00	23 293,20
17	59341208	Deska stropní plná PZD 59x29x6,5 cm řez A-A':18,00*1,01 řez B-B':18,00/0,30*1,01	kus	121,20 60,60 60,60	85,00	10 302,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				42 595,20
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
18	611421331RT2		m2			
19	612421331RT2					
20	612473186R00		m			
21	612821012U00	Vnitřní sanační omítka štuková pro vlhké zasolené zdivo,prováděná ručně řez A-A':18,00*2,20	m2	39,60 39,60	880,00	34 848,00
22	61.1		ks			
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				34 848,00
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
23	622321321U00	Omítka vnějších stěn nanášena ručně,1-vrstvá hladká,malta vápenocementová podklad pod sěrkovou izolaci:18,00*0,30*2	m2	10,80 10,80	195,00	2 106,00
24	622611132U00	Nátěr vnějších stěn silikátový dvojnásobný provedený ručně,vč.penetračního nátěru	m2	54,00	220,00	11 880,00

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		18,00*1,50*2		54,00		
25	622821012U00	Vnější sanační omítka štuková pro vlhké zasolené zdivo, prováděná ručně	m2	54,00	880,00	47 520,00
		18,00*1,50*2		54,00		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				61 506,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
26	631311115U00	Mazanina z betonu prostého tl. do 8 cm, tř. C20/25	m3	1,30	2 550,00	3 304,80
		na stropních deskách kanálu:				
		řez A-A': 18,00*0,60*0,06		0,65		
		řez B-B': 18,00*0,60*0,06		0,65		
27	631311125U00	Mazanina -12cm C20/25	m3	1,08	2 450,00	2 646,00
		řez B-B': 18,00*0,50*0,12		1,08		
28	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,65	2 300,00	3 799,60
		řez A-A': 21,30*0,20*0,20		0,85		
		řez B-B': 20,00*0,20*0,20		0,80		
29	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	1,19	280,00	332,64
		na stropních deskách kanálu:				
		řez A-A': 18,00*0,60*0,06		0,65		
		řez B-B': 18,00*0,50*0,06		0,54		
30	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm před vložením výztuže	m3	1,19	150,00	178,20
		na stropních deskách kanálu:				
		řez A-A': 18,00*0,60*0,06		0,65		
		řez B-B': 18,00*0,50*0,06		0,54		
31	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,13	26 000,00	3 499,60
		na stropních deskách kanálu:				
		síť KARI 6/100-6/100:				
		řez A-A': 18,00*0,60*4,40*0,001		0,05		
		řez B-B': 18,00*0,60*4,40*0,001		0,05		
		v mazanině tl.120 mm: 18,00*0,50*4,40*0,001		0,04		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 760,84
Díl: 8	Trubní vedení					
32	899201211U00	Demontáž mříží ocelových vč.rámu, hmotnost do 50 kg	kus	36,00	160,00	5 760,00
		2*18,00		36,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				5 760,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
33	9.1		kmpl.			
34	9.2	D+M, větrací mřížka nerezová vel.100*100 mm	ks	8,00	280,00	2 240,00
		zakrytí nádechového a výdechového otvoru: 4+4		8,00		
35	9.3	Odstranění trubky topení ze stropu	kmpl.	1,00	950,00	950,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				3 190,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
36	935113111U00	Montáž odvodňovacího polymerbeton žlabu a roštu šířky do 200 mm, do lože z betonu	m	41,30	850,00	35 105,00
		řez A-A': 21,30		21,30		
		řez B-B': 20,00		20,00		
37	592000000	Čelo plné polyester systémové plné vel.232*242 mm	kus	4,00	350,00	1 400,00
		2*2		4,00		
38	592000000	Vpusť - polyester systémová, vel.500*232*630 mm	kus	4,00	7 200,00	28 800,00
39	592000000	Rošt mřížkový-litina C 250, vel.500*232 mm	ks	84,00	1 300,00	109 200,00
		řez A-A': 22,00/0,50		44,00		

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

[illegible]

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				27 724,20
Díl:	97	Prorážení otvorů				
49	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	53,20	120,00	6 384,00
		pro nádechové otvory:0,80*4		3,20		
		pro výdechové otvory :3,50*4		14,00		
		pro osazení prefa zákrytové desky do zdiva:2*18,00		36,00		
50	978011141R00		m2			
51	978013141R00		m2			
52	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % s vyškrábáním spár a očištěním zdiva	m2	39,60	65,00	2 574,00
		řez A-A':18,00*2,20		39,60		
53	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % s vyškrábáním spar a očištěním zdiva	m2	54,00	75,00	4 050,00
		18,00*1,50*2		54,00		
54	978013191R00		m2			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				13 008,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	60,00	420,00	25 200,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 200,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
56	711493122U00	D+M,izolace proti vodě za studena stěrková svisle 1-vrstvou těsnící stěrkou,penetrace	m2	10,80	450,00	4 860,00
		vnější stěna 300 mm nad zemí:				
		řez A-A':18,00*0,30		5,40		
		řez B-B':18,00*0,30		5,40		
57	Předběžná cena	D+M,chemická injektáž zdiva -specifikace viz TZ z vnitřní i vnější strany-(předběžně 3500,- Kč/m2)	m2	16,20	3 500,00	56 700,00
		řez B-B':18,00*0,90		16,20		
58	Předběžná cena	D+M,chemická injektáž zdiva -specifikace viz TZ z vnější strany-(předběžně 3000,- Kč/m2)	m2	16,20	3 000,00	48 600,00
		řez B-B':18,00*0,90		16,20		
59	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,00	1 054,94	3 164,82
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				113 324,82
Díl:	713	Izolace tepelné				
60	713111121V01		m2			

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	713191100V02		m2			
62	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
63	766112820R00		m2			
64	766669116R00		kus			
65	766695232R00		kus			
66	54917025		kus			
67	766.101		kmpl.			
68	766.102		ks			
69	766.103		m			
70	766.104		m			

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	766.105		ks			
72	766.106		ks			
73	766.107		ks			
74	766.108		ks			
75	766.109		ks			
76	766.110		ks			
77	766.111		ks			
78	766.112		ks			
79	766.113		ks			
80	766.114		ks			
81	766.115		ks			

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	766.116		ks			
83	766.117		ks			
84	61187188		kus			
85	998766202R00		%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
86	767.1	Oprava ocelové stojiny - upálení a nahrazení části ocel.nohy a kruhové podložky prům.300 mm,tl.12 mm	kmpl.	1,00	14 500,00	14 500,00
		<i>oříznout,doplnit,natřít,nádrž vyrovnat a stabilizovat:</i>				
		<i>vypuštění a zpětné napuštění větve topení,:</i>				
		<i>tlaková zkouška:1</i>		1,00		
87	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3,00	145,00	435,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				14 935,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
88	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, Teraco včetně spárování	m2	16,80	490,00	8 232,00
		<i>bod 2:</i>				
		<i>m.č. 10b: 16,80</i>		16,80		
89	59247420	Dlažba teracová hladká	m2	18,48	260,00	4 804,80
		<i>bod 2:</i>				
		<i>m.č. 10b: 16,80*1,10</i>		18,48		
90	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3,00	111,88	335,64
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				13 372,44
Díl:	772	Kamenné dlažby				
91	583813		m2			
92	772.1		m2			
93	772.3		m2			

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	77250		m2			
95	998772202R00		%			
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				
Díl:	773	Podlahy teracové				
96	773901111U00		m2			
97	773901111U00		m2			

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
98	998773202R00		%			
	Celkem za	773 Podlahy teracové				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
99	776511820R00		m2			
100	776971509R00		m2			
101	776990112U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa	m2	16,80	350,00	5 880,00
		bod 2:				
		m.č. 10b: 16,80		16,80		
102	776570010RAI		m2			
103	69741040.A		m2			
104	998776202R00		%	3,00	58,80	176,40
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				6 056,40
Díl: 783		Nátěry				
105	783201821R00		m2			
106	783201831R00		m2			
107	783225600R00		m2			
108	783325172U00		ks			
109	783601831R00		m2			
110	783602822R00		m2			
111	783602823R00		m2			
112	783621123U00		m2			

ROZPOČET

Stavba :	651 MZ CR ,Palackého náměstí 4,Praha 2	Rozpočet: 651
Objekt :	01 Udržovací práce v objektu MZČR-sanace	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	783626200R00		m2			
114	783903812R00		ks			
115	783621123U00		m2			
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
116	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	240,17	11,00	2 641,85
		vnitřní stěny se sanační omítkou:18,00*3,20		57,60		
		2.suterén:				
		m.č.10b-strop:16,76		16,76		
		stěny:(2,50+6,50)*2*3,20		57,60		
		m.č.11-strop:26,16		26,16		
		stěny:(2,50+10,32)*2*3,20		82,05		
117	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	240,17	34,00	8 165,71

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVIA
postovní síťovka č. 81
Palackého námestí č. 4
128 01 PRAHA 2
-431
(K)

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVIA
postovní síťovka č. 81
Palackého námestí č. 4
128 01 PRAHA 2
-431
(K)

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVIA
postovní síťovka č. 81
Palackého námestí č. 4
128 01 PRAHA 2
-431
(K)