

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

057 Opava Kylešovice zastávka

Objekt:

01 - prefa přístřešek ŽPSV, demontáž stáv., zpev.plochy, elektro

Místo:

Datum: 5.6.2019

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							358 840,70
	D	1	Zemní práce				25 059,46
1	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení sítí	kpl			6 500,00
2	K	132332202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudr homině tř. 4	m3			3 780,00
3	K	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3			761,04
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			79,80
5	K	175111101	Obsypání kabelu ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			253,26
6	K	175111109	Příplatek k obsypání kabelu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3			152,46
7	K	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3			270,90
8	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m			192,00
9	M	34111036	kabel silový s Cu Jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m			235,00
10	K	899722113u	Krytí výstražnou fólií z PVC	m			70,20
11	M	materiál	chránička	m			510,00
12	K	131351011	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v homině tř. 4	m3			5 300,00
13	K	131351009	Příplatek za lepivost u hloubení jam do 15 m3 v homině tř. 4	m3			319,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			1 365,02
15	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			3 052,02
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			89,61
17	K	171201211	Skládkovné zemina	t			1 458,80
18	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			114,00
19	K	181301102	Rozproštění omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2			455,00
20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			58,40
21	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg			42,95
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				5 916,80
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3			4 781,60
23	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3			1 135,20
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				307 135,00
24	K	materiál. 1	Betonový přístřešek"U"vč.základové desky a montáže vč.2ks lavičky, koš, vitrína, osvětlení, uzemnění, vč.fasádního nátěru	ks			285 965,00
25	K	HZS1	Montáž cedule na sloupky vč.betonáže	hod			1 520,00
26	M	M2	výroba a dodávka cedule polep jednostranný, C-profil, sloupky	ks			19 650,00
	D	5	Komunikace				6 333,00
27	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0.25 m2 plochy do 50 m2	m2			1 952,00
28	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2			2 736,00
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			990,00
30	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			655,00
	D	96	Bourání konstrukcí				13 260,38
31	K	767132811	Demontáž příček šroubovaných	m2			6 862,50
32	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2			558,00

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 057

Stavba: 057 Opava Kylešovice zastávka

Objekt: 01 - prefa přístřešek ŽPSV, demontáž stáv., zpev.plochy, elektro

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	Šetření na místě	hod			350,00
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod			1 200,00
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks			191,00
4	041 90-3000	dozor jiné osoby (F04) - 3 dny	hod			8400,00
5	062 00-2000	ztižené dopravní podmínky	den			3 000,00
6	071 10-3000	provoz investora (3 dny)	den			1 500,00
7						
8						
9						

14 641,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 306076

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ad376797-0bba-48d0-9c05-e2c1348a7e1e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.06.2019 10:19:00



790d66e0-771d-464a-85fe-cad096a7f9f1