

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Silnice III/25857 Janov – Hřensko
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

15.05.2019

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

IČ:

ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

IČ:
DIČ:

25480065
CZ25480065

Projektant:
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		148 100,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	148 100,00	21,00%	31 101,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 179 201,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Silnice III/25857 Janov – Hřensko

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Uchazeč: ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Datum: 15.05.2019

Projektant: B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							148 100,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							148 100,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							100 100,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	16 100,00	16 100,00	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vytýčení prostorové polohy stavby a stávajících podzemních sítí technické infrastruktury, dílčí geodetické práce v průběhu realizace stavby a zaměření dokončené stavby.					
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	hod.	120,000	700,00	84 000,00	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí dodávky stavebního díla je též dodávka realizační/dodavatelské dokumentace, kterou zhotovitel zpracovává v rámci své přípravy. V rozsahu prováděných prací zájmové akce se jedná o dodávku/vypracování např.: • Veškerých uplatněných montážních a technologických postupů a souvisejících bezpečnostních opatření • Zpracování a projednání konkrétních dopravně-inženýrských opatření (DIO) • Zpracování návrhu případných konkrétních opatření pro ochranu majetků vlastníků dotčených pozemků • Zhotovení výkresů výztuže (dle schémat výztuže této PD):nosné konstrukce mostu, říms "přepokládána časová náročnost 120 hodin" 120					
					120,000			
D VRN3 Zařízení stavenišť							25 000,00	
3	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka bude obsahovat zejména náklady na : - administrativní, sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu) - provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém provedení) - připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie - oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu - opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb - pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství příp.nemovitostí třetích subjektů - projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření (projednání s dotčenými správními orgány apod.)					
D VRN7 Provozní vlivy							23 000,00	
4	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na dopravně inženýrská opatření (DIO) po celou dobu provádění stavby (předpoklad 2 měsíce), včetně vypracování a projednání návrhu s příslušnými orgány státní správy a vydání příslušných správních aktů.					