

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vozovky ulice Řípská v Říčanech

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku v úseku Široká - Blanická

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel:

Město Říčany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

HES Stavební s.r.o.

IČ:

28143213

DIČ:

CZ28143213

Projektant:

ARP 775, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH

364 263,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 263,92	21,00%	76 495,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

440 759,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vozovky ulice Řipská v Říčanech

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku v úseku Široká - Blanická

Místo: Říčany

Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: ARP 775, s.r.o.

Uchazeč: HES Stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	364 263,92
HSV - Práce a dodávky HSV	364 263,92
1 - Zemní práce	77 997,00
5 - Komunikace	151 562,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 200,00
8 - Trubní vedení	14 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 990,00
997 - Přesun sutě	37 303,50
998 - Přesun hmot	6 610,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vozovky ulice Řípská v Říčanech

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku v úseku Široká - Blanická

Místo: Říčany

Datum: 28. 11. 2018

Zadavatel: Město Říčany

Projektant: ARP 775, s.r.o.


Uchazeč: HES Stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							364 263,92	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				364 263,92	
D	1		Zemní práce				77 997,00	
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	35,000	300,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky - 200 mm šterk" 35		35,000			
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky - 100 mm asfaltový beton" 35		35,000			
3	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,000	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku - 100 mm nestmelené vrstvy (šterkopisek)" 150		150,000			
4	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,000	130,00	19 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku - 100 mm podkladní beton" 150		150,000			
5	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku - 50 mm asfaltové vrstvy" 150		150,000			
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"vybourání vrstvy z podkladního betonu tl. 150 mm" 30		30,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	110,000	60,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"vybourání betonového obrubníku silničního včetně demolice bet. lože" 110		110,000			
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	10,000	40,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"vybourání betonového obrubníku sadového včetně demolice bet. lože" 10		10,000			
9	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1,500	50,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upořebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"sejmutí ornice v tl. 150 mm" 10*0,15		1,500			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV		"6-Příčné řezy"					
VV		"výkop v zemině tř. 3" 15		15,000			
K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	7,500	30,00	225,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost hominy tř. 3					
VV		"lepvost 50%"					
VV		"6-Příčné řezy"					
VV		"výkop v zemině tř. 3" 15		15,000			
VV		15*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		7,500			
K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných horninách tř. 3	m3	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudrzných					
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"ruční výkop rýhy v zemině tř. I pro dělenou chráničku" 5		5,000			
K	132212109	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,500	220,00	550,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost hominy tř. 3					
VV		"lepvost 50%"					
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"ruční výkop rýhy v zemině tř. I pro dělenou chráničku" 5		5,000			
VV		5*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		2,500			
K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,000	40,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
VV		"na meziskládku a zpět"					
VV		"ornice ze sejmuti" 10*0,15		1,500			
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"ohumsování tl. 150 mm vč. zatrávnění" 10*0,15		1,500			
VV		"6-Příčné řezy"					
VV		"výkop v zemině tř. 3" 15		15,000			
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"hutněný násyp PS=102%"					
VV		"z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů" 15		15,000			
K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	5,000	300,00	1 500,00	
PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby					
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"ruční výkop rýhy v zemině tř. I pro dělenou chráničku" 5		5,000			
K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,500	190,00	3 135,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV		"na meziskládku a zpět"					
VV		"ohumsování tl. 150 mm vč. zatrávnění" 10*0,15		1,500			
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"hutněný násyp PS=102%"					
VV		"z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů" 15		15,000			
K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudrzných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS					
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"hutněný násyp PS=102%"					
VV		"z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů" 15		15,000			
K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,500	20,00	430,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Uložení sypaniny na skládky					
VV		"na meziskládku a zpět"					
VV		"ornice ze sejmuti" 10*0,15		1,500			
VV		"6-Příčné řezy"					
VV		"výkop v zemině tř. 3" 15		15,000			
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"ruční výkop rýhy v zemině tř. I pro dělenou chráničku" 5		5,000			
K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,000	140,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV		"3-Situace stavby"					
VV		"ruční výkop rýhy v zemině tř. I pro dělenou chráničku" 5		5,000			
VV		5*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	181202305-0	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním Edef,2 =30 Mpa	m2	150,000	20,00	3 000,00	
	PP		Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhuťněním Edef,2 =30 Mpa					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"úprava pláňe zhuťněná Edef,2 = 30 MPa" 150		150,000			
21	K	181202305-1	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním Edef,2 =45 Mpa	m2	35,000	20,00	700,00	
	PP		Úprava pláňe na stavbách dálnic na násypch se zhuťněním Edef,2 =45 Mpa					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"úprava pláňe zhuťněná Edef,2 = 45 MPa" 35		35,000			
22	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"ohumusování tl. 150 mm vč. zatravnění" 10		10,000			
23	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku	m2	10,000	20,00	200,00	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý dŕn					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"ohumusování tl. 150 mm vč. zatravnění" 10		10,000			
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,300	90,00	27,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"ohumusování tl. 150 mm vč. zatravnění" 10*3/100		0,300			
D 5 Komunikace							151 562,50	
25	K	564851111	Podklad ze šŕterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	125,000	120,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad ze šŕterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k poloŕce: ŠD A 0/32					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"konstrukce typ B - dlážďený chodník"					
	VV		"150 mm šŕterkodrt" 125		125,000			
26	K	564861111	Podklad ze šŕterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad ze šŕterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k poloŕce: ŠD A 0/32					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"konstrukce typ C - dlážďený vjezd"					
	VV		"200 mm šŕterkodrt" 25		25,000			
27	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	35,000	550,00	19 250,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm					
	P		Poznámka k poloŕce: ACP 16 + 50/70					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"konstrukce typ D - doplnění asfaltové vozovky"					
	VV		"60 mm asfaltový beton" 35		35,000			
28	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	35,000	300,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhuťnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k poloŕce: SC 0/32 C1,5/2					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"150 mm - směs stmelená cementem" 35		35,000			
29	K	573111111-1	Postřik ŕivický infiltrační z emulze množství 0,50 kg/m2	m2	35,000	35,00	1 225,00	
	PP		Postřik infiltrační PI z emulze, v množství 0,50 kg/m2					
	P		Poznámka k poloŕce: PI-E C 50 BP 5					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"konstrukce typ D - doplnění asfaltové vozovky"					
	VV		"postřik infiltrační" 35		35,000			
30	K	573211100-2	Nalítí hrany asfaltovou modifikovanou zálivkou do 100 mm	m	220,000	80,00	17 600,00	
	PP		Nalítí hrany asfaltovou modifikovanou zálivkou do 100 mm					
	VV		"3-Situace stavby"					
	VV		"Nalítí hrany asfaltovou modifikovanou zálivkou do 100 mm" 220		220,000			
31	K	573231106	Postřik ŕivický spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	35,000	30,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	P		Poznámka k poloŕce: PS-E C 50 BP 5					
	VV		"3-Situace stavby"					



Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		WV "konstrukce typ D - doplnění asfaltové vozovky"					
		VV "postřik spojovací" 35		35,000			
32	K	577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	35,000	500,00	17 500,00	CS ÚRS 2018 02
		PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
		P Poznámka k položce: ACO 11 + PMB 45/80-60					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "konstrukce typ D - doplnění asfaltové vozovky"					
		VV "40 mm asfaltový beton" 35		35,000			
33	K	596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	125,000	200,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 02
		PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
		P Poznámka k položce: kladecí vrstva 40 mm - ložní vrstva drť frakce 4/8 mm					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "konstrukce typ B - dlážděný chodník"					
		VV "dlažba betonová 200x100 mm barva šedá" 125		125,000			
34	M	59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	127,500	200,00	25 500,00	CS ÚRS 2018 02
		PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "konstrukce typ B - dlážděný chodník"					
		VV "dlažba betonová 200x100 mm barva šedá" 125*1,02		127,500			
35	K	596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	350,00	8 750,00	CS ÚRS 2018 02
		PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "konstrukce typ C - dlážděný vjezd"					
		VV "dlažba betonová 200x100 mm barva šedá" 18		18,000			
		VV "dlažba betonová 200x100 mm barva červená" 7		7,000			
36	M	59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	18,540	250,00	4 635,00	CS ÚRS 2018 02
		PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "konstrukce typ C - dlážděný vjezd"					
		VV "dlažba betonová 200x100 mm barva šedá" 18*1,03		18,540			
37	M	59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná	m2	7,210	250,00	1 802,50	CS ÚRS 2018 02
		PP dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "konstrukce typ C - dlážděný vjezd"					
		VV "dlažba betonová 200x100 mm barva červená" 7*1,03		7,210			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 200,00
38	K	621335113-1 Oprava omítky přilehlých nemovitostí	m2	10,000	320,00	3 200,00	
		PP Oprava omítky přilehlých nemovitostí					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "oprava omítky přilehlých oplocení"					
		VV "vodotěsná cementová omítká hlazená, s odolností proti vlhkosti a rozmrazovacím prostředkům" 10		10,000			
D 8 Trubní vedení							14 600,00
39	K	871264201-2 Montáž ochranné dělené trubky stávajících kabelů DN 110	m	20,000	150,00	3 000,00	
		PP Montáž ochranné dělené trubky stávajících kabelů DN 110					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "ochrana stávajících kabelů"					
		VV "dělená kabelová chránička" 20		20,000			
40	M	345713700-1 chránička dělená HDPE DN 110	m	20,000	380,00	7 600,00	
		PP chránička dělená HDPE DN 110					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "ochrana stávajících kabelů"					
		VV "dělená kabelová chránička" 20		20,000			
41	K	899623141 Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
		PP Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "ochrana stávajících kabelů"					
		VV "obetonování potrubí beton C12/15 - 0,1 m3/m" 20*0,1		2,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							72 990,00
42	K	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	122,000	240,00	29 280,00	CS ÚRS 2018 02
		PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		P Poznámka k položce: uložení do betonu C16/20 n XF1 v množství 0,1 m3/m vyspárování cementovou maltou					
		VV "3-Situace stavby"					
		VV "dodávka a osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm" 12		12,000			
		VV "3-Situace stavby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "dodávka a osazení betonového obrubníku 150x250x1000 mm" 110		110,000			
43	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2018 02
			PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "dodávka a osazení betonového obrubníku 100x250x1000 mm" 12		12,000			
44	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	110,000	100,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 02
			PP obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "dodávka a osazení betonového obrubníku 150x250x1000 mm" 110		110,000			
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,000	160,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 02
			PP Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého					
			P <i>Poznámka k položce:</i> uložení do betonu C16/20 n XF1 v množství 0,1 m3/m vyspárování cementovou maltou					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "dodávka a osazení betonového obrubníku 50x250x1000 mm" 15		15,000			
46	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2018 02
			PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "dodávka a osazení betonového obrubníku 50x250x1000 mm" 15		15,000			
47	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	110,000	40,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 02
			PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "spára asfalt - asfalt"					
			VV "vyříznutí komůrky v asfaltovém krytu 25x12 mm" 110		110,000			
48	K	919122121-1	Těsnění spár modifikovanou závlukou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	110,000	40,00	4 400,00	
			PP Utěsnění dilatačních spár modifikovanou závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm					
			P <i>Poznámka k položce:</i> - požadovaná zaručená průtlačnost závlukové hmoty po celou dobu životnosti (cca 5 let) - 25% - před zalitím se provede pečlivé vyčištění komůrky kartáčem a stlačeným vzduchem - před aplikací závluky se stěny opatří penetračním nátěrem je-li požadováno výrobcem závlukové hmoty					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "spára asfalt - asfalt"					
			VV "zalití komůrky asfaltovou modifikovanou závlukou 25x12 mm" 110		110,000			
49	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	110,000	40,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 02
			PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "zařiznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 40 mm" 110		110,000			
50	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	110,000	40,00	4 400,00	CS ÚRS 2018 02
			PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "zařiznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 60 mm" 110		110,000			
51	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	110,000	100,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 02
			PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
			VV "3-Situace stavby"					
			VV "zařiznutí hrany podkladního betonu v tl. 150 mm" 110		110,000			
	D	997	Přesun sutě				37 303,50	
52	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	105,300	50,00	5 265,00	
			PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
			VV 128,25-22,95		105,300			
53	K	997221571-2	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	22,950	600,00	13 770,00	
			PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
			VV 22,95		22,950			
54	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	68,700	125,00	8 587,50	CS ÚRS 2018 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
			VV "beton" 105,3+22,95-22,4-37,15		68,700			
55	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	22,400	200,00	4 480,00	CS ÚRS 2018 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
			VV "asfalt" 22,4		22,400			

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	37,150	140,00	5 201,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"kamenivo, kam. obruby" 37,15		37,150			
	D	998	Přesun hmot				6 610,92	
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	110,182	60,00	6 610,92	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					