

Stavební rozpočet

Název stavby:	30-OBKLAD KONSTRUKCÍ SÁDROKARTONEM	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL	Začátek výstavby:	Projektant:	FOOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	04.02.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
34							4 184,18	20 657,23	24 841,41			0,30
			Stěny a příčky									
1		342267111RT3	Obklad konstrukcí včetně trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 5,4 MÍSTNOST 0,25 <i>RTS komentář: Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartnových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.</i>	m	5,40	943,00	869,02	4 223,18	5 092,20	0,01	0,06	
2		342267111RT3	Obklad konstrukcí včetně trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 4 MÍSTNOST 0,22 <i>RTS komentář: Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartnových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.</i>	m	4,00	943,00	643,72	3 128,28	3 772,00	0,01	0,05	
3		342267111RT3	Obklad konstrukcí včetně trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 5,9+3,6 MÍSTNOST 0,21 <i>RTS komentář: Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartnových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.</i>	m	9,50	943,00	1 528,84	7 429,67	8 958,50	0,01	0,11	
4		342267111RT3	Obklad konstrukcí včetně trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 1,5 MÍSTNOST 0,16 <i>RTS komentář: Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartnových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.</i>	m	1,50	943,00	241,40	1 173,11	1 414,50	0,01	0,02	
5		342267111RT3	Obklad konstrukcí včetně trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 3,6 MÍSTNOST 0,17 <i>RTS komentář: Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartnových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.</i>	m	3,60	943,00	579,35	2 815,45	3 394,80	0,01	0,04	
6		342267111RT3	Obklad konstrukcí včetně trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2 MÍSTNOST 0,19 <i>RTS komentář: Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartnových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení. V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch. V položce není zakalkulováno pomocné lešení.</i>	m	2,00	943,00	321,86	1 564,14	1 886,00	0,01	0,02	
7		998763101R00	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce, výšky do 12 m	t	0,30	1 076,01	0,00	323,41	323,41	0,00	0,00	
784							239,53	1 127,03	1 366,56			0,01
			Malby									
8		784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x 5,4*0,7+4*0,6+5,9*0,9+3,6*0,7+1,5*0,7+3,6*0,7+2*0,7 <i>RTS komentář: Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, lepidla, tmely a tenkovrstvé disperzní omítky.</i>	m2	18,98	17,00	96,42	226,24	322,66	0,00	0,00	
9		784164122R00	Malba latexová HET univerzál.,barva, bez penetr.2x 5,4*0,7+4*0,6+5,9*0,9+3,6*0,7+1,5*0,7+3,6*0,7+2*0,7 <i>RTS komentář: Disperzní nátěr určený pro použití v interiérech i exteriérech, omyvatelný.. V položce je zakalkulováno i případné tmelení latexovým tmelem. Styk dvou barev se oceňuje položkou 784 43 - 9001 této části sborníku.</i>	m2	18,98	55,00	143,11	900,79	1 043,90	0,00	0,01	
94							800,05	1 514,35	2 314,40			0,03
			Lešení a stavební výtahy									
10		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (5,4+4+5,9+3,9+1,5+3,6+2)*1	m2	26,30	88,00	800,05	1 514,35	2 314,40	0,00	0,03	

Poznámka:

Celkem:

28 522,37