

Stavební rozpočet

Název stavby:	32-PŘIVÁŘENÍ HEB 180 14m	Doba výstavby:		Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL	Začátek výstavby:		Projektant:	FOOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	23.04.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
41							26 485,94	17 550,54	44 036,49			0,79
		413941123R00	Osazení válcovaných nosníků č. 14 - 22 14*51,2/1000	t	0,72	9 770,00	15,76	6 987,37	7 003,14	0,02	0,01	
2		13487110	Tyč průřezu HEB 180, hrubé, jakost oceli S235 14*51,2/1000 ;ztratné 7%; 0,050176	t	0,77 0,72 0,05	32 682,46	25 066,79	0,00	25 066,79	1,00	0,77	
3		413941003R00	Nosné svary ocelových konstr. nosníků tl. do 14 mm 10	m	10,00 10,00	1 079,99	1 296,70	9 503,20	10 799,90	0,00	0,01	
4		210064001R00	Odrezivění kartáčováním 10*0,64	m2	6,40 6,40	49,29	0,00	315,46	315,46	0,00	0,00	
5		783101821R00	Odstranění rzi z ocel. konstrukcí broušením 10*0,64	m2	6,40 6,40	133,00	106,69	744,51	851,20	0,00	0,00	
783							266,97	187,53	454,50			0,00
6		783122710R00	Nátěr syntetický základní 10*0,61 0,72*14	m2	16,18 6,10 10,08	28,09	266,97	187,53	454,50	0,00	0,00	
H01							0,00	237,41	237,41			0,00
7		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 0,798	t	0,80 0,80	297,50	0,00	237,41	237,41	0,00	0,00	
Celkem:									44 728,39			

Poznámka: