

Stavební rozpočet

Název stavby:	33-DEMONTÁŽ 2 KS OKEN 2x 1 m POD SCHODIŠTĚM	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL	Začátek výstavby:	Projektant:	FOOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne: 23.04.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
31 Zdi podpěrné a volné							2 135,54	1 219,66	3 355,20		1,59	
1		311231126RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 10 1*1*0,8	m3	0,80	4 194,00	2 135,54	1 219,66	3 355,20	1,98	1,59	
61 Úprava povrchů vnitřní							66,34	537,66	604,00		0,10	
2		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1*1*2	m2	2,00	302,00	66,34	537,66	604,00	0,05	0,10	
96 Bourání konstrukcí							208,80	773,20	982,00		0,17	
3		968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 2	kus	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
4		968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1,5 m2 2*1*2	m2	4,00	238,00	208,80	743,20	952,00	0,04	0,17	
H01 Budovy občanské výstavby							0,00	499,80	499,80		0,00	
5		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 1,68	t	1,68	297,50	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	
S Přesuny sutí							0,49	388,13	388,63		0,00	
6		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,1728	t	0,17	228,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00	
7		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 0,1728	t	0,17	26,00	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	
8		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP 0,1728	t	0,17	261,00	0,00	45,10	45,10	0,00	0,00	
9		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 0,1728	t	0,17	315,00	0,49	53,94	54,43	0,00	0,00	
10		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 0,1728*36	t	6,22	25,00	0,00	155,52	155,52	0,00	0,00	
11		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace 0,1728	t	0,17	119,00	0,00	20,56	20,56	0,00	0,00	
12		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 0,1728	t	0,17	400,00	0,00	69,12	69,12	0,00	0,00	
Celkem:									5 829,63			

Poznámka: