

Stavební rozpočet

Název stavby:	34 - DOZDĚNÍ PŘÍČKY POD SCHODIŠTĚM	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL	Začátek výstavby:	Projektant:	FOOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	23.04.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		31	Zdi podpěrné a volné				2 402,49	1 372,11	3 774,60		1,79	
1		311231126RT2	Zdivo příček cihelné z CP 29 P25 na MC 10 1*0,2*3+3*0,2*0,5	m3	0,90	4 194,00	2 402,49	1 372,11	3 774,60	1,98	1,79	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	529,55	529,55		0,00	
2		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 1,78	t	1,78	297,50	0,00	529,55	529,55	0,00	0,00	
Celkem:									4 304,15			

Poznámka: