

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>36-Přibetonování sloupu u výtahu V1</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL	Začátek výstavby:	Projektant:	FOOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráže 2047 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	02.04.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>31</b>							<b>3 933,11</b>	<b>3 956,19</b>	<b>7 889,29</b>			<b>1,25</b>
1		311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 2,9*0,2*0,7	m3	0,41	3 125,00	1 051,80	216,95	1 268,75	2,53	1,03	
2		311351101RT1	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení 1,8*2,9	m2	5,22	786,00	1 939,91	2 163,01	4 102,92	0,04	0,20	
3		311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění 1,8*2,9	m2	5,22	224,01	0,00	1 169,33	1 169,33	0,00	0,00	
4		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) (6*2,9*1,2+6)/1000*1,1 1,8*6*0,2/1000*1,1	t	0,03	42 200,00	941,40	406,89	1 348,29	1,02	0,03	
<b>95</b>							<b>335,52</b>	<b>660,48</b>	<b>996,00</b>			<b>0,00</b>
5		953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, DN12 12	kus	12,00	83,00	335,52	660,48	996,00	0,00	0,00	
<b>H01</b>							<b>0,00</b>	<b>371,88</b>	<b>371,88</b>			<b>0,00</b>
6		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 1,25	t	1,25	297,50	0,00	371,88	371,88	0,00	0,00	
							<b>Celkem:</b>		<b>9 257,17</b>			

Poznámka: