

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>41-VYBOURÁNÍ ZÁKLADU PRO SCHODIŠTĚ HL. 40 CM</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO VARNSDORF
Druh stavby:	STRAVOVACÍ PROVOZ A DISTRIBUCE JÍDEL	Začátek výstavby:	Projektant:	FOR WOOD
Lokalita:	NEMOCNICE VARNSDORF	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Termi s.r.o. Pohraniční stráž 2047 Varnsdorf
JKSO:		Zpracováno dne:	02.04.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
							<b>33 631,66</b>	<b>19 567,58</b>	<b>53 199,24</b>			<b>21,86</b>	
<b>27 Základy</b>													
1		274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 8,1388	m3	8,14	2 804,99	20 570,33	2 258,92	22 829,25	2,53	20,55		
2		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (3,65+3,65+14,595+3,05*10+11,1)*0,4	m2	25,40	563,00	3 897,32	10 401,75	14 299,07	0,04	0,99		
3		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění (3,65+3,65+14,595+3,05*10+11,1)*0,4	m2	25,40	123,49	0,00	3 136,40	3 136,40	0,00	0,00		
4		274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) (6*3,05+14,595)*0,888/1000*1,1*8 (6,1/0,3*2,4+14,595/0,3*2+(4*3,05)/0,3*1,9)*0,222/1000*1,1	t	0,31	41 510,00	9 164,01	3 770,51	12 934,52	1,02	0,32		
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>0,00</b>	<b>30 723,56</b>	<b>30 723,56</b>			<b>20,35</b>	
5		961100011RA0	Bourání základů ze zdiva kamenného 3,05*0,55*0,4*4 3,05*2*0,8*0,4 14,595*0,6*0,4	m3	8,14	3 774,95	0,00	30 723,56	30 723,56	2,50	20,35		
<b>H01 Budovy občanské výstavby</b>							<b>0,00</b>	<b>6 503,35</b>	<b>6 503,35</b>			<b>0,00</b>	
6		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 21,86	t	21,86	297,50	0,00	6 503,35	6 503,35	0,00	0,00		
<b>S Přesuny suti</b>							<b>64,68</b>	<b>48 836,54</b>	<b>48 901,22</b>			<b>0,00</b>	
7		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 20,34	t	20,34	305,50	0,00	6 213,87	6 213,87	0,00	0,00		
8		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 20,34	t	20,34	33,99	0,00	691,36	691,36	0,00	0,00		
9		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP 20,34	t	20,34	261,00	0,00	5 308,74	5 308,74	0,00	0,00		
10		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 20,34	t	20,34	331,50	64,68	6 678,03	6 742,71	0,00	0,00		
11		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 20,34*36	t	732,24	26,20	0,00	19 184,69	19 184,69	0,00	0,00		
12		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 20,34	t	20,34	129,00	0,00	2 623,86	2 623,86	0,00	0,00		
13		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 20,34	t	20,34	400,00	0,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00		

**Celkem:**

**139 327,38**

Poznámka: