

Dodavatel:



HÝŽA PODLAHY s.r.o.
nám. Míru 519/3
767 01 Kroměříž

IČ: 27692256
 DIČ: CZ27692256
 Telefon: 573 331 114
 Mobil: [REDACTED]
 E-mail: info@hyzapodlahy.cz
 www.hyzapodlahy.cz

Odběratel:

IČ:

00567914

DIČ:

CZ00567914

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Havlíčkova 1265/46
767 40 Kroměříž

Tel.: 573 314 111

Nabídka č.: 19NA00217

Datum zápisu: 16.05.2019

Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - pavilon 19 A, m.č. 120, 122, 117, 118 - montáž PVC

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
M.č. 120, 122 - 19,30 m ²						
Přebroušení podkladu	19,3 m ²			21%		
Cement. hmota NC 182	1 kg			21%		
Zapravení podkladu	0,5 x			21%		
Penetrace PE 360/280/260	3,5 l			21%		
Stěrka NC 105	125 kg			21%		
Stěrkování vč. penetrace	19,3 m ²			21%		
PVC Mipolam Cosmo 2635, š.2m (120)	12,6 m ²			21%		
PVC Mipolam Cosmo 2634, š.2m (122)	12,6 m ²			21%		
Nalepení homogen. PVC vč. KE 2000 S	19,3 m ²			21%		
Svařovací šňůra (5+5)	10 bm			21%		
Sokl PVC 30x30 /č. 408	13 bm			21%		
Sokl PVC 30x30 /č. 570	13 bm			21%		
Montáž soklu 30x30	25 bm			21%		
M.č. 117, 118 - 150,40 m ²						
Přebroušení podkladu (hroták)	150,4 m ²			21%		
Opravná hmota NC 118 (odhad)	25 kg			21%		
Opravná hmota NC 182 (odhad)	50 kg			21%		
Zapravení podkladu (odhad)	5,5 x			21%		
Penetrace PE 414 turbo (1. vrstva)	25 kg			21%		
Penetrace PE 280 (2. vrstva)	25 kg			21%		
Penetrování 2x	150,4 m ²			21%		
Stěrka NC 105 (na 4mm)	900 kg			21%		
Stěrkování	150,4 m ²			21%		
PVC Mipolam Cosmo 2633, š.2m	170 m ²			21%		
Nalepení homogen. PVC vč. KE 2000 S	150,4 m ²			21%		
Svařovací šňůra Mipolam Cosmo 2633	90 bm			21%		
Sokl PVC 30x30 /č. 264	69 bm			21%		
Montáž soklu 30x30	67 bm			21%		
Akryl. tmel (pokud zůstane obložení)	5 ks			21%		
Manipulace	1 x			21%		
Součet položek				160 792,47	33 766,44	194 558,91
Zaokrouhlení						0,09
CELKEM K ÚHRADĚ						194 559,00

Prahy ani přechodové lišty nejsou součástí nabídky, budou doceněny dle skutečnosti. Zapravení podkladu v m.č. 117 a 118 je orientační.