

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	22.ZŠ PLZEŇ-REGENERACE SPORTOVNÍ PLOCHY - BĚŽECKÝ OVÁL A MULTIFUKČNÍ HRŠTĚ	Objednatel: 22.ZŠ v Plzni, Na Dlouhých 1129/49, 312 00 Plzeň - Doubravka	IČ/DIČ:
Druh stavby:	sportovní plochy u ZŠ - ovál+multifunkční hřiště	Projektant	IČ/DIČ:
Lokalita:	Plzeň	Zhotovitel:	IC/DIC:
Začátek výstavby:	1.7.2019	Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.4.2019

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	Q Doplňkové náklady	Q Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 530 148,16	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00
	Montáž 292 670,84	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00
	Montáž 0,00	Přesun hmot 2,0% 16 543,97	Provozní vlivy 0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00
Ostatní materiál 0,00			
Přesun hmota sutí 4 379,70			
ZRN celkem 827 198,70		DN celkem 16 543,97	NUS celkem 6,0% 49 631,92
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00
			ORN celkem 0,00
			ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
I Základ 21%	893 374,59	DPH 21%	187 608 66
		Celkem bez DPH	893 374,59
		Celkem včetně DPH	1 080 983,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

využito stávající skladby a drenáže  
přesun hmot řešen z celkového objemu = 2,0%

VRN = NUS:

zařízení staveniště = 3,0% doprava

mimo staveništní = 2,0%

kompletační činnost = 1,0%

## Stavební rozpočet

22.ZŠ PLZEŇ-REGENERACE SPORTOVNÍ PLOCHY - BĚŽECKÝ OVÁL A MULTIFUKČNÍ HRŠTĚ				Doba výstavby:		Objednatel' 22.ZŠ v Plzni, Na Dlouhých 1129/49, 312 00 Plzeň J Doubravka					
Název stavby: Druh stavby: sportovní plochy u Zš - ovál+multifunkční hrštĚ Plzeň				Začátek výstavby: 1.7.2019		Projektant:					
Lokalita: JKSO:				Konec výstavby:		Zpracoval:					
				Zpracováno dne: 28.4.2019							
Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (KC1)			Hmotnost (t)		Genová soustava
						Dodávka I	Montáž	Celkem	Jednot. I	Celkem	
						0,00	67 420,00	67 420,00		1,78	
1	1131512QOR00	Očištění stávajícího povrchu - běžecký ovál	m2	2 430,00	18,00	0,00	43 740,00	43 740,00	0,00	1,34	vlastní
2	1131512Q0R00	Očištění stávajícího povrchu -multifunkční hrštĚ	m2	760,00	18,00	0,00	13 600,00	13 680,00	0,00	0,42	vlastní
						<b>3 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289,00</b>		<b>0,00</b>	
3	183404111R00	Hubení plevelu v ploše do 1 ha - pouze hrana u běžeckého oválu	m2	299,00	11,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	vlastní
	<b>87</b>	<b>Hubení plevelu v ploše do 1 ha - pouze hrana u běžeckého oválu a multifunkční plochy</b>				<b>526 889,16</b>	<b>236 260,84</b>	<b>762 110,00</b>		<b>63,09</b>	
4	51001301R00	Penetrace očištěného umělého povrchu - běžecký ovál	m2	2 430,00	17,00	28 558,28	12 751,72	41 310,00	0,21	504,23	vlastní
5	51001301R00	Penetrace očištěného umělého povrchu - multifunkční hrštĚ	m2	760,00	17,00	8 931,81	3 988,19	12 920,00	0,21	157,70	vlastní
6	51001301R00	Úprava povrchu EPDM- 2x probarvené polyuretanové pojivo s EPDM granulát fr 0,5-1,5 - drenážní typ povrchu SP, D+M, běžecký ovál	m2	2 430,00	220,00	369 577,76	165 022,24	534 600,00	0,21	504,23	vlastní
7	51001311R00	Úprava povrchu EPDM- 1-2x nástřik polyuretanového pojiva - reintegrace granulí-prodlouž životnosti, drenážní funkce, D+M, multifunk.hrštĚ	m2	760,00	78,00	40 981,24	18 298,76	59 280,00	0,21	157,70	vlastní
8	5782700R00	Umělý povrch ve formě EPDM - vyspravení lokálních poškození, materiál + montáž	kmpI	10,00	820,00	5 668,79	2 531,21	8 200,00	0,21	2,08	vlastní
9	579300035R00	Provedení lajnování - běžeckého oválu, dle specifikace in vestora	m	1 812,00	50,00	62 633,27	27 966,73	90 600,00	0,21	375,99	vlastní
10	579300035R00	Provedení lajnování - multifunkčního hrštĚ, dle specifikace in vestora	m	304,00	50,00	10 508,01	4 691,99	15 200,00	0,21	63,08	vlastní
	<b>so</b>	<b>presuvsuti</b>				<b>0,00</b>	<b>4 379,70</b>	<b>4 379,70</b>		<b>0,00</b>	
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,95	15,00	0,00	29,25	29,25	0,00	0,00	RTS 1/2019
12	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,95	210,00	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00	RTS 1/2019
13	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	1,95	77,00	0,00	150,15	150,15	0,00	0,00	RTS 1/2019
14	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	37,05	7,00	0,00	259,35	259,35	0,00	0,00	RTS 1/2019
15	979091295R00	Příplatek za vodo přemístění suti při rekonstrukci	t	1,95	11,00	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00	RTS 1/2019
16	97999999R00	Poplatek za skladku 10 % příměsí	t	1,95	1 800,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	RTS 1/2019
						<b>Celkem:</b>			<b>827 198,70</b>		

**Poznámka:**

využito stávající skladby a drenáže přesun hmot řešen z celkového objemu = 2,0% VRN - NUS :  
zařízení staveniště = 3,0% doprava mimo staveništní = 2,0%  
kompletační činnost = 1,0%