

ROUP s.r.o.
253/3, Smíchov
0 Praha 5
48 11424

č. 160940028

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

ČR-Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem

zastoupené Ing. Zuzanou Krupičkovou, ředitelkou pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem

se sídlem: Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 00006963

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: **ČNB Ústí nad Labem**

Č. účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

[REDACTED] – tel. [REDACTED]
[REDACTED] – tel. [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

RALLY – GROUP s.r.o.

Zatoupené: **Vladimír Kroupar, jednatel firmy**

Sídlo : **Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5**

Korespondenční adresa: **Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5**

IČO: **24811424**

DIČ: **CZ24811424**

Email: [REDACTED]

Bank. spojení: **MONEYA Money Bank**

Č. účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:

[REDACTED]

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli provést a objednatel převzít a zaplatit provedení díla :
**"OSSZ/pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem – stavební práce ve vybraných prostorech objektu
(suterén až 6.NP)"**

v rozsahu stanoveném:

- nabídkou zhotovitele ze dne 1.9.2016
- podmínkami stanovenými touto smlouvou

III. Čas plnění

- 3.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu předmětu díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

Termín plnění : do 05.12.2016

IV. Cena

- 4.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Cena celkem bez 21% DPH | 2.022.851,- Kč |
| DPH 21% | 424.799,- Kč |
| Cena celkem vč. 21% DPH | 2.447.650,- Kč |

Do nabídkové ceny je oceněn úplný rozsah předmětu plnění zakázky a veškeré další položky vycházející z vyhlášených podmínek a zadávací dokumentace.

V. Financování, zálohování a fakturace

- 5.1. Objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla, které je předmětem této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na financování formou fakturace, po dokončení díla, předání a převzetí provedených prací.
- 5.3. Objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby zaplatí zhotoviteli fakturu. Splatnost faktury je 10 dnů ode dne doručení objednateli.
- 5.4. Pro úhradu faktury platí zásady o vzájemné započitatelnosti pohledávek.
- 5.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací objednatelem.
- 5.6. Veškeré účetní doklady (faktura) musejí obsahovat náležitosti příslušných § a zákonů, tzn.:
- a) označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
 - b) označení díla
 - c) číslo smlouvy objednatele
 - d) číslo faktury
 - e) den odeslání a den splatnosti

- f) celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- h) razítko a podpis oprávněné osoby

- 5.7. Dodavatel bude na daňových dokladech (fakturách) uvádět bankovní spojení, které je zveřejněné v registru plátců vedeném daňovou správou. Nebude-li účet na daňovém dokladu (faktuře) uveden v registru plátců, nebude takový daňový doklad (faktura) akceptován a bude vrácen.
- 5.8. Objednatel není plátcem DPH.

VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel s objednatel se dohodli na vedení stavebního deníku za celou stavební část stavby.
- 6.2. V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na stavbě.
- 6.3. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce zásadně ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 6.4. Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zhotovitele nebo GP, je povinna připojit k zápisu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp. odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

VII. Způsob provádění díla

- 7.1. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím TDI.
- 7.2. Objednatel stanoví podmínky pro pohyb a pobyt pracovníků zhotovitele. Za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů zodpovídá zhotovitel, a to u pracovníků svých i pracovníků případných subdodavatelů.
- 7.3. Zhotovitel splní svou povinnost dokončení díla ve smluveném termínu a kvalitě.
- 7.4. Předávání díla bude provedeno písemně, protokolem o předání díla.
- 7.5. Jakékoliv případné škody na cizím majetku je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 7.6. Zhotovitel bude provádění díla koordinovat se společností RST VÝTAHY v.o.s. IČ 62245317, která souběžně provede servisní opravu dotčených výtahů.

VIII. Odevzdání a převzetí

- 8.1. 2 dny před zahájením přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele k přejímce telefonicky a písemně zápisem ve stavebním deníku. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá. Součástí předávacího protokolu budou záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost.
- 8.2. O předání a převzetí musí být vystaven protokol, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedeného díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně o slevě z úplaty nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady nedošlo-li k dohodě stanoviska zhotovitele i objednatele, jakož i prohlášení, že odevzdané dílo přejímá. Součástí předávacího protokolu budou záruční listy, atesty a prohlášení o shodě na dodané materiály.

IX. Sankce

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel předmět plnění dle čl.II. ve smluveném termínu dle čl. III. je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení**. Zaplacením pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní částku.
- 9.2. Neuhradí-li objednatel fakturu do 20 ti dnů po lhůtě splatnosti je povinen **uhradit zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení**.
- 9.3. Dojde-li při odstraňování vad a nedodělků k nesplnění dohodnutého termínu, je zhotovitel povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení**.
- 9.4. Objednatel se stane vlastníkem díla okamžikem zaplacení sjednané ceny za dílo včetně smluvních pokut.

X. Záruční doba, odpovědnost

- 10.1. Dodavatel poskytuje záruku **48** měsíců na provedené práce.
- 10.2. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel v rozporu s běžným užíváním díla, popř. jiná třetí osoba, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.
- 10.3. Záruka se dále nevztahuje na vady a poruchy způsobené nevhodným zacházením ze strany objednatele.

- 10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen **odstranit do 15ti dnů** od obdržení reklamace, nebo do oboustranně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen **uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč** za každý den prodlení, o který odstraní vadu později a to za každou vadu jednotlivě. V případě kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů v dohodnutém termínu musí být oboustranně dohodnuta změna termínu odstranění. Na reklamovanou vadu po jejím odstranění poskytne dodavatel novou záruční dobu a to v délce trvání viz odst. 10.1. této smlouvy o dílo.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se mohou dohodnout na skončení platnosti SoD.
11.2. Důvodem pro okamžité odstoupení od této smlouvy může být hrubé porušení norem a závazných předpisů vyplývajících z této smlouvy resp. z platných zákonů a norem.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhopvat změny a dodatky k této smlouvě.
12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohou této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.

V Ústí nad Labem dne 6.9.2016

Za objednatele:



Ing. Zuzana Krupičková

ředitelka pracoviště ČSSZ Ústí n. L.


V Praze dne 6.9.2016

Za zhotovitele:

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5



Vladimír Kroupar – jednatel



Zakázka:

OSSZ ÚSTÍ

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	2 022 851	33,0	424 799	2 447 650
003: Svislé konstrukce	98 784	9,5	20 745	119 529
006: Úpravy povrchu	64 109	5,5	13 463	77 572
009: Ostatní konstrukce a práce	112 622	0,3	23 651	136 272
099: Přesun hmot HSV	174 970		36 744	211 714
721: Vnitřní kanalizace	8 887	0,0	1 866	10 753
722: Vnitřní vodovod	9 502	0,0	1 995	11 497
725: Zařizovací předměty	624 754	1,3	131 198	755 952
763: Konstrukce montované	63 667	2,1	13 370	77 037
766: Konstrukce truhlářské	208 973	0,5	43 884	252 857
771: Podlahy z dlaždic	135 666	9,3	28 490	164 156
781: Obklady keramické	226 436	4,2	47 552	273 988
784: Malby	35 244	0,2	7 401	42 645
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	259 238		54 440	313 678
Celkem (bez DPH)	2 022 851			
DPH	424 799			
DPH 21 % ze základny: 2 022 851	424 799			
Celkem (včetně DPH)	2 447 650 CZK			

RALLY-GROUP s.r.o.
 Ostrovského 253/3, Smíchov
 150 00 Praha 5

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrát	Ztrát	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč
SO_01: Stavební objekt 01												
001: Světlé konstrukce												
1	SP	311272123	Zlivo nosné tl 200 mm z pórobetonových pískových hladkých tvárných Ytong	m3	0,62	-	0,62	6 340,00	3 931	0,74970	0,5	-
			hmotnosti 500 kg/m3		0,62				98 784		9,5	-
2	SP	317844321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - včetně základního náteru	t	0,029	-	0,029	40 900,00	1 186	1,09000	0,0	-
			3.patroj:1,2*0,012*2		0,029							
3	SP	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových pískových hladkých příčkových objemové	m2	6,305	-	6,305	609,00	3 840	0,05217	0,3	-
			hmotnosti 500 kg/m3		6,305							
			suterén:1,8*3,3-0,7*2,05		4,505							
			3.patro:zadávka dveří:0,9*2		1,8							
4	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových pískových hladkých příčkových objemové	m2	123,559	-	123,559	727,00	89 827	0,06982	8,6	-
			hmotnosti 500 kg/m3		123,559							
			suterén: (3,2+5)*3,3-0,8*2		25,46							
			přízemí:5,6*3,3+0,7*2		19,88							
			1.patro:8,9*3,3-0,9*2,05+ (0,78+4,4+4,4+5,6+1,3)*3,3-0,9*2,05*2		78,219							
006: Úpravy povrchu												
5	H	55331100	Zárubet ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,0	-	1,0	1 038,50	1 039	0,01020	0,0	-
			suterén:1		1,0							
6	H	55331104	Zárubet ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	3,0	-	3,0	1 066,10	3 198	0,01060	0,0	-
			suterén:3		3,0							
7	SP	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	6,0	-	6,0	220,00	1 320	0,02820	0,2	-
			3.patro-oprava kolem dveří:2*0,5*2+2*0,5*2		6,0							
8	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	286,178	-	286,178	202,00	57 808	0,01838	5,3	-
			suterén: ((3,2+5)*3,3-0,8*2)*2		50,92							
			suterén: (1,8*3,3*2)*2		23,76							
			přízemí-příčka: (5,6*3,3)*2		36,96							
			přízemí-zadávka otvorů:1,75*2,2+2*0,9*2,2*2		11,66							
			1.patro: (8,9*3,3-0,9*2,05+ (0,78+4,4+4,4+5,6+1,3)*3,3-0,9*2,05*2)*2		156,438							
			3.patro:1,4*2,3*2		6,44							
9	SP	642942111	Osazování zábrubní nebo rámtí dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,0	-	4,0	186,00	744	0,01688	0,1	-
			suterén:4		4,0							
009: Ostatní konstrukce a práce												
10	MP	009-R01	Přemístění klimatizačních jednotek včetně úpravy elektroinstalace a potrubí	kus	2,0	-	2,0	14 400,00	28 800	0,02000	0,0	16,3
11	MP	009-R02	VZT-potrubí ventilátor, montáž	soub	1,0	-	1,0	48 000,00	48 000	0,01000	0,0	0,0
			1.patro:2		2,0							
12	SP	009-R10	suterén-odvětrání WC a sprchy:1	soub	1,0	-	1,0	26 300,00	26 300	0,20000	0,2	0,2
			zvednické příponce	soub	1,0	-	1,0	26 300,00	26 300	0,20000	0,2	0,2
			pro celý objekt:1		1,0							
13	SP	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zábrubních ploch do 2 m2	m2	7,237	-	7,237	60,10	435	-	-	0,1
			přízemí:0,7*1,97+1,55*2+0,6*1,97		5,661							
			3.patro:0,8*1,97		1,576							
14	SP	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	74,303	-	74,303	61,70	4 585	-	-	8,7
			suterén: (3,2+7,7+1,6*2)*3,3-0,9*2+0,7*2*2		40,13							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
přízemí: 15*3,3 3. patro: 5,891*3 16,5 17,673											
15	SP	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu chlévů pi do 2 m ² na MVC nebo MV ti do 100 mm	m ²	5,535	125,00	692	—	—	0,18700	1,0
suterén: 0,9*2,05*2 3. patro: 0,9*2,05 3,59 1,845											
16	SP	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu chlévů pi do 2 m ² na MVC nebo MV ti do 300 mm	m ³	3,511	1 080,00	3 722	—	—	1,80000	6,3
přízemí: 11*2+0,25*0,855*2+0,25*0,9*2+0,25*2,4*2,1*0,35 3. patro: 0,9*2,05*0,2 3,142 0,369											
17	SP	972055241	Vybourání otvorů ve střepech z ŽB prefabrikátů pi do 0,09 m ² li přes 120 mm	kus	1,0	88,70	89	—	—	0,02500	0,0
3. patro: 1 1,0											
099: Přesun hmot HSV											
18	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	37,605	2 180,00	82 355	—	—	—	—
19	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvláštní dopravu suti ZKD 10 m	t	95,7	55,20	5 283	—	—	—	—
31,9*3 95,7											
20	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,605	178,00	6 694	—	—	—	—
21	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	574,2	7,73	4 438	—	—	—	—
31,9*18 574,2											
22	SP	997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,9	1 640,00	52 316	—	—	—	—
23	SP	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	15,242	625,00	9 526	—	—	—	—
24	SP	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	15,242	842,00	14 358	—	—	—	—
721: Vnitřní kanalizace											
25	SP	721173723	Potrubi kanalizační z PE přípojovací DN 50 - včetně zavěšení	m	50,0	174,00	8 700	0,00052	0,0	—	—
suterén: 20 přízemí: 12,5 3. patro: 17,5 20,0 12,5 17,5											
26	SP	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15	2,15	187	—	—	—	—
722: Vnitřní vodovod											
27	SP	722173103	Potrubi vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo - včetně izolace potrubními pouzdry	m	35,0	268,00	9 380	0,00022	0,0	—	—
suterén: 10 přízemí: 2 3. patro: 11,8*2 23,0											
28	SP	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,3	93,8	122	—	—	—	—
725: Zařizovací předměty											
29	H	55111992	Ventil rohový s třídou 1/2" x 3/8"	kus	16,0	254,20	4 067	0,00017	0,0	1,3	1,0
suterén: 2 1. patro: 8 2. patro: 2 3. patro: 4 4,0											
30	H	55111-R01	Trubička přípojovací, celodhrom 300 mm	kus	16,0	385,30	6 165	0,00017	0,0	—	—
suterén: 2 1. patro: 8 2. patro: 2 2,0											

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
31	H 55144004	3. patro:4		4,0							
		Baterie umyvadlová páková RENO RN21 s ovládacím odpadem	kus	8,0	8,0	3 507,50	28 060	0,00180	0,0		
		suterén:1		1,0							
		1. patro:4		4,0							
		2. patro:1		1,0							
32	H 55147-R02	3. patro:2		2,0							
		WC-modul ovládaný zepředu, stavební výška 1150 mm, tlačítko pro 2 splachování - nastavitelná výška, montáž suchá, kolování do podlahy a stěny - včetně přípojovacího potrubí vody a kanalizace	kus	31,0	31,0	7 866,00	243 846	0,00951	0,3		
		přízemí:5		5,0							
		1. patro:5		5,0							
		2. patro:5		5,0							
33	H 55161-R01	3. patro:5		5,0							
		Uzávěrka zápachová chromovaná DN 32	kus	8,0	8,0	587,70	4 702	0,00018	0,0		
		suterén:1		1,0							
		1. patro:4		4,0							
		2. patro:1		1,0							
34	H 55167390	3. patro:2		2,0							
		Sedátko záchodové z PH T3545B bílé	kus	30,0	30,0	547,40	16 422	0,00133	0,0		
		přízemí:5		5,0							
		1. patro:5		5,0							
		2. patro:5		5,0							
35	H 55423024	3. patro:5		5,0							
		4. patro:5		5,0							
		5. patro:5		5,0							
		Vaníčka sprchová akrylátová PEGAS 90x90x14 cm bílá - včetně dodání a montáže zápachové uzávěrky	kus	3,0	3,0	4 485,00	13 455	0,01300	0,0		
		suterén:1		1,0							
36	H 55484201	3. patro:2		2,0							
		Kout sprchový čtvereční zasouvací - výška 1850 cm ECR1/900 rozměr 870-905 mm	kus	3,0	3,0	22 770,00	68 310	0,01500	0,0		
		suterén:1		1,0							
		3. patro:2		2,0							
		přízemí:5		5,0							
37	H 64211057	1. patro:5		5,0							
		Umyvadlo keramické závěsné s otvorem LYRA 142x2 60 cm bílé	kus	8,0	8,0	1 123,60	8 989	0,01550	0,1		
		1. patro:4		4,0							
		2. patro:1		1,0							
		3. patro:2		2,0							
38	H 64236041	3. patro:2		2,0							
		Klozet keramický závěsný hluboké splachování (OLYMP 820611) bílý	kus	30,0	30,0	3 427,00	102 810	0,01450	0,4		
		přízemí:5		5,0							
		1. patro:5		5,0							
		2. patro:5		5,0							
39	SP 725110811	3. patro:5		5,0							
		Denonáž klozetů splachovací s nádrží	pouboj	32,0	32,0	116,00	3 712			0,01933	0,6
		přízemí:6		6,0							
		1. patro:5		5,0							
		2. patro:5		5,0							
40	SP 725118123	3. patro:6		6,0							
		4. patro:5		5,0							
		5. patro:5		5,0							
		Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	31,0	31,0	2 310,00	71 610	0,00825	0,3		
		přízemí:5		5,0							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
41	SP 725121521	Přídavný zážehový automatický s infračerveným senzorem - včetně nezbytných zednických přípomocí (drážky, zazdívání drážek, obklad) přízemí:3	soubor	3,0	-	11 300,00	33 900	0,01608	0,0	-	-
42	SP 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,0	-	76,80	538	-	-	0,01946	0,1
43	SP 725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	soubor	8,0	-	1 320,00	10 560	0,00186	0,0	-	-
44	SP 725230811	Demontáž bidetů dřevitých	soubor	1,0	-	121,00	121	-	-	0,01760	0,0
45	SP 725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,0	-	1 270,00	1 270	0,00145	0,0	-	-
46	SP 725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,0	-	147,00	294	-	-	0,08800	0,2
47	SP 725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,0	-	81,30	163	-	-	0,02450	0,0
48	SP 725810811	Demontáž ventilů výtokových následných	kus	39,0	-	24,20	944	-	-	0,00049	0,0
49	SP 725820802	Demontáž batérie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,0	-	47,10	330	-	-	0,00086	0,0
50	SP 725823112	Batérie bidetové stojánkové pákové s výpusť	soubor	1,0	-	1 700,00	1 700	0,00184	0,0	-	-
51	SP 725829131	Montáž batérie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	8,0	-	74,00	592	0,00004	0,0	-	-
52	SP 725863311	Zápachová uzavěrka pro bidety DN 40	kus	1,0	-	451,00	451	0,00036	0,0	-	-
53	SP 998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,28	-	6 230,091	1 744	-	-	-	-
54	H 59030506	Podhled kazetový Casablanca A 600 x 600 mm	m2	7,069	-	171,40	1 212	0,00600	0,0	-	-
55	SP 763111345	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1x42DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 45 Rw 45 dB	m2	18,0	-	901,00	16 218	0,02855	0,5	-	-
56	SP 763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou konstrukcí opláštění dvojte	m2	18,0	-	54,60	983	-	-	0,05638	1,0
57	SP 763121473	SDK stěna představená tl 130 mm profil CW+UW 75 desky 2x42DF 15 bez TI EI 60	m2	50,42	-	834,00	42 050	0,03116	1,6	-	-
763: Konstrukce montované											2,1
Podhled kazetový Casablanca A 600 x 600 mm											1,0
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1x42DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI 45 Rw 45 dB											0,5
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou konstrukcí opláštění dvojte											1,0
SDK stěna představená tl 130 mm profil CW+UW 75 desky 2x42DF 15 bez TI EI 60											1,6
suterén:0,96*1,2+0,96*0,15											1,296

Proř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
58	SP 763135101	přizemí:-----;1,95+1,2+1,95+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15 5+0,9+1,2+0,9+0,15+1,58+1,2+1,58+0,15 1.patro:-----;1,07+1,2+1,07+0,15+0,8+1,2+0,8+0,15+1,3+1,2+1,3+ 0,15+1,2+1,2+0,15+0,8+1,2+0,8+0,15 2.patro:-----;0,9+1,2+0,9+0,15+1,18+1,2+1,18+0,15+1,13+1,2+1,13 -0,15+1,49+1,2+1,49+0,15+1,16+1,2+1,16+0,15 3.patro:-----;1,05+1,2+1,05+0,15+1,12+1,0+0,15+1,28+1,2+1,28+ 0,15+1,8+1,2+1,8+0,15+1,48+1,2+1,48+0,15 4.patro:-----;1,05+1,2+1,05+0,15+1,28+1,2+1,28+0,15+1,41+1,2+ 2+1,41+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15+1,18+1,2+1,18+0,15 5.patro:-----;1,48+1,2+1,48+0,15+1,2+1,2+0,15+1,36+1,2+1,36+1,2+1,3 6+0,15+2+1,28+1,2+1,28+0,15 3.patro:5,99+1,1,2	m2	7,069	-	7,069	275,00	1 944	0,00139	0,0	-
59	SP 968763404	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavesenou viditelnou nosnou konstrukci	%	2,02	-	624,067	1 261	-	-	-	-
766: Konstrukce truhlářské											
60	H 6114006	Okno pevné zasklené 200x60 cm	kus	3,0	-	3,0	7 969,50	23 909	0,03100	0,1	-
61	H 61144R01	Okno plastové otevíravé a sklápěcí 240x210 cm - včetně dodání a montáže vnitřního a vnějšího parapetu - včetně zednických úprav ostění a nadpraží (omítky, malby)	kus	1,0	-	1,0	23 345,00	23 345	0,05000	0,1	-
62	H 61161713	Dveře vnitřní hladké dyhované plně 1křídlové 60x197 cm dub - včetně zámků, kování, vložky, montáže	kus	3,0	-	3,0	8 176,50	24 530	0,01300	0,0	-
63	H 61161721	Dveře vnitřní hladké dyhované plně 1křídlové 80x197 cm dub - včetně zámků, kování, vložky, montáže	kus	10,0	-	10,0	8 199,50	81 995	0,01600	0,2	-
64	H 61182258	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm dub,buk	kus	7,0	-	7,0	4 611,50	32 281	0,01600	0,1	-
65	H 61182268	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm fólie dub,buk a bílá	kus	3,0	-	3,0	3 990,50	11 972	0,02600	0,1	-
66	SP 766622121	Montáž plastových oken pevných výšky do 1,5 m s rámem	m2	3,6	-	3,6	328,00	1 181	0,00025	0,0	-
67	SP 766622R01	Montáž plastových oken otevíravých a sklápěcích s rámem	m2	3,6	-	3,6	340,00	1 224	0,00025	0,0	-
68	SP 766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl. stěny do 170 mm	kus	7,0	-	7,0	736,00	5 152	0,00045	0,0	-
69	SP 766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl. stěny do 350 mm	kus	1,0	-	1,0	823,00	823	0,00046	0,0	-
70	SP 766681914	Vyvěšení nebo zavesení dřevěných křídel dveří pl. do 2 m2	kus	8,0	-	8,0	10,60	85	-	0,02400	0,2
71	SP 968766204	Přesun hmot. procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,2	-	2 064,946	1,20	2 478	-	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
771: Podlahy z dlaždic												
72.	H	59761299	Dlaždice keramické - podlahy	m2	120,0	5,00	126,0	585,80	71,291	0,02020	2,5	-
73.	SP	771571211	Montáž podlah z keramických dlaždic průmyslových hladkých do malty do 35 ks/m2	m2	120,0	-	120,0	457,00	54,840	0,05640	6,8	-
74.	SP	998771204	Přesun hmot. procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	7,56	-	1 261,308	7,56	9,535	-	-	-
781: Obklady keramické												
75.	H	59761-R02	Obkládačky keramické 20x40, I. jakost - bílá a barevná	m2	252,3	5,00	264,914	522,10	138,312	0,01290	3,4	19,0
súčet=6,62 přizemí-----;1,95x1,2x1,95+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15 5+0,9+1,2+0,9+0,15+1,58+1,2+1,58+0,15 1.patro-----;1,07x1,2+1,07+0,15+0,8+1,2+0,8+0,15+1,3+1,2+1,3+0,15+1,2+1,2+1,2+0,15+0,8+1,2+0,8+0,15 2.patro-----;0,9+1,2+0,9+0,15+1,18+1,7+1,18+0,15+1,13+1,2+1,13+0,15+1,49+1,49+0,15+1,16+1,2+1,16+0,15 3.patro-----;1,05+1,2+1,05+0,15+1+1,2+0,9+0,15+1,28+1,2+1,28+0,15 5+1,8+1,2+1,8+0,15+1,48+1,2+1,48+0,15 4.patro-----;1,05+1,2+1,05+0,15+1,28+1,2+1,28+0,15+1,4+1,1+1,2+1,4+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15+1,18+1,2+1,18+0,15 5.patro-----;1,48+1,2+1,48+0,15+1,2+1,2+1,2+0,15+1,36+1,2+2+1,36+0,15+2+1,28+1,2+0,15 ostatní:190												
Montáž obkládaček vnitřních pórovitých pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem												
76.	SP	781413111	Montáž obkládaček vnitřních pórovitých pravouhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	252,3	-	252,3	241,00	60,804	0,00300	0,8	-
súčet=6,62 přizemí-----;1,95x1,2+1,95+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15 5+0,9+1,2+0,9+0,15+1,58+1,2+1,58+0,15 1.patro-----;1,07x1,2+1,07+0,15+0,8+1,2+0,8+0,15+1,3+1,2+1,3+0,15+1,2+1,2+1,2+0,15+0,8+1,2+0,8+0,15 2.patro-----;0,9+1,2+0,9+0,15+1,18+1,7+1,18+0,15+1,13+1,2+1,13+0,15+1,49+1,49+0,15+1,16+1,2+1,16+0,15 3.patro-----;1,05+1,2+1,05+0,15+1+1,2+1+0,15+1,28+1,2+1,28+0,15 5+1,8+1,2+1,8+0,15+1,48+1,2+1,48+0,15 4.patro-----;1,05+1,2+1,05+0,15+1,28+1,2+1,28+0,15+1,4+1,1+1,2+1,4+0,15+0,9+1,2+0,9+0,15+1,18+1,2+1,18+0,15 5.patro-----;1,48+1,2+1,48+0,15+1,2+1,2+1,2+0,15+1,36+1,2+2+1,36+0,15+2+1,28+1,2+0,15 ostatní:190												
77.	SP	781471810	Demontáž obkládky z obkládaček keramických kladených do malty	m2	233,64	-	233,64	62,80	14,626	-	0,08150	19,0
přizemí-----;1,95x1,2+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2+1,58+1,2 1.patro-----;1,07x1,2+0,8+1,2+1,3+1,2+1,2+1,2+0,8+1,2 2.patro-----;0,9+1,2+1,18+1,2+1,13+1,2+1,49+1,2+1,16+1,2 3.patro-----;1,05+1,2+1,28+1,2+1,8+1,2+1,48+1,2 4.patro-----;1,05+1,2+1,28+1,2+1,4+1,2+1,18+1,2 5.patro-----;1,48+1,2+1,36+1,2+2+1,28+1,2 ostatní:189,996												
78.	SP	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	44,216	-	44,216	96,30	4,258	0,00031	0,0	-
súčet=6,6 přizemí-----;1,95x1,2+0,9+1,2+0,9+1,2+0,9+1,2+1,58+1,2 1.patro-----;1,07+0,8+1,3+1,2+0,8 2.patro-----;0,9+1,18+1,13+1,49+1,16 3.patro-----;1,05+1,1,28+1,9+1,48 4.patro-----;1,05+1,28+1,4+0,9+1,18 5.patro-----;1,36+2+1,28+1,48+1,2 Přesun hmot. procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m												
79.	SP	998781204	Přesun hmot. procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	3,87	-	2 179,998	3,87	8,437	-	-	-

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr. Zúratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súť	Súť
----------	-----	------	----	-------------------------	--------	------------	------	--------------	----------	-----------	-----

80.	SP	784161321	784: Malby	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stárkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	50,0	73,40	35 244	0,00225	0,2	-	-
81.	SP	784211101		Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborné oteřuvadlných v místnostech výšky do 3,80 m	504,378	62,60	31 574	0,00026	0,1	-	-

suterén: (1,3,2+5)*3,3-0,8*2)*2
suterén: (1,8*3,3+2)*2
přízemí: (5,6*3,3)*2+5,6*0,5*2+3,3*0,5*4
přízemí: 1,75*2,2+2*0,9*2,2*2
1. patro: (8,9*3,3-0,9*2,05+10,78*4,4+4,4*5,6+1,3)*3,3-0,9*2,05*2)*2
3. patro: 1,4*2,3*2
3. patro-oprava kolem dveří: 2*0,5*2+2*0,5*2
ostatní: 200,0

82.	ON	04	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	Minosťaveništní doprava	%	17 398,496	3,00	52 195	-	-	-
83.	ON	07		Zařízení staveníště	%	17 398,496	3,50	60 895	-	-	-
84.	ON	12		Provoz investora	%	17 398,496	5,00	86 992	-	-	-
85.	ON	13		koordinátor BOZP na staveníšti	%	17 398,496	1,20	20 878	-	-	-
86.	ON	14		kompletační činnost	%	17 398,496	1,00	17 399	-	-	-
87.	ON	15		inženýrská činnost	%	17 398,496	1,20	20 878	-	-	-

RALLY-
Ostrovskéh
150
IČ