

Obsah

Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14.....	1
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/14.....	3
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14.....	6
Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní událostí – zvláštní část – UCZ/Živ/14.....	9
Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ odcizení – zvláštní část – UCZ/Odc/14.....	13
Doplňkové pojistné podmínky k pojištění majetku pro případ odcizení – LIM/14.....	15
Všeobecné pojistné podmínky pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení skel – zvláštní část – UCZ/Skl/14.....	18
Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro případ poškození nebo zničení strojů a strojních zařízení – zvláštní část – UCZ/Str/14.....	20
Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení – zvláštní část – UCZ/Ele/14.....	22

POJISTNÁ SMLOUVA číslo: 503 628 123

Tarif: PP01 Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

CSR1: 20137504
CSR2:
Kód DP:

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.
IČ: 471 15 971
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 1815
DIČ: CZ699001236

Pojistník: ROBSTAV k.s.
IČ: 27430774
Praha 12, Modřany, Mezi vodami 205/29
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl A, vložka 76014

Pojištěný: ROBSTAV k.s.
IČ: 27430774
Praha 12, Modřany, Mezi vodami 205/29
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl A, vložka 76014

Datum sjednání: 18.04.2019	Datum počátku: 18.04.2019	Pojistné období: 1 rok
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Počátek pojištění: Pojištění vzniká dnem počátku pojištění dohodnutým v pojistné smlouvě (čl. 6, odst. 1, písm a), VPP-P 1/17)

	POJISTNÁ ČÁSTKA / LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ	POJISTNÉ
Předmět pojištění:		
1. Pojištění budov a vedlejších staveb		
Budovy	nesjednáno	
Vedlejší stavby	nesjednáno	
2. Pojištění věcí movitých	nesjednáno	
3. Pojištění přerušení provozu	nesjednáno	
4. Připojištění k pojištění budov a věcí movitých	nesjednáno	
5. Připojištění skla	nesjednáno	
6. Připojištění elektroniky	nesjednáno	
7. Pojištění strojů a zařízení	nesjednáno	
8. Pojištění nákladu	nesjednáno	
9. Pojištění odpovědnosti	viz přílohy	37 422 Kč

Běžné(roční) pojistné: 37 422 Kč	Frekvence placení: roční	Splátka pojistného: 37 422 Kč
--	------------------------------------	---

Poznámka: Pojistné technická data k jednotlivým předmětům a místům pojištění jsou uvedena na samostatných přílohách. Zde je uveden součet hodnoty pojistného majetku a pojistného pro všechna sjednaná místa pojištění.


Obecná ustanovení: Prohlášení pojistníka
Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/17, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/17, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupež DPP-P 1/17),
- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a souběrné požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se záznamem z jednání,
- informacemi o zpracování osobních údajů
- informačním dokumentem o pojistném produktu

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečím uvedeným v této smlouvě. V případě, že je pojištěním odlišný od pojištěného, potvrzuje pojištěním, že má zájem na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.
Pojistník má povinnost seznámit pojištěnou osobu, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všem dalším dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.
Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamýšlí. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.
Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkouve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.
Smluvní strany ujednávají, že se navzájem založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojištěním není podnikatelemve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.
Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.
Co je nutné vědět o zpracování osobních údajů?
Správce osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě je pojišťovna. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů a dále na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.

Bankovní spojení:	UniCredit Bank	Číslo účtu: 2727/2700	Variabilní symbol: 503 628 123
			Konstantní symbol: 3 558

V Praze 18.04.2019



Podpis a razítko pojistníka



Podpis Jela JICHOVÁ
na základě plné moci

Pojištění odpovědnosti:

Předmět pojištění:	Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti	
Pojištěná činnost:		Kód sazby:
Výkon zeměměřičských činností		01914
Limit pojistného plnění :	60 000 000 Kč	
Spoluúčast :	20 000 Kč	

I. Základní pojištění odpovědnosti

Činnost:	Jednotka :	Počet jednotek :
Výkon zeměměřičských činností	obchodní obrat (v tis. Kč)	1 000
Základní pojistně :		37 422 Kč



Záznam z jednání s klientem

k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti podnikatelů č. 503628123



Klient (zájemce o pojištění / pojistník)

Název firmy: ROBSTAV k.s.

Datum narození / IČO: 27430774

Bydliště / Sídlo: Praha 12, Modřany, Mezi vodami 205/29



Pojišťovací zprostředkovatel (dále jen PZ)

Jméno a příjmení / Název firmy:

ARC FIN s.r.o.

Registrační číslo u ČNB: 019334PA

Sjednatelské číslo Allianz: 20137504

Bydliště (místo podnikání, pokud se liší) / Sídlo:

U Radbuzy 429/4, Plzeň 1, 30100

Jméno a příjmení osoby, která za PZ vede jednání s klientem:

Jan Škarda



Pojišťovna

Allianz pojišťovna, a. s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47 11 59 71

www.allianz.cz, klient@allianz.cz, tel.: +420 841 170 000

Identifikace pojistného zájmu. Chci pojistit majetek / odpovědnost:



své firmy



třetí osoby, specifikujte vztah k pojistníkovi:

Místo pojištění: Budova: , Movité věci:

Potřeby klienta		Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele					
Potřebuji pojistit následující majetek určený k podnikání: Budova <input type="checkbox"/> využívaná <input type="checkbox"/> v rekonstrukci <input type="checkbox"/> aktuálně nevyužívaná <input type="checkbox"/> Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) Movité věci <input type="checkbox"/> výrobní a provozní zařízení <input type="checkbox"/> zásoby <input type="checkbox"/> cizí věci		Uzavření pojištění následujícího majetku určeného k podnikání: Budova <input type="checkbox"/> využívaná <input type="checkbox"/> v rekonstrukci <input type="checkbox"/> aktuálně nevyužívaná <input type="checkbox"/> Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) Movité věci <input type="checkbox"/> výrobní a provozní zařízení <input type="checkbox"/> zásoby <input type="checkbox"/> cizí věci					
Majetek chci pojistit proti následujícím pojistným nebezpečím:		Předmět pojištění		Uzavření pojištění proti následujícím pojistným nebezpečím:		Předmět pojištění	
		Budova Movité věci				Budova Movité věci	
Požár, výbuch, uder blesku, zřícení letadla		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Požár a související nebezpečí		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Únik vody z vodovodního zařízení		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Voda z vodovodního zařízení		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Škody způsobené vichřicí nebo krupobitím		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Vichřice, krupobití		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Škody způsobené povodní nebo záplavou		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Povodeň a záplava		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vlnou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných věcí)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním (v případě pojištění budov)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Náklady na vyklizení místa pojištění		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Náklady na vyklizení místa pojištění		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Náklady na výměnu zámků		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Náklady na výměnu zámků		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Peníze, tj. peníze, cennosti, drahé kovy		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Peníze, tj. peníze, cennosti, drahé kovy		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách (v případě pojištění věcí movitých)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Věci movité uložené mimo místo pojištění		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Věci movité uložené mimo místo pojištění		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Náklady na obnovu dokumentace		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Náklady na obnovu dokumentace		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Porucha chladicího zařízení		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Porucha chladicího zařízení		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Vozidla převzatá do opravy		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Vozidla převzatá do opravy		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Loupež		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Loupež		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Vandalismus		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Vandalismus		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Přepětí		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Přepětí		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Atmosférické srážky		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Atmosférické srážky		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pojištění vylon		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Připojištění skla		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Připojištění zasklení nebo skla u věcí movitých		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Připojištění skleněných částí věcí movitých		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pojištění kancelářské, zdravotnické nebo jiné elektroniky		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Připojištění elektroniky		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pojištění strojního vybavení		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Připojištění strojního zařízení		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pojištění majetku, který při svém podnikání převažím autem		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Pojištění nákladu		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pojištění pro případ, že nebude možné provozovat podnikatelskou činnost		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Pojištění přerušení provozu		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Pojištění škody, kterou firma způsobí někomu jinému: <input checked="" type="checkbox"/> během provádění prací <input type="checkbox"/> po předání výrobku / prací Chci uzavřít pojištění odpovědnosti pro firmu podnikající v: <input type="checkbox"/> činnostech dle výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku <input checked="" type="checkbox"/> činnostech konkrétně specifikovaných v pojistné smlouvě Pojištění odpovědnosti s územní platností ČR a SR rozšířenou také o: <input type="checkbox"/> Evropu <input type="checkbox"/> Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii <input type="checkbox"/> Celý svět	Pojištění odpovědnosti - povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené: <input checked="" type="checkbox"/> provozní činností <input type="checkbox"/> vadou výrobku Pojištěná činnost: <input checked="" type="checkbox"/> činnosti dle výpisu z OR, ŽR nebo jiného rejstříku Rozšíření územní platnosti na: <input type="checkbox"/> Evropu <input type="checkbox"/> Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii <input type="checkbox"/> Celý svět
Škoda způsobená na věci užívané movitě <input type="checkbox"/> Škoda na odložené věci a vnesené věci <input type="checkbox"/> Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních <input type="checkbox"/> Náhrada nemajetkové újmy <input type="checkbox"/> Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle <input type="checkbox"/> Škoda způsobená poškozením životního prostředí <input type="checkbox"/> Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku <input type="checkbox"/> Pojištění vzájemných nároků <input type="checkbox"/>	Škoda způsobená na věci užívané movitě <input type="checkbox"/> Škoda na odložené věci a vnesené věci <input type="checkbox"/> Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních <input type="checkbox"/> Náhrada nemajetkové újmy <input type="checkbox"/> Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle <input type="checkbox"/> Škoda způsobená poškozením životního prostředí <input type="checkbox"/> Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku <input type="checkbox"/> Pojištění vzájemných nároků <input type="checkbox"/>

Další údaje o podnikatelské činnosti, které ovlivňují doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, jsou zaznamenány v pojistné smlouvě a zohledněny v kalkulaci pojištění.

Specifické požadavky klienta	Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele
Popište:	Popište:

§ Zavěrečné informace

- Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na webových stránkách České národní banky www.cnb.cz nebo přímo na adrese České národní banky.
- Pojišťovací zprostředkovatel je činný pro Allianz pojišťovnu, a.s., výhradně / nevýhradně.
- Pojišťovací zprostředkovatel a osoba uzavírající pojistnou smlouvu jménem pojišťovny nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, pro kterou sjednávají pojištění.
- Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
- Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, stejně jako stížnosti týkající se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo emailem na kontaktní údaje Allianz pojišťovny, a.s., uvedené na www.allianz.cz, na oddělení pro stížnosti klientů, na adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na adresu České národní banky jakožto dohledový orgán. Tím není dotčeno právo obrátit se v uvedených věcech na soud.
- Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR.
- Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou nebo nadřízeným subjektem.
- Pojišťovací zprostředkovatel provádí svou činnost způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb.
- Záznam z jednání není závazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvu.

Prohlášení klienta

Svým podpisem potvrzuji, že:

- Jsem převzal/a kalkulaci pojištění a předmluvní informaci, která obsahuje popis nabízených pojistných produktů, včetně jejich dopadu a možných rizik a která mi byla náležitě vysvětlena tak, že jsem schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá mým potřebám, požadavkům a finančním možnostem,
- zjištěné potřeby a sdělené požadavky (byly-li sděleny) vztahující se k pojištění jsou řádně a úplně zaznamenány výše, a že odpovídají mnou poskytnutým údajům a mému skutečnému záměru týkajícímu se pojištění,
- mi pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil své doporučení, srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, že mě upozornil na možné nesrovnalosti (jsou-li shledány) mezi mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a vysvětlil jejich možné důsledky,
- po seznámení se se všemi výše uvedenými materiály a informacemi shledávám nabízené pojištění jako vyhovující mým potřebám a požadavkům, a to i přes případné výše uvedené nesrovnalosti,
- Jsem si vědom toho, že údaje, které jsem během jednání o uzavření záznamu a v následném doporučení zohledněny a že takový záznam a doporučení vhodného pojištění z jakéhokoli jiného důvodu nesdělil, nemohou být v doporučení vhodného pojištění.
- Jsem převzal/a jedno vyhotovení tohoto záznamu z jednání.

Datum:

Místo:

JAN SKA
jméno a příjmení

DRANY

143-00

DIČ: CZ27430114

4

h písmem,

Michaela JIHOVÁ
Na základě písně mojí



Firma: SHB akciová společnost

Soupis objektů s DPH

Stavba: 4/07011 - II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 57 564 587,22

OC+DPH: 69 653 150,54

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Všeobecné položky	497 360,00	104 445,60	601 805,60
101	Rekonstrukce silnice II/229	49 084 912,52	10 307 831,63	59 392 744,15
102	Rekonstrukce silnice II/229, km 3,920 - 4,262 a 5,890 - 6,340	7 318 038,23	1 536 788,03	8 854 826,26
171	Dopravní opatření	153 846,00	32 307,66	186 153,66
201.1	Oprava mostu ev.č. 229-019	237 141,99	49 799,82	286 941,81
201.2	Oprava mostu ev.č. 229-023	273 288,48	57 390,58	330 679,06

SO 102 nemá vydáno stavební povolení - náklady budou nezpůsobilé pro poskytnutí dotace.

Soupis prací je zpracován dle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK, aktualizace 2017), který vydává Ministerstvo dopravy ČR - odbor pozemních komunikací. Technické specifikace k jednotlivým položkám jsou uvedeny v OTSKP, viz www.tridniky.cz

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

 Stavba: 4/07011 II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6
 Rozpočet: 000 Všeobecné položky

000	497 360,00
-----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Čalkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						497 360,00	
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,00	45 000,00	45 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTI <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,00	34 000,00	34 000,00
3	02911		OSTATNI POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - geodetické zaměření před zahájením stavby - napojovací body - veškeré vytyčovací práce - geodetické zaměření skutečného provedení <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,00	195 000,00	195 000,00
4	02940		OSTATNI POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS, PDPS <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,00	25 000,00	25 000,00
5	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN po stavbě <i>1=1,0000 [A]</i> položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitosti příslušným katastrálním úřadem	KČ	1,00	35 000,00	35 000,00
6	02960		OSTATNI POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR vlastníků inženýrských sítí <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
7	02991	a	OSTATNI POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 3 ks informačních tabulí o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace, odstranění po ukončení stavby <i>4=4,0000 [A]</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	4,00	9 740,00	38 960,00
8	02991	b	OSTATNI POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 1 ks pamětní deska o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace <i>1=1,0000 [A]</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	1,00	14 400,00	14 400,00
9	03110		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,00	25 000,00	25 000,00
10	03130		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNĚ zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
11	03190		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
12	03360		SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ OSTRAHU zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele	KČ	1,00	5 000,00	5 000,00
13	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY organizace dopravní obsluhy v úsecích prováděné rekonstrukce <i>1=1,0000 [A]</i> zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,00	55 000,00	55 000,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

 Stavba: 4/07011 II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6
 Rozpočet: 101 Rekonstrukce silnice II/229

101 49 084 912,52

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Částečně
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 529 695,10	
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol. 11130, 123738a,b,c, 12931, 129958, 129972, 131738 r=1,8 t/m3 20328,05=20 328,0500 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	20 328,05	50,00	1 016 402,50
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asf. stmelený podklad vozovky dle pol. 113338, 113438 r=2,2 t/m3 1808,18=1 808,1800 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 808,18	80,00	144 654,40
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky dle pol. 113328 r=2,0 t/m3 3369,05=3 369,0500 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 369,05	50,00	168 452,50
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU betononové konstrukce dle pol. 966158, 966168, 966346 r=2,4 t/m3 20,61=20,6100 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	20,61	520,00	10 717,20
5	014201	a	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nedostatek násypu dle pol. 12573a 43,5=43,5000 [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	43,50	182,00	7 917,00
6	014201	b	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA dosyp. krajnice dle pol. 12573b 1059,79=1 059,7900 [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	1 059,79	50,00	52 989,50
7	014201	c	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nedostatek ornice dle pol. 18222 1714,16=1 714,1600 [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	1 714,16	75,00	128 562,00
1 Zemní práce						8 373 226,02	
8	11130		SEJMUTÍ DRNJ tl. 0,10 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 30 km - v místě propadlých okrajů (50% délky) - v místě nových svodidel - u nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 9110,97=9 110,9700 [A] včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	9 110,97	39,90	363 527,70
9	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL., ODVOZ DO 20KM vybourání stáv. nestmel. vrstev. vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - v místě propadlých okrajů (50% délky) - v místě nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1684,52=1 684,5200 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 684,52	321,00	540 730,92
10	113338		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - km 1,620 - KÚ - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 101 722,1=722,1000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	722,10	474,00	342 275,40
11	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK km 0,017 - 1,620, bez dopravy, odkup zhotovitelem. Kostky budou odprodány dle skutečného množství za cenu dle znaleckého posudku. Odběr v místě stavby s odvozem. Výpočet viz Výkaz výměr SO 101 961,8=961,8000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	961,80	1 255,00	1 207 059,00
12	113438		ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM stáv. zpevněné sjezdy, tl. 0,25 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 101 99,8=99,8000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	99,80	474,00	47 305,20
13	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Kamenné krajníky podél dlažděné vozovky, bez dopravy, odkup zhotovitelem. Krajníky budou odprodány dle skutečného množství za cenu 50 Kč/ks (1 obrubník=0,5 m). Odběr v místě stavby s odvozem. km 0,017 - 1,620, odhad 50% délky.	M	1 603,00	178,00	285 334,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			1603=1 603,0000 [A] K odkoupení: 1603 m /0,50 m =3206 ks				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
14	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t s odběrem v místě frézování s odvozem. Vyfrézováno: - v tl. 0,06 m v úseku km 0,017 - 1,620 - v tl. 0,10 m v úseku km 1,620 - KÚ - v tl. 0,11 m v napojených asf. ploch výpočet viz Výkaz výměr SO 101 2323,41=2 323,4100 [A] celkem vyfrézováno: 2323.41m3*2,2 t/m3=5 111,5 t využití: - pro sjezdy dle pol. 567306... 178,3 m3*2,2t/m3=392,3 t - doplnění do úseku km 0,017-1,620 po odstr. kostek a v místě propustku dle pol. 56360.....968,62 m3*2,2 t/m3=2 131 t. Celkem k odkoupení: 5111,5-(392,3+2131)=2588,2 t	M3	2 323,41	620,00	1 440 514,20
15	123738	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM Seřiznutí NK a odkop NK, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - mimo propadlé okraje a mimo nová svodidla - v místě propadlých okrajů (50% délky) - v místě nových svodidel výpočet viz Výkaz výměr SO 101 2237,33=2 237,3300 [A]	M3	2 237,33	383,00	856 897,39
16	123738	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM Výkopy zeminy, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - pro sanaci v místech propadlých okrajů (50% délky) - pro dlažbu u propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 5381,13=5 381,1300 [A]	M3	5 381,13	171,00	920 173,23
17	123738	c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM stáv. neuzpevněné sjezdy, tl. 0,25 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 101 78,47=78,4700 [A]	M3	78,47	383,00	30 054,01
18	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I násyp dle pol. 17180 43,5=43,5000 [A]	M3	43,50	64,30	2 797,05
19	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I DK dle pol. 17310 1059,79=1 059,7900 [A]	M3	1 059,79	64,30	68 144,50
20	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM dle pol. 17120a - v místě nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr 32,95=32,9500 [A]	M3	32,95	64,30	2 118,69
21	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM do násypu dle pol. 17110 výpočet viz Výkaz výměr 139,85=139,8500 [A]	M3	139,85	64,30	8 992,36
22	126734		ZRÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 5KM včetně odvozu a uložení na meziskládku, zpětné použití do násypu pro rozšíření tělesa - v místě nových svodidel výpočet viz Výkaz výměr SO 101 139,85=139,8500 [A]	M3	139,85	196,00	27 410,60
23	12931		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 101 10645,50=10 645,5000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	10 645,50	97,00	1 032 613,50
24	129958		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění propustku, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km km 1,614 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 7,7=7,7000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	7,70	1 500,00	11 550,00
25	129972		ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM pročištění propustků, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - propust v km 0,966 - propust v km 3,087 - propust v km 3,871 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 27,3=27,3000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	27,30	2 800,00	76 440,00
26	131738		HLOUBĚNÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM - výkop pro propustek v km 1,134, odvoz části v množství dle pol. 17411 na meziskládku, zbytek do 30 km na skládku výpočet viz Výkaz výměr SO 101 48,16=48,1600 [A]	M3	48,16	459,00	22 105,44
27	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM dovoz z meziskládky dle pol. 125734 - pro rozšíření tělesa v místě nových svodidel výpočet viz Výkaz výměr SO 101 139,85=139,8500 [A]	M3	139,85	82,50	11 537,63
28	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol. 131738 32,95=32,9500 [A]	M3	32,95	19,00	626,05
29	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ meziskládku dle pol. 126734 139,85=139,8500 [A]	M3	139,85	19,00	2 657,15
30	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ potřeba do násypu dle pol. 12573a - v místě nových svodidel 43,50=43,5000 [A]	M3	43,50	19,00	826,50
31	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 059,79	266,00	281 904,14

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
			- mimo propadlé okraje a mimo nová svodidla - v místě propadlých okrajů (50% délky) - v místě nových svodidel výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1059,79=1 059,7900 [A]					
32	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM dovoz z meziskládky dle pol. 125731 - v místě nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 32,95=32,9500 [A]	M3	32,95	82,50	2 718,38	
33	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I - pod sjezdy s krytem z recyklátu - dle pol. 567306/0,25m - v místě propadlých okrajů (50% délky) - v místě nových svodidel - v místě nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 6454,44=6 454,4400 [A]	M2	6 454,44	12,50	80 680,50	
			položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
34	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M - mimo propadlé okraje a mimo nová svodidla - v místě propadlých okrajů (50% délky) - v místě nových svodidel - u nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 11427,71=11 427,7100 [A]	M2	11 427,71	29,80	340 545,76	
			položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5					
35	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle pol. 18222 11427,71=11 427,7100 [A]	M2	11 427,71	25,00	285 692,75	
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu					
36	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242 22855,42=22 855,4200 [A]	M2	22 855,42	3,50	79 993,97	
			Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení					
2							2 807 464,00	
37	21450		Zaklady SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Výměna podloží tl. 500 mm ze zeminy dle ČSN 73 6133 (vhodné jsou zeminy tř. G3 G-F) - v místě propadlých okrajů (50% délky) vč. úpravy podkladu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 5368=5 368,0000 [A]	M3	5 368,00	461,00	2 474 648,00	
			položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
38	289971		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separacní geotextilie pod sanaci podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu - u propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 101 10736=10 736,0000 [A]	M2	10 736,00	31,00	332 816,00	
4							51 375,50	
39	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 betonová deska z bet. C 12/15n - X0 - po novém propustkem v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1,57=1,5700 [A]	M3	1,57	4 500,00	7 065,00	
40	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 tl. 0,10 m pod dlažbu z lomového kamene, dle pol. 465512 - v místě nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1,46=1,4600 [A]	M3	1,46	5 500,00	8 030,00	
41	451366		VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI KARI síť 150/150/6 mm, krytí 30 mm, výztuž bet. desky nad propustky - v místě nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 0,05=0,0500 [A]	T	0,05	29 800,00	1 490,00	
42	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO SP 0/8 mm, tl. min. 100 mm, se zhutněním, včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení - v místě nového propustku v km 1,134 - lože pod propustkem - lože pod bet. prahy výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1,82=1,8200 [A]	M3	1,82	745,00	1 355,90	
43	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoků, dlažba tl. 200 mm do bet. lože C 20/25n-XF3 tl. 100 mm, vč. výsypování maltou M25-XF4 (30 mm výšky spáry nevyplňovat). - nový propustek v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 2,92=2,9200 [A]	M3	2,92	8 480,00	24 761,60	
44	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU příčné prahy pro ukončení dlažby, bet. C 30/37-XF4 - nový propustek v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1,47=1,4700 [A]	M3	1,47	5 900,00	8 673,00	
5							34 017 371,83	
45	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - vozovková vrstva fr. 0/32 v místě nového propustku v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 8,44=8,4400 [A]	M3	8,44	725,00	6 119,00	
46	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr. 0/32 - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 101 3757,6=3 757,6000 [A]	M2	3 757,60	145,00	544 852,00	
47	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	4 831,20	217,50	1 050 786,00	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			ŠD fr. 0/63 - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 101 4831,2=4 831,2000 [A]				
48	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele pro provedení RS - v úseku km 0,017-1,620 (úsek po odstr. kostek) - nad novým propustkem v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 968,62=968,6200 [A]	M3	968,62	485,00	469 780,70
49	567306		VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezdy, R-materiál, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele dle pol. 113438 + 123738c 178,27=178,2700 [A]	M3	178,27	485,00	86 460,95
50	567544		VRST PRO OBNOUVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/63 CA, kvalifik. odhad procentuálního podílu cementu 4% a 2% asf. pojava ve zbytk. množství (včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m) - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc výpočet viz Výkaz výměr SO 101 32313,3=32 313,3000 [A]	M2	32 313,30	185,00	5 977 960,50
51	567551		VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM RS 0/63 CA, kvalifik. odhad procentuálního podílu cementu 4% a 2% asf. pojava ve zbytk. množství 50 m před/za mosty ev.č. 229-019 a 229-023 (včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m) - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1925,19=1 925,1900 [A]	M2	1 925,19	213,00	410 065,47
52	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM š. 0,50 m, tl. 0,15 m, fr. 0/32, výpočet viz Výkaz výměr SO 101 - Nk mimo propadlé okraje a mimo nová svodidla - NK v místě propadlých okrajů (50% délky) - NK v místě nových svodidel výpočet viz Výkaz výměr SO 101 5376,75=5 376,7500 [A]	M2	5 376,75	108,75	584 721,56
53	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C v mn. 0,60 kg/m2 na vrstvu RS-CA dle pol. 567544+pol. 567551 34238,49=34 238,4900 [A]	M2	34 238,49	9,90	338 961,05
54	572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP v mn. 0,40 kg/m2 + PS-CP v mn. 0,50 kg/m2 na vrstvu ACP 16+ a ACL 16S dle pol. 574E46+pol. 574C58 67244,7=67 244,7000 [A]	M2	67 244,70	7,50	504 335,25
55	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY geomifž ze skelných vláken, š. 2,0m, min. pevnost 100 kN/m - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 101 5368=5 368,0000 [A]	M2	5 368,00	79,00	424 072,00
56	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S ZÚ - KÚ výpočet viz Výkaz výměr SO 101 32346,73=32 346,7300 [A]	M2	32 346,73	288,01	9 316 181,71
57	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S ZÚ - KÚ výpočet viz Výkaz výměr SO 101 33193,31=33 193,3100 [A]	M2	33 193,31	246,05	8 167 213,93
58	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ ZÚ - KÚ výpočet viz Výkaz výměr SO 101 34051,39=34 051,3900 [A]	M2	34 051,39	171,30	5 833 003,11
59	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM dle pol. 919111 5506,52=5 506,5200 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	5 506,52	55,00	302 858,60
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				105 836,49
60	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Povrchová sanace horního povrchu betonu fims a čel dle pol. 938444 78,13=78,1300 [A]	M2	78,13	253,00	19 766,89
61	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM dle pol 626112 78,13=78,1300 [A]	M2	78,13	856,00	66 879,28
62	62641		SJEDNOCUJÍCÍ ŠTERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM dle pol 626112 78,13=78,1300 [A]	M2	78,13	238,00	18 594,94
63	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ odhad 2=2,0000 [A]	M2	2,00	63,69	127,38
64	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICI odhad 4=4,0000 [A]	M	4,00	117,00	468,00
7			Přidružená stavební výroba				37 910,73
65	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OČEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST Obnova PKO sloupků a madel zábradelního svodidla dle TKP 19B - propustek km 3,086 Madla: 3,14*0,1*(8,0+8,07)=5,0460 [A] Sloupky: 2*5*1,1*0,55=6,0500 [B] - propustek km 3,871 Madla: 3,14*0,1*(8,0+8,04)=5,0366 [C] Sloupky: 2*5*1,1*0,55=6,0500 [D] Celkem: A+B+C+D=22,1826 [E]	M2	22,19	455,00	10 096,45
66	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	78,13	356,00	27 814,28

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
			Ochranný hydrofobní nátěr horního povrchu říms a čel dle pol. 626112 78.13-78.1300 [A]					
8							15 518,10	
67	899524		Potrubí OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C25/30-XF3 - trouba propustku km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 5,19-5,1900 [A]	M3	5,19	2 990,00	15 518,10	
9							2 146 514,75	
68	9111A3		Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ze stávajících říms - propust km 0,966 - propust km 1,614 odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 19-19,0000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	19,00	220,00	4 180,00	
69	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní. PKO dle TKP 19B chemické kotvení - propust km 0,966 - propust km 1,614 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 21,5-21,5000 [A]	M	21,50	6 550,00	140 825,00	
70	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ před/za - most ev.č. 229-019 - propustek km 3,086 - propustek km 3,871 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 292-292,0000 [A]	M	292,00	790,00	230 680,00	
71	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM silniční svodidlo před/za - most ev.č. 229-019, odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 48-48,0000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	48,00	120,00	5 760,00	
72	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dodání a montáž nových distančních dílů a svodnic. Včetně napojení svodidel na navazující silniční svodidla. Včetně atypického ukončení svodnice před propustkem km 3,086 vlevo - propustek km 3,086 - propustek km 3,871 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 32-32,0000 [A]	M	32,00	6 840,00	218 880,00	
73	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž svodnic a distančních dílů stávajících zábradelních svodidel (sloupky zůstávají) - propustek km 3,086 - propustek km 3,871 odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 50-50,0000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	50,00	280,00	14 000,00	
74	91228a		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé výpočet viz Výkaz výměr SO 101 239-239,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	239,00	290,00	69 310,00	
75	91228b		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červeně výpočet viz Výkaz výměr SO 101 112-112,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	112,00	290,00	32 480,00	
76	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz KSUS Rakovník výpočet viz Výkaz výměr SO 101 268,4-268,4000 [A] položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	268,40	20,00	5 368,00	
77	91238a		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé výpočet viz Výkaz výměr SO 101 11-11,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	11,00	300,00	3 300,00	
78	91238b		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červeně výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1-1,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	1,00	300,00	300,00	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
79	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výpočet viz Výkaz výměr SO 101 30=30,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	30,00	2 430,00	72 900,00
80	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 30=30,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	30,00	114,00	3 420,00
81	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výpočet viz Výkaz výměr SO 101 2=2,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,00	4 645,00	9 290,00
82	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 2=2,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,00	286,00	572,00
83	914521		DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠŤ OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1=1,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	M2	1,00	5 880,00	5 880,00
84	914523		DOPRAVNÍ ZNAČKY VELKOPLOŠŤ OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1=1,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	M2	1,00	490,00	490,00
85	914731		STÁLÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Z OCELOVÉ FÓLIE TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ výpočet viz Výkaz výměr SO 101 6=6,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,00	1 170,00	7 020,00
86	914733		STÁLÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Z OCELOVÉ FÓLIE TR 2 DEMONTÁŽ odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 6=6,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,00	260,00	1 560,00
87	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ hliníkové se 3-mi kotev. šrouby do bet. základu C 20/25n-XF3 (rozměry zákl. 300x300x600) výpočet viz Výkaz výměr SO 101 31=31,0000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	31,00	1 540,00	47 740,00
88	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELOVÝCH TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 101 31=31,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	31,00	240,00	7 440,00
89	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, výpočet viz Výkaz výměr SO 101 1833,96=1 833,9600 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	1 833,96	290,00	531 848,40
90	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM - ŽB propustek DN 600 v km 1,134 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 9,66=9,6600 [A] Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	9,66	3 798,00	36 688,68
91	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM hl. 30mm, profíznuti krytu před vyplnění závlukou, dle pol. 919112 výpočet viz Výkaz výměr SO 101 5506,52=5 506,5200 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřebny vody	M	5 506,52	56,40	310 567,73
92	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM hl. 60 mm a hl. 100 mm, před začátkem frézování, výpočet viz Výkaz výměr SO 101 5506,52=5 506,5200 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřebny vody	M	5 506,52	61,50	338 650,98
93	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ římky a čela - propust km 0,966 - propust km 1,614 - propustek km 3,086 - propustek km 3,871 dle pol. 626112 78,13=78,1300 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	78,13	130,00	10 156,90
94	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM sjezd km 2,834 vlevo 7,95=7,9500 [A]	M3	7,95	3 136,00	24 931,20
95	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM - stávajících čela propustku km 1,134, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 101 0,38=0,3800 [A]	M3	0,38	8 417,00	3 198,46
96	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,20	1 107,00	9 077,40

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 101 8,2-8,2000 [A]				

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

 Stavba: 4/07011 II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6
 Rozpočet: 102 Rekonstrukce silnice II/229, km 3,920 - 4,262 a 5,890 - 6,340

102 7 318 038,23

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						263 620,12	
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol. 11130, 123738a,b,c, 12931, 131738 r=1,8 t/m ³ 3133,42=3 133,4200 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 133,42	50,00	156 671,00
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asf. stmelený podklad vozovky dle pol. 113338, 113438 r=2,2 t/m ³ 266,16=266,1600 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	266,16	80,00	21 292,80
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky dle pol. 113328 r=2,0 t/m ³ 449,36=449,3600 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	449,36	50,00	22 468,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU betononové konstrukce dle pol. 966168, 966346 r=2,4 t/m ³ 1,06=1,0600 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1,06	520,00	551,20
5	014201	a	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA dosyp. krajnice dle pol. 12573 162,36=162,3600 [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	162,36	182,00	29 549,52
6	014201	b	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nedostatek ornice dle pol. 18222 181,80=181,8000 [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	181,80	182,00	33 087,60
1 Zemní práce						1 150 494,28	
7	11130		SEJMUTÍ DRNU tl. 0,10 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 30 km - v místě propadlých okrajů (50% délky) - u nového propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 1268,46=1 268,4600 [A] včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	1 268,46	39,90	50 611,55
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vybourání stáv. nestmel. vrstev. vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - v místě propadlých okrajů (50% délky) - v místě nového propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 224,68=224,6800 [A]	M3	224,68	321,00	72 122,28
9	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - mimo propadlé okraje - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 115,94=115,9400 [A]	M3	115,94	474,00	54 955,56
10	113438		ODSTRAN KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM stáv. zpevněné sjezdy, tl. 0,25 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 102 5,04=5,0400 [A]	M3	5,04	474,00	2 388,96
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t s odběrem v místě frézování s odvozem. Vyfrézováno: - v tl. 0,06 m - napojení asf. ploch v tl. 0,11 m výpočet viz Výkaz výměr SO 102 300,59=300,5900 [A] celkem vyfrézováno: 300,59m ³ *2,2 t/m ³ =661,3 t K využití: - pro sjezdy dle pol. 567306... 22,04 m ³ *2,2t/m ³ =48,5 t - doplnění v místě propustku dle pol. 56360 ...7,02 m ³ *2,2t/m ³ =15,4 t K odkoupení: 661,3-(48,5+15,4)=597,4 t	M3	300,59	620,00	186 365,80
12	123738	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Seřiznutí NK a odkop NK, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - mimo propadlé okraje - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 380,16=380,1600 [A]	M3	380,16	383,00	145 601,28
13	123738	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkopy zeminy, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km - pro sanaci v místech propadlých okrajů (50% délky) - pro dlažbu u propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 805,5=805,5000 [A]	M3	805,50	383,00	308 506,50
14	123738	c	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM stáv. nezpevněné sjezdy, tl. 0,25 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 102 17=17,0000 [A]	M3	17,00	383,00	6 511,00
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I DK dle pol. 17310 162,36=162,3600 [A]	M3	162,36	64,30	10 439,75
16	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM dle pol. 17120 - v místě nového propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr	M3	33,12	64,30	2 129,62

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
17	12931		33,12=33,1200 [A] ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 102 1584=1 584,0000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výklopem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	1 584,00	97,00	153 648,00	
18	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM - výkop pro propustek v km 5,903, odvoz části v množství dle pol. 17411 na meziskládku, zbytek do 30 km na skládku výpočet viz Výkaz výměr SO 102 48,41=48,4100 [A]	M3	48,41	459,00	22 220,19	
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ dle pol. 131738 33,12=33,1200 [A]	M3	33,12	82,50	2 732,40	
20	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHTNĚNÍM - mimo propadlé okraje - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 162,36=162,3600 [A]	M3	162,36	266,00	43 187,76	
21	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM dovoz z meziskládky dle pol. 125731 - v místě nového propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 33,12=33,1200 [A]	M3	33,12	82,50	2 732,40	
22	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I - pod sjezdy s krytem z recyklatu - dle pol. 567306/0,25m - v místě propadlých okrajů (50% délky) - v místě nového propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 915,22=915,2200 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhtnění určuje projekt.	M2	915,22	12,50	11 440,25	
23	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M - v místě propadlých okrajů (50% délky) - u nového propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 1211,99=1 211,9900 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	1 211,99	29,80	36 117,30	
24	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle pol. 18222 1211,99=1 211,9900 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	1 211,99	25,00	30 299,75	
25	18247		OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242 2423,98=2 423,9800 [A] Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	2 423,98	3,50	8 483,93	
2								414 216,00
26	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Výměna podloží tl. 500 mm ze zeminy dle ČSN 73 6133 (vhodné jsou zeminy tř. G3 G-F) - v místě propadlých okrajů (50% délky) vč. úpravy podkladu výpočet viz Výkaz výměr SO 102 792=792,0000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	792,00	461,00	365 112,00	
27	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie pod sanací podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu - u propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 1584=1 584,0000 [A]	M2	1 584,00	31,00	49 104,00	
4								59 216,10
28	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 betonová deska z bet. C 12/15n - X0 - po novém propustkem v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 1,58=1,5800 [A]	M3	1,58	4 500,00	7 110,00	
29	451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 tl. 0,10 m pod dlažbu z lomového kamene, dle pol. 465512 - v místě nového propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 1,69=1,6900 [A]	M3	1,69	5 500,00	9 295,00	
30	451366		VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SITI KARI síť 150/150/8 mm, krycí 30 mm, výztuž bet. desky nad propustky - v místě nového propustku v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 0,05=0,0500 [A]	T	0,05	29 800,00	1 490,00	
31	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP 0/8 mm, tl. min. 100 mm, se zhtněním, včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení - v místě nového propustku v km 5,903 - lože pod propustkem - lože pod bet. prahy výpočet viz Výkaz výměr SO 102 1,9=1,9000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1,90	745,00	1 415,50	
32	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odlážení vtoku a výtoku, dlažba tl. 200 mm do bet. lože C 20/25n-XF3 tl. 100 mm, vč. vyspárování maltou M25-XF4 (30 mm výšky spáry nevyplňovat). - nový propustek v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 3,37=3,3700 [A]	M3	3,37	8 480,00	28 577,60	
33	46731		STŮPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU	M3	1,92	5 900,00	11 328,00	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			příčné prahy pro ukončení dlažby, bet. C 30/37-XF4 - nový propustek v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 1,92=1,9200 [A]				
	5		Komunikace				5 114 715,32
34	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - vozovková vrstva fr. 0/32 nad novým propustkem v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 9,17=9,1700 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	9,17	725,00	6 648,25
35	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr. 0/32 - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 554,4=554,4000 [A]	M2	554,40	145,00	80 388,00
36	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM ŠD fr. 0/63 - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 712,8=712,8000 [A]	M2	712,80	217,50	155 034,00
37	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU dovoz vyřezovaného materiálu ze skládky objednatele pro doplnění pro provedení RS - nad novým propustkem v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 7,02=7,0200 [A]	M3	7,02	485,00	3 404,70
38	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezdy, R-materiál, dovoz vyřezovaného materiálu ze skládky objednatele dle pol. 11343B + 123738c 22,04=22,0400 [A]	M3	22,04	485,00	10 689,40
39	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/63 CA, kvalifik. odhad procentuálního podílu cementu 4% a 2% asf. pojiva ve zbytk. množství (včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m) - předčení balvanitých materiálů na místě - odhad 30% - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc výpočet viz Výkaz výměr SO 102 5207,43=5 207,4300 [A]	M2	5 207,43	185,00	963 374,55
40	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM š. 0,50 m, tl. 0,15 m, fr. 0/32, - NK mimo propadlé okraje - NK v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 792=792,0000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	792,00	108,75	86 130,00
41	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C v mn. 0,60 kg/m2 na vrstvu RS-CA dle pol. 567544 5207,43=5 207,4300 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 207,43	9,90	51 553,56
42	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP v mn. 0,40 kg/m2 + PS-CP v mn. 0,50 kg/m2 na vrstvu ACP 16+ a ACL 16S dle pol. 574E46+pol. 574C58 10276,51=10 276,5100 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	10 276,51	7,50	77 073,83
43	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY geomříž ze skelných vláken, š. 2,0m, min. pevnost 100 kN/m - v místě propadlých okrajů (50% délky) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 792=792,0000 [A] - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	792,00	79,00	62 568,00
44	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11S ZÚ - KÚ výpočet viz Výkaz výměr SO 102 4975,18=4 975,1800 [A]	M2	4 975,18	288,01	1 432 901,59
45	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16S ZÚ - KÚ výpočet viz Výkaz výměr SO 102 5035,82=5 035,8200 [A]	M2	5 035,82	246,05	1 239 063,51
46	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ ZÚ - KÚ výpočet viz Výkaz výměr SO 102 5240,68=5 240,6800 [A]	M2	5 240,68	171,30	897 728,48
47	58920		VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM dle pol. 919111 875,59=875,5900 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a vyplň spar tímto materiálem	M	875,59	55,00	48 157,45
	8		Potrubi				15 607,80
48	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C25/30-XF3 - trouba propustku km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 5,22=5,2200 [A]	M3	5,22	2 990,00	15 607,80
	9		Ostatní konstrukce a práce				300 168,61

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
49	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé výpočet viz Výkaz výměr SO 102 61=61,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	61,00	290,00	17 690,00
50	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU červené výpočet viz Výkaz výměr SO 102 12=12,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	12,00	290,00	3 480,00
51	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz do KSÚS Rakovník výpočet viz Výkaz výměr SO 102 37=37,0000 [A] položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	37,00	20,00	740,00
52	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ výpočet viz Výkaz výměr SO 102 10=10,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	10,00	2 430,00	24 300,00
53	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 102 10=10,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,00	114,00	1 140,00
54	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ hliníkové se 3-mi kotev. šrouby do bet. základu C 20/25n-XF3 (rozměry zákl. 300x300x600) výpočet viz Výkaz výměr SO 102 11=11,0000 [A] položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	11,00	1 540,00	16 940,00
55	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz do kovošrotu výpočet viz Výkaz výměr SO 102 11=11,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	11,00	240,00	2 640,00
56	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, výpočet viz Výkaz výměr SO 102 283,46=283,4600 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	283,46	290,00	82 203,40
57	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM - ŽB propustek DN 600 v km 5,903 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 9,71=9,7100 [A]	M	9,71	3 798,00	36 878,58
58	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM hl. 30mm, proříznutí krytu před vyplnění závlivkou, dle pol. 919112 výpočet viz Výkaz výměr SO 102 875,59=875,5900 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	875,59	56,40	49 383,28
59	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM hl. 60 mm, před začátkem frézování výpočet viz Výkaz výměr SO 102 875,59=875,5900 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	875,59	61,50	53 848,79
60	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM - stávajících čela propustku km 5,903, vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 102 0,18=0,1800 [A]	M3	0,18	8 417,00	1 515,06
61	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. odvozu a uložení na skládku do 30 km výpočet viz Výkaz výměr SO 102 8,5=8,5000 [A]	M	8,50	1 107,00	9 409,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

 Stavba: 4/07011 II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6
 Rozpočet: 171 Dopravní opatření

171 153 846,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Čelkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9 Ostatní konstrukce a práce						153 846,00	
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. sloupků a patek pro uchycení B1 4 ks E3a 3 ks E5 1 ks E13 5 ks IP10a 3 ks IS11b 1 ks IS11c 19 ks 36 ks 36=36,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	36,00	745,00	26 820,00
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ dle pol. 914131 36=36,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	36,00	114,00	4 104,00
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ počet dle pol. 914131, předpokládaná doba provázení 90 dnů, vč. sloupků a patek pro uchycení 36*90=3240 36*90=3 240,0000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	3 240,00	12,00	38 880,00
4	914631		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT vč. sloupků a patek pro uchycení IS11a (1000x1500) 4=4,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,00	1 860,00	7 440,00
5	914633		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ dle pol. 914631 4=4,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,00	280,00	1 120,00
6	914639		DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ počet značek dle pol. 914631, předpokládaná doba provázení 90 dnů, vč. patek pro uchycení 4*90=360 4*90=360,0000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	360,00	35,00	12 600,00
7	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ 4 soupravy 4=4,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,00	1 500,00	6 000,00
8	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ dle pol. 916122 4=4,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,00	200,00	800,00
9	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ počet souprav dle pol. 916122, předpokládaná doba provázení 90 dnů, vč. patek pro uchycení 4*90=360 4*90=360,0000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	360,00	100,00	36 000,00
10	916321		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DOD A MONTÁŽ vč. sloupků a patek pro uchycení 4 ks 4=4,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	4,00	2 158,00	8 632,00
11	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ dle pol. 916321 4=4,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	4,00	230,00	920,00
12	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - NÁJEMNÉ počet značek dle pol. 916321, předpokládaná doba provázení 90 dnů, vč. patek pro uchycení 4*90=360 4*90=360,0000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	360,00	25,00	9 000,00
13	95314		BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS SAMOLEPICI VÝSTRAŽNÁ PÁSKA dočasně přeškrtnutí směrových nápisů dopravní značky samolepící páskou vč. dodávky a odstranění pásky viz Výkaz výměr SO 171 18=18,0000 [A]	M	18,00	85,00	1 530,00



Firma: SHB akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 4/07011 II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6
 Objekt: 201 Opravy mostů ev.č. 229-019 a 229-023
 Rozpočet: 201.1 Oprava mostu ev.č. 229-019

201.1 237 141,99

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Čekem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce							50 000,00	
1	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,00	20 000,00	20 000,00	
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
2	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00	30 000,00	30 000,00	
			První hlavní prohlídka mostu včetně zanesení údajů do BMS.					
			položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu					
1 Zemní práce							3 496,80	
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	5,64	620,00	3 496,80	
			Frézování stávající vozovky na mostě. tl. 180 mm, odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t s odběrem v místě frézování s odvozem. 0,18*8,7*3,6=5,6376 [A] K odkoupení: 5,64 m3*2,2t/m3=12,41 t					
5 Komunikace							24 805,78	
4	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	31,32	9,90	310,07	
			Infiltrační postřik 0,6 kg/m2. 8,7*3,6=31,3200 [A]					
5	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	62,64	7,50	469,80	
			Spojovací postřik pod obrusnou vrstvou 0,4 kg/m2. Spojovací postřik pod ložnou vrstvou 0,5 kg/m2. 2*8,7*3,6=62,6400 [A]					
6	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	31,32	288,01	9 020,47	
			Obrusná vrstva na mostě. ACO 11 S. 8,7*3,6=31,3200 [A]					
7	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	31,32	258,65	8 100,92	
			Ložná vrstva na mostě. ACL 16 S. 8,7*3,6=31,3200 [A]					
8	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	31,32	191,30	5 991,52	
			Podkladní vrstva na mostě. ACP 16 +. 8,7*3,6=31,3200 [A]					
9	58920		VYPLNĚNÍ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	16,60	55,00	913,00	
			Výplň spáry vozovka-firma modifikovanou asfaltovou záplivou s předtěstněním pryžovým profilem. 2*8,3=16,6000 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							25 773,16	
10	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	23,24	253,00	5 879,72	
			Povrchová sanace horního povrchu betonu firm. 2*(0,3+0,7+0,3+0,1)*8,3=23,2400 [A]					
11	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁŘYM A NOVÝM BETONEM	M2	23,24	856,00	19 893,44	
			Povrchová sanace horního povrchu betonu firm. 2*(0,3+0,7+0,3+0,1)*8,3=23,2400 [A]					
7 Přidružená stavební výroba							13 455,89	
12	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	11,39	455,00	5 182,45	
			Obnova PKO sloupků a madel zábradelního svodidla dle TKP 19B. Madel: 2*3,14*0,1*8,5=5,3380 [A] Sloupky: 2*5*1,1*0,55=6,0500 [B] Celkem: A+B=11,3880 [C]					
13	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	23,24	356,00	8 273,44	
			Ochranný hydrofobní nátěr horního povrchu firm. 2*(0,3+0,7+0,3+0,1)*8,3=23,2400 [A]					
9 Ostatní konstrukce a práce							119 610,36	
14	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	16,00	6 840,00	109 440,00	
			Dodání a montáž nových distančních dílů a svodnic. Včetně napojení svodidel na navazující silniční svodidla. Včetně atypického ukončení svodnice před mostem vpravo. 2*8,0=16,0000 [A]					
15	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	16,00	280,00	4 480,00	
			Demontáž svodnic a distančních dílů stávajících zábradelních svodidel. Odvoz do kovošrotu. 2*8,0=16,0000 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
16	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	17,40	56,40	981,36	
			Příčné naříznutí obrusné vrstvy vozovky na rubu nosné konstrukce. 2*8,7=17,4000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
17	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	17,40	97,00	1 687,80	
			Výplň řezané spáry na rubu nosné konstrukce záplivkou typu EMZ. 2*8,7=17,4000 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil					
18	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	23,24	130,00	3 021,20	
			Otryskání horního povrchu firm. 2*(0,3+0,7+0,3+0,1)*8,3=23,2400 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					



Firma: SHB akciová společnost

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 4/07011 II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6
 Objekt: 201 Opravy mostů ev.č. 229-019 a 229-023
 Rozpočet: 201.2 Oprava mostu ev.č. 229-023

201.2 273 288,48

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Čekem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce							50 000,00	
1	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,00	20 000,00	20 000,00	
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi								
2	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,00	30 000,00	30 000,00	
První hlavní prohlídka mostu včetně zanesení údajů do BMS.								
položka zahrnuje :								
- úkony dle ČSN 73 6221								
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou								
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu								
1 Zemní práce							6 249,60	
3	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	10,08	620,00	6 249,60	
Frézování stávající vozovky na mostě. tl. 200 mm, odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t s odběrem v místě frézování s odvozem.								
0,2*6,0*8,4=10,0800 [A]								
K odkoupení:								
10,08 m3*2,2t/m3=22,18 t								
5 Komunikace							29 704,58	
4	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	100,80	9,90	997,92	
Spojovací postřik pod ohrubnou vrstvou 0,4 kg/m2.								
Spojovací postřik pod ložnou vrstvou 0,5 kg/m2.								
2*6,0*8,4=100,8000 [A]								
5	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUBNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	50,40	288,01	14 515,70	
Ohrubná vrstva na mostě. ACO 11 S.								
6,0*8,4=50,4000 [A]								
6	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	50,40	258,65	13 035,96	
Ložná vrstva na mostě. ACL 16 S.								
6,0*8,4=50,4000 [A]								
7	58920		VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	21,00	55,00	1 155,00	
Výplň spáry vozovka-firma modifikovanou asfaltovou zálivou s předtlačným pryžovým profilem.								
2*10,5=21,0000 [A]								
položka zahrnuje:								
- dodávku předepsaného materiálu								
- vyčištění a výplň spár tímto materiálem								
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							30 275,70	
8	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	27,30	253,00	6 906,90	
Povrchová sanace horního povrchu betonu firm.								
2*10,25+0,8+0,25*10,5=27,3000 [A]								
9	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	27,30	856,00	23 368,80	
Povrchová sanace horního povrchu betonu firm.								
2*10,25+0,8+0,25*10,5=27,3000 [A]								
7 Přidružená stavební výroba							9 718,80	
10	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	27,30	356,00	9 718,80	
Ochranný hydrofobní nátěr horního povrchu firm.								
2*10,25+0,8+0,25*10,5=27,3000 [A]								
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.								
9 Ostatní konstrukce a práce							147 339,80	
11	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	20,00	220,00	4 400,00	
Demontáž stávajícího ocelového zábradlí na mostě.								
Odvoz do kovošrotu.								
2*10,0=20,0000 [A]								
položka zahrnuje:								
- demontáž a odstranění zařízení								
- jeho odvoz na předepsané místo								
12	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	21,00	6 550,00	137 550,00	
Nové ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní. PKO dle TKP 19B.								
Chemické kotvení.								
2*10,5=21,0000 [A]								
13	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,00	56,40	676,80	
Příčné naříznutí ohrubné vrstvy vozovky na rubu nosné konstrukce.								
2*6,0=12,0000 [A]								
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
14	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 600MM2	M	12,00	97,00	1 164,00	
Výplň řezané spáry na rubu nosné konstrukce zálivkou typu EMZ.								
2*6,0=12,0000 [A]								
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě								
nezahrnuje těsnicí profil								
15	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	27,30	130,00	3 549,00	
Otryskání horního povrchu firm.								
2*10,25+0,8+0,25*10,5=27,3000 [A]								
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
 Podepsávající: **Martin Herman**
 Organizace, OJ: Střeboveský kraj - krajský úřad
 Sériové č. cert.: 4074522
 Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 2
 Datum a čas: 12.06.2019 08:43:30
 Dřívod:
 Místo: Praha