

p.č	Popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	dodávka	montáž
1	Demontáž provizorního zajištění střešního pláště	Kč	1,00	0		0,00
2	DRN - Dopravné, jeřáb, přesun hmot apod.	Kč	1,00	0	0,00	
				0		
3	Demontáž okapového plechu	mb	38,00	0		0,00
4	Demontáž závětrné lišty u okapu	mb	2,00	0		0,00
5	Demontáž atikového krytu	mb	26,00	0		0,00
6	Demontáž hydroizolace vodorovně	m2	255,00	0		0,00
7	Demontáž hydroizolace svisle	m2	40,00	0		0,00
8	Demontáž hromosvodu pro zpětné použití	mb	90,00	0		0,00
9	Demontáž podokapního žlabu	mb	19,00	0		0,00
				0		
10	Montáž podkladní konstrukce okapového plechu a závětrné lišty	mb	40,00	0		0,00
11	Specifikace - OSB deska 24 mm	mb	40,00	0	0,00	
12	Specifikace - kotevní materiál	mb	40,00	0	0,00	
13	Výroba a montáž okapového plechu	mb	38,00	0		0,00
14	Specifikace - okapový plech RŠ 330 mm z poplastovaného plechu VIPLANYL	mb	38,00	0	0,00	
15	Specifikace - kotevní materiál	mb	38,00	0	0,00	
				0		
16	Výroba a montáž závětrné lišty	mb	2,00	0		0,00
17	Výroba a montáž atikového krytu	mb	26,00	0		0,00
18	Specifikace - závětrná lišta RŠ 330 mm Pz+Pe	mb	2,00	0	0,00	
19	Specifikace - atikový kryt RŠ 400 mm Pz+Pe	mb	26,00	0	0,00	
20	Specifikace - kotevní materiál u okapu	mb	2,00	0	0,00	
21	Specifikace - kotevní materiál atiky	mb	26,00	0	0,00	
22	Dodávka a montáž podokapního žlabu RŠ 330 Pz+Pe	mb	19,00	0		0,00
				0		
23	Montáž tepelné izolace	m3	1,50	0		0,00
24	Specifikace - tepelná izolace z pěnového EPS	m3	1,50	0	0,00	
25	Specifikace - lepidlo PUR (technologické lepení)	m3	1,50	0	0,00	
26	Zapěnění spár	Kč	1,00	0	0,00	
				0		
27	Montáž hydroizolace - vodorovně	m2	255,00			0,00
27a	Montáž separace tepelné izolace svisle a vodorovně	m2	295,00	0		0,00
28	Montáž hydroizolace - atiky, VZT, výlez	m2	40,00	0		0,00
29	Specifikace - mPVC střešní fólie RHENOFOL CV tl. 1,5 mm	m2	306,00	0	0,00	
30	Specifikace - mPVC střešní fólie RHENOFOL CV tl. 1,5 mm	m2	50,00	0	0,00	
30a	Specifikace - geotextilie 200 g - vodorovně a svisle	m2	340,00	0	0,00	
31	Specifikace - kotevní materiál - vodorovně	Kč	1 530,00	0	0,00	
32	Specifikace - kotevní materiál - atiky, VZT, výlez	Kč	1,00	0	0,00	
33	Specifikace - čistič / aktivátor - vodorovně	L	2,00	0	0,00	
34	Zpětná montáž hromosvodu - SS svorky , patky	mb	90,00	0		0,00
35	Výroba a montáž kotvící lišty z poplast. plechu RŠ 100 mm - kout plocha/atika nebo VZ	mb	46,00	0	0,00	0,00
36	Výroba a montáž kotvící lišty z poplast. plechu RŠ 100 mm - roh atika, VZT, výlez	mb	62,00	0	0,00	0,00
				0		
37	Jištění detailů - roh, kout, vlnovec	Kč	1,00	0	0,00	
38	Jištění prostupů do D50 mm - prostupová tvarovka	ks	1,00	0	0,00	
				0		
39	Dopravné, jeřáby, přesun hmot, odvoz a likvidace odpadů na skládku apod.	Kč	1,00	0	0,00	
	SOUČET :					0,00
						0,00
	NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)					297 000,00
	DPH 15 % :					44 550,00
	NÁKLADY CELKEM vč. DPH : (Dodávka + Montáž)					341 550,00