


DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1316/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1603, uzavřené dne 21.9.2018, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, primátor, na základě pověření dle bodu 96.
usnesení Rady města Přerova č. 3973/96/6/2018 ze dne 28. 6. 2018
IČO: 003 01 825
DIČ: CZ 003 01 825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. PROFISTAV PŘEROV a.s.

Se sídlem: 75002 Přerov - Přerov VI-Újezdec, K Moštěnici 265/8a
Zastoupen: 
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČO: 25395653
DIČ: CZ25395653
Bankovní spojení: 
Číslo účtu¹: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1897

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

¹Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 21.9.2018, číslo smlouvy objednatele SML/1316/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1603, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH: 603 243,87 Kč

Sazba DPH je 15%

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 2 smlouvy o dílo SML/1316/2018 – oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet, se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1316/2018 jsou aktualizované oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkové rozpočty).
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy

České republiky.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 14. schůzi, konané dne 23.5.2019, usnesením č. 521/16/7/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově 24.5.2019


Za objednatele:



Ing. Petr Merinsky, primátor



V Přerově dne 24.5.2019



Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1316/2018 - oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům gen. Štefánika 4	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce balkonů - DODATEK č.1	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 76
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.5.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	57 930,81	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	153 697,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	45 334,37	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	296 716,25			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		49 565,09			0,00			
ZRN celkem		603 243,87	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 15%		603 243,87	Základ 21%		0,00
			DPH 15%		90 486,58	DPH 21%		0,00
						Celkem bez		603 243,87
						Celkem včetně DPH		693 730,45
Projektant			Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby **Bytový dům gen. Štefánika 4**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Rekonstrukce balkonů

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Přerov

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 17.7.2018

Zpracoval:

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		13	Hloubené vykopávky				0,00	2 625,03	2 625,00		0,0000
1		139601103R00IM	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,97175	1 274,19	0,00	1 238,19	1 238,19	0,0000	0,0000
2		162201203R00IM	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,97175	168,48	0,00	163,72	163,72	0,0000	0,0000
3		162201210R00IM	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,97175	148,93	0,00	144,72	144,72	0,0000	0,0000
4		167101201R00IM	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,97175	488,75	0,00	474,94	474,94	0,0000	0,0000
5		181006111R00IM	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,97175	621,00	0,00	603,46	603,46	0,0000	0,0000
		27	Základy				2 503,87	550,17	3 054,00		2,3200
6		271571111R00IM	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,12675	1 083,30	89,72	47,59	137,31	1,9397	0,2459
7		275313611R00IM	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,845	2 944,00	2 293,82	193,86	2 487,68	2,4169	2,0423
8		275351215R00IM	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,81	439,88	120,33	235,97	356,30	0,0393	0,0318
9		275351216R00IM	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,81	89,82	0,00	72,75	72,75	0,0000	0,0000
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				19 126,92	20 739,72	39 866,60		10,0736
10		411321315R00IM	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	3,0528	3 214,25	8 632,07	1 180,39	9 812,46	2,4535	7,4901
11		411351101R00IM	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	25,48	378,35	2 274,09	7 366,27	9 640,36	0,0454	1,1563
12		411351102R00IM	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	25,48	107,53	0,00	2 739,86	2 739,86	0,0000	0,0000
13		411354177R00IM	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení	m2	22	304,16	1 467,84	5 223,68	6 691,52	0,0075	0,1659
14		411354178R00IM	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění	m2	22	69,58	0,00	1 530,76	1 530,76	0,0000	0,0000
15		413232221R00IM	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	16	205,85	1 730,88	1 562,72	3 293,60	0,0656	1,0498
16		411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 10	t	0,2001	30 775,00	5 022,04	1 136,04	6 158,08	1,0573	0,2116
		62	Úprava povrchů vnější				17 913,29	17 462,05	35 375,30		0,5141
17		601016193R00IM	Penetrace hloubková stropů akrylátová	m2	22	64,29	756,14	658,24	1 414,38	0,0003	0,0073
18		319201317R00	Vyrovnání zdiva pod sokl maltou ze SMS tl. do 30 mm	m2	2,82	173,99	161,59	329,06	490,65	0,0238	0,0670

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
19		622323753RV1	Zatepl.systém podhled, miner.desky tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	22	957,00	11 511,50	9 542,50	21 054,00	0,0148	0,3256
20		622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4,32	246,50	369,75	695,13	1 064,88	0,0049	0,0212
21		622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	28,8	63,19	427,39	1 392,48	1 819,87	0,0001	0,0032
22		602019193R00	Podkladní nátěr podhledů pod tenkovrstvé omítky HC 4	m2	26,2	40,80	443,04	625,92	1 068,96	0,0003	0,0066
23		601019183RT4	Omítka podhledů silikonová zatíraná, zrno 1,5 mm	m2	26,2	323,00	4 243,88	4 218,72	8 462,60	0,0032	0,0833
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 190,39	2 210,04	7 400,40		3,7392
24		631319181R00IM	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	1,54	102,11	0,00	157,25	157,25	0,0000	0,0000
25		631312611R00IM	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,54	3 651,26	4 220,55	1 402,39	5 622,94	2,4220	3,7299
26		632411906R00IM	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	24	67,51	969,84	650,40	1 620,24	0,0004	0,0094
		94	Lešení a stavební výtahy				6 932,68	17 111,11	24 043,80		3,3589
27		941941032R00IM	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	173,31	52,22	1,73	9 048,52	9 050,25	0,0184	3,1854
28		941941192R00IM	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	173,31	35,20	5 750,43	350,08	6 100,51	0,0008	0,1387
29		941941832R00IM	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	173,31	36,57	0,00	6 337,95	6 337,95	0,0000	0,0000
30		941955002R00IM	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22	116,14	1 180,52	1 374,56	2 555,08	0,0016	0,0348
		96	Bourání konstrukcí				6 263,66	77 895,80	84 159,50		9,7791
31		963051113R00IM	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,75	2 978,49	477,76	7 713,09	8 190,85	2,4000	6,6000
32		964076221R00IM	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,432	8 717,01	422,15	3 343,60	3 765,75	1,2580	0,5435
33		963074959R00IM	Vybourání schodnic z ocel.nosníků neplentovaných	m	2,8	267,96	42,11	708,18	750,29	0,0220	0,0616
34		970241150R00IM	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	28,8	756,70	4 316,26	17 476,70	21 792,96	0,0000	0,0000
35		971052261R00IM	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 60 cm	kus	24	1 148,84	417,12	27 155,04	27 572,16	0,0340	0,8160
36		973042241R00IM	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	16	275,99	203,36	4 212,48	4 415,84	0,0180	0,2880
37		974049164R00IM	Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm	m	30	493,93	384,90	14 433,00	14 817,90	0,0490	1,4700
38		968072356T00IM	Demontáž stříšky balkonů ve složení kovové k-ce a zasklením drátosklem	m2	2,86	247,25	0,00	707,14	707,14	0,0000	0,0000
39		979087112R00IM	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,99866	116,14	0,00	115,98	115,98	0,0000	0,0000
40		979011111R00IM	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,99866	271,40	0,00	271,04	271,04	0,0000	0,0000
41		979011121R00IM	Příplatek za každé další podlaží	t	2,99598	161,00	0,00	482,35	482,35	0,0000	0,0000
42		979081111R00IM	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,99866	286,93	0,00	286,55	286,55	0,0000	0,0000
43		979081121R00IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,9933	16,56	0,00	82,69	82,69	0,0000	0,0000
44		979082111R00IM	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,99866	231,71	0,00	231,40	231,40	0,0000	0,0000
45		979082121R00IM	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,98928	25,86	0,00	206,60	206,60	0,0000	0,0000

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
46		97999998R00IM	Poplatek za skládku sutí	t	0,99866	460,00	0,00	459,38	459,38	0,0000	0,0000
47		979093111R00IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,99866	10,59	0,00	10,58	10,58	0,0000	0,0000
		711	Izolace proti vodě				20 353,79	12 068,61	32 422,40		0,1402
48		711212000R00IM	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	28,4	48,19	469,45	899,15	1 368,60	0,0002	0,0060
49		711212002RT3IM	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	4,8	515,78	1 805,71	670,03	2 475,74	0,0034	0,0163
50		711212012RT3IM	Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou	m2	23,6	587,65	9 607,32	4 261,22	13 868,54	0,0036	0,0845
51		711212601R00IM	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	32	182,85	4 575,04	1 276,16	5 851,20	0,0003	0,0102
52		711491172RZ1IM	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	23,6	62,80	523,45	958,63	1 482,08	0,0003	0,0076
53		711482020RZ1IM	Izolační systém Technodren, svisle	m2	22	276,59	3 372,82	2 712,16	6 084,98	0,0007	0,0156
54		998711203R00IM	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	270,7038	4,77	0,00	1 291,26	1 291,26	0,0000	0,0000
		764	Konstrukce klempířské				0,00	14 231,75	14 231,80		0,0000
55		764222430T00IM	Oplechování balkonů - systémová okapnice PROFILA vč. rohů 90st.	m	28,8	485,00	0,00	13 968,00	13 968,00	0,0000	0,0000
56		998764203R00IM	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	120,433	2,19	0,00	263,75	263,75	0,0000	0,0000
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	253 851,96	253 852,00		0,0000
57		767110110T00IM	Dod. a mont. ocel.sloupu z valc.nosníků 2x prof. U100 dl.2,0 m svařený do krabice vč. ko	kg	515,16	156,64	0,00	80 694,66	80 694,66	0,0000	0,0000
58		767110120T00IM	Dod.+mont. ocelové konstrukce balkon. desky z profuilů U120 vč. kotvení a povrch.úprav	kg	428,8	115,14	0,00	49 372,03	49 372,03	0,0000	0,0000
59		767767855IM	Dod+mont.ocel.zábradlí balkonu z prof. JAKL,dl.(2,6+1,2m) v. 1,1 m ,vč.sušáků na prádle	ks	8	14 250,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,0000	0,0000
60		998767203R00IM	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2119,5086	2,30	0,00	4 874,87	4 874,87	0,0000	0,0000
61		767-1VD	Úprava konzol kotvení zábradlí pro dodatečnou montáž zateplovacího systému	kus	32	150,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,0000	0,0000
62		998767203R00IM	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	48	2,30	0,00	110,40	110,40	0,0000	0,0000
		771	Podlahy z dlaždic				24 980,58	26 414,11	51 394,70		0,1334
63		771101210RT1IM	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,02	41,76	543,73	417,59	961,32	0,0002	0,0048
64		771275202RT2IM	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 10x10	m2	1,6	752,10	287,25	916,11	1 203,36	0,0038	0,0060
65		771475014RT2IM	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	32	78,10	537,92	1 961,28	2 499,20	0,0003	0,0109
66		771479001R00IM	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,2	108,80	0,00	1 218,56	1 218,56	0,0000	0,0000
67		771575202RT6IM	Montáž podlah keram.,rezné relief., tmel, 10x10 cm	m2	22	453,68	2 349,60	7 631,36	9 980,96	0,0032	0,0704
68		59764210RIM	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úpra	m2	19,19	384,80	0,00	7 384,31	7 384,31	0,0000	0,0000
69		59764200RIM	dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exte	m2	3,5	577,20	0,00	2 020,20	2 020,20	0,0000	0,0000
70		597642400RIM	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro ir	m2	2,5	621,92	0,00	1 554,80	1 554,80	0,0000	0,0000
71		998771202R00IM	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	243,8026	7,46	0,00	1 818,77	1 818,77	0,0000	0,0000

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
72		998771202R00IM	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	199,8839	7,46	0,00	1 491,13	1 491,13	0,0000	0,0000
73		59764250	Dlažba slinutá balkónová tvarovka 29,8x15 cm	kus	96	221,48	21 262,08	0,00	21 262,08	0,0004	0,0413
		998	Vedlejší náklady				0,00	17 250,00	17 250,00		0,0000
74		005121RIM	Zařízení staveniště	Soubor	1	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	37 568,34	37 568,30		0,0000
75		999000011VDIM	Příplatek za ztížený ruční přesun přes podzemní podlaží bez možnosti použití mechaniza	%	5	6 170,44	0,00	30 852,20	30 852,20	0,0000	0,0000
76		999281111R00IM	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,95657	844,10	0,00	6 716,14	6 716,14	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **603 243,87 Kč**

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Bytový dům gen. Štefánika 4	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce balkonů - DODATEK č.1	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 76
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.5.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	57 930,81	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	153 697,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	45 334,37	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	296 716,25			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		49 565,09			0,00			
ZRN celkem		603 243,87	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
Základ 0%		0,00	Základ 15%		603 243,87	Základ 21%		0,00
			DPH 15%		90 486,58	DPH 21%		0,00
						Celkem bez		603 243,87
						Celkem včetně DPH		693 730,45
Projektant			Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby **Bytový dům gen. Štefánika 4**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Rekonstrukce balkonů

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Přerov

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 17.7.2018

Zpracoval:

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		13	Hloubené vykopávky				0,00	2 625,03	2 625,00		0,0000
1		139601103R00IM	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,97175	1 274,19	0,00	1 238,19	1 238,19	0,0000	0,0000
2		162201203R00IM	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,97175	168,48	0,00	163,72	163,72	0,0000	0,0000
3		162201210R00IM	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,97175	148,93	0,00	144,72	144,72	0,0000	0,0000
4		167101201R00IM	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,97175	488,75	0,00	474,94	474,94	0,0000	0,0000
5		181006111R00IM	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	0,97175	621,00	0,00	603,46	603,46	0,0000	0,0000
		27	Základy				2 503,87	550,17	3 054,00		2,3200
6		271571111R00IM	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,12675	1 083,30	89,72	47,59	137,31	1,9397	0,2459
7		275313611R00IM	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,845	2 944,00	2 293,82	193,86	2 487,68	2,4169	2,0423
8		275351215R00IM	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,81	439,88	120,33	235,97	356,30	0,0393	0,0318
9		275351216R00IM	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,81	89,82	0,00	72,75	72,75	0,0000	0,0000
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				19 126,92	20 739,72	39 866,60		10,0736
10		411321315R00IM	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	3,0528	3 214,25	8 632,07	1 180,39	9 812,46	2,4535	7,4901
11		411351101R00IM	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	25,48	378,35	2 274,09	7 366,27	9 640,36	0,0454	1,1563
12		411351102R00IM	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	25,48	107,53	0,00	2 739,86	2 739,86	0,0000	0,0000
13		411354177R00IM	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení	m2	22	304,16	1 467,84	5 223,68	6 691,52	0,0075	0,1659
14		411354178R00IM	Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění	m2	22	69,58	0,00	1 530,76	1 530,76	0,0000	0,0000
15		413232221R00IM	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	16	205,85	1 730,88	1 562,72	3 293,60	0,0656	1,0498
16		411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100 / 10	t	0,2001	30 775,00	5 022,04	1 136,04	6 158,08	1,0573	0,2116
		62	Úprava povrchů vnější				17 913,29	17 462,05	35 375,30		0,5141
17		601016193R00IM	Penetrace hloubková stropů akrylátová	m2	22	64,29	756,14	658,24	1 414,38	0,0003	0,0073
18		319201317R00	Vyrovnání zdiva pod sokl maltou ze SMS tl. do 30 mm	m2	2,82	173,99	161,59	329,06	490,65	0,0238	0,0670

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
19		622323753RV1	Zatepl.systém podhled, miner.desky tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	22	957,00	11 511,50	9 542,50	21 054,00	0,0148	0,3256
20		622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4,32	246,50	369,75	695,13	1 064,88	0,0049	0,0212
21		622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	28,8	63,19	427,39	1 392,48	1 819,87	0,0001	0,0032
22		602019193R00	Podkladní nátěr podhledů pod tenkovrstvé omítky HC 4	m2	26,2	40,80	443,04	625,92	1 068,96	0,0003	0,0066
23		601019183RT4	Omítka podhledů silikonová zatíraná, zrno 1,5 mm	m2	26,2	323,00	4 243,88	4 218,72	8 462,60	0,0032	0,0833
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 190,39	2 210,04	7 400,40		3,7392
24		631319181R00IM	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	1,54	102,11	0,00	157,25	157,25	0,0000	0,0000
25		631312611R00IM	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,54	3 651,26	4 220,55	1 402,39	5 622,94	2,4220	3,7299
26		632411906R00IM	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	24	67,51	969,84	650,40	1 620,24	0,0004	0,0094
		94	Lešení a stavební výtahy				6 932,68	17 111,11	24 043,80		3,3589
27		941941032R00IM	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	173,31	52,22	1,73	9 048,52	9 050,25	0,0184	3,1854
28		941941192R00IM	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	173,31	35,20	5 750,43	350,08	6 100,51	0,0008	0,1387
29		941941832R00IM	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	173,31	36,57	0,00	6 337,95	6 337,95	0,0000	0,0000
30		941955002R00IM	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22	116,14	1 180,52	1 374,56	2 555,08	0,0016	0,0348
		96	Bourání konstrukcí				6 263,66	77 895,80	84 159,50		9,7791
31		963051113R00IM	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,75	2 978,49	477,76	7 713,09	8 190,85	2,4000	6,6000
32		964076221R00IM	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,432	8 717,01	422,15	3 343,60	3 765,75	1,2580	0,5435
33		963074959R00IM	Vybourání schodnic z ocel.nosníků neplentovaných	m	2,8	267,96	42,11	708,18	750,29	0,0220	0,0616
34		970241150R00IM	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	28,8	756,70	4 316,26	17 476,70	21 792,96	0,0000	0,0000
35		971052261R00IM	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 60 cm	kus	24	1 148,84	417,12	27 155,04	27 572,16	0,0340	0,8160
36		973042241R00IM	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	16	275,99	203,36	4 212,48	4 415,84	0,0180	0,2880
37		974049164R00IM	Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm	m	30	493,93	384,90	14 433,00	14 817,90	0,0490	1,4700
38		968072356T00IM	Demontáž stříšky balkonů ve složení kovové k-ce a zasklením drátosklem	m2	2,86	247,25	0,00	707,14	707,14	0,0000	0,0000
39		979087112R00IM	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,99866	116,14	0,00	115,98	115,98	0,0000	0,0000
40		979011111R00IM	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,99866	271,40	0,00	271,04	271,04	0,0000	0,0000
41		979011121R00IM	Příplatek za každé další podlaží	t	2,99598	161,00	0,00	482,35	482,35	0,0000	0,0000
42		979081111R00IM	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,99866	286,93	0,00	286,55	286,55	0,0000	0,0000
43		979081121R00IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,9933	16,56	0,00	82,69	82,69	0,0000	0,0000
44		979082111R00IM	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,99866	231,71	0,00	231,40	231,40	0,0000	0,0000
45		979082121R00IM	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,98928	25,86	0,00	206,60	206,60	0,0000	0,0000

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
46		97999998R00IM	Poplatek za skládku sutí	t	0,99866	460,00	0,00	459,38	459,38	0,0000	0,0000
47		979093111R00IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,99866	10,59	0,00	10,58	10,58	0,0000	0,0000
		711	Izolace proti vodě				20 353,79	12 068,61	32 422,40		0,1402
48		711212000R00IM	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	28,4	48,19	469,45	899,15	1 368,60	0,0002	0,0060
49		711212002RT3IM	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	4,8	515,78	1 805,71	670,03	2 475,74	0,0034	0,0163
50		711212012RT3IM	Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou	m2	23,6	587,65	9 607,32	4 261,22	13 868,54	0,0036	0,0845
51		711212601R00IM	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	32	182,85	4 575,04	1 276,16	5 851,20	0,0003	0,0102
52		711491172RZ1IM	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	23,6	62,80	523,45	958,63	1 482,08	0,0003	0,0076
53		711482020RZ1IM	Izolační systém Technodren, svisle	m2	22	276,59	3 372,82	2 712,16	6 084,98	0,0007	0,0156
54		998711203R00IM	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	270,7038	4,77	0,00	1 291,26	1 291,26	0,0000	0,0000
		764	Konstrukce klempířské				0,00	14 231,75	14 231,80		0,0000
55		764222430T00IM	Oplechování balkonů - systémová okapnice PROFILA vč. rohů 90st.	m	28,8	485,00	0,00	13 968,00	13 968,00	0,0000	0,0000
56		998764203R00IM	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	120,433	2,19	0,00	263,75	263,75	0,0000	0,0000
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	253 851,96	253 852,00		0,0000
57		767110110T00IM	Dod. a mont. ocel.sloupu z valc.nosníků 2x prof. U100 dl.2,0 m svařený do krabice vč. ko	kg	515,16	156,64	0,00	80 694,66	80 694,66	0,0000	0,0000
58		767110120T00IM	Dod.+mont. ocelové konstrukce balkon. desky z profuilů U120 vč. kotvení a povrch.úprav	kg	428,8	115,14	0,00	49 372,03	49 372,03	0,0000	0,0000
59		767767855IM	Dod+mont.ocel.zábradlí balkonu z prof. JAKL,dl.(2,6+1,2m) v. 1,1 m ,vč.sušáků na prádle	ks	8	14 250,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,0000	0,0000
60		998767203R00IM	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2119,5086	2,30	0,00	4 874,87	4 874,87	0,0000	0,0000
61		767-1VD	Úprava konzol kotvení zábradlí pro dodatečnou montáž zateplovacího systému	kus	32	150,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,0000	0,0000
62		998767203R00IM	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	48	2,30	0,00	110,40	110,40	0,0000	0,0000
		771	Podlahy z dlaždic				24 980,58	26 414,11	51 394,70		0,1334
63		771101210RT1IM	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,02	41,76	543,73	417,59	961,32	0,0002	0,0048
64		771275202RT2IM	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 10x10	m2	1,6	752,10	287,25	916,11	1 203,36	0,0038	0,0060
65		771475014RT2IM	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	32	78,10	537,92	1 961,28	2 499,20	0,0003	0,0109
66		771479001R00IM	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,2	108,80	0,00	1 218,56	1 218,56	0,0000	0,0000
67		771575202RT6IM	Montáž podlah keram.,rezné relief., tmel, 10x10 cm	m2	22	453,68	2 349,60	7 631,36	9 980,96	0,0032	0,0704
68		59764210RIM	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úpra	m2	19,19	384,80	0,00	7 384,31	7 384,31	0,0000	0,0000
69		59764200RIM	dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exte	m2	3,5	577,20	0,00	2 020,20	2 020,20	0,0000	0,0000
70		597642400RIM	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro ir	m2	2,5	621,92	0,00	1 554,80	1 554,80	0,0000	0,0000
71		998771202R00IM	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	243,8026	7,46	0,00	1 818,77	1 818,77	0,0000	0,0000

Č.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
72		998771202R00IM	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	199,8839	7,46	0,00	1 491,13	1 491,13	0,0000	0,0000
73		59764250	Dlažba slinutá balkónová tvarovka 29,8x15 cm	kus	96	221,48	21 262,08	0,00	21 262,08	0,0004	0,0413
		998	Vedlejší náklady				0,00	17 250,00	17 250,00		0,0000
74		005121RIM	Zařízení staveniště	Soubor	1	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	37 568,34	37 568,30		0,0000
75		999000011VDIM	Příplatek za ztížený ruční přesun přes podzemní podlaží bez možnosti použití mechaniza	%	5	6 170,44	0,00	30 852,20	30 852,20	0,0000	0,0000
76		999281111R00IM	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,95657	844,10	0,00	6 716,14	6 716,14	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **603 243,87 Kč**