

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2017/022

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem – vedoucím odd. investic a tech. správy OMI MmP, tel. 466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz;
panem Martinem Hebrem – technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP, tel: 466 859 402, e-mail: Martin.Hebr@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: „Sdružení – Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice“

Vedoucí společník, společník 1:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361,

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441, zastoupená: předsedou představenstva společnosti

a

Společník 2:

MARHOLD a.s., IČO: 15050050, DIČ: CZ15050050,

se sídlem Motoristů 24, Pardubice – Svítkov, PSČ 530 06,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583, zastoupená: členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních:

– předsedou představenstva společnosti

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený ve věcech technických:

– pracovníkem společnosti

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Odpovědný stavbyvedoucí:

č. autorizace: 0602356

Tel:

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo:

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 5.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. **OVZ/VZZR/2017/022**, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: **Rekonstrukce budovy radnice**.

Při vlastní realizaci akce „Rekonstrukce budovy radnice“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací technologických a časových postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit na základě skutečně zjištěného stavu stavebních konstrukcí po jejich odkrytí. Vícepráce související s obnovením původních historických stavebních prvků byly provedeny s cílem zachování těchto specifických prvků budovy, která je kulturní památkou, přičemž rozhodnutí zadavatele o provedení těchto prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k rekonstrukci budovy radnice.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 4, v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši 3.602.640,93 Kč bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 83/2019 – č. 85/2019, které jsou přílohou tohoto dodatku, a v důsledku toho se navyšuje i cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 83/2019

Výměna závěsu za posuvnou zástěnu ve sprchovém koutě v místnosti č. A032b, provedení ocelové výztuhy parapetu v místnosti č. A112 – recepcce, úprava umístění sestavy EPS v recepci místnosti č. A112, oprava omítky a poškozeného koberce v místnosti č. A116, nátěr obložky a dvevního křídla v místnosti č. A116/A117, provizorní napájení hlásiče pro invalidy – hlavní vstup, začištění výmalby po montáži klimatizační jednotky 1.NP a 3.NP (jižní křídlo), demontáž a úprava směrovek únikových východů – chodby 1.NP a 3.NP, úpravy koncových prvků silnoproudých a slaboproudých instalací – chodby 1.NP a 3.NP, pomocné práce při stěhování prostor užívaných zaměstnanci radnice – IV. etapa a demontáž vybavení kanceláří, zazdívka a začištění po staré instalaci A307, zapravení pískovcového sloupku A315a, statické zajištění stávající klenby v místnosti č. B120, statické zajištění nadpraží hydrantových skříní, ŽB věnce na sociálním zařízení 1.NP – 3.NP v severním křídle budovy radnice.

Změna spočívá v drobných dodatečných pracích, které nebylo možné řešit v projektové dokumentaci, přesto bylo nutné je provést. Důvodem je vyšší komfort užívání zaměstnanci zrekonstruovaných prostor, ale i zvýšení bezpečnosti návštěvníků radnice a vyšší úroveň stavebně technického provedení některých dílčích stavebních konstrukcí a nově upravovaných částí instalačních rozvodů.

Z důvodu bezpečnosti návštěvníků radnice v prostorech recepcce došlo k doplnění výztuhy parapetu na celou hloubku niky okenního otvoru. Při dodání vybavení prostor recepcce byla zjištěna kolize odbavovacího pultu a ovládání EPS, byla nutná úprava kabeláže slaboproudu. Vedoucí pracovník radnice chybně poslal řemeslníky na pokládku koberce, došlo k poničení štuků, výmalby a nově položených koberců. Z důvodu užívání prostor radnice veřejností muselo být předčasně zprovozněno napájení hlásiče (naváděcího majáku) pro invalidní osoby. Dle požadavku technika BOZP objednatele byly zdemontovány tabulky únikových cest v předčasně užívaných prostorech budovy. Na žádost zástupců památkové péče byly dodatečně upraveny pozice koncových prvků silnoproudých a slaboproudých instalací. Stavba provedla začištění po stávající skříní telecomu. Nad rámec projektové dokumentace zhotovitel provedl zapravení drážky kabelu elektroinstalace v pískovcovém sloupu pro napájení lucerny na hlavním schodišti. Po odstranění staré malby byla zjištěna statická prasklina v patě, po stranách a po celé délce klenby ve vrcholu. Dle rozhodnutí statika se tato prasklina vyčistila a zapravila cementovou rozpínavou maltou. Nad hydrantovými skříněmi severního křídla chybí statické zajištění nadpraží. Pro podchycení a statické zajištění těchto nadpraží budou

osazeny ocelové profily 2x I120 dl. 1500mm. Místo tradičních překladů bude proveden žb věnec, který bude sloužit i pro ztužení nových příčkových stěn v prostorách sociálních zařízení v severním křídle budovy.

Změnový list č. 83/2019 – drobné pomocné práce a služby
(méněpráce + vícepráce)

76.665,48 Kč bez DPH

Změnový list č. 84/2019

Na základě provedení doplňujícího restaurátorského průzkumu, který byl proveden na základě požadavku zástupců národního památkového ústavu, byl zjištěn větší rozsah a stav dochovaných dekorativních výmalb stěn. Bylo nutné provést plošné odkryvy stěn a stropů taky, aby bylo možné určit rozsah a poškození těchto maleb. Vše vyplývá z dodatečného restaurátorského průzkumu provedeného firmou Ondráček art, s.r.o., ze dne 11.12.2017.

Při vzorkování nových maleb a praktických zkouškách jejich přilnavosti ke stávajícímu podkladu, které měly tvořit očištěné stávající malby, bylo zjištěno, že vlivem navlhčení podkladu novou malbou dochází k plošnému olupování vrstev novodobých maleb a tvorbě puchýřů na stávajících malbách. Na základě posouzení a konzultací objednatele se specialisty na restaurátorské práce a zástupci památkové péče bylo rozhodnuto o provedení plošných odkryvů maleb. Rozhodnutí objednatele o provedení uvedených prací odpovídá jeho přístupu k rekonstrukci budova radnice, která je kulturní památkou.

Změnový list č. 84/2019 – odkryvy maleb
(vícepráce)

3.436.152,63 Kč bez DPH

Změnový list č. 85/2019

Vysekání stávajících rozvodů, dutých míst, srovnání nerovností a provedení nového zednického začistění vápennou jádrovou omítkou v prostorách kanceláří a chodeb v 1.NP – 3.NP severního křídla budovy radnice. Jedná se o záměnu materiálu maltových směsí, kdy namísto plánovaných vápenocementových malt budou nově použité čistě vápenné malty.

Po odstranění stávajících maleb v chodbách a kancelářích severního křídla budovy radnice byly zjištěny velké nerovnosti omítek díky nekvalitnímu zednickému začistění rýh stávajících instalačních rozvodů. Rovněž byla zjištěna dutá místa pod stávajícími omítkami, která je potřeba řádně vyspravit, vyplnit a zednický začistit do roviny okolních omítek. Pro zednické vyspravení budou použité vápenné malty z důvodu požadavku zástupců památkové péče v souvislosti s nálezem historických maleb.

Změnový list č. 85/2019 – vysekání stávajících instalačních rozvodů a nové zednické začistění rýh s použitím vápenných maltových směsí
(méněpráce + vícepráce)

89.822,82 Kč bez DPH

Smluvní strany po vzájemné dohodě potvrzují dokončení díla v termínu 30.6.2019, kromě dodatečných prací ze změnových listů č. 70/2019, č.71/2019, č. 72/2019 a č. 73/2019, které budou dokončené v termínu do 31.7.2019.

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 4

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 83/2019	76 665,48	-258,00	76 923,48
ZMĚNOVÝ LIST Č. 84/2019	3 436 152,63		3 436 152,63
ZMĚNOVÝ LIST Č. 85/2019	89 822,82	-298 071,70	387 894,52
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena dodatku č.4 bez DPH	3 602 640,93	-298 329,70	3 900 970,63

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 4 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	55.460.946,00 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	13.650.684,32 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	69.111.630,32 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	2.742.022,66 Kč
Cena celkem vč. Dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH	71.853.652,98 Kč
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	1.728.451,38 Kč
Celková cena vč. Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH	73.582.104,36 Kč
<u>Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4 bez DPH</u>	<u>3.602.640,93 Kč</u>
Cena celkem vč. Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 bez DPH	77.184.745,29 Kč
DPH 21%	16.208.796,51 Kč
Cena celkem vč. Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 s DPH	93.393.541,80 Kč

(slovy: devadesát tři milióny tři sta devadesát tři tisíce pět set čtyřicet jedna korun českých, osmdesát haléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2017/022 ze dne 5.12.2017 nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 27.5.2019 č. usnesení R/1319/2019

Přílohy: změnové listy č. 83/2019 – č. 85/2019

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
Ing. Martin Charvát
primátor města

.....
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce budovy radnice	
Změnový list		č. 83/2019
<u>Popis Změny:</u> Vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Výměna závěsu za posuvnou zástěnu ve sprchovém koutě v m.č. A032b, provedení ocelové výztuhy parapetu v m.č. A112 – recepcce, úprava umístění sestavy EPS v recepci m.č. A112, oprava omítky a poškozeného koberce v m.č. A116, nátěr obložky a dvevního křídla v m.č. A116/A117, provizorní napájení hlásiče pro invalidy – hlavní vstup, začištění výmalby po montáži klimatizační jednotky 1.NP a 3.NP (jižní křídlo), demontáž a úprava směrovek únikových východů – chodby 1.NP a 3.NP, úpravy koncových prvků silnoproudých a slaboproudých instalací – chodby 1.NP a 3.NP, pomocné práce při stěhování prostor užívaných zaměstnanci radnice – IV.etapa a demontáž vybavení kanceláří, zazdívka a začištění po staré instalaci A307, zapravení pískovcového sloupku A315a, statické zajištění stávající klenby v m.č. B120, statické zajištění hydrantních skříní, ŽB věnce na sociálním zařízení 1.NP – 3.NP		
<u>Popis příčiny Změny:</u> Změna spočívá v drobných dodatečných pracích, které nebylo možné řešit v projektové dokumentaci, přesto bylo nutné je provést. Důvodem je vyšší komfort užívání zaměstnanci zrekonstruovaných prostor, ale i zvýšení bezpečnosti návštěvníků radnice. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků radnice v prostorech recepcce došlo k doplnění výztuhy parapetu na celou hloubku niky. Při dodání vybavení prostor recepcce byla zjištěna kolize barového pultu a ovládání EPS, byla nutná úprava kabeláže. Vedení radnice chybně poslalo řemeslníky na pokládku koberce, došlo k poničení štuků, výmalby a nově položených koberců. Z důvodu užívání prostor radnice veřejností muselo být předčasně zprovozněno napájení hlásiče pro invalidní osoby. Dle požadavku technika BOZP objednatelé byly zdemontovány tabulky únikových cest. Na žádost památkového ústavu byly dodatečně upraveny pozice koncových prvků silnoproudých a slaboproudých instalací. Stavba provedla začištění po stávající skříní telecomu. Nad rámec projektové dokumentace zhotovitel provedl zapravení pískovcového sloupku drážky kabelu pro napájení lucerny na schodišti. Po odstranění staré malby byla zjištěna statická prasklina v patě, po stranách a po celé délce klenby ve vrcholu. Dle rozhodnutí statika se tato prasklina vyčistila a zapravila cementovou rozpínavou maltou. Nad hydrantovými skříněmi severního křídla chybí statické zajištění. Bylo dohodnuto, že budou osazeny 2x I120 dl.1500mm. Místo překladů bude proveden žb věnec i pro ztužení nových příčkových stěn (sociální zařízení v severním křídle).		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 83/2019.		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 16.5.2019		
Podpis: _____		

<u>Stanovisko projektanta:</u> CODE, spol. s r.o., Pardubice S provedením navržených změn souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele:</u> Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 76 665,48 Kč včetně DPH 21%: 92 765,23 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: -258,00 Kč včetně DPH: -312,18 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 76 923,48 Kč včetně DPH: 93 077,41 Kč
Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI – Budova radnice – Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 16.5.2019	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: ✓ Změny budou řešeny dodatkem č. 4 SoD.	
Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 4 SoD. Podpis: _____ Datum: 16.5.2019	Podpis zmocněnce dodavatele _____ Datum: 16.5.2019

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací a méněprací změnového listu č. 83/2019

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 83

Stavba:

Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice

Objekt:

Chyby projektové dokumentace

Soupis:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 665,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	76 665,48	21,00%	16 099,75
snižená	0,00	15,00%	0,00
zakl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 765,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 83

Stavba: Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice

Objekt: Chyby projektové dokumentace

Soupis:

Místo:

Datum: 01.05.2019

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1

Projektar CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Par

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	76 665,48
HSV - Práce a dodávky HSV	76 665,48

SOUPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ

Stavba: Pardubice, Pernštýnské nám.č.p. 1, Rekonstrukce budovy radnice

Místo:	Pardubice, Pernštýnské nám.č.p.1	Datum:	15.05.2019
Objednatel:	Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí	Projektant:	CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice
Zhotovitel:	"Sdružení - Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice"vedoucí společník: 1: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., společník 2: MARHOLD a.s.	Zpracovatel:	CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	76 665,48
1 - Výměna závěsu za posuvnou zástěnu 12_18	7 843,68
2 - Ocelová výztuha parapetu 12_18	7 014,80
3 - Úprava umístění sestavy EPS v recepci 12_18	1 482,00
4 - Oprava omítky a poškozeného koberce 2_19	547,04
5 - Nátěr obložky a dvevního křídla 1_19	449,28
6 - Nátěr obložky a dvevního křídla 1_19	449,28
7 - Provizorní napájení hlásiče pro invalidy 1_19	889,20
8 - Začištění výmalby po montáži klimatizační jednotky 2_19	2 340,00
19 - Demontáž a úprava směrovek únikových východů 2_19	444,60
10 - Úpravy koncových prvků SIL a SLA 2_19	1 482,00
11 - Pomoc při stěhování z IV.etapy a demontáže vybavení kanceláří 3_19	6 520,80
12 - Zazdívk a začištění po staré instalaci 3_19	889,20
13 - Zapravení pískovcového sloupku 3_19	741,00
14 - Statické zajištění stávající klendby 4_19	22 822,80
15 - Statické zajištění hydrantních skříní 4_19	13 342,75
16 - ŽB věnce na sociálním zařízení 4_19	9 407,05

ROZPOČET č.1

Stavba: **Výměna závěsu za posuvnou zástěnu**

Datum: 05.12.2018

Požadavek: Požadavek investora

Schválil: Ing. Javůrek, Hebr

Místo: Sociální zařízení 1PP (Letáček)

Popis: Na požadavek investora bude zrušen závěs ve sprše a bude namontovaná posuvná zástěna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							7 843,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 542,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				7 542,00
1	K	767992R	D+M rozpěrná tyč do sprchy pro závěs dl.900mm	kus	-1,000	258,00	-258,00 SO 04 - 78
	VV		Tabulka ostatních výrobků				
	VV		"m.č.A032b"1		1,000		
2	K	/252450961	Zástěna sprchová pevná do výšky 2000 mm a šířky 300 mm, bezpečnostní sklo, katedrální vzor, D+M	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00 SO 04 - 188
3	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	75,42	301,68 R položka

ROZPOČET č.2

Stavba: Ocelová výztuha parapetu

Datum: 10.12.2018

Požadavek: Požadavek investora a GP

Schválil: Ing. Javůrek, Hebr, uživatel

Místo: A112 - recepcie

Popis: Na požadavek TDI, GP a uživatele byl namontován parapet na celou hloubku niky včetně ocelové výstuhy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 014,80**

D PSV Práce a dodávky PSV 6 745,00

D 767 Konstrukce zámečnické 6 745,00

1	K	R01	Montáž ocelové výstuhy parapetu	h	5,000	285,00	1 425,00	R položka
VV			2 lidí 2,5 hodiny					
2	K	R02	Ocelová výztuha	ks	2,000	2 660,00	5 320,00	R položka
3	K	R03	Kompletační činnost	%	4,000	67,45	269,80	R položka

ROZPOČET č.3

Stavba: Úprava umístění sestavy EPS v recepci

Datum: 12.12.2018

Požadavek: Požadavek investora

Schválil: Uživatel, Hebr

Místo: A112 - recepce

Popis: Na požadavek uživatele byly přesehány kabely EPS. Kolize barového pultu a ovládání EPS. Vývody byly dle PD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 482,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 425,00

D	21-M	Elektromontáže					1 425,00	
1	K	R01	Vysekání a přesunutí vývodů pro EPS, včetně stavebního zapravení	h	5,000	285,00	1 425,00	R položka
		VV	1člověk 5 hodin					
2	K	R02	Kompletační činnost	%	4,000	14,25	57,00	R položka

ROZPOČET č. 4

Stavba: Oprava omítky a poškozeného koberce

Datum: 10.02.2019

Požadavek: Uživatel

Schválil: Hebr

Místo: A116

Popis: Radnice chybně poslala řemeslníky na pokládku koberce. Poničili štuky, výmalbu a nově položené koberce.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **547,04**

D HSV Práce a dodávky HSV **526,00**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **526,00**

1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	42,00	42,00 SO 04 -7
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	234,00	234,00 SO 04 -8
3	K	R01	Oprava poškozené části koberce	ks	1,000	250,00	250,00
3	K	R02	Kompletační činnost	%	4,000	5,26	21,04 R položka

ROZPOČET č. 5

Stavba: Nátěr obložky a dveřního křídla

Datum: 20.01.2019

Požadavek: Uživatel

Schválil: Hebr, TDI

Místo: A116/A117

Popis: Na požadavek uživatele byly nad rámec PD natřeny obložky dveří a zárubní.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							449,28	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				432,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				432,00	
1	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x email - zárubně	m2	3,000	144,00	432,00	SO 04 - 95
3	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	4,32	17,28	R položka

ROZPOČET č. 6

Stavba: Nátěr obložky a dveřního křídla

Datum: 20.01.2019

Požadavek: Uživatel

Schválil: Hebr, TDI

Místo: A116/A117

Popis: Na požadavek uživatele byly nad rámec PD natřeny obložky dveří a zárubní.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							449,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				432,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				432,00
1	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x email - zárubně	m2	3,000	144,00	432,00 SO 04 - 95
3	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	4,32	17,28 R položka

ROZPOČET č. 7

Stavba: Provizorní napájení hlásiče pro invalidy

Datum: 30.01.2019

Požadavek: Uživatel

Schválil: Hebr, TDI

Místo: Hlavní vstup

Popis: Na požadavek uživatel bylo provizorně zprovozněno napájení hlásiče pro invalidy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							889,20	
D M Práce a dodávky M							855,00	
D 21-M Elektromontáže							855,00	
1	K	R01	Provizorní propojení okruhů a vyvedení vývodu ve fasádě	h	3,000	285,00	855,00	R položka
VV			1člověk 3 hodin					
2	K	R02	Kompletační činnost	%	4,000	8,55	34,20	R položka

ROZPOČET č. 8

Stavba: Začištění výmalby po montáži klimatizační jednotky

Datum: 12.02.2019

Požadavek: Uživatel

Schválil: Hebr

Místo: 1NP a 3NP (jižní křídlo)

Popis: Na požadavek uživatele byly začištěny klimatizační jednotky a výmalby po jejich montáži.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							2 340,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 250,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				2 250,00	
1	K	R01	Provizorní propojení okruhů a vyvedení vývodu ve fasádě	ks	15,000	150,00	2 250,00	R položka
	VV		3NP - 10ks		10			
	VV		1NP - 5ks		5			
2	K	R02	Kompletační činnost	%	4,000	22,50	90,00	R položka

ROZPOČET č. 9

Stavba: Demontáž a úprava směrovek únikových východů
Datum: 20.02.2019
Požadavek: Uživatel
Schválil: Hebr
Místo: Chodby 1NP a 3NP
Popis: Na požadavek technika BOZP (pan Drábek) byly zdemontovány cedulky únikových cest (směrovky).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							444,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				427,50	
D	21-M		Elektromontáže				427,50	
1	K	R01	Demontáž a úprava cedulek únikových východů	h	1,500	285,00	427,50	R položka
	VV		1člověk 1,5 hodin					
3	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	4,28	17,10	R položka

ROZPOČET č. 10

Stavba: Úpravy koncových prvků SIL a SLA

Datum: 25.02.2019

Požadavek: NPÚ

Schválil: Hebr

Místo: Chodby 1NP a 3NP

Popis: Na požadavek NPÚ byly dodatečně opraveny pozice koncových prvků - SLA a SIL

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							1 482,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 425,00	
D	21-M		Elektromontáže				1 425,00	
1	K	R01	Dodatečná úprava vývodů koncových prvků SIL a SLA, včetně stavebního začištění	h	5,000	285,00	1 425,00	R položka
		vv	1člověk 5 hodin					
3	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	14,25	57,00	R položka

ROZPOČET č. 11

Stavba: Pomoc při stěhování z IV.etapy a demontáže vybavení kanceláří

Datum: 11.03.2019

Požadavek: Požadavek investora

Schválil: Hebr

Místo: IV. Etapa

Popis: Pomoc při stěhování z IV.etapy a demontáže vybavení kanceláří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							6 520,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 270,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 270,00	
1	K	R01	Demontáže a stěhování vybavení kanceláří	h	22,000	285,00	6 270,00	R položka
	WV		2 lidí 11 hodin					
2	K	R02	Kompletační činnost	%	4,000	62,70	250,80	R položka

ROZPOČET č. 12

Stavba: **Zazdívka a začištění po staré instalaci**

Datum: 25.03.2019

Požadavek: Kmošek

Schválit: Hebr

Misto: A307

Popis: Na požadavek uživatele byla zaděna a začištěna omítka po stávajícím telecomu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							889,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				855,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				855,00
1	K	R01	Vybourání, zazdění, omítnutí, zaštukování a výmalba po starém telecomu	h	3,000	285,00	855,00
vv 1 člověk 3 hodin							
2	K	R02	Kompletační činnost	%	4,000	8,55	34,20

ROZPOČET č. 13

Stavba: Zapravení pískovcového sloupku

Datum: 20.03.2019

Požadavek: TDI

Schválil: Hebr

Místo: A315a

Popis: Nad rámec PD byl zapraven pískovcový sloupek po Sil kabelu pro napojení lucerny na schodišti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							741,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				712,50	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				712,50	
1	K	R01	Začištění pískovce	h	2,500	285,00	712,50	R položka
		vv	1 člověk 2,5 hodin					
2	K	R02	Kompletační činnost	%	4,000	7,13	28,50	R položka

ROZPOČET č. 14

Stavba: Statické zajištění stávající klendby

Datum: 03.04.2019

Požadavek: GP, TDI

Schválil: Hebr, TDI

Místo: B120

Popis: Po odstranění staré malby byla zjištěna statická prasklina v patě, po stranách klendby (přes celou chodbu) a po celé délce klendby ve vrcholu. Bylo dohodnuto, že prasklina bude proškrábnuta a vyplněno cementovou rozpínavou maltou.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							22 822,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 945,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				21 945,00	
1	K	R01	Oprava staických prasklin	h	77,000	285,00	21 945,00	R položka
		VV	2 lidí 3,5 dne					
3	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	219,45	877,80	R položka

ROZPOČET č. 15

Stavba: Statické zajištění hydrantních skříní

Datum: 05.04.2019

Požadavek: GP, TDI

Schválil: Hebr

Místo: hydrantní skříně

Popis: Nad hydrantními skříněmi chybí statické zajištění. Bylo dohodnuto, že budou osazeny 2x I120 dL, 1500mm. Jedná se o 6ks hydrantních skříní.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 342,75

D PSV Práce a dodávky PSV 12 829,57

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 829,57

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L	t	0,200	7 759,50	1 550,35	SO 04
2	M	133834150	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,20	20 700,00	4 135,86	SO 04
3	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pátenými na MVC	m3	1,200	3 802,80	4 563,36	SO 01
4	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm - kolem zhlaví trámů	kus	12,000	215,00	2 580,00	SO 01
5	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	128,30	513,18	R položka

ROZPOČET č. 16

Stavba: ŽB věnce na sociálním zařízení

Datum: 06.04.2019

Požadavek: Chyba projektu

Schválil: Ing. Javůrek, Hebr

Místo: Sociální zařízení 1NP - 3NP

Popis: V PD nejsou překlady ani ztužení zdí. Bylo dohodnuto, že místo překladů bude proveden ŽB věnec i pro ztužení příčky (sociální zařízení)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **9 407,05**

HSV - Práce a dodávky HSV **9 045,24**

4 - Vodorovné konstrukce **9 045,24**

1	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,631	2 619,00	1 653,11	Kros - 10%
	W		Půdorys 1.NP B vlevo - nový stav					
	W		(1,05+0,9+2,47+2,47+2,95+0,5)*0,1*0,2		0,207			
	W		Půdorys 2.NP B vlevo - nový stav					
	W		(1,3+1,3+2,58+2+1,65+1,05)*0,1*0,2		0,198			
	W		Půdorys 3.NP B vlevo - nový stav					
	W		(1,3+1,3+2,58+2+1,1+3,06)*0,1*0,2		0,227			
2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,918	246,60	4 665,18	Kros - 10%
	W		Půdorys 1.NP B vlevo - nový stav					
	W		(1,05+0,9+2,47+2,47+2,95+0,5)*2*0,3		6,204			
	W		Půdorys 2.NP B vlevo - nový stav					
	W		(1,3+1,3+2,58+2+1,65+1,02)*2*0,3		5,910			
	W		Půdorys 3.NP B vlevo - nový stav					
	W		(1,3+1,3+2,58+2+1,1+3,06)*2*0,3		6,804			
3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,918	53,82	1 018,17	Kros - 10%
4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,050	33 840,00	1 708,78	Kros - 10%
5	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	90,45	361,81	R položka

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce budovy radnice	
Změnový list		č. 84/2019
<u>Popis Změny:</u> Vícepráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Na základě provedení doplňujícího restaurátorského průzkumu, který byl proveden na požadavek zástupců národního památkového ústavu, byl zjištěn větší rozsah a stav dochovaných dekorativních výmalb stěn. Bylo nutné provést plošné odkryvy stěn a stropů taky, aby bylo možné určit rozsah a poškození těchto maleb. Vše vyplývá z dodatečného restaurátorského průzkumu provedeného firmou Ondráček art, s.r.o. dne 11.12.2017.		
<u>Popis příčiny Změny:</u> Při vzorkování nových maleb a praktických zkouškách jejich přilnavosti ke stávajícímu podkladu, které měly tvořit očištěné stávající malby, bylo zjištěno, že vlivem navlhčení podkladu novou malbou dochází k plošnému olupování vrstev novodobých maleb a tvorbě puchýřů na stávajících malbách. Na základě posouzení a konzultací objednatele se specialisty na restaurátorské práce a zástupci památkové péče bylo rozhodnuto o provedení plošných odkryvů maleb. Rozhodnutí objednatele o provedení uvedených prací odpovídá jeho přístupu k rekonstrukci budova radnice, která je kulturní památkou.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 84/2019.		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 16.5.2019		Podpis: _____

Stanovisko projektanta: **CODE, spol. s r.o., Pardubice**

S provedením těchto víceprací souhlasíme, neboť v době zpracování projektové dokumentace rekonstrukce budovy radnice nebylo možné předpokládat problematické spojení nových maleb se stávajícími novodobými malbami.

Stanovisko dodavatele: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 3 436 152,63 Kč

včetně DPH 21%: 4 157 744,68 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč

včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 3 436 152,63 Kč

včetně DPH: 4 157 744,68 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – Budova radnice – Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ **Datum: 16.5.2019**

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem č. 4 SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 4 SoD.

Podpis: _____

Datum: 16.5.2019

Podpis zmocněnce dodavatele

Datum: 16.5.2019

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací změnového listu č. 84/2019

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 84

Stavba:

Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice

Objekt:

Odkryv historických maleb

Soupis:

KSO:

Misto:

CC CZ:

Datum: 16.10.2018

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 436 152,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 436 152,63	21,00%	721 592,05
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesena	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesena	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 157 744,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 84

Stavba:

Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice

Objekt:

Odkryv historických maleb

Soupis:

Místo:

Datum: 16.10.2018

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1

Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 436 152,63

HSV - Práce a dodávky HSV

3 436 152,63

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 436 152,63

ZMĚNOVÝ LIST Č. 84

Stavba:

Radnice Pardubice

Objekt:

Odkryv historických maleb

Soupis:

Místo:

Datum: 16.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 436 152,63	
Práce restaurátorské							3 436 152,63	
D	6		Úpravy povrchů, podlah				3 436 152,63	
7			Odkryvy historických maleb	m2	1 876,290	1 500,00	2 814 435,00	
8			Odkryv strop kanceláře primátorské patro (z 25%)	m2	41,880	1 500,00	62 820,00	
9			Odkryv sádra mč. A210	m2	117,430	1 760,00	206 676,80	
10			Rozpracovanost chodby A314B z 60%	m2	75,030	4 694,40	352 220,83	

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce budovy radnice	
Změnový list		č. 85/2019
<u>Popis Změny:</u> Vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto Změnového listu, jedná se o tyto práce: Vysekání stávajících rozvodů, dutých míst, srovnání nerovností a provedení nového zednického začistění vápennou jádrovou omítkou v prostorách kanceláří a chodeb v 1.NP – 3.NP severního křídla budovy radnice. Jedná se o záměnu materiálu maltových směsí, kdy namísto plánovaných vápenocementových malt budou nově použité čistě vápenné malty.		
<u>Popis příčiny Změny:</u> Po odstranění stávajících maleb v chodbách a kancelářích severního křídla budovy radnice byly zjištěny velké nerovnosti omítek díky nekvalitnímu zednickému začistění rýh stávajících instalačních rozvodů. Rovněž byla zjištěna dutá místa pod stávajícími omítkami, která je potřeba řádně vyspravit, vyplnit a zednický začistit do roviny okolních omítek. Pro zednické vyspravení budou použité vápenné malty z důvodu požadavku zástupců památkové péče v souvislosti s nálezem historických maleb.		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 85/2019.		
Technik OITS OMI MmP: pan Martin Hebr		
Dne: 16.5.2019	Podpis: _____	

<u>Stanovisko projektanta: CODE, spol. s r.o., Pardubice</u> S provedením navržené změny souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 89 822,82 Kč včetně DPH 21%: 108 685,61 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: -298 071,70 Kč včetně DPH: -360 666,76 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 387 894,52 Kč včetně DPH: 469 352,37 Kč
Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly 711/OMI – Budova radnice – Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 16.5.2019	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: Změny budou řešeny dodatkem č. 4 SoD.	
Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 4 SoD. Podpis: _____ Datum: 16.5.2019	Podpis zmocněnce dodavatele _____ Datum: 16.5.2019

Příloha: položkový rozpočet změn – víceprací a méněprací změnového listu č. 85/2019

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 85

Stavba:

Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice

Objekt:

Skládání starých rozvodů a jejich zapravení 2. etapa

Soupis:**KSO:****Misto:****Zadavatel:**

Magistrát města Pardubic, Pernštyňské náměstí 1

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

CC CZ:

Datum: 01.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****89 822,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 822,82	21,00%	18 862,79
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nálova	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****108 685,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 85

Stavba:

Rekonstrukce budovy radnice, Pardubice

Objekt:

Sekání starých rozvodů a jejich zapravení - 2. etapa

Soupis:

Místo:

Datum: 01.05.2019

Zadavatel:

Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1

Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

89 822,82

HSV - Práce a dodávky HSV

89 822,82

- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

89 822,82

ZMĚNOVÝ LIST Č. 85

Stavba:

Radnice Pardubice

Objekt:

Sekání starých rozvodů a jejich zapravení - 2. etapa

Soupis:

Místo:

Datum: 01.05.2019

Zadavatel: Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1

Projektant: CODE,s.r.o.,Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							89 822,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 822,82	
D			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				89 822,82	
1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	-45,144	656,10	-29 618,98	KROS - 10%
2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-715,580	234,00	-167 445,72	S004-9
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů nanášená ručně	m2	-374,100	270,00	-101 007,00	
4	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	45,144	697,50	31 487,94	KROS - 10%
5	K	611135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou tl do 10 mm	m2	493,750	315,00	155 531,31	KROS - 10%
6	K	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	261,870	256,80	67 248,22	KROS - 10%
7		612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	715,580	107,10	76 638,82	KROS - 10%
8		611311133	Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	374,100	143,10	53 533,71	KROS - 10%
9	K	R01	Kompletační činnost	%	4,000	863,68	3 454,72	Ř pološka