

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č.j. 87-2019-508101

uzavřené dne 21.2.2019

(dále jen „smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada,
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 02, Děčín I

Tel.: +420 725 901 576, 721 451 254

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

zastoupený:

Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti

adresa:

náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00

Praha 3 - Vinohrady

tel./fax:



e-mail:




ID DS:

hrfzdk

v technických záležitostech oprávněn jednat:



tel./fax:



e-mail:



bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

260808487/0300

IČO:

02072530

DIČ:

CZ 02072530



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 215229.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice

Místo plnění veřejné zakázky: okres Děčín, Arnoltice

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě jsou vícepráce vyvolané potřebnými změnami realizovaných prací v kilometrůžce cesty 0,590 – 0,800; 0,900 – 0,934; 1,140 – 1,198 km při stavbě s názvem Rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice.
2. Důvodem těchto změn je nepředvídatelné zjištění o nevyhovující únosnosti zlepšené zemní pláně a potřeba realizace opatření k zajištění předepsané únosnosti.
3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ.

Čl. II Rozsah změny

1. Cena víceprací ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 442 709,35 Kč
Celková cena ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 6 107 295,79 Kč
2. Tímto dodatkem se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:
Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení:
bez DPH činí **6 107 296 Kč**
DPH 21 % činí **1 282 532 Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **7 389 828 Kč**
3. Vícepráce budou vyfakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



V Teplicích dne 14.6. 2019

V Praze dne 14.6.2019

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Ing. Jan Jakubův
jednatel společnosti

v.z. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.2 k HPC2

Objekt:

Objednatel: SPÚ

Zhotovitel:

Místo: Arnoltice

Zpracoval: Tirast, s.r.o.

Datum: 31. 5. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------------------------------|-----|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 220 474,63 | 209 635,65 | 430 110,28 | | 0,123 |
| 1 Zemní práce | | | | | | | 13 429,53 | 110 271,55 | 123 701,08 | | 0,000 |
| 1 | 001 | 122101102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m ³ | m ³ | 203,850 | 45,00 | 0,00 | 9 173,25 | 9 173,25 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 001 | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 1 až 3 | m ³ | 20,390 | 25,00 | 0,00 | 509,75 | 509,75 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 001 | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m ³ | 21,740 | 25,00 | 0,00 | 543,50 | 543,50 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 001 | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ | m ³ | 72,480 | 185,00 | 0,00 | 13 408,80 | 13 408,80 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m ³ | 276,330 | 178,00 | 0,00 | 49 186,74 | 49 186,74 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 203,85 | | 203,850 | | | | | | |
| | | | 72,48 | | 72,480 | | | | | | |
| | | | Součet | | 276,330 | | | | | | |
| 6 | 001 | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m ³ | 2 763,300 | 6,50 | 0,00 | 17 961,45 | 17 961,45 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 2038,50 | | 2 038,500 | | | | | | |
| | | | 724,80 | | 724,800 | | | | | | |
| | | | Součet | | 2 763,300 | | | | | | |
| 7 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m ³ | 276,330 | 12,00 | 0,00 | 3 315,96 | 3 315,96 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 203,85 | | 203,850 | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.2 k HPC2

Objekt:

Objednatel: SPÚ

Zhotovitel:

Místo: Arnoltice

Zpracoval: Tirast, s.r.o.

Datum: 31. 5. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------|
| | | | 72,48 | | 72,480 | | | | | | |
| | | | Součet | | 276,330 | | | | | | |
| 8 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 497,390 | 27,00 | 13 429,53 | 0,00 | 13 429,53 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 366,93 | | 366,930 | | | | | | |
| | | | 130,46 | | 130,460 | | | | | | |
| | | | Součet | | 497,390 | | | | | | |
| 9 | 001 | 181951102 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 359,000 | 11,90 | 0,00 | 16 172,10 | 16 172,10 | 0,000 | 0,000 |
| 2 Zakládání | | | | | | | 109 047,61 | 42 435,59 | 151 483,20 | | 0,123 |
| 10 | 002 | 211511111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným | m3 | 72,480 | 925,00 | 45 344,94 | 21 699,06 | 67 044,00 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 002 | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 724,800 | 34,00 | 3 906,67 | 20 736,53 | 24 643,20 | 0,000 | 0,123 |
| 12 | | 693660530 | Geotextilie separační a filtrační 300g/m2 | m2 | 797,280 | 75,00 | 59 796,00 | 0,00 | 59 796,00 | 0,000 | 0,000 |
| 5 Komunikace pozemní | | | | | | | 97 997,49 | 56 928,51 | 154 926,00 | | 0,000 |
| 13 | 221 | 561061131 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm | m2 | 1 359,000 | 25,00 | 2 310,30 | 31 664,70 | 33 975,00 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1 359,000 | 89,00 | 95 687,19 | 25 263,81 | 120 951,00 | 0,000 | 0,000 |
| VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 0,00 | 12 599,07 | 12 599,07 | | 0,000 |
| VRN4 Inženýrská činnost | | | | | | | 0,00 | 12 599,07 | 12 599,07 | | 0,000 |
| 16 | 000 | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | ks | 3,000 | 4 199,69 | 0,00 | 12 599,07 | 12 599,07 | 0,000 | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č.2 k HPC2

Objekt:

Objednatel: SPÚ

Zhotovitel:

Místo: Arnoltice

Zpracoval: Tirast, s.r.o.

Datum: 31. 5. 2019

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|---------------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Celkem | | | | | | | 220 474,63 | 222 234,72 | 442 709,35 | | 0,123 |