

# OBJEDNACÍ LIST číslo: RR – 5/2019

## ODBĚRATEL:

Město Kadaň  
Mírové náměstí 1  
432 01 Kadaň

## DODAVATEL:

Jaroslav Fišer



ze dne: 11. června 2019

požadovaná dodací lhůta: 10. září 2019

### Objednáváme u Vás:

Opravu soklu a základny pod sochou ak. sochaře Václava Kyselky před poliklinikou, ul Golovinova v Kadani

### Cenová kalkulace zahrnuje kamenické práce:

Výrobu a osazení kamenných prvků

### Stávající stav:

Podstavec a taktěž základna pod podstavcem jsou obloženy světlým mramorem. Mramorový obklad je již zvětralý, popraskaný. Místy chybí úplně. Částečně je narušena i soudržnost betonové základny. Beton má praskliny a odpadlé zvětralé části.

**Materiál:** božanovský pískovec / z lomu v Teplicích nad Metují /

Tento pískovec se vyznačuje velkou odolností proti otěru a povětrnostním podmínkám, je tvrdý i na opracování.

### Kamenické práce přípravné:

Odstranění odžilých mramorových obkladů, odsekání zbytků lepidla, odstranění mechů. Oprava betonového podstavce, odstranění zvětralých částí a nahrazení novým betonem. Spojení budou zajišťovat anticoro čepy.

### Výroba kamenných prvků – obkladů - dle zaměření a jejich osazení:

Kamenné prvky vyrobené v síle 4 cm, celkem 6 kusů do rozměru 222,5 x 225,5 cm.

Kamenné obklady soklu pod sochu - v síle 5 cm, celkem 4 kusy o rozměrech 87,5 x 64 cm.

Obklady se budou upravovat dle individuálního zaměření.

Spasování kamenů a usazení do lepidlového lože.

Zaspárování vápennou spárovací hmotou v barvě kamene.

Ošetření kamene – hydrofobizace.

Na plintě sochy jsou patrné mechy a zašpinění prachovými nánosy.  
Spodní část sochy bude ručně umyta kartáči.  
Vylomená část bude zaretušována, dokolorována a ošetřena Porosilem.

Materiál a výroba kamenných prvků:.....	40720,-Kč
Odstranění starých obkladů a oprava betonové základny: .....	7840,-Kč
Kamenické práce - osazení obkladových desek:.....	23560,-Kč
Materiál:.....	4850,-Kč
Stavební lepidlo mrazuvzdorné flexi, spárovací hmota, betonová směs, anticoro čepy.	
Doprava místní:.....	600,-Kč
/doprava materiálu a pracovníků na stavbu /	
Hydrofobizace kamene, ošetření kamene:.....	2800,-Kč
/Napuštění kamene impregnací POROSIL /	
Ošetření plinty sochy:.....	6300,-Kč
Likvidace sutě:.....	<b>zdarma</b>

Cena celkem:.....86670,-Kč  
DPH : ..18201,- Kč

**Celkem s DPH:.....104871,-Kč**

**Cena objednávky: 104.871 Kč**

---

**Bankovní spojení: KB Kadaň    Vyřizuje: Ing. Purnochová    Schválila dne: 11. 6. 2019**

**Č. účtu:** ██████████  
**IČO:** ██████████  
**DIČ:** ██████████

**Tel:** 474 319 547  
**Fax:** 474 319 504

Ing. Jana Purnochová  
vedoucí odboru RR, ÚP a PP

---

**Akceptace objednávky:**

**KOPII OBJEDNACÍHO LISTU PŘILOŽTE K FAKTUŘE!**