

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 002
Stavba: Úprava elektroinstalace MŠ Lesní, čp. 859, Orlová-Lutyně

JKSO:
Místo: Orlová

CC-CZ:
Datum: červen 2019

Objednatel:
Město Orlová, Osvobození 796, Orlová - Lutyně 735 14

IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Zhotovitel:
LSM elektrik farson s.r.o

IČ: 07614829
DIČ: CZ07614829

Projektant:
[redacted] Topolová 575, 742 85 Vřesina

IČ: 64969576
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 275 211,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 275 211,97

DPH základní	21,00%	ze	275 211,97	57 794,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 333 006,48

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

4.6.2019
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 002

Stavba: Úprava elektroinstalace MŠ Lesní, čp. 859, Orlová-Lutyně

Místo: Orlová

Datum: červen 2019

Objednatel: Město Orlová, Osvobození 796, Orlová - Lutyně 735 14

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	275 211,97	333 006,48
01	Pavilon A	135 406,57	163 841,95
02	Pavilon B	139 805,40	169 164,53
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		275 211,97	333 006,48

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava elektroinstalace MŠ Lesní, čp. 859, Orlová-Lutyně

Objekt: 01 - Pavilon A

Místo: Orlová

Datum: červen 2019

Objednatel: Město Orlová

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: LSM elektrik farson s.r.o

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

135 406,57

ROZPOČET

Stavba: Úprava elektroinstalace MŠ Lesní, čp. 859, Orlová-Lutyňě

Objekt: 01 - Pavilon A

Místo: Orlová

Datum: červen 2019

Objednatel: Město Orlová

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: LSM elektrik farson s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135 406,57

HSV - Práce a dodávky HSV

374,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	10,000		
2	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

101 752,22

741 - Elektroinstalace - silnoproud

101 752,22

3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	280,000		
4	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	250,000		
5	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40	m	30,000		
6	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	28,000		
7	M	34571512	krabice přístrojová instalační LK 80x28/T	kus	28,000		
8	M	34571551	vičko krabic z PH, D 80 mm	kus	28,000		
9	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm ² , 400 V 24 A	kus	140,000		
10	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	35,000		
11	M	34140826.PKB	H07V-U 6 ZZ	m	35,000		
12	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	4,000		
13	M	34535400	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	4,000		
14	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	4,000		
15	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	4,000		
16	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	4,000		
17	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	23,000		
18	M	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	23,000		
19	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	23,000		
20	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	23,000		
21	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	1,000		
22	M	34535711	přepínač křížový řazení 7 10A bílý	kus	1,000		
23	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	1,000		
24	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	1,000		
25	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
26	M	34536398	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	1,000		
27	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá, s clonkami, s natočenou dutinkou	kus	11,000		
29	K	741210008.R	Přidružený materiál k úpravám rozvaděče dle schéma zapojení	kpl.	1,000		
30	K	741210007.R	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	8,000		
31	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus	2,000		
32	M	34823735	svítidlo zářivkové MODUS BRSB4KO480V3/NDSM 34W 4000K 3600lm, IP44	kus	2,000		
33	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	6,000		
34	M	34823741	svítidlo zářivkové MODUS LLX236ALDP2EP 2x36W IP20 6500K 3250lm včetně zářivek	kus	6,000		
35	K	741371004.R	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem + nouzový zdroj	kus	4,000		
36	M	34823740	svítidlo zářivkové MODUS LLX236ALDP2EP 2x36W IP20 6500K 3250lm nouzový zdroj 1 hod.	kus	4,000		
37	K	741372111	Montáž svítidlo LED přisazené	kus	12,000		
38	M	34818210	přisazené svítidlo LUCAS LED 24W 4000K 1560lm	kus	12,000		
39	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		
40	K	741999001.R	Demontáž původní elektroinstalace	hod	20,000		
41	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	1 160,935		

M - Práce a dodávky M

30 280,35

21-M - Elektromontáže

30 280,35

42	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	2,000		
43	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí vč. pásku	kus	2,000		
44	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	620,000		
45	M	34111030.PKB	CYKY-J 3x1,5	m	287,500		
46	M	34111031.PKB	CYKY-O 3x1,5	m	184,000		
47	M	34111036.PKB	CYKY-J 3x2,5	m	241,500		
48	K	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	100,000		
49	M	34111090.PKB	CYKY-J 5x1,5	m	115,000		
50	K	210280221.R	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	30,000		
51	M	34121050	kabel sdělovací s Cu jádrem 5x2x0,5mm	m	30,000		
52	K	210280221-D	Demontáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	30,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000		
54	K	045303000	Koordináční činnost - spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava elektroinstalace MŠ Lesní, čp. 859, Orlová-Lutyňě

Objekt: 02 - Pavilon B

JKSO:
Místo: Orlová

CC-CZ:
Datum: červen 2019

Objednatel:
Město Orlová

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LSM elektrik farson s.r.o

IČ:
DIČ:

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				139 805,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				139 805,40
DPH základní	21,00%	ze	139 805,40	29 359,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		169 164,53

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

4.6.
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava elektroinstalace MŠ Lesní, čp. 859, Orlová-Lutyňě

Objekt: 02 - Pavilon B

Místo: Orlová

Datum: červen 2019

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: LSM elektrik farson s.r.o

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

139 805,40

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

139 805,40

ROZPOČET

Stavba: Úprava elektroinstalace MŠ Lesní, čp. 859, Orlová-Lutyňe

Objekt: 02 - Pavilon B

Místo: Orlová

Datum: červen 2019

Objednatel: Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel: LSM elektrik farson s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139 805,40

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	10,000		
2	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

106 189,40

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

106 189,40

3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	280,000		
4	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	250,000		
5	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40	m	30,000		
6	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	26,000		
7	M	34571512	krabice přístrojová instalační LK 80x28/T	kus	26,000		
8	M	34571551	víčko krabic z PH, D 80 mm	kus	26,000		
9	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm ² , 400 V 24 A	kus	130,000		
10	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (CY)	m	35,000		
11	M	34140826.PKB	H07V-U 6 ZZ	m	35,000		
12	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	5,000		
13	M	34535400	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	5,000		
14	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	5,000		
15	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	5,000		
16	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	5,000		
17	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	18,000		
18	M	34535553	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý	kus	18,000		
19	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	18,000		
20	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	18,000		
21	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	3,000		
22	M	34535711	přepínač křížový řazení 7 10A bílý	kus	3,000		
23	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	3,000		
24	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	3,000		
25	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		
26	M	34536398	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	1,000		
27	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	34555121	zásuvka 2násobná 16A bílá, s clonkami, s natočenou dutinkou	kus	12,000		
29	K	741210008.R	Přidružený materiál k úpravám rozvaděče dle schéma zapojení	kpl.	1,000		
30	K	741210007.R	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	8,000		
31	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus	3,000		
32	M	34823735	svítidlo zářivkové MODUS BRSB4KO480V3/NDSM 34W 4000K 3600lm, IP44	kus	3,000		
33	K	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	11,000		
34	M	34823741	svítidlo zářivkové MODUS LLX236ALDP2EP 2x36W IP20 6500K 3250lm včetně zářivek	kus	11,000		
35	K	741371004.R	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem + nouzový zdroj	kus	4,000		
36	M	34823740	svítidlo zářivkové MODUS LLX236ALDP2EP 2x36W IP20 6500K 3250lm nouzový zdroj 1 hod.	kus	4,000		
37	K	741372111	Montáž svítidlo LED přisazené	kus	8,000		
38	M	34818210	přisazené svítidlo LUCAS LED 24W 4000K 1560lm	kus	8,000		
39	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		
40	K	741999001.R	Demontáž původní elektroinstalace	hod	20,000		
41	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	1 160,935		

M - Práce a dodávky M

30 242,00

21-M - Elektromontáže

30 242,00

42	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	2,000		
43	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí vč. pásku	kus	2,000		
44	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	660,000		
45	M	34111030.PKB	CYKY-J 3x1,5	m	260,000		
46	M	34111031.PKB	CYKY-O 3x1,5	m	170,000		
47	M	34111036.PKB	CYKY-J 3x2,5	m	230,000		
48	K	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	110,000		
49	M	34111090.PKB	CYKY-J 5x1,5	m	110,000		
50	K	210280221.R	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	30,000		
51	M	34121050	kabel sdělovací s Cu jádrem 5x2x0,5mm	m	30,000		
52	K	210280221-D	Demontáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	30,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

53	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000		
54	K	045303000	Koordinační činnost - spolupráce s jinými profesemi	hod	4,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava elektroinstalace MŠ Lesní, čp. 859, Orlová-Lutyňě

Objekt: 01 - Pavilon A

JKSO:
Místo: Orlová

CC-CZ:
Datum: červen 2019

Objednatel:
Město Orlová

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LSM elektrik farson s.r.o

IČ:
DIČ:

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				135 406,57
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				135 406,57
DPH základní	21,00%	ze	135 406,57	28 435,38
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		163 841,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

4
Datum