

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

D58 Štáblovice železniční zastávka

Objekt:

01 - prefa přístřešek ŽPSV, demontáž stáv., zpev.plochy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

5.6.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

475 286,50

D HSV Práce a dodávky HSV

475 286,50

D 1 Zemní práce

43 944,36

1	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení sítí	kpl		6 500,00
2	K	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3		5 698,74
3	K	131351011	Hloubení jam do 15 m3 zapažených v homině tř. 4	m3		13 334,80
4	K	131351009	Příplatek za lepivost u hloubení jam do 15 m3 v homině tř. 4	m3		802,60
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3		3 295,96
6	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3		7 877,60
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		216,38
8	K	171201211	Skládkovné zemina	t		3 522,40
9	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2		285,00
10	K	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm.do 500m2	m2		1 137,50
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:6	m2		146,00
12	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg		107,38
13	M	materiál	chránička	m		1 020,00

D 2 Základy a zvláštní zakládání

31 140,00

14	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3		13 344,00
15	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3		3 168,00
16	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3		14 628,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

318 033,00

17	K	311113144	Nosná zeď tl. do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně vlně z betonu tř. C 20/25	m2		10 668,00
16	K	materiál.1	Betonový přístřešek "U" vč. základové desky a montáže vč. 2 ks lavičky, koš, vitrina, osvětlení, uzemnění, vč. fasádního nátěru	ks		285 965,00
19	K	HZS1	Montáž cedule na sloupky vč. betonáže	hod		1 520,00
20	M	M2	výroba a dodávka cedule polep jednostranný, C-profil, sloupky	ks		19 880,00

D 5 Komunikace

17 785,20

21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm skupiny A DI do 50 m2	m2		7 512,00
22	M	PSB.14020700	H-PROFIL 200x165x60 mm	m2		6 325,20
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatých s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		2 376,00
24	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m		1 572,00

D 96 Bourání konstrukcí

59 574,34

25	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3		2 293,20
26	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		12 306,00
27	K	767132811	Demontáž příček šroubovaných	m2		6 405,00
28	K	767392802	Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných	m2		1 116,00
29	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezání hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg		4 014,00
30	K	966001212	Odstranění lavičky přikotvené	kus		142,00
31	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus		340,00
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		8 518,80

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 058

Stavba: 058 Štáblovice železniční zastávka

Objekt: 01 - prefa přístřešek ŽPSV, demontáž stáv., zpev.plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod			350,00
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod			1 200,00
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks			191,00
4	041 90-3000	dozor jiné osoby (F04)	hod			8 400,00
5	062 00-2000	ztižené dopravní podmínky	den			3 000,00
6	071 10-3000	provoz investora	den			1 500,00
7						
8						
9						

14 641,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 310410

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2530e7f2-e8f4-41b4-9251-e817ed2f4fd6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2019 10:38:00



6c54c3f3-b328-460c-9e5e-9adfb17070f4